


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1001	Oprava hlavy zdi		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
20171081	Ohradní zeď hřbitova p.c. 2772, Lipník nad Bečvou		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	TK VISION s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	57 680	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	57 680	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	57 680	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	57 680	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	57 680 Kč	
DPH	21,0 % činí :	12 113 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 793 Kč	

Poznámka :



Stavba :	20171081 Ohradní zeď hřbitova p.č. 2772, Lipník nad Beč	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Oprava hlavy zdi	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 200	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 196	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	28 061	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	11 224	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	57 680	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 680	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 680	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 680	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 680	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 680	0
Provoz investora	0	0,0	57 680	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 680	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 680	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20171081 Ohradní zeď hřbitova p.č. 2772, Lipník nad	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava hlavy zdi	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin do 1000 m2 3,9*4*2	m2	31,20 31,20	25,00	780,00
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m do kompostárny 3,9*4*2	m2	31,20 31,20	45,50	1 419,60
	Celkem za	1 Zemní práce				2 199,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	331291219R00	Zdivo režné 0,32*0,16*150*0,08	m3	0,61 0,61	26 360,00	16 195,58
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				16 195,58
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	289904111R00	Vysekání spár ;cca 50% plochy ;pilíř severní (0,3+0,9)*1,15+2*0,6*0,15)*0,5 ;sloupky 1-7 (0,6*1,15*7+0,07*1,15*2*6)*0,5 ;pole 1-6 (3,9*1,15*5+(2,1*1,15+1,5*1,15+0,3*1,15+1,15*0,07*2))*0,5 ;sloupky 8-14 (0,6*1,15*7+1,15*0,07*2*6)*0,5 ;pole 8-13 3,9*1,15*6*0,5 ;pilíř jižní (0,3+0,9)*1,15+0,6*0,15*2)*0,5 Mezisoučet	m2	34,35 0,78 2,90 13,54 2,90 13,46 0,78	175,00	6 010,64
5	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel spárovací malta ;cca 50% plochy ;pilíř severní (0,3+0,9)*1,15+2*0,6*0,15)*0,5 ;sloupky 1-7 (0,6*1,15*7+0,07*1,15*2*6)*0,5 ;pole 1-6 (3,9*1,15*5+(2,1*1,15+1,5*1,15+0,3*1,15+1,15*0,07*2))*0,5 ;sloupky 8-14 (0,6*1,15*7+1,15*0,07*2*6)*0,5 ;pole 8-13 3,9*1,15*6*0,5 ;pilíř jižní (0,3+0,9)*1,15+0,6*0,15*2)*0,5 Mezisoučet	m2	34,35 0,78 2,90 13,54 2,90 13,46 0,78	249,00	8 552,28
6	938902122R00	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou ;pilíř severní (0,3+0,9)*1,15+2*0,6*0,15 ;sloupky 1-7 0,6*1,15*7+0,07*1,15*2*6 ;pole 1-6 3,9*1,15*5+(2,1*1,15+1,5*1,15+0,3*1,15+1,15*0,07*2) ;sloupky 8-14 0,6*1,15*7+1,15*0,07*2*6 ;pole 8-13 3,9*1,15*6 ;pilíř jižní (0,3+0,9)*1,15+0,6*0,15*2 Mezisoučet	m2	68,69 1,56 5,80 27,07 5,80 26,91 1,56	76,50	5 255,01
7	6224900	Postřik zdiva odstraňovačem pílísní, řas ap. ;pilíř severní (0,3+0,9)*1,15+2*0,6*0,15 ;sloupky 1-7	m2	68,69 1,56	43,00	2 953,80

Položkový rozpočet

Stavba :	20171081 Ohradní zeď hřbitova p.č. 2772, Lipník nad	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava hlavy zdi	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	6224902	0,6*1,15*7+0,07*1,15*2*6		5,80		
		;pole 1-6				
		3,9*1,15*5+(2,1*1,15+1,5*1,15+0,3*1,15+1,15*0,07*2)		27,07		
		;sloupky 8-14				
		0,6*1,15*7+1,15*0,07*2*6		5,80		
		;pole 8-13				
		3,9*1,15*6		26,91		
		;pilíř jižní				
		(0,3+0,9)*1,15+0,6*0,15*2		1,56		
		Mezisoučet				
		Ochrana zdiva proti plovětrnostním vlivům	m2	68,69	77,00	5 289,36
		;pilíř severní				
		(0,3+0,9)*1,15+2*0,6*0,15		1,56		
		;sloupky 1-7				
		0,6*1,15*7+0,07*1,15*2*6		5,80		
		;pole 1-6				
		3,9*1,15*5+(2,1*1,15+1,5*1,15+0,3*1,15+1,15*0,07*2)		27,07		
		;sloupky 8-14				
		0,6*1,15*7+1,15*0,07*2*6		5,80		
		;pole 8-13				
		3,9*1,15*6		26,91		
		;pilíř jižní				
		(0,3+0,9)*1,15+0,6*0,15*2		1,56		
		Mezisoučet				
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				28 061,09
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	116,60	75,40	8 791,64
		;oboustranně				
		(1,2+7*0,6+3,9*5+3,1+1,5+7*0,6+3,9*6+1,2)*2		116,60		
10	901	Rozebrání zdiva očištění cihel	m2	3,12	200,00	624,00
		0,4*3,9*2		3,12		
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,11	605,00	1 275,92
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41	262,90	108,36
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,24	10,10	12,49
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,41	178,80	73,69
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	820,00	337,97
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				11 224,07