



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX017D0Z1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/76130/2025

RESIF s.r.o.

Bělehradská 858/23

120 00 Praha 2

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 03265757

DIČ: CZ 03265757

Datum: 17.07.2025

Objednávka provedení práce č. 125/2025 (KT/13776/25/1)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13776/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Opravy vnitřních omítek a výmalby dle CN	119 382,00	1	119 382,00	0,00
(přenesená daň 21%)			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			119 382,00	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti.

§92a zákona o DPH přenesení daňové povinnosti: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: Zimní stadion - opravy

Místo plnění: Zimní stadion, ul. S. K. Neumanna 1598, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO/NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

17.07.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

31.08.2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 17.07.2025

Město Litvínov
odbor nakládání s majetkem

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 17.07.2025

Podpis:


Správce rozpočtu

Operaci schvalují:



Dne: 17.07.2025

Podpis:



Akce: Zimní stadion Ivana Hlinky, S.K.Neumanna 1598, Litvínov

Oprava vnitřních omítek

Zhotovitel:

RESIF s.r.o.

Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2

IČ:03265757

DIČ:CZ03265757

Cena včetně DPH	144452,22
DPH 21%	25070,22
Cena celkem bez DPH	119382,00

9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	4880,00			
10	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	40,000	64,00	2560,00
			Demontáž podhledu	kus	4,000	300,00	1200,00
			začištění otvoru v podhledu	kus	4,000	280,00	1120,00
997			Přesun sutě	90,00			
24	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100	500,00	50,00
28	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	200,00	20,00
29	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	20,00	20,00
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64850,00			
1	011	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	20,000	280,00	5600,00
2	011	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	70,000	280,00	19600,00
193	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000	38,00	3420,00
		611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	20,000	450,00	9000,00
		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn rovných nanášená ručně	m2	70,000	389,00	27230,00
784			Dokončovací práce - malby a tapety	43262,00			
186	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000	9,00	810,00
190	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000	20,00	1400,00

193	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000	38,00	3420,00
198	784	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	90,00	1800,00
		784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti do 3,8 m (latexový omyvatelný nátěr na stěny)	m2	70,000	537,60	37632,00
		VRN6	Územní vlivy	1500,00			
5	K	030001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1500,00	1500,00
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	4800,00			
232	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	16,000	230,00	3680,00
239	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000	280,00	1120,00