

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65417125

Stavba: Oprava propustků Lenora - Volary

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65417125

Stavba: Oprava propustků Lenora - Volary

Místo: Datum: 27.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Plzeň Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
S01	Propustek 63,753	0,00	0,00	STA
S02	Propustek 64,384	0,00	0,00	STA
S03	Propustek 64,738	0,00	0,00	STA
S04	Propustek 66,357	0,00	0,00	STA
S05	Propustek 66,809	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO1 - Propustek 63,753

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO1 - Propustek 63,753

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO1 - Propustek 63,753

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i protože, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,595		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*0,5*0,5"okolí říms		0,875			
	VV		(1,0*1,0*1,0)*2"svah.kužele vlevo		2,000			
	VV		(0,6*1,2*0,5)*2"pro základy křídel vlevo		0,720			
	VV		Součet		3,595			
3	K	151103101	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*0,5"pažení za pražci		1,750			
4	K	151103111	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,595		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,595		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,595		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	3,595		0,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(6*2)*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
D 2			Zakládání				0,00	
10	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*(1*0,5)*3,5/1000"základy křídel		0,011			
	VV		Součet		0,011			
11	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(1,0*0,5*0,5)"základy pro křídla		0,500			
	VV		Součet		0,500			
12	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(0,6*0,5)+4*(1,2*0,5)"základy křídel vlevo		3,600			
	VV		Součet		3,600			
13	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	317321118	Mostní římsy a křídla ze železového betonu C 30/37	m3	1,232		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,4*0,3*0,6)+(1,4*0,1*0,2)+(1,4*0,2*0,2)" rozšíření vlevo		0,336			
	VV		3,5*0,4*0,2"římsa vpravo		0,280			
	VV		(0,4*1,1*1,0)*2*0,7" křídla 2ks		0,616			
	VV		Součet		1,232			
15	K	317353121	Bednění všech tvarů - zřízení	m2	10,480		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,4*0,7)+(2*0,6*0,5)+(1,4*0,8)*2"rozšíření vlevo		3,820			
	VV		2*(3,5*0,2)+2*(0,4*0,2)+2*(3,5*0,1)"římsa vpravo		2,260			
	VV		2*(2*0,9)+4*(0,5*0,4)"základy křídel vlevo		4,400			
	VV		Součet		10,480			
16	K	317353221	Bednění všech tvarů - odstranění	m2	10,480		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*(1,4*0,6)+2*(0,5*1,4))*4,5/1000+2*(3,5*0,4)*4,5/1000+4*1,8*4,5/1000"rozšíření, římsa, křídla		0,059			
18	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene neupraveného výplňového na základ ze štěrkodrti na sucho	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,0*0,5*0,5)*2"rozšíření - přechody vlevo		0,500			
	VV		Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
19	K	458501112.2	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Zřízení zásypu okolo trouby.</i>					
20	M	583441550	štěrkodrt' frakce 0-22	t	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 5			Komunikace pozemní					0,00
21	K	511532111.2	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	1,420		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,4*0,5*1,0)+(4,0*0,6*0,3)" rub rozšíření vlevo a nadezdění vpravo			1,420		
VV			Součet			1,420		
22	M	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	5,410		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1,0*0,6"vodorovná dlažba mezi křídly vlevo			0,600		
VV			Součet			0,600		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
24	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*10			40,000		
VV			Součet			40,000		
27	K	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,450		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,5*1+1,4*1,0)*0,5			2,450		
VV			Součet			2,450		
29	K	985223210	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	0,315		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,5*0,3*0,3)" nadezdění čela vpravo			0,315		
30	M	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	0,819		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			0,315*2,6			0,819		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1,050		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		3,5*0,3"nadezdění vpravo		1,050			
32	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	11,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		(1,4*0,4*2)+(1,4*0,2*2)+(1,4*0,4)+(1,4*0,2)+(0,4*0,2*2)+(0,3*0,4*2)+(0,2*0,2*2)+(3,5*0,7*2+2*0,4*0,2)"rozšíření vlevo a římsa vpravo		8,060			
	WV		1,8+1,2"křídla		3,000			
	WV		Součet		11,060			
33	K	985331116	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 18 mm	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		7*0,5"spřahovací trny čela a římsy vpravo		3,500			
D	997		Přesun sutě				0,00	
34	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	14,068		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	14,068		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	281,360		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		14,068*20		281,360			
	WV		Součet		281,360			
37	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,068		0,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	14,068		0,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	997241551	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti jízda kolejových dopravních prostředků ČD motorový vozík MUV	km	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
40	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,726		0,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	20,726		0,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
42	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6 Územní vlivy							0,00	
45	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
46	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO2 - Propustek 64,384

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO2 - Propustek 64,384

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO2 - Propustek 64,384

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				15*4"na výtoku k potoku		60,000		
3	K	119001421	časné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopisti ve stavu i potoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV				((0,8+0,5)*(3+1,4+2,5)*6)-(10*0,7*1,3)"drážní těleso-nad deskami		44,720		
VV				(2,2*1,3*10)*0,50*2"za rubem opěr		28,600		
VV				10*0,8*0,8"ke korytu potoka		6,400		
VV				Součet		79,720		
5	K	122212509	Příplatek k odkopávkám pro železnice ručně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	79,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	130,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(5*4)*4+50"okolí propustku a na výtoku		130,000			
	VV		Součet		130,000			
11	K	961041221	Bourání mostních konstrukcí základů z prokládaného betonu	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10*0,4*2"základy		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	2		Zakládání				0,00	
12	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	t	0,101		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		24*3,5/1000"výztuž podkl.desky		0,084			
	VV		4,72*3,5/1000"dlažba		0,017			
	VV		Součet		0,101			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	451315136	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10*2,4"pod rouru		24,000			
	VV		Součet		24,000			
14	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,0*2,4"pod rouru		24,000			
	VV		Součet		24,000			
15	K	458501112.2	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	72,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení zásypu okolo trouby.</i>					
	VV		40,8+31,5"obsyp+zásyp trouby		72,300			
16	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	108,450		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	4,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,6*1,8-0,52)*2"odlážďení okolo čela trouby na vtoku a výtoku		4,720			
	VV		Součet		4,720			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
18	K	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	17,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	64,762		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	512505121	Odstranění kolejového lože z kameniva mezi pražci koleje	m3	17,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	521323111	Zřízení koleje stykované v ose na pražcích ocelových z kolejnic tvaru T s normálním rozchodem rozdělení c	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	525030022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na ocelových pražcích	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbiječkou	m	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	545125113	Výměna v koleji šroubů svěrkových a svěrek	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Výměna vadných šroubů a svěrek</i>					
25	K	548195211	Dotahování drobných upevňovadel včetně jejich naolejování v koleji na pražcích jakéhokoliv druhu s protáčením šroubů	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	548911123.R	Svařování kolejnic tvaru T termitem, svar jednotlivý, standartní spára	kus	4,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Svařování kolejnic termitem</i>					
27	K	548930011	Řezání kolejnic všech soustav pilou	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,6*1,0)*2"vodorovné dlažby dna na vtoku a výtoku		3,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
29	K	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	553144120	trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			9,090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
31	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdíva a piliřů z kamene nebo cihel	m3	16,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2,25+6*8"desky, čela, opěry		16,250			
35	K	963041221	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prokládaného betonu	m3	2,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3*0,7*0,5)*2"beton.nadvýšení		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					0,00
36	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	107,303		0,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 146,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		107,303*20		2 146,060			
	VV		Součet		2 146,060			
38	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,303		0,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	107,303		0,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	997241551	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti jízda kolejových dopravních prostředků ČD motorový vozík MUV	km	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot					0,00
41	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	407,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	407,130		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
43	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost					0,00
46	K	043134000	Inženýrská činnost	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy					0,00
47	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy					0,00
48	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO3 - Propustek 64,738

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO3 - Propustek 64,738

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO3 - Propustek 64,738

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*0,5*0,5"okolí říms		1,250			
	VV		(1,5*1,0*1,0)*2"svah.kužele vpravo		3,000			
	VV		(0,7*1,7*0,8)*2"pro základy křídel vpravo		1,904			
	VV		Součet		6,154			
3	K	151103101	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,0*0,5"pažení za pražci		2,000			
4	K	151103111	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	6,154		0,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*2)*2+(2*4)*2" výtok a vtok		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D 2			Zakládání				0,00	
10	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(1,6*0,6)*3,5/1000"základy křídel		0,013			
	VV		Součet		0,013			
11	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,960		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(0,6*0,5*1,6)"základy pro křídla vpravo		0,960			
	VV		Součet		0,960			
12	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	4,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(1,6*0,5)+4*(0,6*0,5)"základy křídel vpravo		4,400			
	VV		Součet		4,400			
13	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	4,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	317321118	Mostní římsy a křídla ze železového betonu C 30/37	m3	1,956		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(1,6*0,3*0,2)+(1,6*0,2*0,2)" rozšíření vpravo		0,256			
	VV		4,4*0,5*0,2"římsa vlevo		0,440			
	VV		(0,4*1,5*1,5)*2*0,7" křídla 2ks		1,260			
	VV		Součet		1,956			
15	K	317353121	Bednění všech tvarů - zřízení	m2	13,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,6*0,9)+(2*0,5*0,5)+(1,6*0,9)*2" rozšíření vpravo		4,820			
	VV		2*(2*1,4)+4*(0,4*0,4)" křídla vpravo		6,240			
	VV		2*(4,4*0,2)+2*(0,5*0,2)+2*(4,4*0,1)" římsa vlevo		2,840			
	VV		Součet		13,900			
16	K	317353221	Bednění všech tvarů - odstranění	m2	13,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*(1,6*0,5)+2*(1,6*0,5))*4,5/1000+2*(4,4*0,5)*4,5/1000+4*1,4*4,5/1000" rozšíření, římsa, křídla		0,059			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	458501112.2	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drčeného	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Zřízení záspy okolo trouby.</i>					
19	M	583441550	štěrkodrt' frakce 0-22	t	4,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 5			Komunikace pozemní					
							0,00	
20	K	511532111.2	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		(1,5*1,0*1,0)*2+(4,4*0,5*0,2)" rub rozšíření vpravo a nadezdění vlevo			3,440			
VV		Součet			3,440			
21	M	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	13,105		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4,5*1,0"vodorovná dlažba uvnitř			4,500			
VV		(3,0*0,5)*2"u paty kuželů vlevo			3,000			
VV		Součet			7,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							0,00	
23	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4*10			40,000			
VV		Součet			40,000			
26	K	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	4,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,520		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		(4,4*1,0*+1,6*1,0)*0,5			3,520			
VV		Součet			3,520			
28	K	985223210	Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	0,352		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		(4,4*0,4*0,2)" nadezdění čela vlevo			0,352			
29	M	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	0,915		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		0,352*2,6			0,915			
30	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	1,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4,4*0,4"nadezdění vlevo			1,760			
31	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	11,900		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,6*0,3*2)+(1,6*0,2*2)+(1,6*0,4)+(1,6*0,1)+(1,6*0,2)+(0,4*0,2*2)+(0,3*0,3*2)+(0,2*0,2*2)+(4,4*0,9+2*0,5*0,2)"rozšíření vlevo a římsa vpravo		7,300			
	WV		3+1,6"křídla		4,600			
	WV		Součet		11,900			
32	K	985331116	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 18 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		10*0,5"spřahovací trny čela a římsy vlevo		5,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
33	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	14,140		0,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	282,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		14,140*20		282,800			
	WV		Součet		282,800			
35	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	14,140		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	14,140		0,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	997241551	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti jízda kolejových dopravních prostředků ČD motorový vozík MUV	km	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
38	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	41,007		0,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	41,007		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
40	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
42	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
44	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO4 - Propustek 66,357

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO4 - Propustek 66,357

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO4 - Propustek 66,357

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(5,0*0,5*0,2)"nad křídly a u pat křídel		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	181111132	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(6*3)*4		72,000			
	VV		Součet		72,000			

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	421954010R	Zřízení nové podlahy z kompozitních porořostů	m2	10,500		0,00	
	VV		2*(5,25*1,0)" podlahy		10,500			
	VV		Součet		10,500			
9	M	593100010R	Kompozitní porořosty na mostní podlahy (barva sead nebo zetena, protiskuzny povrch (polyesterová pryskyřice v kombinaci se skelnými vlákny, odolná proti UV záření)	m2	10,500		0,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
10	K	628195011	Očistění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
12	K	911122111	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg	kg	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	911122211	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg	kg	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,040		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Hmotnost: 7,39 kg/m					
	VV		2*5,25*3,77/1000"okopnice zábradlí 2x		0,040			
	VV		Součet		0,040			
15	K	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	108,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(7,0*0,5+1,2*3,0)"čela		14,200			
	VV		4,0*2,6*0,7*4"křídla		29,120			
	VV		1,2*1,2*16"zdivo pod úhelníky podlah		23,040			
	VV		(5,3*0,5)*2"beton.zdivo		5,300			
	VV		5,3*7,0"líc klenby		37,100			
	VV		Součet		108,760			
16	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*5+4*5)*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		60*20		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(3*2)*0,3		3,600			
	VV		Součet		3,600			
20	K	963065511	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí dřevěných podlah z fošen nebo prken ze dřeva měkkého	m3	10,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(5,25*1,0)" demontáž dřevěných podlah		10,500			
	VV		Součet		10,500			
21	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	32,628		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		108,76*0,30" spárování 30%		32,628			
	VV		Součet		32,628			
22	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	32,628		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							0,00	
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,582		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	131,640		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,582*20		131,640			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,582		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							0,00	
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
27	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
30	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6 Územní vlivy							0,00	
31	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
32	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO5 - Propustek 66,809

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO5 - Propustek 66,809

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustků Lenora - Volary

Objekt:

SO5 - Propustek 66,809

Místo:

Datum: 27.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001421	Dobčasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,0+2,2+1,0)*0,5*0,8"okolí říms		1,680			
	VV		(2,2*0,5*0,8)*2"pro základy čelních zdí		1,760			
	VV		Součet		3,440			
3	K	151103101	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2,5*0,5"pažení za pražci		2,500			
4	K	151103111	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	3,440		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*2)*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D 2			Zakládání				0,00	
10	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	t	0,031		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8*(2,2*0,5)*3,5/1000"základy čelních zdí		0,031			
	VV		Součet		0,031			
11	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,5*0,8)"základy pro čelní zdi		1,760			
	VV		Součet		1,760			
12	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	8,640		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(2,2*0,8)+4*(0,5*0,8)"základy čelních zdí		8,640			
	VV		Součet		8,640			
13	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	8,640		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	317321118	Mostní římsy a křídla ze železového betonu C 30/37	m3	0,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,5*0,2)"římsy čelních zdí		0,440			
	VV		Součet		0,440			
15	K	317353121	Bednění všech tvarů - zřízení	m2	2,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(2,2*0,2)+4*(0,5*0,2)+2*(2,2*0,1)"římsy čelních zdí		2,600			
	VV		Součet		2,600			
16	K	317353221	Bednění všech tvarů - odstranění	m2	2,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,5)*4,5/1000"římsy čelních zdí		0,010			
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
18	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*0,75"doplnění za rubem čelních zdí		1,500			
	VV		Součet		1,500			
19	M	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	5,714		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	512505121	Odstranění kolejového lože z kameniva mezi pražci koleje	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(3,0*0,5*0,5)"za rubem stáv. říms		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
21	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
24	K	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	4,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*1,0)*0,5		2,200			
	VV		Součet		2,200			
26	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	1,672		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,5*0,2)"stáv.římsy čelních zdí		0,440			
	VV		2*(2,2*0,4*0,7)"stáv.zdivo čelních zdí		1,232			
	VV		Součet		1,672			
27	K	985223211	Přezdivování zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	1,540		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,5*0,7)" nové zdivo čelních zdí		1,540			
	VV		Součet		1,540			
28	M	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	4,004		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,54*2,6		4,004			
	VV		Součet		4,004			
29	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(2,2*0,7)"nadezdění čelních zdí		3,080			
	VV		Součet		3,080			
30	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	6,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(3,5*0,9)+4*(0,5*0,2)" římsy čelních zdí		6,700			
	VV		Součet		6,700			
31	K	985331116	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 18 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*5*0,5"spřahovací trny čel a říms		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 997			Přesun sutě					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	23,994		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	479,880		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,994*20		479,880			
	VV		Součet		479,880			
34	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	23,994		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	23,994		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	997241551	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti jízda kolejových dopravních prostředků ČD motorový vozík MUV	km	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
37	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	18,655		0,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	998212195	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	18,655		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
39	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
41	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
42	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
43	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01