

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

„Modernizace soustrojí hlavních ventilátorů“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

obchodní firma: Aversa, a.s.
sídlo: Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
zastoupená: doc. Ing. Danielelem Kaminským, CSc., předsedou správní rady
IČO: 25077155
Obchodní rejstřík: zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4293
DIČ: CZ25077155, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: dkbdvbp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že sjednaly dne 30. 04. 2025 smlouvu o dílo na akci „Modernizace soustrojí hlavních ventilátorů“, č. smlouvy objednatele: D550/31000/00075/25/00 (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku provozních potřeb na straně objednatele, se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy dohodly na zúžení předmětu smlouvy v části úpravy rozvodna Veolia a uzavření tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

1. **Přílohy č. 1 a 2 smlouvy**, se nahrazují novými přílohami č. 1, 2, které jsou současně přílohou dodatku č. 1.
2. **Čl. IV. (Cena díla), odst. 2 smlouvy** se ruší a nově zní:
*2. Celková cena díla bez DPH činí: **28 544 000 Kč** (slovy: dvacet osm milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Přičemž hodnota projektové dokumentace je **2 464 150 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát čtyři tisíc sto padesát korun českých) bez DPH a hodnota zbývajících částí díla **26 079 850 Kč** (slovy: dvacet šest milionů sedmdesát devět tisíc osm set padesát korun českých) bez DPH.*

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepisován smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu, kdy v takovém případě je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technologické postupy prováděných prací

Příloha č. 2 – Podrobný položkový rozpočet pro HV 1 a pro HV 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Elektronický podpis - 30.06.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Digitálně podepsal Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Datum: 2025.07.17
11:25:23 +02'00'

.....
Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

.....
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
předseda správní rady

Návrh technologického postup prováděných prací

Název zakázky:

„Modernizace soustrojí hlavních ventilátorů“

Technologický postup prací:

- Zpracování vstupní spektrální analýzy sítě v místě napojení současných HV
- Zpracování realizační projektové dokumentace
- Předání projektové dokumentace
- Předání staveniště
- Přípravné práce
- Zajištění beznapěťového stavu části HDV1
- ~~Rozvodna Veolia – kobka č. 4 – vývod HDV1: Demontáž stávajících a montáž nových~~
~~přístrojových transformátorů proudu VN. Výpočet, nastavení a parametrizace stávající ochrany.~~
- Demontáž kabelů VN 6-ANKOY 3x240 mezi rozvodnou 6kV a motorem HDV1
- ~~Rozvodna Veolia – IRODEL pole č. 7 – vývod HDV1: Demontáž stávajících a montáž nových~~
~~přístrojových transformátorů proudu VN. Demontáž stávajícího ochranného relé AB31 a~~
~~montáž nové ochrany REF615. Výpočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Montáž~~
~~fakturačního elektroměru dodaného distributorem elektrické energie. Úprava pomocných~~
~~obvodů.~~
- Vytvoření kabelového kanálu hloubka x délka 0,9x6m ve stávající betonové podlaze.
- Montáž frekvenčních měničů část HDV1 a HDV2.
- Strojovna ventilátorovny - Rozváděč R6kV-část HDV1: Demontáž stávajících a montáž nových
přístrojových transformátorů proudu VN. Úprava pomocných obvodů.
- Strojovna ventilátorovny - Rozváděč BBS1: Demontáž stávajícího ochranného relé REM a
montáž nové ochrany REF620. Výpočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Úprava
pomocných obvodů a demontáž obvodů buzení TENEL.
- Montáž VN kabelů 10-AXEKVCEY 1x240 a 6-AYKY 3x120 mezi rozvodnou, frekvenčním
měničem a motorem HDV1.
- Rozespojování soustrojí HDV1
- Demontáž stávajícího motoru HDV1
- Stavební úpravy pro napojení VZT.
- Montáž nového motoru včetně mezipřímku HDV1
- Vyrovnání a sespojování soustrojí HDV1
- Sespojování a rozespojování soustrojí při oživení FM.
- Napojení motoru soustrojí HDV1 na stávající VZT.
- Úprava olejového systému domazávání ložisek.
- Instalace kabeláže napájecích a pomocných obvodů.
- Dozbrojení rozvaděče R04kV a úprava v rozvaděči řízení DT.
- Kompletace, zapojení, nastavení, zkoušky, revize a uvedení do provozu HDV1.
- Předání a převzetí díla část HDV1.
- Zajištění beznapěťového stavu části HDV2.

- ~~- Rozvodna Veolia - kobka č. 27 - vývod HDV2: Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudu VN. Výpočet, nastavení a parametrizace stávající ochrany.~~
- Demontáž kabelů VN 6-ANKOY 3x240 mezi rozvodnou 6kV a motorem HDV2
- ~~- Rozvodna Veolia - IRODEL pole č. 9 - vývod HDV2: Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudu VN. Demontáž stávajícího ochranného relé AB31 a montáž nové ochrany REF615. Výpočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Montáž fakturačního elektroměru dodaného distributorem elektrické energie. Úprava pomocných obvodů.~~
- Strojovna ventilátorovny - Rozváděč R6kV-část HDV2: Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudu VN. Úprava pomocných obvodů.
- Strojovna ventilátorovny - Rozváděč BBS2: Demontáž stávajícího ochranného relé REM a montáž nové ochrany REF620. Výpočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Úprava pomocných obvodů a demontáž obvodů buzení TENEL.
- Montáž VN kabelů 10-AXEKVCEY 1x240 a 6-AYKY 3x120 mezi rozvodnou, frekvenčním měničem a motorem HDV2.
- Rozespojování soustrojí HDV2
- Demontáž stávajícího motoru HDV2
- Stavební úpravy pro napojení VZT.
- Montáž nového motoru včetně mezipřímku HDV2
- Vyrovnání a sespojování soustrojí HDV2
- Sespojování a rozespojování soustrojí při oživení FM.
- Napojení motoru soustrojí HDV1 na stávající VZT.
- Úprava olejového systému domazávání ložisek.
- Instalace kabeláže napájecích a pomocných obvodů.
- Dozbrojení rozvaděče R04kV a úprava v rozvaděči řízení DT.
- Kompletace, zapojení, nastavení, zkoušky, revize a uvedení do provozu HDV2.
- Předání a převzetí díla část HDV2.
- Odvoz a likvidace odpadu v souladu s legislativou
- Předání celého díla.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení

V Ostravě

.....
vypracoval

Název zakázky: Modernizace soustrojí hlavních ventilátorů
Podrobný položkový rozpočet pro HV 1 a HV 2

[CZK]				
Položka	Popis	Jednotková cena	Množství	Celkem
1	Zpracování vstupní spektrální analýzy pít-v místě napojení soustrojí HV	144 950,00	1	144 950,00
2	Zpracování realizačního projektové dokumentace	2 464 150,00	1	2 464 150,00
3	Předání projektové dokumentace	16 000,00	1	16 000,00
4	Předání staveníště	28 000,00	1	28 000,00
5	Přípravné práce	210 000,00	1	210 000,00
6	Zajištění bezpečnostního stavu částí HDV1	8 000,00	1	8 000,00
7	Rozvodna Veselá - klobáček - 4 - vývod HDV1. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Vypočet, nastavení a parametrizace stávající ochrany.	125 000,00	0	0,00
8	Demontáž kabelů VN 6-ANKOY 3x240 mezi rozvodnou 6AV a motorem HDV1	3 200,00	1	3 200,00
9	Rozvodna Veselá - RODEL pole - 7 - vývod HDV1. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Demontáž stávajícího ochranného relé AB31 a montáž nové ochrany REF615. Vypočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Montáž fakturačního elektromotru dodaného distributorem elektrické energie. Úprava pomocných obvodů.	98 000,00	0	0,00
10	Výrobu kabelového kanálu hloubka x délka 0,9x6m ve stávající betonové podlaze.	160 000,00	1	160 000,00
11	Dodávka a montáž frekvenčních měničů část HDV1 a HDV2	9 900 000,00	1	9 900 000,00
12	Strojovna ventilátorů - Rozváděč R6KV část HDV1. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Úprava pomocných obvodů.	70 000,00	1	70 000,00
13	Strojovna ventilátorů - Rozváděč BBS1. Demontáž stávajícího ochranného relé REM a montáž nové ochrany REF620. Vypočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Úprava pomocných obvodů a demontáž obvodů buzení TEHEL.	65 000,00	1	65 000,00
14	Dodávka a montáž VN kabelů 10-AXEKVCY 1x240 a 6-AYKY 3x120 mezi rozvodnou, frekvenčním měničem a motorem HDV2	160 000,00	1	160 000,00
15	Rezespojování soustrojí HDV1	20 000,00	1	20 000,00
16	Demontáž stávajícího motoru HDV1	75 000,00	1	75 000,00
17	Stavební úpravy pro napojení VZT motoru	145 000,00	1	145 000,00
18	Dodávka a montáž nového motoru včetně mezikrámu HDV1	6 467 000,00	1	6 467 000,00
19	Vyrovnání a sespojování soustrojí HDV1	56 000,00	1	56 000,00
20	Sespojování a rezespojování soustrojí při oživení FM	45 000,00	1	45 000,00
21	Napojení motoru soustrojí HDV1 na stávající VZT	50 000,00	1	50 000,00
22	Úprava olejového systému domazávací kóšek	45 000,00	1	45 000,00
23	Instalace kabeláže napájecích a pomocných obvodů	89 000,00	1	89 000,00
24	Dotřepování rozváděče RD4KV a úprava v rozváděči řízení DT	3 600,00	1	3 600,00
25	Kompletace, zapojení, nastavení, zkoušky, revize a uvedení do provozu HDV1	350 000,00	1	350 000,00
26	Předání a převzetí díla část HDV1	38 000,00	1	38 000,00
27	Zajištění bezpečnostního stavu částí HDV2	8 000,00	1	8 000,00
28	Rozvodna Veselá - klobáček - 27 - vývod HDV2. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Vypočet, nastavení a parametrizace stávající ochrany.	125 000,00	0	0,00
29	Demontáž kabelů VN 6-ANKOY 3x240 mezi rozvodnou 6AV a motorem HDV1	3 200,00	1	3 200,00
30	Rozvodna Veselá - RODEL pole - 9 - vývod HDV2. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Demontáž stávajícího ochranného relé AB31 a montáž nové ochrany REF615. Vypočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Montáž fakturačního elektromotru dodaného distributorem elektrické energie. Úprava pomocných obvodů.	98 000,00	0	0,00
31	Strojovna ventilátorů - Rozváděč R6KV část HDV2. Demontáž stávajících a montáž nových přístrojových transformátorů proudů VN. Úprava pomocných obvodů.	70 000,00	1	70 000,00
32	Strojovna ventilátorů - Rozváděč BBS2. Demontáž stávajícího ochranného relé REM a montáž nové ochrany REF620. Vypočet, nastavení a parametrizace nové ochrany. Úprava pomocných obvodů a demontáž obvodů buzení TEHEL.	65 000,00	1	65 000,00
33	Dodávka a montáž VN kabelů 10-AXEKVCY 1x240 a 6-AYKY 3x120 mezi rozvodnou, frekvenčním měničem a motorem HDV2	160 000,00	1	160 000,00
34	Rezespojování soustrojí HDV2	20 000,00	1	20 000,00
35	Demontáž stávajícího motoru HDV2	75 000,00	1	75 000,00
36	Stavební úpravy pro napojení VZT motoru	145 000,00	1	145 000,00
37	Dodávka a montáž nového motoru včetně mezikrámu HDV2	6 467 000,00	1	6 467 000,00
38	Vyrovnání a sespojování soustrojí HDV2	56 000,00	1	56 000,00
39	Sespojování a rezespojování soustrojí při oživení FM	45 000,00	1	45 000,00
40	Napojení motoru soustrojí HDV2 na stávající VZT	50 000,00	1	50 000,00
41	Úprava olejového systému domazávací kóšek	45 000,00	1	45 000,00
42	Instalace kabeláže napájecích a pomocných obvodů	89 000,00	1	89 000,00
43	Dotřepování rozváděče RD4KV a úprava v rozváděči řízení DT	3 600,00	1	3 600,00
44	Kompletace, zapojení, nastavení, zkoušky, revize a uvedení do provozu HDV2	350 000,00	1	350 000,00
45	Předání a převzetí díla část HDV2	38 000,00	1	38 000,00
46	Odvod a likvidace odpadu v souladu s legislativou	36 000,00	1	36 000,00
47	Předání celého díla	125 000,00	1	125 000,00
48	Zpracování dokumentace skutečného provedení	80 300,00	1	80 300,00
Celkem:				28 544 000,00 CZK

Pozn.: Uvedené položkový rozpočet vychází dle požadavků z technologického postupu.
Uvedené ceny jsou uvedeny v CZK a nezahnují příslušné daně z prodeje a/nebo služeb a da