

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

SŽ-Diskrétní

na měsíc: červenec srpen 2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2
Objekt: SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2
Část: S1 Ostrava - Obvod VPOII

Správa železnic, státní organizace
STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Llabem
29.05.2025

										NUTNO DODRŽET
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka	Zajištění výluky / datum, od -do
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus							Vyluka dle ROV 23312-3. změna
6711	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus							
6712	7497371630	Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus							
689	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus							
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus							
6750	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus							
6751	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus							
6752	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus							
6730	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus							
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km							
4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t							
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3							
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suu, dlažebních kostek atd.) do 10 km	t							
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suu, dlažebních kostek atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t							
201	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m							
518	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m							
692	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus							
638	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus							
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar							
895	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar							
930	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar							
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m							
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m							
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t							
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus							
6676	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosností do 3,5 t elektrosooucastek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí atd. do 10 km	kus							
6677	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosností do 3,5 t elektrosooucastek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus							
6701	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t							
4106	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2							
11	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následku mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod							
50	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod					Č.T.-Albrechtice, Albr-Hav		Bez výluk
233	5906010130	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus							
379	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus							
800	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus							
140	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3							

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celková cena	1 721 221,25
--------------	--------------