

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

272-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7j21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava podlahy a výmalba - OP248 - závada BOZP.

Oprava podlahy, výměna podlahové krytiny a oprava omítek, výmalba v místnost OP248 - vedle DK - závada BOZP.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 10.9.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	08.07.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	08.07.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	08.07.2025 v 12:33
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

09.07.2025	08.07.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	272/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	25.08.2025	ukončení prací	10.09.2025

popis prací
Požadavek - Oprava podlahy a výmalba - 0P248 - závada BOZP.

Oprava podlahy, výměna podlahové krytiny a oprava omítek, výmalba v místnost 0P248 - vedle DK - závada BOZP.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 10.9.2025
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,7	3		
	Cena za zakázku celkem				58 167,65	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
09.07.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 272
Stavba: 272 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 272

Stavba: 272 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava podlahy a výmalba - 0P248 - závada BOZP
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

272 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava podlahy a výmalba - 0P248 - závada BOZP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
VV			3,85*3,25				
VV			Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
VV			3,85*3,25				
VV			Součet				
4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
D		997	Přesun sutě				
5	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,236*19 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,236*26 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
VV			0,236-0,044				
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
VV			0,266*2 'Přepočtené koeficientem množství				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		776	Podlahy povlakové				
15	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
VV			3,35*3,95				
VV			Součet				
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
VV			3,35*3,95				
VV			Součet				
17	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2			
VV			3,35*3,95				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			
	VV		3,35*3,95				
	VV		Součet				
19	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
	VV		3,35*3,95				
	VV		Součet				
20	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
	VV		3,35*3,95				
	VV		Součet				
21	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus			
22	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2			
	VV		3,35*3,95				
	VV		Součet				
23	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	bm			
24	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
25	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
26	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			
	VV		3,35*3,95				
	VV		Součet				
27	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
28	M	M1	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2			
	VV		3,35*3,95*1,2				
	VV		Součet				
29	M	M2	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
30	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			
31	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
	VV		437,129*2 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
32	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
	VV		18*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
33	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
	VV		18*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
34	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		6,5				
	VV		Součet				
35	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
	VV		6,5				
	VV		Součet				
36	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		18*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
37	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		6,5				
	VV		Součet				
38	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		18*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
39	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		6,5				
	VV		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
40	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		3,85*3,25				
	VV		((3,85+3,25)*2)*3,35				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
	VV		60,083*0,25				
43	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
44	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
45	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
46	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
47	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
48	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
49	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
50	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		25+25+25				
51	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		25+37*1,8				
52	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
	VV		23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
53	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
	VV		23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
54	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
	VV		23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
55	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
56	M	HST.8595140122 047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
57	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		3,85*3,25				
	VV		((3,85+3,25)*2)*3,35				
	VV		Součet				
58	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		3,85*3,25				
	VV		((3,85+3,25)*2)*3,35				
	VV		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 272 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	272/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 10.9.2025
popis prací Požadavek - Oprava podlahy a výmalba - 0P248 - závada BOZP: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování Demontáž podlah, příprava podlah, škrábání malby, Penetrace, nivelační stěrka podlah, zednické práce Natěračské práce - radiátory, trubky Malířské práce, penetrace podkladu, malba Úklidové práce, pokládka podlah Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky	



kancelář

OP248

OP181

dopravní kancelář

OP182

šatna

OP183

OP184

OP185

OP186

OP252