

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
číslo objednatele: **OR/24/20577**

na zhotovení stavby

„Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764424/0300

Zhotovitel: **ZOWADA GROUP a.s.**
sídlo: Návsí 1002, 739 92 Návsí
zastoupen: Jaroslav Zowada, člen představenstva
IČO: 05092850
DIČ: CZ05092850
zápis v OR: B 10823 u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 278600289/0300

uzavírají tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. OR/24/20577 na zhotovení stavby „**Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli**“, kterou následně upravili dodatkem č. 1 ze dne 20. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy jsou změny díla popsané v příložených změnových listech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. Smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla dále se mění dle Přílohy č. 6 - Změnové listy č. 8 – 9“.

V ostatním se článek 1. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **26 568 192,51 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **5 579 320,43 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **32 147 512,94 Kč**.

V ostatním se článek 2. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje následující text:

„6. Změnové listy č. 8 – 9“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8 – 9

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jaroslav Zowada
člen představenstva

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/507/25 ze dne 14. 7. 2025*

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP s.r.o.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 18.04.2025	
Název akce:	„Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	M21 FTV 742 Slaboproud	
	na výkresy:	D1 - 01- 5.03 Elektroinstalace 1NP	
	na rozpočtové podklady:	Příloha_ZL8	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 08 Změny v silnoproud, slaboproud, FVE			
Silnoproud			
A) Dle požadavku provozovatele je navržena příprava pro připojení semaforu, který by zajišťoval výjezd vozidel ZZS. Příprava spočívá v položení chráničky s přívodním kabelem, a to zejména s ohledem na realizaci zpevněných ploch před budovou ZZS a plánované stavby cyklostezky. B) Dle požadavku provozovatele jsou navrženy změny v uspořádání a počtu zásuvek. C) Navrženo propojení VZT jednotek s komunikačními kabely a s řídicí jednotkou. Bylo zapomenuto v PD. D) Vzduchotechnická jednotka vybraná zhotovitelem v souladu PD vyžadovala změnu navrženého přívodního kabelu a jističe. E) Ve vybraných místnostech je navrženo zvýšit krytí vypínačů a zásuvek v souladu s ČSN, a to včetně úpravy umístění. F) Na základě požadavku provozovatele je navrženo, aby byla pohybová čidla k osvětlení chodby nahrazena dvěma okruhy se samostatnými vypínači. Řešení přinese úsporu elektrické energie. G) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění vypínače a LED svítidla v kuchyni. H) Na základě požadavku provozovatele byly některé silové okruhy doplněny o předpěťovou ochranu. Do budoucna by v případě zničení vybavení představovalo velké pořizovací náklady na jeho obnovu.			
Slaboproud			
I) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění datových zásuvek. J) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění 32 chybějících kusů Patch Solarix.. K) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění zvonků včetně rozvodů do místností 1.23, 1.02. navržené řešení v PD, by způsobilo operační problémy, protože pracovníci pohybující se v budově, by neslyšely zvonění od hlavního vchodu.			
FVE			
L) Je navrženo doplnění kabelů nutných k funkčnosti FVE. V rámci PD byly vyprojektované, ale opomenuté ve smluvním rozpočtu a výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 08

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	ZOWADA GROUP s.r.o.	
Datum:	18.04.2025	
Silnoproud A) Dle požadavku provozovatele je navržena příprava pro připojení semaforu, který by zajišťoval výjezd vozidel ZZS. Příprava spočívá v položení chráničky s přívodním kabelem, a to zejména s ohledem na realizaci zpevněných ploch před budovou ZZS a plánované stavby cyklostezky. B) Dle požadavku provozovatele jsou navrženy změny v uspořádání a počtu zásuvek. C) Navrženo propojení VZT jednotek s komunikačními kabely a s řídicí jednotkou. Bylo zapomenuto v PD. D) Vzduchotechnická jednotka vybraná zhotovitelem v souladu PD vyžadovala změnu navrženého přívodního kabelu a jističe. E) Ve vybraných místnostech je navrženo zvýšit krytí vypínačů a zásuvek v souladu s ČSN, a to včetně úpravy umístění. F) Na základě požadavku provozovatele je navrženo, aby byla pohybová čidla k osvětlení chodby nahrazena dvěma okruhy se samostatnými vypínači. Řešení přinese úsporu elektrické energie. G) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění vypínače a LED svítidla v kuchyni. H) Na základě požadavku provozovatele byly některé silové okruhy doplněny o předpěťovou ochranu. Do budoucna by v případě zničení vybavení představovalo velké pořizovací náklady na jeho obnovu. Slaboproud I) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění datových zásuvek. J) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění 32 chybějících kusů Patch Solarix.. K) Na základě požadavku provozovatele je navrženo doplnění zvonků včetně rozvodů do místností 1.23, 1.02. navržené řešení v PD, by způsobilo operační problémy, protože pracovníci pohybující se v budově, by neslyšely zvonění od hlavního vchodu. FVE L) Je navrženo doplnění kabelů nutných k funkčnosti FVE. V rámci PD byly vyprojektované, ale opomenuté ve smluvním rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-12 793,13 Kč	77 783,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
64 990,17 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.

Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

Změnový list celkem	64 990,17
Navýšení za oddíly celkem	77 783,30
Odpočty za oddíly celkem	-12 793,13

Silnoproud

A) Ovládání a přívod pro semafor

A) Změna celkem	12 177,40
A) Navýšení celkem	12 177,40
A) Odpočty celkem	0,00

B) Změny rozmístění a typů zásuvek

B) Změna celkem	2 727,51
B) Navýšení celkem	4 739,68
B) Odpočty celkem	-2 012,17

C) Komunikační přívody pro VZT jednotky

C) Změna celkem	2 117,00
C) Navýšení celkem	2 117,00
C) Odpočty celkem	0,00

D) Změna silnoproudých kabelů pro VZT jednotky 1 a 2

D) Změna celkem	2 005,60
D) Navýšení celkem	2 510,00
D) Odpočty celkem	-504,40

E) Výměna zásuvek za vyšší krytí IP44

E) Změna celkem	11 666,74
E) Navýšení celkem	17 408,10
E) Odpočty celkem	-5 741,36

F) Změna ovládání svítidel chodba

F) Změna celkem	3 158,68
F) Navýšení celkem	7 043,75
F) Odpočty celkem	-3 885,07

G) Doplnění LED pásku a vypínačů do kuchně

G) Změna celkem	1 150,20
G) Navýšení celkem	1 150,20
G) Odpočty celkem celkem	0,00

H) Přidání přepěťových ochran třídy III.

H) Změna celkem	2 755,37
H) Navýšení celkem	3 405,50
H) Odpočty celkem	-650,13

FVE

L) Doplnění chybějících kabelů pro FTV

L) Změna celkem	16 526,19
L) Navýšení celkem	16 526,19
L) Odpočty celkem	0,00

SLABOPROUD

I) Přidání datových a televizních zásuvek

I) Změna celkem	6 519,00
I) Navýšení celkem	6 519,00
I) Odpočty celkem	0,00

J) Doplnění chybějící propojení patch panel Switch

J) Změna celkem	1 548,48
J) Navýšení celkem	1 548,48
J) Odpočty celkem	0,00

K) Doplnění 2ks zvonků

K) Změna celkem	2 638,00
K) Navýšení celkem	2 638,00
K) Odpočty celkem celkem	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							12 177,40

HSV							0,00

PSV							12 177,40
------------	--	--	--	--	--	--	-----------

A) ovl. a přívod pro semafor

	358	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	261,00	261,00
	741	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	176,00	176,00
	741	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	222,00	222,00
	358	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
	741	741330763	Montáž relé časových bez zapojení	kus	1,000	308,00	308,00
	358	35826000	multifunkční časové relé s 1c/o	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,000	26,00	104,00
	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	35,000	16,10	563,50
CYKY, průměr kabelu 8,6mm							
	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	35,000	41,60	1 456,00
	741	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	35,000	53,50	1 872,50
	341	34110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	40,250	25,60	1 030,40
CYKY, průměr kabelu 9,5mm							
35 * 1,15					40,250		
	946	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	25,000	48,40	1 210,00
	345	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	25,000	23,80	595,00
	345	34535071	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	141,00	141,00
	741	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	1,000	178,00	178,00

pozn.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli

Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.

Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							2 117,00

C) komunikační přívody pro vzduchotechnické jednotky VJ1 a VJ2

2 117,00

741	741124703	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	58,000	25,10	1 455,80
341	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	58,000	11,40	661,20

pozn.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							2 005,60
Navýšení							2 510,00
Odpočet							-504,40

pozn.

D) výměna přívodu pro VJ1 a VJ2

2 005,60

358	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-2,000	76,20	-152,40
741	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	-2,000	176,00	-352,00
741	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	176,00	352,00
358	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	113,00	226,00
741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	2,000	26,00	52,00
341	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	28,750	25,60	736,00

CYKY, průměr kabelu 9,5mm

25 * 1,15

28,750

741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	25,000	41,60	1 040,00
741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením	kus	4,000	26,00	104,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							2 309,40
Navýšení							3 423,10
Odpočet							-1 113,70

pozn.

E)m.č 1.24 změna IP44

	R	R	Přístroj spínače jednopólového	ks	-1,000	192,59	-192,59
	R	R	Kryt spínače kolébkového	ks	-1,000	54,27	-54,27
	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-4,000	216,71	-866,84
	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	8,000	61,50	492,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	5,000	36,50	182,50
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000	41,60	208,00
	345	34555234	<i>zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>250,00</i>	<i>1 000,00</i>
	741	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	4,000	212,00	848,00
	345	34535048	<i>přístroj přepínače zápuštného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>197,00</i>	<i>197,00</i>
	741	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	1,000	201,00	201,00
	345	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>24,50</i>	<i>122,50</i>
	345	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>42,10</i>	<i>42,10</i>
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	5,000	26,00	130,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli

Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.

Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

pozn.

Odpočet celkem							-732,45
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

E) m.č 1.24 odpočet zásuvka -732,45

	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s krabíčkem	ks	-1,000	216,71	-216,71
	R	R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr, hloubka pr.73x30 mm	ks	-1,000	82,89	-82,89
	R	R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	-8,000	54,11	-432,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							1 019,78
Navýšení							1 453,20
Odpočet							-433,42

pozn.

E) m.č 1.32 krytí IP44

	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s elektrickými	ks	-2,000	216,71	-433,42
	345	34555234	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,000	250,00	500,00
	741	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	212,00	424,00
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	13,00	26,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do	kus	2,000	41,60	83,20
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,50	49,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	2,000	36,50	73,00
	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	4,000	61,50	246,00
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	2,000	26,00	52,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							1 656,07
Navýšení							2 450,90
Odpočty							-794,83

pozn.

E) m.č 1.31 krytí IP44

	R	R	Přístroj přepínače střídavého dvojitého	ks	-1,000	307,14	-307,14
	R	R	Kryt spínače kolébkového	ks	-1,000	54,27	-54,27
	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-2,000	216,71	-433,42
	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnici, rozměru do 30x30 mm	m	6,000	61,50	369,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	3,000	36,50	109,50
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000	13,00	39,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	3,000	41,60	124,80
	345	34555234	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,000	250,00	500,00
	741	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	2,000	212,00	424,00
	345	34535014	přístroj přepínače zápuštného střídavého dvojitého, s krytem, řazení 6+6, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	321,00	321,00
	741	741310268	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6+6-dvojité střídavých	kus	1,000	370,00	370,00
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	24,50	73,50
	345	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	42,10	42,10
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	26,00	78,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
 Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							7 413,94
Navýšení							10 080,90
Odpočet							-2 666,96

pozn.

E) m.č 1.23 krytí IP44

	R	R	Přístroj přepínače střídavého	ks	-4,000	206,81	-827,24
	R	R	Kryt spínače kolébkového	ks	-10,000	54,27	-542,70
	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-6,000	216,17	-1 297,02
013	977332211		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	25,000	61,50	1 537,50
741	741112061		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	14,000	41,60	582,40
013	977132111		Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	14,000	36,50	511,00
345	34571450		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	14,000	13,00	182,00
345	34555234		zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	4,000	250,00	1 000,00
741	741313082		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	4,000	212,00	848,00
345	34535049		přístroj přepínače zápuštného křížového, s krytem, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	231,00	1 386,00
741	741310269		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových	kus	6,000	219,00	1 314,00
345	34535048		přístroj přepínače zápuštného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	197,00	788,00
741	741310263		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	201,00	804,00
345	34539059		rámeček jednonásobný	kus	14,000	24,50	343,00
345	34539049		kryt spínače jednoduchý	kus	10,000	42,10	421,00
741	741130001		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	14,000	26,00	364,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							7 043,75

pozn.

F) ovládání svítidel - chodba 1.02

	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	120,000	16,10	1 932,00
			CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
	741	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000	39,70	4 764,00
	341	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	80,500	11,80	949,90
			CYKY, průměr kabelu 8,1mm				
			70 * 1,15		80,500		
	741	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	70,000	35,80	2 506,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	5,000	36,50	182,50
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	5,000	13,00	65,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000	41,60	208,00
	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	10,000	61,50	615,00
	741	741311001	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů schodišťových automatů	kus	1,000	133,00	133,00
	345	34535095	spínač schodišťový	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	24,50	73,50
	345	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	42,10	126,30
	345	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000	166,00	166,00
	741	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-	kus	1,000	79,10	79,10
	345	34539013	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky	kus	2,000	114,00	228,00
	741	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-	kus	2,000	70,40	140,80
	345	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	120,00	240,00
	741	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,000	61,20	122,40
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000	26,00	156,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli

Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.

Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Odpočet celkem							-3 885,07

pozn.

F) odpočet za PIR čidla - chodba 1.02

	R	R	Pohybové čidlo (PIR) stropní, dodávka a montáž	ks	-4,000	413,52	-1 654,09
	R	R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	-60,000	37,18	-2 230,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli

Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.

Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Odpočet celkem							-358,51

B) odpočet za dvojzásuvku 230V mč. 1.08

	R	R	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-1,000	275,61	-275,61
	R	R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-	m	-1,000	82,89	-82,89

pozn.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							682,03
Navýšení							957,64
Odpočet							-275,61

pozn.

B) změna sestavy zásuvek 230V pro TV a umyvadlo - 1.07

	R	R	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-1,000	275,61	-275,61
	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil	m	1,000	41,60	41,60
	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	1,150	25,60	29,44
CYKY, průměr kabelu 9,5mm							
1 * 1,15					1,150		
	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	3,000	61,50	184,50
	741	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo	kus	2,000	136,00	272,00
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,50	49,00
	345	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	132,00	264,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	1,000	36,50	36,50
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	13,00	13,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje	kus	1,000	41,60	41,60
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	1,000	26,00	26,00

pod TV dvozásuvka rozdělena na zásuvku pro TV a zásuvku k umyvadlu pro ranní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							682,03
Navýšení							957,64
Odpočet							-275,61

pozn.

B) změna sestavy zásuvek 230V pro TV a umyvadlo - 1.06

	R	R	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-1,000	275,61	-275,61
	741	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil	m	1,000	41,60	41,60
	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	1,150	25,60	29,44

CYKY, průměr kabelu 9,5mm

1 * 1,15

1,150

pod TV dvozásuvka rozdělena na zásuvku pro TV a zásuvku k umyvadlu pro ranní

	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	3,000	61,50	184,50
	741	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo	kus	2,000	136,00	272,00
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,50	49,00
	345	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	132,00	264,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	1,000	36,50	36,50
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	13,00	13,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje	kus	1,000	41,60	41,60
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	1,000	26,00	26,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celukem							860,98
Navýšení							1 412,20
Odpočet							-551,22

pozn.

B) změna sestavy zásuvek nad nočním stolem - m.č. 1.07

	R	R	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-2,000	275,61	-551,22
	741	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo	kus	2,000	136,00	272,00
	741	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo	kus	2,000	114,00	228,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	2,000	36,50	73,00
	345	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>24,50</i>	<i>98,00</i>
	345	34555241	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>132,00</i>	<i>528,00</i>
	345	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>13,00</i>	<i>26,00</i>
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje	kus	2,000	41,60	83,20
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	4,000	26,00	104,00

sjednocení designu a řešení všech zásuvek

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							860,98
Navýšení celkem							1 412,20
Odpočet							-551,22

pozn.

B) změna sestavy zásuvek nad nočním stolem - m.č. 1.06

	R	R	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-2,000	275,61	-551,22
	741	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	2,000	136,00	272,00
	741	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	114,00	228,00
	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	2,000	36,50	73,00
	345	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>24,50</i>	<i>98,00</i>
	345	34555241	<i>přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>132,00</i>	<i>528,00</i>
	345	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>13,00</i>	<i>26,00</i>
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje	kus	2,000	41,60	83,20
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	4,000	26,00	104,00

sjednocení designu a řešení všech zásuvek

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							1 150,20

G) vypínače pro kuchyňská svítidla (led pásy) - mč. 1.05

	741	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	8,000	39,70	317,60
	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	8,000	16,10	128,80
<i>CYKY, průměr kabelu 8,6mm</i>							
	345	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	42,10	84,20
	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,50	49,00
	741	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40
	345	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	107,00	214,00
	013	977132111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	2,000	36,50	73,00
	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	13,00	26,00
	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do	kus	2,000	41,60	83,20
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	2,000	26,00	52,00

pozn.

požadavek investora, pan Ledvína

Ovládání přímo na svítidle pod skřínkama je nepřehledné.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
 Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
 Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
 Datum: 3. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Navýšení celkem							2 755,37
Navýšení celkem							3 405,50
Odpočet							-650,13

pozn.

H) přepět'ové ochrany třídy III (1.03, 1.04)

	R	R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	-3,000	216,71	-650,13
	345	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	3,000	24,50	73,50
	741	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepět'ovou ochranou	kus	3,000	123,00	369,00
	345	34555244	<i>přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepět'ovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	kus	3,000	953,00	2 859,00
	741	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v	kus	4,000	26,00	104,00

požadavek investora, pan Ledvina

Rozvody pro IT techniku - proudová ochrana by měla být

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							16 526,19	

L) chybějící výměra v rozpočtu HSV

16 526,19 chybějící kabelové propojení 50m z R1 do RE a z R1 do střídače 35m

1	741	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přenesovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,063	6 280,00	395,64
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

PSV

2	921	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	35,000	30,70	1 074,50
3	341	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	40,250	123,00	4 950,75
CYKY, průměr kabelu 16,1mm					40,250		
4	921	210813033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	50,000	56,60	2 830,00
5	341	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	57,500	123,00	7 072,50
CYKY, průměr kabelu 16,1mm					57,500		
50 * 1,15							
6	921	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2	kus	4,000	50,70	202,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							3 387,30	

HSV 52,80

1	742	998742121	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,008	6 600,00	52,80
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	-------

PSV 3 334,50

I) přidání data zásuvky pro TV mč. 1.08

2	341	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	35,000	12,40	434,00
U/UTP, průměr kabelu 6,3mm							
3	742	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	31,000	23,20	719,20
4	742	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	4,000	29,00	116,00
5	742	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	4,000	58,10	232,40
6	345	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	4,200	15,50	65,10
4 * 1,05					4,200		
7	742	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	115,00	115,00
8	374	37451004	třímen se soklem (pro 2x keystone)	kus	1,000	156,00	156,00
9	374	37451210	záslepka datové zásuvky 22,5x45mm	kus	1,000	10,90	10,90
10	742	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	1,000	16,60	16,60
11	742	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	157,00	157,00
12	742	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	2,000	342,00	684,00
13	374	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samočezný	kus	2,000	51,10	102,20
14	742	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	113,00	226,00
15	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm	m	3,000	61,50	184,50
16	013	977132111	Vyvtírání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	1,000	36,50	36,50
17	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,60	41,60
18	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	13,00	13,00
19	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	24,50	24,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							3 131,70	
I) přidání data zásuvky pro TV mč. 1.08							3 131,70	
20	341	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	28,000	12,40	347,20	
U/UTP, průměr kabelu 6,3mm								
21	742	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	26,000	23,20	603,20	
22	742	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	4,000	29,00	116,00	
23	742	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	4,000	58,10	232,40	
24	345	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	4,200	15,50	65,10	
4 * 1,05					4,200			
25	742	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	115,00	115,00	
26	374	37451004	tlmen se soklem (pro 2x keystone)	kus	1,000	156,00	156,00	
27	374	37451210	záslepka datové zásuvky 22,5x45mm	kus	1,000	10,90	10,90	
28	742	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	1,000	16,60	16,60	
29	742	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	157,00	157,00	
30	742	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	2,000	342,00	684,00	
31	374	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	2,000	51,10	102,20	
32	742	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	113,00	226,00	
33	013	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	3,000	61,50	184,50	
34	013	977132111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 60 mm	kus	1,000	36,50	36,50	
35	741	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000	41,60	41,60	
36	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	13,00	13,00	
37	345	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	24,50	24,50	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							1 548,48	
J) SLB_ZL03 - patch kabely 1m - propojení patch panel switch							1 548,48	chybějící materiál (nebo si dodá IT člověk od ZZS Pak)? Součástí stavby.
38		1040088617	Patch kabel SOLARIX C6-114GR-1MB, CAT6, UTP, PVC, snag-proof, 1m, zelený	kus	32,000	48,39	1 548,48	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							1 319,00	
K) externí zvonek 1 - mč. 1.23					1 319,00			Požadavek ZZS na zvonekv garážích sanitních vozidel.
57	374	37414130	zvonek bytový	kus	1,000	413,00	413,00	
59	341	34113150	jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	20,000	18,20	364,00	
JYTY, průměr kabelu 7.4mm								
60	921	210812031	kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil	m	20,000	27,10	542,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstavba Nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Objekt:

Objednatel: ZZS Pardubického kraje
Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.
Místo: Průmyslová, Litomyšl, p.č. 1266/13

Zpracoval: ELMONT GROUP, a.s.
Datum: 10. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
Navýšení celkem							1 319,00	
K) kabel pro externí zvonek 2 - mč. 1.02							1 319,00	Požadavek ZZS na zvonek v garážích sanitních vozidel.
61	374	37414130	zvonek bytový	kus	1,000	413,00	413,00	
63	341	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	20,000	18,20	364,00	
JYTY, průměr kabelu 7,4mm								
64	921	210812031	kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil	m	20,000	27,10	542,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP s.r.o.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 09.01.2025	
Název akce:	„Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA OODÍL 771 podlahy z dlaždic	
	na výkresy:	D1 - 01- 4 – zařízení ZTI Výkres OLK, Šachta DN1000	
	na rozpočtové podklady:	Příloha_ZL9_Doplnění venkovní kanalizace	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 09 Doplnění venkovní kanalizace Tento změnový list zahrnuje drobné doplňky chybějící k požadované montáži kanalizace. Navrhuje náhradu 4 ks litinových poklopů DN425 za plastové, jako úsporné opatření, jelikož navržené litinové nejsou v zelené ploše nutné. Dále nahrazuje šachty FS1, FS2, RG1, které byly navrženy z PE jako prefabrikovaný kus. Jsou nahrazeny systémem od firmy Wavin, ze kterého jsou navrženy všechny ostatní šachty, které jsou součástí navržené ležaté kanalizace. Důvod změny je, že navržená prefabrikovaná PE šachta není variabilní co se týká výšky osazení. Šachty FS1, FS2, RG1 jsou součástí složité kanalizační infrastruktury, dno a připojení šachty, se musí každá jednotlivě přizpůsobit s velkou přesností na spády v celém kanalizačním systému. Poklop, tedy horní hrana šachty, pak zase musí s přesností 10 mm být osazena s budoucím upraveným terénem. Na to je právě systém Wavin designovaný. Korungované trubky, které tvoří tubus šachty, jsou vyráběny po půl metrech v různých výškách a ještě je možné ji lehce výškově zaříznout přímo na staveništi. Na správné uchycení poklopu a dorovnání výšky v rámci 10mm potom slouží vrchní díl pro uchycení poklopu, který je také součástí změnového listu.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.


Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 09_Doplnění venkovní kanalizace
Nabídky od tří poddodavatelů.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	ZOWADA GROUP s.r.o.	
Datum:	06.01.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Tento změnový list zahrnuje drobné doplňky chybějící k požadované montáži kanalizace. Navrhuje náhradu 4 ks litinových poklopů DN425 za plastové, jako úsporné opatření, jelikož navržené litinové nejsou v zelené ploše nutné. Dále nahrazuje šachty FS1, FS2, RG1, které byly navrženy z PE jako prefabrikovaný kus. Jsou nahrazeny systémem od firmy Wavin, ze kterého jsou navrženy všechny ostatní šachty, které jsou součástí navržené ležaté kanalizace. Důvod změny je, že navržená prefabrikovaná PE šachta není variabilní co se týká výšky osazení. Šachty FS1, FS2, RG1 jsou součástí složité kanalizační infrastruktury, dno a připojení šachty, se musí každá jednotlivě přizpůsobit s velkou přesností na spády v celém kanalizačním systému. Poklop, tedy horní hrana šachty, pak zase musí s přesností 10 mm být osazena s budoucím upraveným terénem. Na to je právě systém Wavin designovaný. Korungované trubky, které tvoří tubus šachty, jsou vyráběny po půl metrech v různých výškách a ještě je možné ji lehce výškově zaříznout přímo na staveništi. Na správné uchycení poklopu a dorovnání výšky v rámci 10mm potom slouží vrchní díl pro uchycení poklopu, který je také součástí změnového listu.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-85 060,00 Kč	158 496,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
73 436,78 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Soupis:	ZL5_2 Kanalizační a filtrační šachty						
Oddíl:	4 - ZTI						
Stavba:	S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli						
Místo:	Litomyšl					Datum:	16.01.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj					Projektant:	APOLO CZ s.r.o.
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP a.s.						
			Změnový list celkem				73 436,78
			odpočet celkem:				-85 060,00
1	M	SACHT1	Šachta PE, DN1000, samonosná, pr.1100 mm, výška 2026 mm + komínek DN600 výšky 500 mm	kus	-3,000	23 100,00	-69 300,00
27	K	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9, včetně dodávky skruže 100/250/90	kus	-2,000	2 425,00	-4 850,00
28	K	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně dodávky skruže přechodové	kus	-1,000	2 930,00	-2 930,00
44	M	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t, do šachtové roury	kus	-4,000	1 520,00	-6 080,00
32	M	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, vč. těsnění	kus	-2,000	950,00	-1 900,00
			navýšení celkem				158 496,78
	M	28661420	dno šachtové z PP DN 425 pro trubní vedení z PVC DN 160 pravý nebo levý přítok T	kus	1,000	3 990,00	3 990,00
	M	28661418	dno šachtové plastové 425 KG 160 úhel 90°	kus	1,000	3 730,00	3 730,00
	M	28661033	roura šachtová PP korugovaná bez hrdla dno DN 425 dl 1,5m	m	1,000	1 550,00	1 550,00
	M	28661674	roura šachtová teleskopická PP (vč.těsnění) dno DN 425 dl 375mm	kus	2,000	938,00	1 876,00
	M	28661755	poklop šachtový PP do šachtové roury DN 425 pro třídu zatížení A15	kus	4,000	679,00	2 716,00
	M	28661766	poklop šachtový litinový plný do teleskopu DN 425 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 350,00	8 700,00
	M	28661443	dno šachtové tvarované 1000 PP KG 200 přímé	kus	1,000	18 300,00	18 300,00
	M	28661448	dno šachtové tvarované 1000 PP KG 200 sotočné 90°	kus	1,000	18 400,00	18 400,00
	M	28661027	roura šachtová korugovaná 1000/2400	m	3,000	5 810,00	17 430,00

	M	28661026	roura šachtová korugovaná 1000/3600	m	1,000	5 630,00	5 630,00
	M	28661491	těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000	kus	8,000	1 010,00	8 080,00
	M	28661493	kónus přechodový korugovaný 1000/600	kus	4,000	7 690,00	30 760,00
	M	28661942	těsnění pro teleskop a betonový prstenec	kus	4,000	868,00	3 472,00
	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
	M	28661753	poklop šachtový PP do šachtové roury DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	3,000	980,00	2 940,00
	M	28661842	spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí	kus	4,000	416,00	1 664,00
		7	Šachta kanalizační Wavin dno Tegra 1000 NG, slepé	kus	2,000	11 425,05	22 850,10
		15	Příslušenství k šachtám Wavin - TEGRA 600 - betonový prstenec pro TEGRA 1000NG 680x1200	kus	1,000	1 828,68	1 828,68

Soupis:	ZL5_2 Kanalizační a filtrační šachty					
Oddíl:	4 - ZTI					
Dodavatel:	Ptáček - velkoobchod, a.s.					
	Mostecká 58/2					
	11800, Praha 1-Malá Strana					
	IČ: 25501143 DIČ:CZ25501143					
Stavba:	S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli					
Místo:	Litomyšl				Datum:	16.1.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj				Projektant:	APOLO CZ s.r.o.
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP a.s.					
			Celkem			24 678,78
Pol.	7.		Šachta kanalizační Wavin dno TEGRA 1000 NG, SLEPÉ	ks	2	11425,05
			Příslušenství k šachtám Wavin - TEGRA 600 - betonový prstenec pro TEGRA 1000 NG)			
Pol.	15.		680x1200	ks	1	1828,68
						1828,68



Soupis:		lezník 103 Polička					
Oddíl:		4 - ZTI					
Dodavatel:		Jakub Knettig					
		Žižkova 1595					
		Lezník 103 Polička 572 01					
		IČ: 01584961 DIČ: CZ25818210					
Stavba:		S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli					
Místo:		Litomyšl				Datum:	20.02.2025
Zadavatel:		Pardubický kraj				Projektant:	APOLO CZ s.r.o.
Zhotovitel:		ZOWADA GROUP a.s.					
			Celkem				26 911,30
Pol.	7.		Šachta kanalizační Wavin dno TEGRA 1000 NG, SLEPÉ	ks	2	12545,40	25090,8
Pol.	15.		Příslušenství k šachtám Wavin - TEGRA 600 - betonový prstenec pro TEGRA 1000 NG) 680x1200	ks	1	1820,50	1820,5

Soupis:	Iezník 103 Polička					
Oddíl:	4 - ZTI					
Dodavatel:	Cergomont s.r.o.					
	Horní Lhota 127					
	Blansko 678 01					
	IČ: 46993223 DIČ:CZ46993223					
Stavba:	S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli					
Místo:	Litomyšl				Datum:	28.02.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj				Projektant:	APOLO CZ s.r.o.
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP a.s.					
		Celkem				28 980,30
Pol.	7.	Šachta kanalizační Wavin dno TEGRA 1000 NG, SLEPÉ	ks	2	13532,4	27064,8
Pol.	15.	Příslušenství k šachtám Wavin - TEGRA 600 - betonový prstenec pro TEGRA 1000 NG) 680x1200	ks	1	1915,5	1915,5

