

### Stavební rozpočet

Název stavby		<b>Rekonstrukce umyváren sportovní hala Sušil</b>				Doba výstavby		Objednatel: Technické služby Bystřice pod Hostýnem						
Druh stavby		Práce mimo SOD - omítky, vyzdívky				Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita		SD Sušil Bystřice pod Hostýnem				Konec výstavby:		Zhotovitel: Proving						
JKSO:						Zpracováno dne		26.06.2025		Zpracoval: p. Schaffer				
č	objekt	kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ Kč	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost		Cenová soustava
								dodávka	montáž	celkem	celkem vč. DPH	Jednot.	celkem	
		34	<b>Stěny a příčky</b>					<b>8 338,76</b>	<b>3 018,24</b>	<b>11 357,00</b>	<b>13 741,96</b>	1,02		
1		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm 3,475*1,3*2	m2	9,04	1 257,00	21%	8 338,76	3 018,24	11 357,00	13 741,96	0,11	1,02	RTS II / 2024
		61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>7 953,07</b>	<b>30 025,93</b>	<b>37 979,00</b>	<b>45 954,59</b>	4,72		
2		612421615RS4	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená (3,475+3,475+3,05+3,05)*2,25*2 (3,475+2,1+2,1)*2,25*2-1,3*0,75*4	m2	89,36	320,50	21%	5 611,07	23 029,61	28 640,68	34 655,22	0,05	4,72	RTS II / 2024
3		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 1,2*2,25*4*2*1,1 3,475*1,3*2*2*1,1	m2	43,64	214,00	21%	2 342,00	6 996,32	9 338,32	11 299,36	0,00	0,01	RTS II / 2024
		711	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>804,54</b>	<b>5 408,39</b>	<b>6 212,93</b>	<b>7 517,65</b>	0,03		
4		711141559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 3*2 jen místně díry	m2	6,00	278,60	21%	804,54	867,06	1 671,60	2 022,64	0,01	0,03	RTS II / 2024
5		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,78	786,30	21%	0	4 541,33	4 541,33	5 495,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
<b>Celkem:</b>										<b>55 548,92</b>	<b>67 214,20</b>			