

Elektro - ZL č. 1 - ZŠ Tuřany - kuchyně

1. Natažení stávajících zásuvek (dle projektu) do místnosti 113 (kabely odřezány z důvodu posouvání přiček)

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	35	16,72	11,00	970,20
2	KU 68			ks	3	4,54	21,80	79,02
3	zásuvka			ks	3	126,97	116,20	729,51
4	Vysekání kapes pro krabice			ks	3	0,00	50,20	150,60
5	Sekání drážek			m	5	0,00	58,10	290,50
6	Zapravení kapes			m	3	5,00	15,00	60,00
7	Zapravení drážek			m	5	15,00	73,00	440,00
Celkem								2 719,83

2. Natažení kabelu pro čerpadlo v místnosti 118 (cirkulace)

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	30	16,72	11,00	831,60
2	KU 68			ks	1	4,54	21,80	26,34
3	zásuvka			ks	1	126,97	116,20	243,17
4	Vysekání kapes pro krabice			ks	1	0,00	50,20	50,20
5	Sekání drážek			m	2	0,00	58,10	116,20
6	Zapravení kapes			m	1	5,00	15,00	20,00
7	Zapravení drážek			m	2	15,00	73,00	176,00
Celkem								1 463,51

3. Napojení a natažení kabelu pro rozvaděč na zahradu

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	5x	2,5	m	8	27,45	11,00	307,60
2	krabice KO97			ks	1	23,54	21,80	45,34
3	zásuvková skříň (1x/400V/16A+2x/230V/16A)			ks	1	2 114,60	350,00	2 464,60
4	Vysekání kapes pro krabice			ks	1	0,00	50,20	50,20
5	Sekání drážek			m	6	0,00	58,10	348,60
6	Zapravení kapes			m	1	5,00	15,00	20,00
7	Zapravení drážek			m	6	15,00	73,00	528,00
Celkem								3 764,34

4. Osvětlení dvora u zadního vstupu do kuchyně

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J	3x	1,5	m	10	10,25	11,00	212,50
2	Krabice KO97			ks	1	23,54	21,80	45,34
3	Světlo přisazené, žárovka			ks	1	600,63	202,00	802,63
4	Vysekání kapes pro krabice			ks	1	0,00	50,20	50,20
5	Sekání drážek			m	7	0,00	58,10	406,70
6	Demontáž stáv. svítidla a časového snímače			ks	1	0,00	240,00	240,00
7	Zapravení kapes			m	1	5,00	15,00	20,00
8	Zapravení drážek			m	7	15,00	73,00	616,00
Celkem								2 393,37

5. Místnost 116 a 117 - Přetažení přívodu pro ovládání ventilátoru (v projektu jeden motor) v každé místnosti zvlášť

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Montáž			hod	1	0,00	240,00	240,00
Celkem								240,00

6. Natažení zásuvek 230V pro místnost č.106 a č111, sekání drážek a kapes

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)		
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	25	16,72	11,00	693,00
2	Vodič H07V-U 6mm2 Z/ZL (CY)			m	25	13,10	11,00	602,50
3	Krabice KU68			ks	3	4,54	21,80	79,02
4	Zásuvka			ks	3	126,97	116,20	729,51
5	Vysekání kapes pro krabice			ks	3	0,00	50,20	150,60
6	Sekání drážek			m	11	0,00	58,10	639,10
7	Zapravení kapes			m	3	5,00	15,00	60,00
8	Zapravení drážek			m	11	15,00	73,00	968,00
Celkem							3 921,73	

7. Přepínání osvětlení na chodbě č. 110 a na schodišti do sklepa

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)		
1	Kabel CYKY-J	3x	1,5	m	20	10,25	11,00	425,00
2	Krabice KU68			ks	3	4,54	21,80	79,02
3	Vypínač č. 6			ks	3	123,37	40,60	491,91
4	Vysekání kapes pro krabice			ks	3	0,00	50,20	150,60
5	Sekání drážek Vybourání otvorů zeď			m	8	0,00	58,10	464,80
6	cihel.d=6cm,tl.15cm			ks	1	0,00	114,00	114,00
7	Zapravení kapes			m	3	5,00	15,00	60,00
8	Zapravení průrazů			m	1	15,00	60,00	75,00
9	Zapravení drážek			m	8	15,00	73,00	704,00
Celkem							2 564,33	

8. Natažení zásuvek označených v projektu jako stávající v místnosti č.102 a 118 (při bourání příček došlo k odřezání všech stávajících kabelů)

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)		
1	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	110	16,72	11,00	3 049,20
2	Krabice KU68			ks	6	4,54	21,80	158,04
3	Vysekání kapes pro krabice			ks	3	0,00	50,20	150,60
4	Sekání drážek			m	13	0,00	58,10	755,30
5	Zapravení kapes			m	3	5,00	15,00	60,00
6	Zapravení drážek			m	13	15,00	73,00	1 144,00
Celkem							5 317,14	

9. Natažení kabelů pro kuchyňský robot v místnosti č. 109

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)		
1	Kabel CYKY-J	5x	2,5	m	15	27,45	11,00	576,75
2	Vodič H07V-U 6mm2 Z/ZL (CY)			m	15	13,10	11,00	361,50
3	Zásuvka 400V/16A			ks	4	234,82	129,80	1 458,48
4	Zásuvka 400V/32A			ks	1	339,84	129,80	469,64
5	Vysekání kapes pro krabice			ks	5	0,00	50,20	251,00
6	Sekání drážek			m	4	0,00	58,10	232,40
7	Zapravení kapes			m	5	5,00	15,00	100,00
8	Zapravení drážek			m	4	15,00	73,00	352,00
Celkem							3 801,77	

10. Napojení a přetažení přívodu pro rozvaděč dílen a jídelny

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)		
1	Kabel CYKY-J	5x	6	m	30	74,34	13,80	2 644,20
2	Vodič H07V-U 6mm2 Z/ZL (CY)			m	30	13,10	11,00	723,00
3	Spojka smršťovací			ks	1	285,00	745,00	1 030,00
4	Sekání drážek			m	30	0,00	58,10	1 743,00
5	ukončení do stávajícího rozvaděče			ks	1	0,00	101,00	101,00
6	Zapravení drážek			m	30	15,00	73,00	2 640,00
Celkem							8 881,20	

11. Zatrubkování rozvodů pro data na chodbě č. 101 a v jídelně č.103

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Trubka	m	50	11,80	11,00	1 140,00
2	Krabice KT125	ks	4	76,12	28,40	418,08
3	Vysekání kapes pro krabice	ks	5	0,00	50,20	251,00
4	Sekání drážek	m	30	0,00	58,10	1 743,00
5	Napojení na stáv. systém	klp	1	0,00	175,00	175,00
6	Demontáž stávajících lišt	kpl	1	0,00	600,00	600,00
7	Zapravení kapes	m	5	5,00	15,00	100,00
8	Zapravení drážek	m	30	15,00	73,00	2 640,00
Celkem						7 067,08

12. Natažení přívodu do rolety včetně zatrubkování

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J 3x	1,5 m	20	10,25	11,00	425,00
2	Kabel CYKY-J 5x	1,5 m	15	18,30	11,00	439,50
3	Trubka 16	m	3	11,80	11,00	68,40
4	Krabice KU68	ks	3	4,54	21,80	79,02
5	Vysekání kapes pro krabice	ks	3	0,00	50,20	150,60
6	Sekání drážek Vybourání otvorů zed'	m	20	0,00	58,10	1 162,00
7	cihel.d=6cm,tl.15cm	ks	3	0,00	114,00	342,00
8	Zapravení kapes	m	3	5,00	15,00	60,00
9	Zapravení průrazů	m	3	15,00	60,00	225,00
10	Zapravení drážek	m	20	15,00	73,00	1 760,00
Celkem						4 711,52

13. Předělání ovládání rolet (kontrolní den 9.8.)

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Krabice KU68	ks	2	4,54	21,80	52,68
2	Vysekání kapes pro krabice Posunutí vývodu pro rolety včetně	ks	3	0,00	50,20	150,60
3	změny ovládání	hod	1,5	0,00	240,00	360,00
4	Zapravení kapes	m	3	5,00	15,00	60,00
Celkem						623,28

14. Přesekání vývodů pro čtečku čipů z důvodu změny osazení rolet

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Trubka 16	m	10	11,80	11,00	228,00
2	Sekání drážek	m	10	0,00	58,10	581,00
3	Zapravení drážek	m	10	15,00	73,00	880,00
Celkem						1 689,00

15. Zrušení stávajících okruhů v rozvaděči kuchyně a rozvaděči dílen a jídelny (z důvodu bourání nříček bvlv všechnv stávající kabelv odřezánv)

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Montáž	hod	6	0,00	240,00	1 440,00
Celkem						1 440,00

16. Výměna hlavního rozvaděče kuchyně vč. doplnění jističů chybějících v projektu

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Jistič 16/C/1	ks	18	82,00	0,00	1 476,00
2	Jistič 16/C/3	ks	2	350,00	0,00	700,00
3	Rozvaděč	ks	1	4 990,00	4 000,00	8 990,00
4	Nika pro rozvaděč	ks	1	0,00	1 250,00	1 250,00
Celkem						12 416,00

17. Propojení zásuvek 230V v jídelně místnost č. 103

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J 3x	2,5 m	10	16,72	11,00	277,20
2	Sekání drážek	m	10	0,00	58,10	581,00
3	Zapravení drážek	m	10	15,00	73,00	880,00
Celkem						1 738,20

18. Natažení kabelu pro ovládání VZT z kuchyně

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel JYSTY 4x1	m	30	12,80	11,00	714,00
2	Krabice KU68	ks	1	4,54	21,80	26,34
3	Lišta 24x22	m	20	22,83	48,40	1 424,60
2	Sekání drážek	m	8	0,00	58,10	464,80
5	Řezání podlahy Vybourání otvorů zed'	m	2	0,00	123,40	246,80
6	cihel.d=6cm,tl.45cm	ks	1	0,00	295,90	295,90
7	Zapravení drážek	m	8	15,00	73,00	704,00
8	Zapravení průrazů	m	1	15,00	60,00	75,00
Celkem						3 951,44

19. Demontáž zásuvek , vypínačů a světel v 1.PP v místnosti pro chladicí box

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Montáž	hod	3	0,00	240,00	720,00
Celkem						720,00

20. Natažení kabelu pro signál HDO z RH do RM 1.4 (nebylo součástí zakázky)

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J 3x	1,5 m	40	10,25	11,00	410,00
2	Sekání drážek	m	10	0,00	58,10	581,00
3	Zapravení drážek	m	10	15,00	73,00	880,00
Celkem						1 871,00

21. Natažení kabelu WL 801 pro stávající konvektomat

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Materiál	Montáž	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-J 5x 16	m	10	194,11	16,20	2 103,10
2	Vodič H07V-U 6mm2 Z/ZL (CY)	m	10	13,10	11,00	241,00
3	Trubka 29	m	3	15,81	11,00	80,43
4	Vypínač 400V/63A	ks	1	1 432,74	207,40	1 640,14
5	Vysekání kapes pro krabice	ks	1	0,00	50,20	50,20
6	Sekání drážek	m	10	0,00	58,10	581,00
7	Zapravení kapes	m	1	5,00	15,00	20,00
8	Zapravení drážek	m	30	15,00	73,00	2 640,00
Celkem						7 355,87