

Cenová nabídka - krycí list
Stavební opravy, bud. č. 4 - Kuchyně, Kasárna Dobronín
SPS 0630 Dobronín

Poř. číslo	Číslo objektu	Název objektu	Částka bez DPH
1.	06-08-01/004	Kasárna Dobronín, bud.č. 4 - Kuchyně, oprava	592 391,27
2.	06-08-04/004	Kasárna Dobronín, bud.č. 4 - Kuchyně, zhodnocení	32 439,00

Cena celkem bez DPH	624 830,27
DPH 21%	131 214,36
Cena celkem včetně DPH	756 044,63

Zpracoval:

V dne

Vyplňte takto označená pole !!!

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Stavební opravy
Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	592 391,27
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	592 391,27

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	592 391,27
HSV - Práce a dodávky HSV	177 868,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 951,89
4 - Vodorovné konstrukce	600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 248,40
64 - Osazování výplní otvorů	86 248,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 869,68
997 - Přesun sutě	16 501,55
998 - Přesun hmot	6 449,30
PSV - Práce a dodávky PSV	414 522,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	731,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 334,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 546,26
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	27 341,92
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 415,35
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 935,04
741 - Elektromontáže	99 212,29
a - Elektroinstalační materiál	6 934,50
b - Kabely, vodiče, dráty, šňůry	3 587,70
c - Rozváděče	5 863,66
d - Svítidla	41 904,70
e - Elektromontáže	9 827,30
f - Kabely, vodiče, dráty, šňůry	3 712,00
g - Rozváděče	2 639,00
h - Sekání	4 927,43
i - Svítidla	5 608,00
j - Vedlejší náklady spojené s realizací	10 208,00
k - Revize, měření, zkoušky	4 000,00
751 - Vzduchotechnika	1 450,00
763 - Konstrukce suché výstavby	107 027,30
764 - Konstrukce klempířské	5 271,40
766 - Konstrukce truhlářské	20 567,03
771 - Podlahy z dlaždic	29 610,69
776 - Podlahy povlakové	51 619,74
781 - Dokončovací práce - obklady	22 053,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 566,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 838,96

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

592 391,27

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

592 391,27

HSV - Práce a dodávky HSV

177 868,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 951,89

1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000		
						"zazdvka po rozvaděči" 1	1,000
2	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,329		
						"soc. zař. - wc" (0,9+1,175)*3,05	6,329
3	K	346244353	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	0,360		
						"soc. zař. - ker. vaničky" 0,9*4*0,1	0,360
4	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,120		
						"soc. zař. - drážky po instalacích" (0,6+0,6)*0,1	0,120
5	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,280		
						"soc. zař. - zazdívka zárubně do wc" 2*0,05*2+0,8*0,1	0,280

4 - Vodorovné konstrukce

6	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	5,000		
						"soc. zař. - prostupy po instalacích" 5	5,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,658		
						"soc. zař. - wc" (0,9+1,175)*3,05 *2	12,658
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	205,720		
						"přestukování stěn kanceláří a chodby" 205,72	205,720
9	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,935		
						"drážky EI 5 a 2cm" (5,75+93,6)*0,1	9,935
10	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000		
						"konzoly na fasádě zapravení" 2	2,000
11	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		
						"oprava - sondy po konstrukcích" 1	1,000
						"po zazdívce rozvaděče" 1	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	90,100		
			"soc. zař. - nad obklady" 2,15*4+2,35*4-0,7*2-0,9*3-0,075*2		13,750		
			"okna" 60,8		60,800		
			"dlažba na chodbě" 15,55		15,550		
13	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	25,825		
			"přespárování spar zdiva z lom kamene" 25,825		25,825		
14	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,160		
			"úprava parapetu před osaz. nového" (8*1,5+2*1,2)*0,15		2,160		
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000		
			"soc. zař. - levá pro wc" 1		1,000		
16	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000		
17	K	K014	příplatek za seškrábnutí omítky z exteriéru (škrábaná dle fasády)	m2	0,725		
			1,45/2		0,725		
64 - Osazování výplní otvorů							
18	M	M001	okno plastové bílé 1500*1600mm otevíravé a sklápěcí	kus	8,000		
19	M	M002	parapet plastový vnitřní dl. 1520mm, hl. 250mm	kus	8,000		
20	M	M004	okno plastové bílé 1200*600mm sklápěcí	kus	2,000		
21	M	M005	parapet plastový vnitřní dl. 1240mm, hl. 250mm	kus	2,000		
22	M	M006	parozábrana z interiéru	m	56,800		
			(1,5*2+1,6*2)*8+(1,2*2+0,6*2)*2		56,800		
23	K	K008	demontáž původních výplní	m	56,800		
24	K	K009	montáž nových výplní	m	56,800		
25	K	K010	poplatek za skládku	t	0,700		
26	K	K011	přesun hmot pro výplně	celkem	1,000		
27	K	K012	zednické zapravení z interiéru	m	56,800		
			(1,5*2+1,6*2)*8+(1,2*2+0,6*2)*2		56,800		
28	K	K013	zednické zapravení z exteriéru	m	56,800		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	156,000		
			146+10		156,000		
30	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,980		
			"wc" (1,25+1,05+0,1)*2,15-2*0,6		3,960		
			"sprcha" 0,8*2,15+4*0,1*0,75		2,020		
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,645		
			"soc. zař. " (2,15*2,35*2-0,8*0,9-0,1*(1,05+1,35))		9,145		
			"chodba a zvětřil" 2,15*8,6+2,15*1,4		21,500		
32	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	33,050		
			"wc" 1,05+2*1,25+0,35		3,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pisoary" 1,2+1,25+1,15-0,7+0,8+2,35-0,9+2*0,1		5,350		
			"sprcha" 2,35-0,9+2,15+2,35-0,9+2*0,2		5,450		
			"chodba a závěť" 2,15+2*8,6-2*1-2*0,9+2*1,4		18,350		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200		
			"soc. zař. "0,6*2		1,200		
34	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,680		
			"pro záruben do wc" 0,8*2,1		1,680		
35	K	976071111r	Vybourání kovových rozvaděčů	kus	1,000		
36	K	976074121	Vybourání kotevnic želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	2,000		
			"konzoly na fasádě" 2		2,000		
37	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,640		
			"omítky pro obklady" 2,15*2*4+2,35*2*4-0,9*2*3-0,8*2,1*2-0,1*2*3		26,640		
38	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	25,825		
			"vysekání spár zdiva pro opravu" 25,825		25,825		
39	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,055		
			"soc. zař. "2*(2,15*1,75)+3*0,8*1,85+0,9*0,1		12,055		
40	K	K015	vysekání původní kanalizace ze zdi	hod	2,000		
41	K	K016	vysekání původního potrubí vody ze zdi	hod	2,000		
42	K	K017	vysekání drážek a prostupů pro kanalizaci, vodu a UT	hod	5,000		
997 - Přesun sutě							
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,227		
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,227		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,313		
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,227		
998 - Přesun hmot							
47	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,961		
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
48	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,860		
			"sprchový kout" 0,9*1,8*3		4,860		
49	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,	kg	8,019		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,596		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
51	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110	m	1,700		
			0,8+0,5+0,4		1,700		
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,8+1,2+0,8+2+0,9		5,700		
53	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,400		
			5,7+1,7		7,400		
54	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	27,940		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
55	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	23,950		
			"studená voda" 1,4+1+0,8+3,2+0,6+0,7+0,1+1,5		9,300		
			"teplá" 3+1,5+4,5+0,8+0,5+2,35+1,5+0,5		14,650		
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	23,950		
			9,3+14,65		23,950		
57	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	63,851		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
58	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
59	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
60	M	642320510r	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý	kus	1,000		
61	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	1,000		
62	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000		
63	M	551456370r	splachovač pisoárů automatický tlakový	kus	1,000		
64	M	642513280r	pisoár automatický s tlakovým ventilem obyčejným	kus	1,000		
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
66	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000		
67	M	642110050r	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	2,000		
68	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
			"stávající zástěna" 1		1,000		
69	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
70	K	725245103r	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm - PD 3N Rolletechnik stříbrná sklo chinchila	soubor	1,000		
71	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000		
72	M	642938520r	vanička keramická sprchová čtvercová bílá 90x90x6,5 cm	kus	1,000		
73	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000		
74	K	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	1,000		
			"zpětná montáž přemístění" 1		1,000		
75	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000		
76	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
77	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		
78	M	551456140r	baterie umyvadlová nástěnná páková chrom	kus	2,000		
79	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	1,000		
80	M	551455960r	baterie sprchová nástěnná termostatická chrom	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	493,542		
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
82	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	14,800		
83	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	14,800		
			2*2,35+2*2,15+0,6+1,1		10,700		
			2*1,2+0,6+1,1		4,100		
84	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	49,935		
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
85	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	2,000		
86	K	735159110r	Montáž otopných těles panelových jednořadých těles délky do 1500 mm	kus	2,000		
			"montáž původních radiátorů" 2		2,000		
87	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	6,688		
741 - Elektromontáže							
a - Elektroinstalační materiál							
88	M	M023	ZSA16+Cu pásek - Svorka - pospojování potrubí	ks	6,000		
89	M	M024	ZS 4 - Svorka - pospojování vodovodní baterie	ks	4,000		
90	M	M025	VENTILÁTOR PR. 100M ŽALUZIE, DOBĚH	KS	2,000		
91	M	M026	svorka/můstek CY4 pro rozbočení doplňk. pospojování	ks	1,000		
92	M	M027	Pomocný materiál k přepojení stáv. svítek VO na nový vývod	kpl	1,000		
93	M	M028	LHD 20X20 LISTA HRANATA	m	2,000		
94	M	M029	KU 68-1901 KRABICE	ks	19,000		
95	M	M030	KU 68/- 1903 KRABICE rozbočení doplňk. pospojování	ks	1,000		
96	M	M031	KU 68/- 1903 KRABICE	ks	12,000		
97	M	M032	Drobný nespecifikovaný inst. materiál - hmoždinky, svorky a ost. příslušenství ke svídlům	kpl	1,000		
98	M	M033	CY 4 ZZ/HO7V-U/	m	18,000		
99	M	M034	5559-A91345 tlačítko 1/0 bezšroub.	ks	2,000		
100	M	M035	5519A-A02357 B Zásuvka Tango/B bezšroub. s clonkami	ks	1,000		
101	M	M036	5513A-C02357B Tango zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá	ks	17,000		
102	M	M037	3938A-A106 BSvorkovnice pětipólová s krytem - připojení el. boileru (nad 2kW) Tango bílá	ks	1,000		
103	M	M038	3901A- B20B DVOJRAMECEK BILY		2,000		
104	M	M039	3901A- B10B JEDNORAMECEK BILY TANGO	ks	10,000		
105	M	M040	3559-A07345 - STROJEK C.7 bezšroub.	ks	1,000		
106	M	M041	3559-A06345 - STROJEK C.6 bezšroub.	ks	2,000		
107	M	M042	3559-A01345 STROJEK C.1 bezšroub.	ks	7,000		
108	M	M043	3558A-A651B KOLEBKA BILA	ks	12,000		
b - Kabely, vodiče, dráty, šňůry							
109	M	M044	CYKY-J 5X 1.5 pro ventilátory	m	14,000		
110	M	M045	CYKY 5X 2.5	m	17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	M	M046	CYKY 3X 2.5	m	70,000		
112	M	M047	CYKY 3x 1,5	m	180,000		
c - Rozváděče							
113	M	M048	STYKAC RSI 25-40 230V	ks	1,000		
114	M	M049	Rozvodnice pod omítku 42M plně dveře RZG-Z-3S42 IP40	ks	1,000		
115	M	M050	LPN 16B/3 JISTIC 3P 34020	KS	1,000		
116	M	M051	LPN 16B/1 JISTIC 1P	ks	4,000		
117	M	M052	LPN 10B/1 JISTIC 1P	ks	3,000		
118	M	M053	LFN-40-4-030AC PROUD. CHRANIC	ks	2,000		
119	M	M054	ELKO SOU-1 UNI SOUM.SPIN.S CID	KS	1,000		
120	M	M055	CY 6 C . /HO7V-U/	m	0,750		
121	M	M056	APN 63/3 VYPINAC	ks	1,000		
122	M	M057	14803 3P HREBEN PROP.LIS.54VYV	m	0,180		
d - Svitidla							
123	M	M058	Svitidlo vestav 600x600 LED 40W 4000 °K	KS	25,000		
124	M	M059	Svitidlo 1X60W ml. sklo zdroj E27-LED přisazené	ks	4,000		
125	M	M060	Reflektor LED vana 50W	ks	1,000		
126	M	M061	Reflektor LED vana 20W + PIR	ks	1,000		
127	M	M062	LED žárovka E27 990lm	ks	4,000		
e - Elektromontáže							
128	K	K018	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	18,000		
129	K	K019	Zapojení svorky pro pospojení vodovodní baterie	m	10,000		
130	K	K020	Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 zápuštěného	ks	3,000		
131	K	K021	Zapojení spínače zápuštěného vč.zap.1-pólový, řazení 1	ks	7,000		
132	K	K022	Zapojení ovladače tlač. 0/1 vypínací 1-pólový	ks	2,000		
133	K	K025	Zapojení 5-ti pólové svorkovnice Tango - přípojka sporáku	ks	1,000		
134	K	K026	Připojení stávající části rozvodu VO na nový vývod - montáž nové příp. krabice	hod	5,000		
135	K	K027	Montáž lišty vkladací 20mm	m	2,000		
136	K	K028	Montáž krabice přístrojové (1901;KO 68) kruh.	ks	19,000		
137	K	K029	Montáž krabice odbočné s víčkem.svor. (1903;KR 68) kruh.vč.zapojení	ks	13,000		
138	K	K030	Mont.a zapoj.ventilátoru	ks	2,000		
139	K	K031	Demontáže	hod	20,000		
f - Kabely, vodiče, dráty, šňůry							
140	K	K032	Zatažení kabelu CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	31,000		
141	K	K033	Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	70,000		
142	K	K034	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	180,000		
143	K	K035	Zatažení kabelu CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	18,000		
g - Rozváděče							
144	K	K036	Zatažení kabelu CY 6 mm2 černý (DR)	m	0,750		
145	K	K037	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	K038	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm ²	ks	9,000		
147	K	K039	Montáž stykače 3-pól. ve skříni 40A	ks	1,000		
148	K	K040	Montáž soumrakového spínače SOU-1 vč. připojení čidla	ks	1,000		
149	K	K041	Montáž jističe 4-pólový ve skříni	ks	2,000		
150	K	K042	Montáž jističe 3-pólový ve skříni	ks	2,000		
151	K	K043	Montáž jističe 1-pól. nn /25A ve skříni	ks	7,000		
152	K	K044	Montáž rozvodnic do 20kg	ks	1,000		
153	K	K045	Kusová zkouška rozvodnice	ks	1,000		

h - Sekání

154	K	K046	Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 50x50mm	m	5,750		
155	K	K047	Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 30x30mm	m	93,600		
156	K	K048	Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm	ks	32,000		
157	K	K049	Průraz zdi do30cm	ks	8,000		

i - Svitidla

158	K	K050	Montáž svítidla žár.byt.nástěnné přísaz. 1 zdroj+sklo	ks	4,000		
159	K	K051	Montáž svítidla zářiv.prům.stropní přísaz. 1 zdroj	ks	2,000		
160	K	K052	Montáž svítidla zářiv.bytové stropní vestav. 4 zdroje	ks	25,000		

j - Vedlejší náklady spojené s realizací

161	K	K053	PPV 6%	celkem	1,000		
-----	---	------	--------	--------	-------	--	--

k - Revize, měření, zkoušky

162	K	K054	Revize el. instalace	hod	10,000		
-----	---	------	----------------------	-----	--------	--	--

751 - Vzduchotechnika

163	K	vzt1	vybourání ventilátoru ze zdi pr. 100mm, dl. 350mm	kus	1,000		
164	K	vzt2	zazdění otvoru po odstranění ventilátoru s omlutím	komplet	1,000		
165	K	vzt3	vybourání otvoru pr. 120mm ve zdi tl. 350mm pro osazení ventilátoru	kus	1,000		
166	K	vzt4	zazdění potrubí pr. 100mm pro nový ventilátor	kus	1,000		
167	K	vzt5	osazení ventilátoru pr. 100mm - Vents 100 Mal - žaluzie, ložiska (doběh instalovat v přepínači)	kus	1,000		
168	K	vzt6	osazení mřížek do lince zdiva vel. 150*150mm nebo pr. 100mm	kus	1,000		

763 - Konstrukce suché výstavby

169	K	763431803	demont.AL. podhledu zavěšeného na skrytém roštu, vč.původní izolace	m ²	103,910		
170	K	763131613	montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD pro uchycení tepelné izolace nad podhled do sbíjených vazníků	m ²	103,910		
171	K	763131751	dodávka a montáž parotěsné zábrany do pomocného roštu podhledu včetně lepícího systému	m ²	103,910		
172	K	763431001	dodávka a montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšenou viditelnou konstrukci	m ²	103,910		

764 - Konstrukce klempířské

173	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	14,600		
			1,52*8		12,160		
			1,22*2		2,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	14,600		
			"typ KJG" 1,520*8		12,160		
			1,220*2		2,440		
175	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	55,042		
766 - Konstrukce truhlářské							
176	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
177	M	dv.kř.1	dveřní křídlo š. 80cm zámek FAB + štitky, povrch CPL laminát standart (olše), 1/3 sklo- kúra čirá	kus	1,000		
178	M	dv.kř.2	dveřní křídlo š. 80cm zámek obyč.+ štitky, povrch CPL laminát standart (olše), 1/3 sklo- kúra čirá	kus	2,000		
179	M	dv.kř.3	dveřní křídlo š. 60cm zámek WC+ štitky, povrch CPL laminát standart (olše), 1/3 sklo- kúra čirá	kus	1,000		
180	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
181	M	dv.kř.4	dveřní křídlo š. 90cm zámek FAB+ štitky, povrch CPL laminát standart (olše), 1/3 sklo- kúra čirá	kus	2,000		
182	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	14,950		
			"demont spodní lišty u dřev. obložení stěn před demontáží PVC kancelář" 4,45*2+7,05-1		14,950		
183	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmeliním	m	14,950		
			"zpětná mont. spodní lišty u dřev. obložení stěn po montáži PVC kancelář" 4,45*2+7,05-1		14,950		
184	K	766411822r	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m	18,800		
			"dřevěné latě ze stěn - držáky závěsů" 7,05+9,55+2,2		18,800		
185	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000		
186	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000		
187	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	2,000		
188	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	2,000		
189	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
			"2*90 , 3*80 , 1*60" 6		6,000		
190	K	likv	likvidace původních křídel	kus	6,000		
191	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	237,146		
771 - Podlahy z dlaždic							
192	K	771273231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 150 mm	m	2,150		
193	M	ker. dl	keramická dlažba Taurus 76 S šedá 300*300mm	m2	1,000		
194	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	15,550		
			15,55		15,550		
195	M	ker. dl	keramická dlažba Taurus 76 S šedá 300*300mm	m2	2,000		
196	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	9,349		
			"soc.zař." 2,15*2,35*2-0,9*0,9-0,075*(0,9+1,175)+0,15*(0,6+0,8)		9,349		
197	M	ker. dl	keramická dlažba Taurus 76 S šedá 300*300mm	m2	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	21,500		
			"chodba" 2,15*8,6				18,490
			"zavětří" 2,15*1,4				3,010
199	M	ker. dl	keramická dlažba Taurus 76 S šedá 300*300mm	m2	21,000		
200	M	ker. dl 2	keramická dlažba Taurus 76 SR7 šedá protiskluz 300*300mm	m2	4,000		
201	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,349		
202	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,500		
			"před lepením dlažby např. Stavlep Hasoft" 21,5				21,500
203	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	2,150		
			"nerezová hrana v závětří" 2,15				2,150
204	M	591551850	profil nerezový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnější	kus	1,000		
205	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	86,000		
			36+50				86,000
206	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	21,500		
207	K	771990191	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	129,000		
			"příplatek do tl. cca 10mm" 21,5*6				129,000
208	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	352,684		
776 - Podlahy povlakové							
209	K	776111116r	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah	m2	85,420		
210	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	95,543		
			"kancelář" 7,05*4,45				31,373
			"kancelář" 9,55*4,6				43,930
			"kancelář" 2,2*4,6				10,120
			"koberec 2 kanceláře" 2,2*4,6				10,120
211	K	K002	penetrační nátěr	m2	85,420		
212	K	K003	samonivelační stěrka do 3mm	m2	85,420		
213	K	K004	montáž PVC vč. lepení a svařování	m2	85,420		
214	K	K001	dodávka PVC Novoflor standart	m2	90,000		
215	K	K005	dodávka a montáž soklu	m2	62,000		
			2*7,05+2*4,45-1+2*9,55+2*4,6-1+2*2,2+2*4,6-0,9				62,000
216	K	K006	přesun hmot	m2	1,000		
781 - Dokončovací práce - obklady							
217	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	37,000		
			2,15*2*4+2,35*2*4-0,075*2*2-0,7*2*2-0,9*2*3+0,2*2*2+0,1*2*2+(0,9+1,175*2+0,075+0,9-0,075)*2				37,000
218	M	ker. obkl.	keramický obklad	m2	38,850		
219	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	37,000		
220	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*2		8,000		
221	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,700		
			3*0,9		2,700		
222	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	8,000		
223	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	3,000		
224	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	120,000		
225	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	297,945		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
226	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,900		
			"palubkový sokl v kanceláři - dvojnásobně, tmavý odstín" 14,95*2		29,900		
227	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,215		
			"ocel. zárubně 90/197 - 15 2x" 2*0,75		1,500		
			"80/197 - 15 3x" 3*0,725		2,175		
			"60/197 - 10 1x" 1*0,54		0,540		
228	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,215		
			"ocel. zárubně 90/197 - 15 2x" 2*0,75		1,500		
			"80/197 - 15 3x" 3*0,725		2,175		
			"60/197 - 10 1x" 1*0,54		0,540		
229	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	29,280		
230	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	22,000		
			"potrubí k radiátorům" 22		22,000		
231	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	15,550		
			"oprava olejového nátěru na chodbě po nalepení nového soklíku - pás nad soklíkem o výšce 1m" 1,0*(2,15+2*8,6-2*1,0-2*0,9)		15,550		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
232	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,720		
			"stěny kancelář" 50,32		50,320		
			"stěny kancelář" 80,26		80,260		
			"stěny kancelář" 39,29		39,290		
			"stěny chodba" 35,85		35,850		
233	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	237,100		
			"kancelář - stěny" 50,32		50,320		
			"kancelář - stěny" 80,26		80,260		
			"kancelář - stěny" 39,29		39,290		
			"chodba - stěny" 35,85		35,850		
			"sociální zařízení - stěny" 9,95		9,950		
			"sociální zařízení - strop" 21,43		21,430		

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Stavební opravy - zhodnocení
Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	32 439,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	32 439,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Stavební opravy - zhodnocení

Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 439,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 703,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	516,16
64 - Osazování výplní otvorů	25 376,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	731,40
997 - Přesun sutě	499,81
998 - Přesun hmot	332,10
PSV - Práce a dodávky PSV	1 280,00
751 - Vzduchotechnika	1 280,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 439,00

CENOVÉ NABÍDKY

Stavba: Stavební opravy - zhodnocení

Objekt: Kasárna Dobronín, bud. č. 4 - Kuchyně, č. CE 06-08-01/004

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 439,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 159,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 703,05

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,113		
						"nad vstupními dveřmi - dozdívka okolo nosníků 3*0,15*0,25	0,113
2	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,096		
						"nad vstupními dveřmi 2x U 160 svař. do krabice" 2*2,55*18,8/1000	0,096

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,450		
						"omítka nového překladu nad vstupními dveřmi jádrová" 0,2*3*2,15+2*0,2*0,15+2*0,2*0,25	1,450
4	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	1,224		
						"nad vstupními dveřmi 2x U 160 svař. do krabice" 3*0,16*2,55	1,224

64 - Osazování výplní otvorů

5	M	M003	vstupní plastové dveře bílé s bočními světlíky sestava 2150*2050mm	kus	1,000		
6	M	M006	parozábrana z interiéru	m	8,400		
						2,15*2+2,05*2	8,400
7	M	M007	profily spojovací a rozšiřovací pro dveře	kompl	1,000		
8	K	K008	demontáž původních výplní	m	8,400		
						2,15*2+2,05*2	8,400
9	K	K009	montáž nových výplní	m	8,400		
10	K	K010	poplatek za skládku	t	0,100		
11	K	K011	přesun hmot pro výplně	celkem	1,000		
12	K	K012	zednické zapravení z interiéru	m	8,400		
13	K	K013	zednické zapravení z exteriéru	m	8,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,138		
						"nad vstupními dveřmi" 0,2*0,25*2,75	0,138

997 - Přesun sutě

15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,331		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,331		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,289		
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,331		

998 - Přesun hmot

19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,369		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

20	K	vzt3	vybourání otvoru pr. 120mm ve zdi tl. 350mm pro osazení ventilátoru	kus	1,000		
21	K	vzt4	zazdění potrubí pr. 100mm pro nový ventilátor	kus	1,000		
22	K	vzt5	osazení ventilátoru pr. 100mm - Vents 100 Mal - žaluzie, ložiska (doběh instalovat v přepínači)	kus	1,000		
23	K	vzt6	osazení mřížek do líce zdiva vel. 150*150mm nebo pr. 100mm	kus	1,000		