SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**
   Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
   IČ: 002 69 247
   Právní forma: Obec
   [redacted]

   Osoby oprávněné jednat:
   a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 495 703 910, e-mail: louda@novybydzov.cz
   b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje, tel: 495 703 948, e-mail: mencl@novybydzov.cz
   *(dále jen „**Objednatel**“)*

2. Zhotovitel: **Vlastimil Kout**
   sídlo (místo podnikání): [redacted], 504 01 Nový Bydžov
   IČ: 728 83 324
   DIČ: [redacted]
   [redacted]

   Osoba oprávněná jednat:
   ve věcech smluvních a technických: Vlastimil Kout , **tel:** [redacted]

   *(dále jen „**Zhotovitel**“)*

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Základní ustanovení

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým pracím, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Komunitní centrum Škola Vysočany – nové oplocení a parkovací plochy** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.
Účel a předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad na své nebezpečí vč. souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Smlouvou a projektovou dokumentací „Komunitní centrum Škola Vysočany – nové oplocení a parkovací plochy“ (zpracovatel IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, Cerhenice 281 02) Popis Díla: Komunitní centrum Škola Vysočany – nové oplocení a parkovací plochy. Rozsah prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci a soupisu - výkazu výměr.

2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

2.4. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

2.5. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek III.
Změny Díla

3.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 3.2.

3.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:

3.2.1. seznam změn Díla,

3.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 3.2.1.,

3.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,

3.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,

3.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), a zástupcem Zhotovitele.

Článek IV.
Cena díla

4.1. Cena za Dílo specifikované v Článku II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH ..... 2 899 516,38 **Kč**

DPH ..... 608 898,44 Kč

Cena celkem včetně DPH ..... 3 508 414,82 **Kč**

4.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 4.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku II. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

4.3. K ceně Díla uvedené v bodě 4.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.

4.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

4.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek V.
Termíny a místo provedení díla

5.1. Termín realizace:
1. 8. 2025 - 30. 11. 2025 -4 měsíce

5.2. Místo realizace: pozemky p. č.: 345/1, 207/3, 214/4, 406 k.ú. Vysočany u Nového Bydžova.

Článek VI.
Platební podmínky

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:

6.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na Díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.

6.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.

6.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 6.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli.

6.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.

6.4. Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatelem.

6.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku III. této Smlouvy.

6.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.

6.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem, TDS a Zhotovitelem.

Článek VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku VIII. Smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, projektové dokumentace obecně platných právních předpisů.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby a prověřil, že z hlediska technologie provádění a v souladu s v souladu s technologickými předpisy nemá výhrady.

7.4. Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků a TDS je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla jsou zástupci Objednatele a TDS oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodu je Objednatel nebo TDS oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění Díla.

7.5. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a TDS a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.

7.6. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami dohodnuto řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

7.7. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

7.8. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob a to do předání/převzetí Díla.

7.9. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterou jmenuje Objednatel.

7.10. Staveniště:

7.10.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele, TDS, zástupcem Zhotovitele.

7.10.2. Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání/převzetí Díla Objednatelem.

7.10.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání/převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.10.4. Obstarání záboru komunikace je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.

7.11. Stavební deník:

7.11.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. TDS a zástupce Objednatele jsou oprávněni k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede TDS svým podpisem.

7.11.2. Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání TDS a zástupci Objednatele k dispozici.

Článek VIII.
Předání a převzetí Díla

8.1. Termín předání/převzetí hotového Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.

8.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou Dokumentací pro provedení stavby a příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.

8.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

8.4 V rámci předání/převzetí hotového Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby
- stavební deník, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla
- doklady o uložení odpadů
- ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo povolení.

Článek IX.
Vady Díla a záruky za Dílo

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a

rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.

9.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

9.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.

9.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku V. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlašovaná ČNB za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

10.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

10.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

10.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

10.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

11.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.

11.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.

11.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášek konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

11.2. Ustanovení bodu 11.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

11.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XII.
Obchodní tajemství a důvěrné informace

12.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

12.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

12.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.

13.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

13.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.

13.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

13.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.

13.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech jejich příloh a případných dodatků v registru smluv.

13. 9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 16. 7. 2025 , č. usnesení: 1443/73R/2025.

Článek XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

14.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:
Položkový rozpočet

V Novém Bydžově dne 21.7.25

[redacted]

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Novém Bydžově dne 22.7.2025

[redacted]

Zhotovitel: Vlastimil Kout

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_15
Stavba: Veřejné prostranství Vysočany

KSO: 815 29
Místo: Vysočany u Nového Bydžova
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 24
Datum: 13. 6. 2025
CZ-CPA: 42.99.1

Zadavatel:
Město Nový Bydžov
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kout Vlastimil
IČ:
DIČ:

Projektant:
IPOKa s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			**2 899 516,38**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 899 516,38**	**608 898,44**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 508 414,82**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 15

Stavba: **Veřejné prostranství Vysočany**

Místo: **Vysočany u Nového Bydžova** Datum: 13. 6. 2025

Zadavatel: Město Nový Bydžov Projektant: IPOKa s.r.o.

Zhotovitel: Kout Vlastimil Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 899 516,38**	**3 508 414,82**	
2025_15_01	**SO 801.2 Oplocení**	1 825 496,43	2 208 850,68	**STA**
2025_15_02	**SO 101 Parkovací a pochozí plochy mimo areál**	1 074 019,95	1 299 564,14	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejné prostranství Vysočany
Objekt:
2025_15_01 - SO 801.2 Oplocení

KSO:	815 29	CC-CZ:	2420
Místo:	Vysočany u Nového Bydžova	Datum:	13. 6. 2025
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	42.99.19

Zadavatel:
Město Nový Bydžov — IČ: 00269247, DIČ: CZ00269247

Účastník:
Vyplň údaj — IČ: Vyplň údaj, DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o. — IČ: 07837071, DIČ:

Zpracovatel: — IČ:, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 825 496,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 825 496,43	21,00%	383 354,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 208 850,68**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Veřejné prostranství Vysočany
Objekt:
2025_15_01 - SO 801.2 Oplocení

Místo:	Vysočany u Nového Bydžova	Datum:	13. 6. 2025
Zadavatel:	Město Nový Bydžov	Projektant:	IPOKa s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 825 496,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 406 677,21
	D	1	Zemní práce				112 362,51
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny svahu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	169,125	33,00	5 581,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102				
	VV		jižní strana pozemku				
	VV		(21,95+20,671)*1,20		51,145		
	VV		východní strana pozemku				
	VV		36,50*1,00		36,500		
	VV		severní strana pozemku				
	VV		(6,50+5,00)*0,8		9,200		
	VV		západní strana pozemku				
	VV		55,60*1,30		72,280		
	VV		Součet		169,125		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	197,00	591,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101				
	VV		jižní strana pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		východní strana pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		severní strana pozemku				
	VV		0		0,000		
	VV		západní strana pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		

3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	113,00	113,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101121				
		VV	jižní strana pozemku				
		VV	0		0,000		
		VV	východní strana pozemku				
		VV	0		0,000		
		VV	severní strana pozemku				
		VV	0		0,000		
		VV	západní strana pozemku				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	397,00	1 588,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101				
5	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	91,00	91,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211211				
6	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	112,00	336,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211231				
7	K	112251 R01	Likvidace stromů, křovin a pařezů na skládku, (naložení a odvoz vč. poplatku)	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
8	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,852	1 010,00	1 870,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131212531				
		VV	jamky pro sloupky oplocení - východní okraj pozemku				
		VV	(0,20*0,20*0,90)*15		0,540		
		VV	jamky pro sloupky oplocení - západní okraj pozemku				
		VV	(0,20*0,20*0,90)*24		0,864		
		VV	jamky pro sloupky oplocení - severní okraj pozemku				
		VV	0,20*0,20*0,70*16		0,448		
		VV	Součet		1,852		
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,875	867,00	22 433,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102				
		VV	rýha pro základ oplocení jižní okraj pozemku				
		VV	(0,45+27,50+0,45+0,45+28,20+0,45)*0,90*0,50		25,875		
		VV	Součet		25,875		
10	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,450	1 220,00	549,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133151101				
		VV	výkop pro patky sloupů na severním okraji pozemku				
		VV	(0,50*0,50*0,90)*2		0,450		
		VV	Součet		0,450		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	47,901	342,00	16 382,14
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
		VV	(1,852+25,875+0,45)*1,70		47,901		
		VV	Součet		47,901		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,875	22,00	569,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
		VV	zemina na zpětný zásyp				
		VV	25,875		25,875		
		VV	Součet		25,875		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,875	157,00	4 062,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
		VV	příloha PD - C2, D.1.1.7				
		VV	zásyp rýhy po vybouraném stávajícím oplocení na jižním okraji pozemku				
		VV	(0,45+27,50+0,45+0,45+28,20+0,45)*0,90*0,50		25,875		
		VV	Součet		25,875		
14	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	317,558	51,00	16 195,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121				
		VV	jižní strana pozemku				
		VV	(27,95+2,95+28,671)*1,50		89,357		
		VV	východní strana pozemku				
		VV	36,50*1,50		54,750		
		VV	severní strana pozemku				
		VV	(16,234+1,85+6,95+3,55+4,95+20,00+6,50)*1,50		90,051		
		VV	západní strana pozemku				
		VV	55,60*1,50		83,400		
		VV	Součet		317,558		
	D	2	Zakládání				105 097,50
15	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	25,875	4 000,00	103 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611				
		VV	základový pas pod podezdívku betonovaný přímo do výkopu				
		VV	(0,45+27,50+0,45+0,45+28,20+0,45)*0,90*0,50 "jižní okraj"		25,875		
		VV	Součet		25,875		
16	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,450	3 550,00	1 597,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275311611				
		VV	severní strana pozemku				
		VV	patky pod pilíře pro vstupní vrata				
		VV	(0,50*0,50*0,90)*2		0,450		
		VV	Součet		0,450		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				568 585,76
17	K	311231155	Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm P40 na SMS 5 Mpa	m3	18,704	8 880,00	166 091,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231155				
		VV	podezdívka plotu				

	VV		(27,50*(1,20+0,90)/2+28,20*0,90/2)*0,45 "jižní okraj pozemku"		18,704		
	VV		Součet		18,704		
18	K	313311951	Obkladová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,760	4 440,00	16 694,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/313311951				
	VV		ukončení zděné podezdívky plotu betonovým pásem				
	VV		(27,50+28,20)*0,15*0,45 "jižní okraj pozemku"		3,760		
	VV		Součet		3,760		
19	K	313351311	Zřízení jednostranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	16,710	1 330,00	22 224,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/313351311				
	VV		ukončení zděné podezdívky plotu betonovým pásem				
	VV		(27,50+28,20)*0,15*2 "jižní okraj pozemku"		16,710		
	VV		Součet		16,710		
20	K	313351312	Odstranění jednostranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	16,710	221,00	3 692,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/313351312				
21	K	331231155	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	2,515	10 400,00	26 156,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331231155				
	VV		sloupy oplocení - jižní okraj pozemku				
	VV		(2,40+1,96*2+1,30)*0,45*0,45		1,543		
	VV		sloupy pro vstupní vrata - severní okraj pozemku				
	VV		(2,40*0,45*0,45)*2		0,972		
	VV		Součet		2,515		
22	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	54,000	429,00	23 166,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123				
	VV		jižní okraj pozemku				
	VV		0		0,000		
	VV		východní okraj pozemku				
	VV		15		15,000		
	VV		severní okraj pozemku				
	VV		15		15,000		
	VV		západní okraj pozemku				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		54,000		
23	M	55342262	*sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm*	*kus*	*54,000*	*225,00*	*12 150,00*
24	M	55342271	*vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm*	*kus*	*15,000*	*139,00*	*2 085,00*
25	M	55342202	*objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm*	*kus*	*15,000*	*88,00*	*1 320,00*
26	K	34810112R	D+M brána dvoukřídlá (B4) 1500x1500 mm, povrchová úprava Zn a PVC v barvě RAL 8017, vložka FAB, jeklový uzavřený profil 40x40x3 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
27	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101130				
	VV		repasovaná brána (B1) na jižním okraji pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	3481011R1	D+M brána dvoukřídlá (B2) 3100x2000 mm, povrchová úprava Zn a PVC v barvě RAL 8017, vložka FAB, jeklový uzavřený profil 40x40x3 mm	kus	1,000	58 000,00	58 000,00
	VV		příloha PD - C2, D.1.1.7				
	VV		obdoba stávající brány na jižním okraji pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	3481011R2	D+M branka jednokřídlá (B3)1400x1500 mm, povrchová úprava Zn a PVC v barvě RAL 8017, vložka FAB, jeklový uzavřený profil 40x40x3 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
	VV		příloha PD - C2, D.1.1.7				
	VV		obdoba stávající brány na jižním okraji pozemku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	54,000	596,00	32 184,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221				
	VV		příloha PD - C2, D.1.1.7				
	VV		oplocení východního a západního okraje pozemku				
	VV		13+23		36,000		
	VV		oplocení severního okraje pozemku				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		54,000		
31	M	59232543	*betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm*	*kus*	*54,000*	*988,00*	*53 352,00*
32	M	59232548	*držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*33,000*	*451,00*	*14 883,00*
33	M	59232550	*držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek*	*kus*	*12,000*	*106,00*	*1 272,00*
34	M	592325R1	*držák vzpěry k podhrabové desce povrchová úprava žárový zinek včetně šroubu*	*kus*	*18,000*	*620,00*	*11 160,00*
35	K	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní	kus	6,000	683,00	4 098,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348262424				
	VV		sloupy oplocení				
	VV		4,0 "jižní okraj pozemku"		4,000		
	VV		2,0 "severní okraj pozemku"		2,000		
	VV		Součet		6,000		
36	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	125,234	114,00	14 276,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401120				
	VV		jižní okraj pozemku				
	VV		0		0,000		
	VV		východní okraj pozemku				

	VV		36,50-1,50			35,000	
	VV		severní okraj pozemku				
	VV		16,234+6,95+4,95+6,50			34,634	
	VV		východní okraj pozemku				
	VV		55,60			55,600	
	VV		Součet			125,234	
37	M	31327500	*plétivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm*	*m*	*125,234*	*128,00*	*16 029,95*
38	K	34894111R	Osazování kované výplně oplocení v. 1200 mm	m	55,700	800,00	44 560,00
	VV		výplň na jižním okraji pozemku			55,700	
	VV		27,50+28,20			55,700	
	VV		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				339 259,38
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	64,940	4 330,00	281 190,20
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111*				
	VV		základ stávajícího oplocení na jižním okraji pozemku				
	VV		(27,95+28,671+2,95)*0,90*0,50			28,807	
	VV		základ stávajícího oplocení na východním okraji pozemku				
	VV		36,50*0,90*0,50			16,425	
	VV		základ stávajícího oplocení na severním okraji pozemku				
	VV		(16,234+1,85+6,95+3,55+4,95+6,066)*0,90*0,50			17,820	
	VV		základové patky stávajících ocelových sloupků na západním okraji pozemku				
	VV		(0,40*0,40*0,90)*27			3,888	
	VV		Součet			64,940	
40	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	31,821	999,00	31 789,18
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231*				
	VV		stávající podezdívka plotu na jižním okraji pozemku				
	VV		(27,95+28,671)*0,30*0,90			15,288	
	VV		stávající sloupy oplocení na jižním okraji pozemku				
	VV		(2,40+1,96*2+1,30)*0,45*0,45			1,543	
	VV		stávající podezdívka plotu na východním okraji pozemku				
	VV		36,50*0,30*0,50			5,475	
	VV		stávající podezdívka plotu na severním okraji pozemku				
	VV		(16,234+1,85+6,95+4,95+6,066)*0,30*0,70			7,571	
	VV		stávající sloupy oplocení na severním okraji pozemku				
	VV		(2,40*0,45*0,45)*4			1,944	
	VV		Součet			31,821	
41	K	96607281R	Rozebrání kované výplně v. 1200 mm k dalšímu použití	m	55,700	400,00	22 280,00
	VV		šetrná demontáž stávající výplně na jižním okraji pozemku			55,700	
	VV		27,50+28,20			55,700	
	VV		Součet				
42	K	96607381R	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 k dalšímu použití	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	VV		šetrné demontáž stávající brány na jižním okraji pozemku			1,000	
	VV		1,0				
	VV		demontáž stávající brány na severním okraji pozemku			1,000	
	VV		1,0			2,000	
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				232 967,13
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	187,158	663,00	124 085,75
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111*				
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	187,158	301,00	56 334,56
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*				
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	793,755	13,00	10 318,82
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*				
	VV		66,195*5 "Přepočtené koeficientem množství"			793,755	
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	51,750	816,00	42 228,00
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871*				
	D	998	Přesun hmot				48 404,93
47	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	183,352	264,00	48 404,93
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110*				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				418 819,22
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 645,61
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,750	14,00	402,50
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001*				
	VV		základový pas pod podezdívkou				
	VV		(0,45+27,50+0,45+0,45+28,20+0,45)*0,50			28,750	
	VV		Součet			28,750	
49	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,009*	*67 100,00*	*603,90*
	VV		28,75*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,009	
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,750	140,00	4 025,00
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559*				
	VV		základový pas pod podezdívku				
	VV		(0,45+27,50+0,45+0,45+28,20+0,45)*0,50			28,750	
	VV		Součet			28,750	
51	M	62853004	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*33,508*	*221,00*	*7 405,27*
52	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	124,370	1,68	208,94

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201					
	D 767	Konstrukce zámečnické					406 173,61
53	K 7679951R1	Repase stávající dvoukřídlové brány 2500x2000 mm (B1) včetně povrchové úpravy	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV	příloha PD - C2, D.1.1.7				
	VV	brána na jižním okraji pozemku				
	VV	1		1,000		
	VV	Součet		1,000		
54	K 7679951R2	Repase stávající kované výplně oplocení v. 1200 mm včetně povrchové úpravy	m	55,700	6 700,00	373 190,00
	VV	příloha PD - C2, D.1.1.7				
	VV	výplň na jižním okraji pozemku				
	VV	27,50+28,20		55,700		
	VV	Součet		55,700		
55	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4 031,900	0,74	2 983,61
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veřejné prostranství Vysočany
Objekt:
2025_15_02 - SO 101 Parkovací a pochozí plochy mimo areál

KSO:	815 29	CC-CZ:	24208
Místo:	Vysočany u Nového Bydžova	Datum:	13. 6. 2025
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	42.99.19

Zadavatel:
Město Nový Bydžov — IČ: 00269247, DIČ: CZ00269247

Účastník:
Vyplň údaj — IČ: Vyplň údaj, DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IPOKa s.r.o. — IČ: 07837071, DIČ:

Zpracovatel: — IČ:, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 074 019,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 074 019,95	21,00%	225 544,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 299 564,14**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Veřejné prostranství Vysočany
Objekt:
2025_15_02 - SO 101 Parkovací a pochozí plochy mimo areál

Místo: Vysočany u Nového Bydžova — Datum: 13. 6. 2025
Zadavatel: Město Nový Bydžov — Projektant: IPOKa s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 074 019,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 074 019,95
	D	1	Zemní práce				135 395,27
1	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	32,000	52,00	1 664,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107153				
	VV		odstranění skladby pod asfaltem				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	68,580	23,00	1 577,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107212				
	VV		odstranění podkladu z kameniva				
	VV		68,58		68,580		
	VV		Součet		68,580		
3	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	54,000	84,00	4 536,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522				
	VV		Frézování živičného krytu tl. 40 mm pruh š. 0,86 m				
	VV		napojení				
	VV		54		54,000		
	VV		Součet		54,000		
4	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	45,000	118,00	5 310,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528				
	VV		Frézování živičného krytu tl. 40 mm pruh š. 0,35 m				

	VV		napojení				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	310,640	24,00	7 455,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113				
	VV		sejmutí ornice - bude využita v místě stavby				
	VV		153,06+157,58		310,640		
	VV		Součet		310,640		
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	46,920	151,00	7 084,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203				
	VV		Odkopávky pro: Parkovací plochy a příjezdové cesty				
	VV		276*0,17		46,920		
	VV		Součet		46,920		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	46,920	46,00	2 158,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		Odkopávky pro: Parkovací plochy a příjezdové cesty				
	VV		276*0,17		46,920		
	VV		Součet		46,920		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,114	195,00	217,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		propoj mezi odvodňovacím žlabem				
	VV		5,5*(0,45*0,45)		1,114		
	VV		Součet		1,114		
9	*M*	*5815128R*	*písek sklářský praný frakce 0,1/1 VL*	*t*	*1,671*	*1 909,00*	*3 189,94*
	VV		propoj mezi odvodňovacím žlabem				
	VV		(5,5*(0,45*0,45))*1,5		1,671		
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	443,399	27,00	11 971,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302				
	VV		Napojení				
	VV		32*1,05		33,600		
	VV		Chodník mimo areál				
	VV		(27,95+2,95+28,671)*1,75		104,249		
	VV		4,5*3,5		15,750		
	VV		Parkovací plochy a příjezdové cesty				
	VV		276*1,05		289,800		
	VV		Součet		443,399		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,720	76,00	662,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		4,32+4,4		8,720		
	VV		Součet		8,720		
12	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*14,388*	*494,00*	*7 107,67*
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,720	6,00	52,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
	VV		4,32+4,40		8,720		
	VV		Součet		8,720		
14	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*0,305*	*85,00*	*25,93*
15	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu svahu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	114,374	42,00	4 803,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121				
	VV		trativod				
	VV		59,57*((0,3*2+0,5*2)*1,2)		114,374		
	VV		Součet		114,374		
16	*M*	*69311084*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2*	*m2*	*114,374*	*72,00*	*8 234,93*
17	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,979	1 013,00	3 017,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111				
	VV		trativod				
	VV		59,57*0,5*0,1		2,979		
	VV		Součet		2,979		
18	K	21275240R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360°DN 150	m	59,570	388,00	23 113,16
	VV		drenáž (perforovaná trubka DN HDPE SN 12)				
	VV		59,57		59,570		
	VV		Součet		59,570		
19	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,000	71,00	4 615,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111				
	VV		řezání stávajícího živičného krytu				
	VV		65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
20	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	65,557	145,00	9 505,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512				
	VV		Bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI				
	VV		odpad- kamenivo				
	VV		50,239		50,239		
	VV		odpad-asfalt				
	VV		4,968+10,35		15,318		
	VV		Součet		65,557		
21	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	590,013	12,00	7 080,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997211519				
	VV		Bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI				
	VV		odpad-kamenivo				
	VV		50,239*9		452,151		
	VV		odpad-asfalt				
	VV		15,318*9		137,862		
	VV		Součet		590,013		

22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,076	119,00	723,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861				
	VV		Bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI				
	VV		odpad-beton				
	VV		6,076		6,076		
	VV		Součet		6,076		
23	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,658	284,00	14 670,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
	VV		Bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI				
	VV		(zemina bude výhradně použita pro zpětný zásyp)				
	VV		odpad-zemina/kamení				
	VV		34,239		34,239		
	VV		0,86*1,65		1,419		
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		51,658		
24	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,318	432,00	6 617,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
	VV		Bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI				
	VV		odpad-asfalt				
	VV		4,968+10,35		15,318		
	VV		Součet		15,318		
	D	5	Komunikace pozemní				606 261,79
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				107 180,00
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	184,000	170,00	31 280,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		Chodník				
	VV		ŠDb 0/63				
	VV		120		120,000		
	VV		Napojení				
	VV		ŠDa 0/32				
	VV		32		32,000		
	VV		ŠDb 0/63				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		184,000		
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	276,000	275,00	75 900,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
	VV		Parkovací plochy a příjezdové cesty				
	VV		ŠDb 0/63				
	VV		276		276,000		
	VV		Součet		276,000		
	D	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				43 399,00
27	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	45,000	489,00	22 005,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101				
	VV		Napojení				
	VV		ACP 16+ 50/70				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
28	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	54,000	7,00	378,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107				
	VV		Napojení				
	VV		PS-C, C 60 BP 4-5 0,30 kg/m2				
	VV		54		54,000		
	VV		Součet		54,000		
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,000	264,00	14 256,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111				
	VV		Napojení				
	VV		ACO 11+ 50/70				
	VV		54		54,000		
	VV		Součet		54,000		
30	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	65,000	104,00	6 760,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211				
	VV		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající				
	VV		65		65,000		
	VV		Součet		65,000		
	D	59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch				455 682,79
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	124,450	293,00	36 463,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112				
	VV		Chodník - zámková vodopropustná dlažba				
	VV		120		120,000		
	VV		Chodník - speciální zámková dlažba (varovný pás)				
	VV		4,45		4,450		
	VV		Součet		124,450		
32	*M*	*DTN.000742R*	*dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm*	*m2*	*127,907*	*300,00*	*38 372,10*
33	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*4,673*	*566,00*	*2 644,92*
	VV		chodník - speciální zámková dlažba (varovný pás)				
	VV		4,45*1,05		4,673		
	VV		Součet		4,673		

34	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	276,000	305,00	84 180,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412212				
	VV		parkovací stání a příjezdová cesta				
	VV		276		276,000		
	VV		Součet		276,000		
35	M	59245035	*dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*289,800*	*465,00*	*134 757,00*
	VV		parkovací stání a příjezdová cesta				
	VV		276*1,05		289,800		
	VV		Součet		289,800		
36	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	10,000	255,00	2 550,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596991111				
	VV		odhad - bude fakturováno dle skutečnosti				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
37	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	6,120	1 536,00	9 400,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597661111				
	VV		dláždění koryta (drobné dlažební kostka)				
	VV		6,12		6,120		
	VV		Součet		6,120		
38	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	113,020	124,00	14 014,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111122				
	VV		dvojlinka drobné dlažební kostky K10				
	VV		(27,00+29,51)*2		113,020		
	VV		Součet		113,020		
39	M	58381007	*kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*17,422*	*688,00*	*11 986,34*
	VV		dvojlinka drobné dlažební kostky K10				
	VV		(27,00+29,51)*0,2		11,302		
	VV		dláždění koryta (drobné dlažební kostka)				
	VV		6,12		6,120		
	VV		Součet		17,422		
40	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,530	360,00	45 550,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113				
	VV		kamenný krajník				
	VV		10,91+2,68+3,48+4,88+4,99+9,94+9,36+14,07+5,59+28,65+2 6,30+5,68		126,530		
	VV		Součet		126,530		
41	M	58380207	*krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm*	*m*	*126,530*	*466,00*	*58 982,98*
	VV		kamenný krajník KS2 16/20/70				
	VV		10,91+2,68+3,48+4,88+4,99+9,94+9,36+14,07+5,59+28,65+2 6,30+5,68		126,530		
	VV		Součet		126,530		
42	M	58380418	*obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x200mm*	*m*	*4,000*	*4 200,00*	*16 800,00*
	VV		oblouky				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				221 325,95
43	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	5,500	467,00	2 568,50
	VV		propoj mezi odvodňovacím žlabem				
	VV		HDPE trubka DN 100, SN 8				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
44	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	5,500	13,00	71,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722111				
	VV		5,50		5,500		
	VV		Součet		5,500		
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	235,00	235,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111				
	VV		IP12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	M	40445625	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*1,000*	*669,00*	*669,00*
	VV		IP12				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	888,00	2 664,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112				
	VV		posunutí dopravní značky				
	VV		2		2,000		
	VV		nová značka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
48	M	40445225	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	*576,00*	*1 728,00*
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
49	K	93592211	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní	m	48,950	3 209,00	157 080,55
	VV		23,30+25,65		48,950		
	VV		Součet		48,950		

50	K	93592211R1	Čelní stěna pro začátek a konec odvodňovacího žlabu pro zatížení D 400 s vodorovným UPVC nátrubkem DN 100	kus	2,000	1 367,00	2 734,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	K	93592211R2	Odvodňovací revizní díl žlabu pro zatížení D 400 do betonového lože C20/25	m	6,000	7 135,00	42 810,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
52	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	10,000	56,00	560,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902421				
	VV		pročištění stávajícího propustku DN 200				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
53	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	59,00	118,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211				
	VV		posunutí dopravní značky				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	6,200	1 627,00	10 087,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008112				
	VV		vybourání stávajícího trubního propustku PVC 500				
	VV		6,2		6,200		
	VV		Součet		6,200		
	D	998	Přesun hmot				111 036,94
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	179,963	208,00	37 432,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				
	VV		obrubníkyy+beton				
	VV		21,319+10,122+0,42+13,935+2,583+3,065+8,127+3,867		63,438		
	VV		dlažba+drť				
	VV		18,756+28,088+0,612+27,048+42,021		116,525		
	VV		Součet		179,963		
56	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	719,772	24,00	17 274,53
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223095				
	VV		obrubníky+beton				
	VV		(21,319+10,122+0,42+13,935+2,583+3,065+8,127+3,847)*4		253,672		
	VV		dlažba+drť				
	VV		(18,756+28,088+0,612+27,048+42,021)*4		466,100		
	VV		Součet		719,772		
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	293,386	68,00	19 950,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
	VV		ŠD, kamenivo, písek				
	VV		72,526+158,700+19,336+6,778		257,340		
	VV		ŠD				
	VV		22,08		22,080		
	VV		asfalt+postřik				
	VV		5,601+0,018+8,308+0,039		13,966		
	VV		Součet		293,386		
58	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 173,544	31,00	36 379,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225195				
	VV		ŠD, kamenivo, písek				
	VV		(72,526+158,700+19,336+6,778)*4		1 029,360		
	VV		ŠD				
	VV		22,08*4		88,320		
	VV		asfalt+postřik				
	VV		(5,601+0,018+8,308+0,039)*4		55,864		
	VV		Součet		1 173,544		