

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01
Zakázka: [redacted] Oprava střeš. krytiny, omítek, fasády, podlahy, elektro a výměna oken vč. st. oprav

KSO:
Místo: Střelnice Dražice

Zadavatel:
MO ČR

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			655 628,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	655 628,15	137 681,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			793 310,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01

Zakázka:Oprava střeš. krytiny, omítek, fasády, podlahy, elektro a výměna oken vč. st. oprav

Místo:Střelnice Dražice

Datum:7. 4. 2025

Zadavatel:MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		655 628,15	793 310,06
01	CE-UZ-Z1-ZU/ 011 Oprava stres. krytiny, omítek, fasády, podlahy, elektro a výměna oken vč. st. oprav	655 628,15	793 310,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: [redacted] Oprava střeš. krytiny, omítek, fasády, podlahy, elektro a výměna oken vč. st. oprav

Místo: Střelnice Dražice
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Krytina skládaná	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava střeš. krytiny, omítek, fasády, podlahy, elektro a výměna oken vč. st. oprav

Místo: Střelnice Dražice

Zadavatel: MO ČR

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
P		Poznámka k položce: betonové desky 50x50 cm, včetně podkladní vrstvy					
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m			
P		Poznámka k položce: bet. obrubník 500x50x200mm					
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
P		Poznámka k položce: pro vytvoření drenáže					
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
P		Poznámka k položce: drenážní vsak					
5	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3			
6	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			
VV		10,5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		2	Zakládání				
7	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m			
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek a příslušenství					
8	M	28610400	trubka drenážní systému budov celoperforovaná PVC DN 100 SN4	m			
VV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D		4	Vodorovné konstrukce				
9	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			
P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže					
10	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			
P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže					
11	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			
12	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t			
P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže. výztuž z těmínků 8x R8 a drátu 6 mm					
D		5	Komunikace pozemní				
13	K	596811511	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 150 do 200 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2			
P		Poznámka k položce: včetně podkladní vrstvy tl. 50 mm, přemetením spár					
14	M	59246022	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 200 mm	m2			
VV		8,82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
P		Poznámka k položce: rýh pro el. instalaci					
16	K	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže začištění vnitřního a vnějšího ostění nově osazených oken				
18	K	619991015	Zakrytí podlahy absorpční textilií	m2			
P			Poznámka k položce: včetně pozdějšího odkrytí				
19	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
20	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, kancelář				
21	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				
23	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m			
P			Poznámka k položce: dmtž drenážního potrubí				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
24	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu	m2			
P			Poznámka k položce: s doplněním zeminy a dosetím travním semenem, finální úklid přilehlých nezpevněných ploch				
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže (beton)				
26	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m			
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
27	K	94541211R	Mobilní jeřáb s výsuvným teleskopickým ramenem	soubor			
P			Poznámka k položce: vč. obsluhy a pohoných hmot, pro manipulaci s materiálem				
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
29	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah nebo chodníků	m2			
P			Poznámka k položce: finální úklid přilehlých zpevněných ploch				
30	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
P			Poznámka k položce: ŽB ztužovací věnec				
31	K	965042241	Bourání podkladů z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3			
32	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
33	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2			
34	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m			
35	K	97607222R	Vybourání rozvodnice pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus			
P			Poznámka k položce: vnitřní rozvaděč				
36	K	97607232R	Vybourání rozvodnice pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus			
P			Poznámka k položce: venkovní rozvaděč				
37	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
38	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
D 997			Přesun sutě				
39	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			28,328*20 'Přepočtené koeficientem množství				
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t			
43	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu	t			
44	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t			
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t			
46	K	99723151R	Deponování veškerého kovového odpadu na místo určené objednavatelem vč. naložení a složení	t			
P			Poznámka k položce: svody, žlaby, plechy, hromosvod atd.				
D 998			Přesun hmot				
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
P			Poznámka k položce: vnitřní betonové mazaniny kanceláře				
49	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
P			Poznámka k položce: vnitřní betonové mazaniny kanceláře				
51	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2			
VV			12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
52	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2			
P			Poznámka k položce: vnitřní betonové mazaniny kanceláře				
53	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2			
P			Poznámka k položce: venkovní stěna baráku				
54	K	711161275	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu přes 20 do 60 mm	m2			
P			Poznámka k položce: včetně přikotvení do zdi				
55	M	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm	m2			
VV			25,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
56	K	71146110R	Dočasné zakrytí střešní části objektu PVC fólií kotvenou k dočasné dřevěné kci, včetně dřevěné konstrukce	m2			
P			Poznámka k položce: denní mtž a dmtž fólie před a po ukončení prací, s odstraněním po ukončení prací včetně dodávky fólie a dřevěné konstrukce				
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
58	K	735411103	Konvektor nástěnný v 450 mm hl 60 mm dl 800 mm výkon 533 W	soubor			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
59	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus			
60	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
61	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			
62	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
64	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm 28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
VV							
65	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
66	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m			
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
VV							
67	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m			
68	K	741125873	Demontáž kabel Al plný kulatý žila 4x16 mm2 uložený pod omítku	m			
69	K	741210001	Montáž rozvodnice plastová běžná do 20 kg	kus			
P			Poznámka k položce: včetně připojení kabelového vedení, zprovoznění				
70	M	35711810	skříň přípojková smyčková celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NVE1P)	kus			
P			Poznámka k položce: venkovní				
71	M	35713132	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 12 modulárních jednotek	kus			
P			Poznámka k položce: vnitřní				
72	K	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus			
P			Poznámka k položce: vnitřní rozvaděč				
73	K	741210823	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus			
P			Poznámka k položce: venkovní rozvaděč, ukončení na "W" svorky, včetně výstroje a odpojení				
74	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus			
P			Poznámka k položce: z vnitřního rozvaděče				
75	K	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus			
P			Poznámka k položce: z venkovního rozvaděče				
76	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus			
77	M	34567280	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8	kus			
78	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus			
79	M	34567280	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8	kus			
80	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
81	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
82	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus			
83	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů, dvojnásobná	kus			
84	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné dvojnásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
85	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
86	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus			
87	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
88	M	35822131	jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
89	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			
90	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus			
91	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			
92	M	34814453	svítidlo LED zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W 1200 mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
93	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			
94	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			
95	M	35441072.1	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg			
P			Poznámka k položce: barva šedá				
96	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus			
97	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus			
P			Poznámka k položce: barva šedá				
98	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce - atika	kus			
99	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus			
P			Poznámka k položce: barva šedá				
100	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m			
101	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus			
102	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus			
103	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus			
P			Poznámka k položce: barva šedá				
104	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
105	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
D 762			Konstrukce tesařské				
106	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m			
107	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3			
P			Poznámka k položce: SM, JD, BO				
108	K	762335832	Demontáž krokvi rovnoběžných s okapem průřezové pl přes 120 do 224 cm2 na betonový podklad	m			
109	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2			
110	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3			
111	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2			
112	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
D 763			Konstrukce suché výstavby				
113	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, včetně tmelení spojů				
114	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2			
115	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t			
D 764			Konstrukce klempířské				
116	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			
117	K	76400282R	Demontáž oplechování komínu	kus			
118	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
P			Poznámka k položce: atik				
119	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
120	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
P			Poznámka k položce: dmtž oplechování soklu zdí				
121	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
122	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus			
123	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
124	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné z tabulí sklonu do 30°	m2			
126	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
	VV		25,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
127	K	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m			
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, barva šedá				
128	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m			
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, barva šedá, 2 ks				
129	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus			
130	K	76430415R	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování komínu	m2			
131	K	764312605	Spodní lemování rovných zdí z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m			
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, barva šedá, oplechování soklu zdí				
132	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m			
133	M	55350100	žlab podokapní půlkulatý rš 280mm	m			
	P		Poznámka k položce: PZ barva šedá				
	VV		10,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
134	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
135	M	55350136	čelo půlkulatého žlabu levé 150mm	kus			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
136	M	55350140	čelo půlkulatého žlabu pravé 150mm	kus			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
137	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
138	M	55350125	hák žlabový Pz barvený 150mm dl 350mm	kus			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
139	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus			
140	M	55350156	kotlík žlabový oválný 330/100mm	kus			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
141	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m			
142	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
143	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus			
144	M	55344331	objímka svodu Pz 100mm trn 200mm	kus			
	P		Poznámka k položce: PZ, barva šedá				
145	K	764508134	Montáž kolena kruhového svodu	kus			
146	M	55350162	koleno výtokové 100/72°	kus			
	P		Poznámka k položce: koleno výtokové 100/72°				
147	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	765	Krytina skládaná				
148	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° na krokve	m2			
	P		Poznámka k položce: včetně ukotvení fólie				
149	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2			
	P		Poznámka k položce: max. třída těsnosti 2, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo				
	VV		25,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
150	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2			
151	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2			
153	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2			
VV			5,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
154	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z desek plochy přes 1,5 m2	m2			
155	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2			
P			Poznámka k položce: 1150x950 mm 1ks 1200x950 mm 1 ks rozměry nutno ověřit				
156	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2			
157	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus			
158	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
159	M	6116100R	dveře jednokřídle palubkové plné s povrchovou úpravou 600x1970-2100mm	kus			
160	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
P			Poznámka k položce: m. č. 416				
161	M	54924012	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus			
162	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus			
P			Poznámka k položce: m. č. 416				
163	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus			
164	K	766661848	Demontáž interiérového zámku	kus			
P			Poznámka k položce: m. č. 416				
165	K	766661849	Demontáž interiérového štítu s klikou	kus			
P			Poznámka k položce: m. č. 416				
166	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m			
167	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus			
168	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m			
169	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
170	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m			
171	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
172	K	767661811	Demontáž mříží pevných	m2			
P			Poznámka k položce: ke zpětné montáži Výměra: 2 m2 okenní mříže 2 ks 1,26 m2 dveřní mříže				
173	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2			
P			Poznámka k položce: ke zpětné montáži Výměra: 2 m2 okenní mříže 2 ks 1,26 m2 dveřní mříže				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
174	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
175	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, palubkový podhled				
176	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, palubkový podhled				
177	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
178	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, ochranný nátěr proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni, krovky: 20,16 m2 střešní latě: 20,4 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
180	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
181	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, Výměra: 1 m2 okenní mříže 0,63 m2 dveřní mříže				
182	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, Výměra: 1 m2 okenní mříže 0,63 m2 dveřní mříže				
183	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2			
184	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
185	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
186	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
187	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, vnitřní bet. mazanina a sokl				
188	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže, vnitřní bet. mazanina a sokl				
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			
189	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
190	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
191	M	28323156	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
192	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: výplň otvorů				
193	M	28323156	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
VV			12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
194	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
195	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
D			M	Práce a dodávky M			
D			21-M	Elektromontáže			
196	K	74181000R	Celková prohlídka a vypracování revizní zprávy - hromosvodné vedení do 100 000,- Kč	kus			
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D			VRN3	Zařízení staveniště			
197	K	032103000	Zařízení staveniště	soubor			
P			Poznámka k položce: Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, ohraničení staveniště				