

SMLOUVA O DÍLO**č. S941/2025/254**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] OŘ severní Morava, na základě

pověření ze dne 28. 4. 2025

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; B 911

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 36302641/0100

datová schránka: tdscd9v

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: LC Kaňonská, evidenční číslo zakázky: **S941/2025/254**, a to dle projektové dokumentace LC Kaňonská, vypracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je: Rozrytí stávajícího povrchu, doplnění kameniva, cementová a asfaltová stabilizace, konstrukční vrstvy z asfaltobetonu vč. rekonstrukce odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 3 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisůmCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **28. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14. 7. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **19 717 467,06 Kč (slovy: devatenáct milionů sedm set sedmnáct tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatel. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace a dále kopii souhlasu k ohlášení stavebního záměru vydaného MÚ Šumperk odbor dopravy č.j. MUSP85411/2023 ze dne 26. 6. 2023.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

- víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
 9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
 11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
 12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
 13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: Ing. Libora Vajíka, telefon: +420 603 238 108, e-mail: vajik@ekostavby.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
 14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
 15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva.
 16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele **12ks** statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **14. 7. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28. 2. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

za objednatele:

.....

OR severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104-2025-01
Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 717 467,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 717 467,06	Výše daně 4 140 668,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 858 135,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	104-2025-01		
Stavba:	LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025		
Místo:	Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy	Datum:	29. 5. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk
Uchazeč:	Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 717 467,06	23 858 135,14
SO 001	Příprava území	486 620,08	588 810,30
SO 101	Lesní cesta	17 243 805,67	20 865 004,86
SO 101.1	Závora	60 000,00	72 600,00
SO 101.2	Pravostranné vjezdy do porostu	28 291,84	34 233,13
SO 101.3	Propustek v km 3.244	132 519,78	160 348,93
SO 101.4	Levostranné sjezdy do porostu	657 121,66	795 117,21
SO 101.5	Skládky	672 957,68	814 278,79
SO 101.6	Ocelová svodnice	68 614,81	83 023,92
SO 101.7	Obnova zemního průlehu	49 233,81	59 572,91
SO 101.8	Propustek DN600 v km 3.665	90 801,73	109 870,09
VON	Vedlejší a ostatní náklady	227 500,00	275 275,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 001 - Příprava území

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			486 620,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 620,08	21,00%	102 190,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			588 810,30
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 001 - Příprava území

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 29. 5. 2025

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	486 620,08
HSV - Práce a dodávky HSV	486 620,08
1 - Zemní práce	340 528,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 700,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	51 390,88
998 - Přesun hmot	1,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 001 - Příprava území

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 486 620,08

D HSV Práce a dodávky HSV 486 620,08

D 1 Zemní práce 340 528,00

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 120,000	15,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	395,000	180,00	71 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	188,000	250,00	47 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	78,000	550,00	42 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
5	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	35,000	750,00	26 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
6	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	19,000	70,00	1 330,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny					
VV			6+6+7 " stávající svodnice	19,000				
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	395,000	85,00	33 575,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	188,000	200,00	37 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
9	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	78,000	350,00	27 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
10	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	35,000	650,00	22 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
11	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 580,000	3,00	4 740,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
VV			395*4 " za další 4 km - na plochu investora	1 580,000				
12	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	752,000	7,00	5 264,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
VV			188*4 " za další 4 km - na plochu investora	752,000				
13	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	312,000	12,00	3 744,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
VV			78*4 " za další 4 km - na plochu investora	312,000				
14	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	35,000	5,00	175,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
VV			35 " za další 4 km - na plochu investora	35,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 700,00				
15	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 780,000	15,00	56 700,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		3780 " v průměrné tl. 30 mm		3 780,000			
16	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů z kamene nebo cihel					
	VV		1+1 " čela bouraných propustků		2,000			
17	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	19,600	1 500,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
	VV		19,60 " DN 400 mm		19,600			
18	K	966050001BR	Firemní pol.-Odstranění uzamykatelné mechanické závory, rameno 5.0 m s odvozem do 5 km na plochu investora	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Firemní pol.-Odstranění uzamykatelné mechanické závory, rameno 5.0 m s odvozem do 5 km na plochu investora					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				51 390,88	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	476,280	40,00	19 051,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		476,280 " materiál z čistění krajnic na plochu investora		476,280			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 905,120	10,00	19 051,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		476,28*4 " za další 4 km na plochu investora		1 905,120			
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,888	450,00	12 999,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		19,208 " trub.propustky		19,208			
	VV		4,980 " čela propustků		4,980			
	VV		4,70 " ocel. svodnice		4,700			
	VV		Součet		28,888			
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,888	10,00	288,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		28,888 " za další 4 km na plochu investora		28,888			
	D	998	Přesun hmot				1,20	
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	0,240	5,00	1,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101 - Lesní cesta

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17 243 805,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 243 805,67	21,00%	3 621 199,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 865 004,86

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101 - Lesní cesta

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		17 243 805,67
HSV - Práce a dodávky HSV		17 243 805,67
1 - Zemní práce		5 967 477,71
2 - Zakládání		24 228,75
4 - Vodorovné konstrukce		836 880,00
5 - Komunikace pozemní		10 320 708,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 862,00
998 - Přesun hmot		89 648,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101 - Lesní cesta

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 29. 5. 2025

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 243 805,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV	17 243 805,67
D	1	Zemní práce	5 967 477,71

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 224,763	100,00	122 476,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		odkopávky - 50 % z celkového výkazu kubatur					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		(4138,25*0,50)*0,50		1 034,563			
	VV		opevnění příkopu v km 2.5-3.15					
	VV		(0,6*634)*0,50 " odkopávky		190,200			
	VV		Součet		1 224,763			
2	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	1 224,763	200,00	244 952,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		odkopávky - 50 % z celkového výkazu kubatur					
	VV		skupina 3 - 40 % , skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		(4138,25*0,50)*0,50		1 034,563			
	VV		opevnění příkopu v km 2.5-3.15					
	VV		(0,6*634)*0,50 " odkopávky		190,200			
	VV		Součet		1 224,763			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,825	850,00	5 801,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		Drenážní pera v km 1.888					
	VV		((21+18)*0.7*0.5)*0,5		6,825			
4	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 034,563	130,00	134 493,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		rýha - 50 % z celkového výkazu kubatur					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		(4138,25*0,50)*0,50		1 034,563			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,460	1 200,00	6 552,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		Drenážní pera v km 1.888					
	VV		((21+18)*0.7*0.5)*0,40		5,460			
6	K	132351256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	827,650	180,00	148 977,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		rýha - 50 % z celkového výkazu kubatur					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		(4138,25*0,40)*0,5		827,650			
7	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	1,365	1 500,00	2 047,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		Drenážní pera v km 1.888					
	VV		((21+18)*0.7*0.5)*0,10		1,365			
8	K	132451256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	206,913	450,00	93 110,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		rýha - 50 % z celkového výkazu kubatur					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		(4138,25*0,10)*0,50		206,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	933,951	150,00	140 092,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora		933,951			
	VV		((1224,763+6,825+1034,563)-(796,5*0,5))*0,5		933,951			
	VV		Součet					
10	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	933,951	120,00	112 074,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora		933,951			
	VV		((1224,763+5,460+827,65+1,365+206,913)-(796,5*0,5))*0,5		933,951			
	VV		Součet					
11	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	796,500	50,00	39 825,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudrčných		796,500			
	VV		796,50 " viz VV					
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrčných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	5 129,500	30,00	153 885,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrčných sypkých v aktivní zóně		5 129,500			
	VV		5129,50 " doplnění konstrukčních vrstev ve ŠD 0/63					
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	11 797,850	350,00	4 129 247,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		5129,500*2,30		11 797,850			
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 867,900	45,00	84 055,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy v místě					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy		1 867,900			
	VV		((4138,25+380,40+13,65)*0,5)-796,50*0,5 " výkopy hornina sk.3, z toho 50 %					
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 867,900	15,00	28 018,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na ploše investora					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy		1 867,900			
	VV		((4138,25+380,40+13,65)*0,5)-796,50*0,5 " výkopy hornina sk.4 a 5 -násypy , z toho 50 %					
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	8 143,750	15,00	122 156,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním		8 143,750			
	VV		8143,75 " viz VV					
17	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 706,250	30,00	141 187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		skupina 3 - 50%		4 706,250			
	VV		9412,50*0,5					
18	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	4 706,250	30,00	141 187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		skupina 4 - 40%, skupina 5 - 10 %		4 706,250			
	VV		9412,50*0,5					
19	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	3 911,250	30,00	117 337,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		3911,25 " viz VV		3 911,250			
	D	2	Zakládání				24 228,75	
20	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	9,750	1 450,00	14 137,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		0.5*0.5*(21+18)" obsyp ŠD 8/16 mm		9,750			
21	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,925	1 450,00	4 241,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného		2,925			
	VV		(21+18)*0,5*0,15					
22	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	39,000	150,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm		39,000			
	VV		21+18					
	D	4	Vodorovné konstrukce				836 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líc	m3	380,400	2 200,00	836 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 ka					
	VV		0,6*634		380,400			
	D	5	Komunikace pozemní				10 320 708,60	
24	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,500	170,00	3 315,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(21+18)*0,5 " plocha nad drenáží		19,500			
25	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	14 575,000	233,00	3 395 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		13250*1,10		14 575,000			
26	K	567533151	Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem,minerály tl do 250 mm pl přes 10000 m2	m2	16 032,500	47,00	753 527,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění do 250 mm					
	VV		14575*1,10		16 032,500			
27	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	294,998	1 700,00	501 496,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		cement portlandský CEM I 42,5MPa					
	VV		Objemová hmotnost recyklované vrstvy - max. 2,3 t/m3					
	VV		(16032,50*0,200*2,3)*0,04 " 4 % objemové hmotnosti		294,998			
28	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	737,495	600,00	442 497,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		Objemová hmotnost recyklované vrstvy - max. 2,3 t/m3					
	VV		(16032,50*0,200*2,3)*0,10 " 10 % objemové hmotnosti, doplnění při recyklaci		737,495			
29	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	184,374	5 000,00	921 870,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	VV		Objemová hmotnost recyklované vrstvy - max. 2,3 t/m3					
	VV		(16032,50*0,200*2,3)*0,025 " 2,5 % objemové hmotnosti		184,374			
30	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	3 800,000	90,00	342 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm					
	VV		3800 " ŠDB (0/32)		3 800,000			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	16 032,500	17,00	272 552,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		14575*1,10		16 032,500			
32	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	14 575,000	23,00	335 225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		13250*1,10		14 575,000			
33	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13 250,000	253,00	3 352 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 862,00	
34	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	28,600	50,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		28,60 " napojení na stávající silnici		28,600			
35	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	28,600	120,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		28,60 " napojení na stávající silnici		28,600			
	D	998	Přesun hmot				89 648,61	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17 929,721	5,00	89 648,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.1 - Závora

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 000,00	21,00%	12 600,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			72 600,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.1 - Závora

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	60 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	60 000,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.1 - Závora

Místo:Žďárský potok, Bedřichov u OskavyDatum:29. 5. 2025

Zadavatel:Lesy České republiky s.p.Projektant:TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč:Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 BrnoZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem60 000,00

DHSVPráce a dodávky HSV60 000,00

D91Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch60 000,00

1	K	912110001BR	Dodávka a montáž - Mechanická manuální závora, uzamykatelná, rameno 5,0 m	soub	1,000	60 000,00	60 000,00	
		PP	Dodávka a montáž - Mechanická manuální závora, uzamykatelná, rameno 5,0 m					
		VV	1 " Montáž zahrnuje i potřebné zemní práce a zhotovení bet.základů		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.2 - Pravostranné vjezdy do porostu

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 291,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 291,84	21,00%	5 941,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 233,13
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.2 - Pravostranné vjezdy do porostu

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 291,84
HSV - Práce a dodávky HSV	28 291,84
1 - Zemní práce	926,64
2 - Zakládání	23 910,00
5 - Komunikace pozemní	3 366,00
998 - Přesun hmot	89,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.2 - Pravostranné vjezdy do porostu

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 291,84

D HSV Práce a dodávky HSV 28 291,84

D 1 Zemní práce 926,64

1	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,128	80,00	570,24	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
VV	7,128 " pro násyp , z výkopu na obj. 101 Lesní cesta				7,128			

2	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	7,128	50,00	356,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných							
VV	2,376*3 "3 sjezdy				7,128			

D 2 Zakládání 23 910,00

3	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva							
VV	3*3,0*1,0*2 "3 sjezdy; 1 sjezd = 2 panely				18,000			

4	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	6,060	3 500,00	21 210,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP	panel silniční 3,00x1,00x0,15m							
VV	2*3*1,01				6,060			

D 5 Komunikace pozemní 3 366,00

5	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,800	170,00	3 366,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
VV	(6,0*1,10)*3				19,800			

D 998 Přesun hmot 89,20

6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,839	5,00	89,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------------

PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:

SO 101.3 - Propustek v km 3.244

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 519,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 519,78	21,00%	27 829,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			160 348,93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt:

SO 101.3 - Propustek v km 3.244

Místo:

Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum:

29. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		132 519,78
HSV - Práce a dodávky HSV		132 519,78
1 - Zemní práce		61 615,20
4 - Vodorovné konstrukce		24 024,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 700,90
998 - Přesun hmot		179,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.3 - Propustek v km 3.244

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem132 519,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	132 519,78
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	61 615,20
---	---	-------------	-----------

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	32,980	550,00	18 139,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2,5+2,6*19,6)*0,5		32,980			
2	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	26,384	700,00	18 468,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2,5+2,6*19,6)*0,4		26,384			
3	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	6,596	1 000,00	6 596,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2,5+2,6*19,6)*0,1		6,596			
4	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,630	120,00	1 515,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		skupina 4 +5					
	VV		(65,96-3,3-37,4)*0,5 "výkop rýhy-násyp-překatovaná výkopová zemina		12,630			
	VV		Součet		12,630			
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných strojně	m3	3,300	120,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrčných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		0.3*5+0.3*6		3,300			
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	12,630	45,00	568,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy v místě					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		(65,96-3,3-37,4)*0,5 "výkop rýhy-násyp-překatovaná výkopová zemina		12,630			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,630	15,00	189,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na ploše investora					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		(65,96-3,3-37,4)*0,5 "výkop rýhy-násyp-překatovaná výkopová zemina		12,630			
8	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	37,400	200,00	7 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		37,40		37,400			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,400	180,00	6 732,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		37,40		37,400			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV		35,00		35,000			
11	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		10		10,000			
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		20		20,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 024,00	
13	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	11,440	2 100,00	24 024,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		1.57*3+2.2*0.5+1.51*3+2.2*0.5		11,440			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 700,90	
14	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	4,475	1 300,00	5 817,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		0.25*17,90 " ŠD 0/63		4,475			
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,580	1 350,00	4 833,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		0,20*17,90" písek 0/4		3,580			
16	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	19,600	200,00	3 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
	VV		19,60" tuhost SN 8		19,600			
17	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	19,894	1 600,00	31 830,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10					
	VV		19,60*1,015		19,894			
18	K	91999FP	Seříznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Seříznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5					
	D	998	Přesun hmot				179,68	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,935	5,00	179,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.4 - Levostranné sjezdy do porostu

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			657 121,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	657 121,66	21,00%	137 995,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			795 117,21
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.4 - Levostranné sjezdy do porostu

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		657 121,66
HSV - Práce a dodávky HSV		657 121,66
1 - Zemní práce		209 745,29
2 - Zakládání		47 820,00
4 - Vodorovné konstrukce		251 244,00
5 - Komunikace pozemní		7 405,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		139 776,60
998 - Přesun hmot		1 130,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.4 - Levostranné sjezdy do porostu

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 657 121,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV	657 121,66				
D		1	Zemní práce	209 745,29				
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	9,750	120,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		((5*0,65)*0,50)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		9,750			
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	9,750	550,00	5 362,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % , skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		((5*0,65)*0,50)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		9,750			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,550	850,00	2 167,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		((5*0,17)*0,50)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		2,550			
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	102,120	550,00	56 166,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		6 x propustek					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		((8.7*1.2+6.4+5+3.7*2+1.6*3)*6)*0,50		102,120			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,040	1 200,00	2 448,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		((5*0,17)*0,40)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		2,040			
6	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	81,696	700,00	57 187,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		6 x propustek					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		(8.7*1.2+6.4+5+3.7*2+1.6*3)*6*0,40		81,696			
7	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,510	1 500,00	765,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		((5*0,17)*0,10)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		0,510			
8	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	20,424	1 000,00	20 424,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		6 x propustek					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		(8.7*1.2+6.4+5+3.7*2+1.6*3)*6*0,10		20,424			
9	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	51,720	120,00	6 206,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		skupina 4 +5					
	VV		((9,75+9,75+2,55+102,12+2,04+81,696+0,510+20,424)-99,00-26,4)*0,5		51,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		51,720			
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	26,400	120,00	3 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		(0.3*5+0.3*6)*6 " 6 propustků		19,800			
	VV		(5*0,22)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		6,600			
	VV		Součet		26,400			
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	51,720	45,00	2 327,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy v místě					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		((9,75+9,75+2,55+102,12+2,04+81,696+0,510+20,424)-99,00-26,4)*0,5		51,720			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,720	15,00	775,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na ploše investora					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		((9,75+9,75+2,55+102,12+2,04+81,696+0,510+20,424)-99,00-26,4)*0,5		51,720			
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	99,000	200,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		16,50*6 " 6 propustků		99,000			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,000	180,00	17 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		16,50*6 " 6 propusteků		99,000			
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	197,916	18,00	3 562,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV		25,00 *6 " 6 propustků		150,000			
	VV		(7,26*1,1)*6 " 6 sjezdů		47,916			
	VV		Součet		197,916			
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	65,250	30,00	1 957,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkové plochy					
	VV		(10*0,5)*6 " 6 propustků		30,000			
	VV		((5*2,35)*0,50)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		35,250			
	VV		Součet		65,250			
17	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	65,250	30,00	1 957,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		skupina 4 - 40 %, skupina 5 - 10 % z celkové plochy					
	VV		(10*0,5)*6 " 6 propustků		30,000			
	VV		((5*2,35)*0,50)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		35,250			
	VV		Součet		65,250			
18	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	216,000	30,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		20*6 " 6 propustků		120,000			
	VV		(5*3,20)*6 " zemní odvodňovací žlab v počtu 6 ks		96,000			
	VV		Součet		216,000			
D 2		Zakládání					47 820,00	
19	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	VV		(2*3)*6 " 6 sjezdů		36,000			
20	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	12,120	3 500,00	42 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
	VV		(6*2)*1,01 " 6 x sjezd		12,120			
D 4		Vodorovné konstrukce					251 244,00	
21	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	89,640	2 100,00	188 244,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklynáváním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		6 propustků					
	VV		(1.57*3+2.2*0.5+1.51*3+2.2*0.5)*6 "		68,640			
	VV		stabilizace zemního odvodňovacího žlabu, 6 ks					
	VV		(5*0,7)*6		21,000			
	VV		Součet		89,640			
22	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	30,000	2 100,00	63 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm					
	VV		5,00*6" stabilizace zemního odvodňovacího žlabu, 6 ks		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				7 405,20	
23	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	43,560	170,00	7 405,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		ŠDA 0/63					
	VV		(6,6*1,10)*6 " 6 x sjezd		43,560			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 776,60	
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	12,450	1 300,00	16 185,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		6 propustků					
	VV		(0.25*8,30)*6 " ŠD 0/63		12,450			
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	9,960	1 350,00	13 446,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		6 propustků					
	VV		0,20*8,30*6 "písek 0/4		9,960			
26	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	59,400	200,00	11 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
	VV		6 propustků					
	VV		9,90*6" tuhost SN 8		59,400			
27	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	60,291	1 600,00	96 465,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10					
	VV		6 propustků					
	VV		59,40*1,015		60,291			
28	K	91999FP	Seřiznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	12,000	150,00	1 800,00	
	PP		Seřiznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5					
	VV		2*6 " 6 propustků		12,000			
D 998			Přesun hmot				1 130,57	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	226,114	5,00	1 130,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.5 - Sklárky

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			672 957,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	672 957,68	21,00%	141 321,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			814 278,79
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.5 - Skládky

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 29. 5. 2025

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		672 957,68
HSV - Práce a dodávky HSV		672 957,68
1 - Zemní práce		67 283,28
2 - Zakládání		255 040,00
5 - Komunikace pozemní		345 494,40
998 - Přesun hmot		5 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.5 - Skládky

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 29. 5. 2025

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 672 957,68

D HSV Práce a dodávky HSV 672 957,68

D 1 Zemní práce 67 283,28

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	22,500	550,00	12 375,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
VV			skupina 3 - 50 % z celk.objemu					
VV			(450,00*0,10)*0,50		22,500			

2	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	22,500	850,00	19 125,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3					
VV			skupina 4,5 - 40% + 10 % z celk.objemu					
VV			(450,00*0,10)*0,50		22,500			

3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	45,000	50,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
VV			450*0,10		45,000			

4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 235,552	15,00	33 533,28	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
VV			1132,32*1,1		1 245,552			
VV			60*15*1,1		990,000			
VV			Součet		2 235,552			

D 2 Zakládání 255 040,00

5	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	192,000	150,00	28 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
VV			64*3,00*1,00 " 64 ks		192,000			

6	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	64,640	3 500,00	226 240,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--------------------------------	-----	--------	----------	------------	----------------

PP			panel silniční 3,00x1,00x0,15m					
VV			64,00*1,01		64,640			

D 5 Komunikace pozemní 345 494,40

7	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2 032,320	170,00	345 494,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			ŠDA (0/63)					
VV			70,4*3*1,1+900 " ŠDA (0/63)		1 132,320			
VV			60*15		900,000			
VV			Součet		2 032,320			

D 998 Přesun hmot 5 140,00

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 028,000	5,00	5 140,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.6 - Ocelová svodnice

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 614,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 614,81	21,00%	14 409,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			83 023,92

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.6 - Ocelová svodnice

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 614,81
HSV - Práce a dodávky HSV	68 614,81
5 - Komunikace pozemní	68 575,00
998 - Přesun hmot	39,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.6 - Ocelová svodnice

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 614,81

D HSV Práce a dodávky HSV 68 614,81

D 5 Komunikace pozemní 68 575,00

1	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	12,500	870,00	10 875,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty 0,5*(19+6) " dvouřádek							
VV					12,500			

2	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,750	800,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10							
VV					12,750			

3	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	25,000	1 900,00	47 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu							
VV					19 + 6 "	25,000		
VV	Položka zahrnuje potřebné zemní práce a dodání bet.konstrukce							

D 998 Přesun hmot 39,81

4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,962	5,00	39,81	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------	----------------

PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.7 - Obnova zemního průlehu

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 233,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 233,81	21,00%	10 339,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			59 572,91

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt:

SO 101.7 - Obnova zemního průlehu

Místo:

Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum:

29. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 233,81
HSV - Práce a dodávky HSV	49 233,81
1 - Zemní práce	7 133,50
4 - Vodorovné konstrukce	42 020,00
998 - Přesun hmot	80,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.7 - Obnova zemního průlehu

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 49 233,81

D HSV Práce a dodávky HSV 49 233,81

D 1 Zemní práce 7 133,50

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	3,575	120,00	429,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		((11*0,65)*0,50)" zemní odvodňovací žlab		3,575			
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	3,575	550,00	1 966,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % , skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		((11*0,65)*0,50) " zemní odvodňovací žlab		3,575			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,935	850,00	794,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		((11*0,17)*0,50) " zemní odvodňovací žlab		0,935			
4	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,748	1 200,00	897,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		((11*0,17)*0,40) " zemní odvodňovací žlab		0,748			
5	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,187	1 500,00	280,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		((11*0,17)*0,10)" zemní odvodňovací žlab		0,187			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,650	150,00	247,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		((3,575+0,935)-(2,42*0,5))*0,5		1,650			
	VV		Součet		1,650			
7	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,650	120,00	198,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		výkopy skupina 4 +5					
	VV		((3,575+0,748+0,187)-(2,42*0,5))*0,5		1,650			
	VV		Součet		1,650			
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	2,420	120,00	290,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		((11*0,22) " zemní odvodňovací žlab		2,420			
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	3,300	45,00	148,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy v místě					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		((3,575+3,575+0,935+0,748+0,187)-(2,42)*0,5		3,300			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,300	15,00	49,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením					
	VV		uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na ploše investora					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		$((3,575+3,575+0,935+0,748+0,187)-2,42)*0,5$		3,300			
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	12,925	30,00	387,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným					
	VV		přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy					
	VV		těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkové plochy					
	VV		$((11*2,35)*0,50)$ " zemní odvodňovací žlab		12,925			
12	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	12,925	30,00	387,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným					
	VV		přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy					
	VV		těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		skupina 4 - 40 %, skupina 5 - 10 % z celkové plochy					
	VV		$((11*2,35)*0,50)$ " zemní odvodňovací žlab		12,925			
	VV		Součet		12,925			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	35,200	30,00	1 056,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným					
	VV		přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		$(11*3,20)$ " zemní odvodňovací žlab		35,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				42 020,00	
14	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	7,700	2 200,00	16 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z					
	VV		lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých					
	VV		kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	VV		0,70*11		7,700			
15	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	16,500	120,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z					
	VV		lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých					
	VV		kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	VV		11*1,50		16,500			
16	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	11,000	2 100,00	23 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně					
	VV		pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v					
	VV		osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290					
	VV		mm					
	VV		11" stabilizace zemního odvodňovacího žlabu,		11,000			
	D	998	Přesun hmot				80,31	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,062	5,00	80,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým					
	PP		betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
	PP		objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
SO 101.8 - Propustek DN600 v km 3.665

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			90 801,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 801,73	21,00%	19 068,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			109 870,09
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt:

SO 101.8 - Propustek DN600 v km 3.665

Místo:

Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum:

29. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 801,73
HSV - Práce a dodávky HSV	90 801,73
1 - Zemní práce	37 428,75
4 - Vodorovné konstrukce	29 610,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 597,50
998 - Přesun hmot	165,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: SO 101.8 - Propustek DN600 v km 3.665

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 801,73

D HSV Práce a dodávky HSV 90 801,73

D 1 Zemní práce 37 428,75

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,500	550,00	11 275,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		skupina 3 - 50 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2.5+2.6*10)*0,5		20,500			
2	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	16,400	700,00	11 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		skupina 4 - 40 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2.5+2.6*10)*0,4		16,400			
3	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	4,100	1 000,00	4 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	VV		skupina 5 - 10 % z celkového objemu					
	VV		(3*2*2.5+2.6*10)*0,1		4,100			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,025	150,00	753,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		((20,5)-((3,3+17,6)*0,5))*0,5		5,025			
	VV		Součet		5,025			
5	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,025	120,00	603,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		50 % kubatury - odvoz do 5 km na plochu investora					
	VV		výkopy skupina 4 +5					
	VV		((16,4+4,1)-((3,3+17,6)*0,5))*0,5		5,025			
	VV		Součet		5,025			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,300	120,00	396,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		0,3*5+0,3*6		3,300			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	10,050	45,00	452,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy v místě					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		((20,50+16,40+4,1)-3,3-17,6)*0,5 " výkopy -násyp-překatrovaná zemina		10,050			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,050	15,00	150,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy na ploše investora					
	VV		50 % z celkového objemu přebytečné zeminy					
	VV		((20,50+16,40+4,1)-3,3-17,6)*0,5 " výkopy -násyp-překatrovaná zemina		10,050			
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	17,600	200,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		17,6		17,600			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,600	180,00	3 168,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	VV		17,6		17,600			
11	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím					
	VV		35,00		35,000			
12	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		10		10,000			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		20		20,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				29 610,00	
14	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	14,100	2 100,00	29 610,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		1.65*3*2+1*2*2.1		14,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 597,50	
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,125	1 300,00	2 762,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		0.25*8,50 " ŠD 0/63		2,125			
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,700	1 350,00	2 295,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		0,20*8,50" písek 0/4		1,700			
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
	VV		10,00" tuhost SN 8		10,000			
18	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	10,150	1 600,00	16 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10					
	VV		10,00*1,015		10,150			
19	K	91999FP	Seříznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Seříznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5					
D	998		Přesun hmot				165,48	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,096	5,00	165,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 2, 618 00 Brno

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			227 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	227 500,00	21,00%	47 775,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			275 275,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Datum: 29. 5. 2025

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 227 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kaňonská - revize 2025 - CS 2025

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďárský potok, Bedřichov u Oskavy

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 500,00	
1	K	013001	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), (3+1), fotodokumentace	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), (3+1), fotodokumentace					
2	K	0320001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a podobně	soub	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a podobně					
3	K	093105002	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	
PP			Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení					
VV			"geodetické práce při provádění stavby:					
VV			"-vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů, stavby autorizovaným geodetem, vč. fixace a obnovení zhotovitelem,					
VV			- geodetické zaměření skutečného provedení - 2 x tištěnné + 2 x CD					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	20059RFP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	4300201FP	Statická zátěžová zkouška pláně, konstrukčních prvků vozovky	ks	12,000	3 500,00	42 000,00	
PP			Statická zátěžová zkouška pláně, konstrukčních prvků vozovky					