Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem **„Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru“**

ID 179480

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 56460272; +420 564602419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	**START Zelený s.r.o.**
se sídlem:	Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený:	Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní:	Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
zástupce pro věci technické:	Stanislav Schütz, stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby:	Stanislav Schütz, stavbyvedoucí
tel./email:	+420 567216905 / vlastimil.zeleny@zeleny.cz
IČO:	08731314
DIČ:	CZ08731314
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	29945681/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 115137

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná

plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

p r o h l a š u j e,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru“** (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, Jihlava, IČO 255 58 692, pod názvem „Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací

zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním

časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červenec/srpen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **17 měsíců ode dne předání staveniště.**

Práce budou prováděny za provozu uživatele.

Hlučné práce nebudou prováděny v následujícím období, pokud se zhotovitel s uživatelem nedohodnou jinak:
17. 4. – 22. 4. 2026 přijímací testy pro přijímací řízení
2. 5. – 7. 5. 2026 didaktické testy maturitní zkoušky
18. 5. – 22. 5. 2026 ústní maturitní zkoušky

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. **Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele z hlediska provozu.**

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	63 116 507,09 Kč
DPH 21 %:	13 254 466,49 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	**76 370 973,58 Kč**

slovy: sedmdesát šest milionů tři sta sedmdesát tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát osm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce **„Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru“.** Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:
- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD).
  Geodetická aktualizační dokumentace (GAD):
  - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
  - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
  - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
  - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

  Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na https://vys.krajdtm.cz. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před

jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna,

a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 6. 2025 usnesením č. 1128/20/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Jaroslava Nikrmaier Zelená

Digitálně podepsal Jaroslava Nikrmaier Zelená
Datum: 2025.07.18 14:30:21 +02'00'

.....
Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Za objednatele

Ing. Martin Kukla

Digitálně podepsal Ing. Martin Kukla
Datum: 2025.07.22 06:54:33 +02'00'

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 781sPREVODEMprofesi
Stavba: Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru

KSO: 801 32 12
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 11.06.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Účastník:
START Zelený s.r.o.
IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**63 116 507,09**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**63 116 507,09**	**13 254 466,49**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**76 370 973,58**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 781sPREVODEMprofesi

Stavba: **Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru**

Místo: **Jihlava** Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**63 116 507,09**	**76 370 973,58**	
D.1.2	**Stavebně-konstrukční řešení**	51 492 496,64	62 305 920,93	**STA**
D.1.4.1.	**Zdravotně technické instalace**	547 474,00	662 443,54	**STA**
D.1.4.2.	**Vzduchotechnika**	2 112 658,45	2 556 316,72	**STA**
D.1.4.3..	**Vytápění a chlazení**	2 150 500,00	2 602 105,00	**STA**
D.1.4.4.	**Silnoproudá elektrotechnika**	4 096 226,00	4 956 433,46	**STA**
D.1.4.5.	**Slaboproudá elektrotechnika**	1 045 598,00	1 265 173,58	**STA**
D.1.4.6.	**MaR**	781 554,00	945 680,34	**STA**
VN a ON	**Vedlejší náklady a ostatní náklady**	890 000,00	1 076 900,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 11.06.2025

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava DIČ: CZ70890749

Účastník: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o. DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ: 25558692
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava DIČ: CZ25558692

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**51 492 496,64**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 492 496,64	21,00%	10 813 424,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**62 305 920,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**51 492 496,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 423 392,12
1 - Zemní práce	195 525,05
2 - Zakládání	73 898,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	854 594,88
38 - Různé kompletní konstrukce	120 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 680 583,90
5 - Komunikace pozemní	27 070,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 584 174,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 686 293,84
997 - Přesun sutě	2 579 021,71
998 - Přesun hmot	742 228,84
PSV - Práce a dodávky PSV	40 062 024,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 174,08
712 - Povlakové krytiny	56 136,14
713 - Izolace tepelné	2 116 056,09
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 138,79
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	20 978,56
762 - Konstrukce tesařské	4 334 719,96
763 - Konstrukce suché výstavby	7 345 886,71
764 - Konstrukce klempířské	1 880 734,02
765 - Konstrukce pokrývačské	4 241 635,14
766 - Konstrukce truhlářské	6 881 735,44
767 - Konstrukce zámečnické	8 215 949,79
771 - Podlahy z dlaždic	1 020 268,69
772 - Podlahy z kamene	441 555,16
776 - Podlahy povlakové	497 222,80
777 - Podlahy lité	4 889,04
781 - Dokončovací práce - obklady	539 337,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 101 987,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	844 190,97
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	471 428,35
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	210 080,00
N00 - Ostatní práce a dodávky	797 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**51 492 496,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 423 392,12	
	D	1	Zemní práce				195 525,05	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	42,000	27,40	1 150,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106132					
	VV		"v místě venkovního schodiště - plocha dle projektanta" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,000	117,00	4 914,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
	VV		"v místě venkovního schodiště - plocha dle projektanta" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,000	75,90	986,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		"v místě venkovního schodiště - délky dle projektanta" 6+7		13,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,209	1 220,00	13 674,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
	VV		"1.PP - kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" 2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1		11,209			
	VV		Součet		11,209			
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,060	625,00	11 912,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
	VV		"v místě venkovního schodiště" (6*5,7-5,5*5,2)*(0,85)+(5,5*5,2)*(0,85-0,05-0,3)		19,060			
	VV		Součet		19,060			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,255	1 510,00	4 915,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
	VV		"pro pasy venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25		3,255			
	VV		Součet		3,255			
7	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111					
	VV		"pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,209	139,00	1 836,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
	VV		"1.PP - výkopek z výkopu kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" 2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1		11,209			
	VV		"výkopek z výkopu pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		Součet		13,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	13,209	128,00	1 690,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319*					
	VV		"1.PP - výkopek z výkopu kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" 2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1		11,209			
	VV		"výkopek z výkopu pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		Součet		13,209			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,315	47,80	1 066,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102*					
	VV		"přesun zeminy na staveništní mezideponii z výkopu jámy v místě venkovního schodiště" (6*5,7-5,5*5,2)*(0,85)+(5,5*5,2)*(0,85-0,05-0,3)		19,060			
	VV		"přesun zeminy na staveništní mezideponii z výkopu pasů venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25		3,255			
	VV		Součet		22,315			
11	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,524	234,00	8 312,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751114*					
	VV		"1.PP - výkopek z výkopu kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" 2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1		11,209			
	VV		"výkopek z výkopu pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		"výkopek z výkopu jámy v místě venkovního schodiště" (6*5,7-5,5*5,2)*(0,85)+(5,5*5,2)*(0,85-0,05-0,3)		19,060			
	VV		"výkopek z výkopu pasů venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25		3,255			
	VV		Součet		35,524			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,524	167,00	5 932,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101*					
	VV		"pro přesun z mezideponie na stavbě na skládku"					
	VV		"1.PP - výkopek z výkopu kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" 2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1		11,209			
	VV		"výkopek z výkopu pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		"výkopek z výkopu jámy v místě venkovního schodiště" (6*5,7-5,5*5,2)*(0,85)+(5,5*5,2)*(0,85-0,05-0,3)		19,060			
	VV		"výkopek z výkopu pasů venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25		3,255			
	VV		Součet		35,524			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	63,943	1 990,00	127 246,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221*					
	VV		"pro přesun z mezideponie na stavbě na skládku"					
	VV		"1.PP - výkopek z výkopu kolem zdi výtahové šachty - s odečtem bouraného základu" (2,75*2,86*(1,8-0,2)-2,75*0,5*1)*1,8		20,176			
	VV		"výkopek z výkopu pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2*1,8		3,600			
	VV		"výkopek z výkopu jámy v místě venkovního schodiště" ((6*5,7-5,5*5,2)*(0,85)+(5,5*5,2)*(0,85-0,05-0,3))*1,8		34,308			
	VV		"výkopek z výkopu pasů venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25*1,8		5,859			
	VV		Součet		63,943			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,571	157,00	1 188,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101*					
	VV		"zásypy vytěženou zeminou"					
	VV		"kolem pasů venkovního schodiště" (6*5,7-5,5*5,2)*0,85		4,760			
	VV		Mezisoučet		4,760			
	VV		"zásyp ŠD 16/32 mm"					
	VV		"1.PP - kolem zdi výtahové šachty" (2,75*2,86-2,25*2,36)*1,1		2,811			
	VV		Mezisoučet		2,811			
	VV		Součet		7,571			
15	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16/32*	*t*	*5,621*	*657,00*	*3 693,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"1.PP - kolem zdi výtahové šachty" (2,75*2,86-2,25*2,36)*1,1*2		5,621			
	VV		Součet		5,621			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	42,065	52,40	2 204,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112*					
	VV		"1.PP - pro výtahovou šachtu" 2,75*2,86		7,865			
	VV		"pod venkovní schodiště" 6*5,7		34,200			
	VV		Součet		42,065			
	D	2	Zakládání				73 898,47	
17	K	1	Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Posouzení základové spáry autorizovaným statikem a geologem (posouzení skutečnosti oproti předpokladu v PD včetně vystavení závěrečné zprávy), položka zahrnuje i posouzení stávajících základových konstrukcí a stanovení možnosti jejich ponechání					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,339	4 000,00	1 356,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611*					
	VV		"vyrovnávací beton pod desku výtahu" 2,66*2,55*0,05		0,339			
	VV		Součet		0,339			
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,374	4 380,00	10 398,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511*					
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" 2,66*2,55*0,35		2,374			
	VV		Součet		2,374			
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,084	681,00	1 419,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121*					
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" (2,66+2,55)*(0,05+0,35)		2,084			
	VV		Součet		2,084			
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,084	144,00	300,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122*					
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou" (2,66+2,55)*(0,05+0,35)		2,084			
	VV		Součet		2,084			
22	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,062	56 700,00	3 515,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821*					
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou - pozice 1 - R10" 91*0,617*0,001*1,1		0,062			
	VV		Součet		0,062			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,154	39 000,00	6 006,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021*					
	VV		"viz základy - deska pod výtahovou šachtou - síť s1" 15*7,9*0,001*1,3		0,154			
	VV		Součet		0,154			
24	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,255	4 380,00	14 256,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511*					
	VV		"pasy venkovního schodiště" (5,5*5,2-4,1*3,8)*0,25		3,255			
	VV		Součet		3,255			
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,300	416,00	3 868,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121*					
	VV		"pasy venkovního schodiště" (5,5*2+5,2*2+4,1*2+3,8*2)*0,25		9,300			
	VV		Součet		9,300			
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,300	81,50	757,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122*					
	VV		"pasy venkovního schodiště" (5,5*2+5,2*2+4,1*2+3,8*2)*0,25		9,300			
	VV		Součet		9,300			
27	K	279311127	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,000	8 510,00	17 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279311127*					
	VV		"pro podbetonování stáv. základů - předpoklad bez lokace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				854 594,88	
28	K	2	Dodávka a montáž - výplň kapes s osazenými ocelovými nosníky po jejich osazení betonem C20/25 (včetně lože pro osazení nosníků)	m3	4,056	122,50	496,86	
	PP		Dodávka a montáž - výplň kapes s osazenými ocelovými nosníky po jejich osazení betonem C20/25 (včetně lože pro osazení nosníků a bednění)					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - malé množství - vysoká pracnost!*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro stropní nosníky" (2+2)*0,1*0,3		0,120			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro nosníky schodiště" (2+2+2+2)*0,1*0,3		0,240			
	VV		Mezisoučet		0,360			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro překlady" (2+2)*0,16*0,3		0,192			
	VV		Mezisoučet		0,192			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pro překlady nad pozice 52 - překlady PR1, PR2 a PR3" (2*3)*0,16*0,3		0,288			
	VV		"1.PP - pro PR4 a PR5" (2+2)*0,1*0,3		0,120			
	VV		"1.PP - pro PR6" (2)*0,16*0,3		0,096			
	VV		Mezisoučet		0,504			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - kapsy pro ocelové profily a dřevěné trámy" (83+17)*0,1*0,3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		4,056			
29	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	12,480	1 830,00	22 838,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235161*					
	VV		"zazdívka po bouraných oknech v 1.NP" 5,2*2,4		12,480			
	VV		Součet		12,480			
30	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	0,880	2 200,00	1 936,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310231051*					
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 0,8*1,1		0,880			
	VV		Součet		0,880			
31	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	18,240	2 090,00	38 121,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310231055*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i prokotvení se sousedním zdivem!*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - kolem pozic 52" (0,7*2,4+0,3*2,4)*3+(0,7*2,4+0,3*2,4)*2+(0,7*2,4+0,3*2,4)*2		16,800			
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 1,22*1,18		1,440			
	VV		Součet		18,240			
32	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	71,138	1 440,00	102 438,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113152*					
	VV		"zdivo výtahové šachty" (1,8*2+2,36)*13,295-1,2*2,25*3		71,138			
	VV		Součet		71,138			
33	K	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	31,376	1 710,00	53 652,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113153*					
	VV		"zdivo výtahové šachty" 2,36*13,295		31,376			
	VV		Součet		31,376			
34	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,660	55 800,00	92 628,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821*					
	VV		"výtahová šachta - pozice 2, 3 a 4" ((124+1675)*0,617+1010*0,395)*0,001*1,1		1,660			
	VV		Součet		1,660			
35	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	39 000,00	312,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311362021*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - lože pod překlady" 0,3*0,3*4*4,44*0,001*1,3		0,002			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - lože pod stropní nosníky" 0,3*0,3*4*4,44*0,001*1,3		0,002			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - pože pod nosníky schodiště" 0,3*0,3*8*4,44*0,001*1,3		0,004			
	VV		Součet		0,008			
36	K	314232114	Obezdívka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC včetně spárování	m3	2,639	25 700,00	67 822,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obezdívka komínů v nadstřešní části z lícových cihel pálených pevnosti P 60, na maltu MVC včetně spárování, délky 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/314232114*					
	VV		"ubourání krycí desky nadezdívaných komínů" (1,2*0,5+2,5*0,6+2,4*0,7+3,3*1,52)*0,3		2,639			
	VV		Součet		2,639			
37	K	3	Komínové krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 30/37 XF bez přesahů	m2	8,796	5 000,00	43 980,00	
	PP		Komínové krycí desky z betonu tř. C 30/37 XF3 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm, výztuž KARI 6/6-100/100 celoplošně					
	VV		"nové desky nadezdívaných komínů" 1,2*0,5+2,5*0,6+2,4*0,7+3,3*1,52		8,796			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,796			
38	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121101					
	VV		"překlady v 1.PP - PR5" 1+1		2,000			
	VV		"překlady výtahu - 1.NP a 2.NP" 2+2		4,000			
	VV		Součet		6,000			
39	*M*	*4*	*překlad železobetonový RZP 1490x70x240mm*	*kus*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*	
	PP		překlad železobetonový RZP 1490x70x240mm					
	VV		"překlady v 1.PP - PR5" 1		1,000			
	VV		"překlady výtahu - 1.NP a 2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
40	*M*	*5*	*překlad železobetonový RZP 1490x120x240mm*	*kus*	*3,000*	*1 500,00*	*4 500,00*	
	PP		překlad železobetonový RZP 1490x120x240mm					
	VV		"překlady v 1.PP - PR5" 1		1,000			
	VV		"překlady výtahu - 1.NP a 2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	6	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pórobetonovými v provedení dle PD	m3	22,164	8 000,00	177 312,00	
	PP		Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pórobetonovými v provedení dle PD					
	VV		"viz půdyrys střechy a řezy" (25,8+26+29+15,7+13,6+4,7+4,3+15+4,5+10,8+4,5+3,6+12,7+6,5+8)*0,6*0,2		22,164			
	VV		Součet		22,164			
42	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,333	57 400,00	19 114,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	VV		"ocelové nosníky hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - S1 - u č. 100" 1,6*2*10,6*0,001		0,034			
	VV		Mezisoučet		0,034			
	VV		"překlady v 1.PP - PR4 - I 120" 1,65*3*11,1*0,001		0,055			
	VV		"překlady v 1.NP - PR1 - I 120" 1,7*5*11,1*0,001		0,094			
	VV		"překlady ve 2.NP - PR2 - I 120" 1,7*4*11,1*0,001		0,075			
	VV		"překlady ve 3.NP - PR3 - I 120" 1,7*4*11,1*0,001		0,075			
	VV		Mezisoučet		0,299			
	VV		Součet		0,333			
43	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,187	56 500,00	67 065,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - položka zahrnuje i osazení do maltového lože*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - překlady I č.140" (1,95*2+2,6*4)*14,4*0,001*1,1		0,227			
	VV		Mezisoučet		0,227			
	VV		"ocelové nosníky hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - a - U č. 180" 4,7*22*0,001		0,103			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - c - U č. 220" 5,75*2*29,4*0,001		0,338			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - e - U č. 180" 4,5*22*0,001		0,099			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - f - U č.180" 3,35*2*22*0,001		0,147			
	VV		Mezisoučet		0,687			
	VV		"překlady v 1.PP - PR6 - I 140" (3,35*3+3,15+2,95+2,8)*14,4*0,001		0,273			
	VV		Mezisoučet		0,273			
	VV		Součet		1,187			
44	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,333	56 400,00	18 781,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944325					
	VV		"ocelové nosníky hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - b - I č. 240" 4,7*36,2*0,001		0,170			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - d - I č. 240" 4,5*36,2*0,001		0,163			
	VV		Součet		0,333			
45	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	6,200	884,00	5 480,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244201					
	VV		"příčky v 1.PP" 1,8*3,2-0,9*2+1,2*3,2-0,8*2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
46	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,073	1 010,00	1 083,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - ocelové překlady I č.140" (1,95+2,6*2)*0,15		1,073			
	VV		Součet		1,073			
47	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	5,950	1 350,00	8 032,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prohlubeň výtahové šachty - ochrana svislé hydroizolace" (2,51+2,25)*1,25		5,950			
	VV		Součet		5,950			
48	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	4,323	731,00	3 160,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346481112*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - ocelové překlady I č.140" 1,95*(0,25+0,5)+2,6*(0,25+0,6+0,25)		4,323			
	VV		Součet		4,323			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				120 000,00	
49	K	7	Průzkum zdravotního stavu stávajících konstrukcí krovu - autorizovaným statikem a mykologem	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Průzkum zdravotního stavu stávajících konstrukcí krovu - autorizovaným statikem a mykologem					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	8	Rezerva na dílčí výměnu části krovu v rozsahu 10% celé konstrukce včetně zpracování dílenské dokumentace oprav, specifikace-viz PD	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Rezerva na dílčí výměnu části krovu v rozsahu 10% celé konstrukce včetně zpracování dílenské dokumentace oprav, specifikace-viz PD					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 680 583,90	
51	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,192	4 540,00	871,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321515*					
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1" 1,6*0,12		0,192			
	VV		Součet		0,192			
52	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,626	4 720,00	7 674,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414*					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu" (2,1*1,8+3,53*2,6)*0,1		1,296			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3*0,1		0,330			
	VV		Součet		1,626			
53	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,900	611,00	2 993,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011*					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3		3,300			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1" 1,6		1,600			
	VV		Součet		4,900			
54	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	4,900	153,00	749,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012*					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3		3,300			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1" 1,6		1,600			
	VV		Součet		4,900			
55	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	12,958	589,00	7 632,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245*					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu" 2,1*1,8+3,53*2,6		12,958			
	VV		Součet		12,958			
56	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,558	199,00	2 897,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354311*					
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1" 1,6		1,600			
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu" 2,1*1,8+3,53*2,6		12,958			
	VV		Součet		14,558			
57	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,558	58,00	844,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354312*					
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1" 1,6		1,600			
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu" 2,1*1,8+3,53*2,6		12,958			
	VV		Součet		14,558			
58	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	3,300	227,00	749,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354331*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
59	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	3,300	62,50	206,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354332*					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
60	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	39 000,00	2 379,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021*					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu" (2,1*1,8+3,53*2,6)*1,98*0,001*1,3		0,033			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - deska D1" 3,3*4,44*0,001*1,3		0,019			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D1 - s1" 1,6*4,44*0,001*1,3		0,009			
	VV		Součet		0,061			
61	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	3,139	21 600,00	67 802,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR-položka zahrnuje i výrobu nosníků!*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*21,9*0,001		0,296			
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu - I 140" (2,8*5+2,2*3)*14,4*0,001		0,297			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 140" 2,7*2*16*0,001		0,086			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - I č. 180" (3+2,3)*21,9*0,001		0,116			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 180" (4,18*2+4*2+3,9*6+3,8*2+3,7*2+3,65*2+3,625*2+3,25*2+3*2) *22*0,001		1,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulka PSV - pozice 112 - U č.180" 3,06*6*22*0,001		0,404			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulka PSV - pozice 112 - I č.180" (2,68+3,7)*21,9*0,001		0,140			
	VV		Součet		3,139			
62	*M*	*13010716*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140*	*t*	*0,326*	*66 000,00*	*21 516,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu - I 140" (2,8*5+2,2*3)*14,4*0,001*1,1		0,326			
	VV		Součet		0,326			
63	*M*	*13010720*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180*	*t*	*0,607*	*66 000,00*	*40 062,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*21,9*0,001*1,1		0,325			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - I č. 180" (3+2,3)*21,9*0,001*1,1		0,128			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulka PSV - pozice 112 - I č.180" (2,68+3,7)*21,9*0,001*1,1		0,154			
	VV		Součet		0,607			
64	*M*	*13010820*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140*	*t*	*0,095*	*66 000,00*	*6 270,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 140" 2,7*2*16*0,001*1,1		0,095			
	VV		Součet		0,095			
65	*M*	*13010824*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180*	*t*	*2,424*	*66 000,00*	*159 984,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180					
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 180" (4,18*2+4*2+3,9*6+3,8*2+3,7*2+3,65*2+3,625*2+3,25*2+3*2) *22*0,001*1,1		1,980			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulka PSV - pozice 112 - U č.180" (3,06*6*22*0,001)*1,1		0,444			
	VV		Součet		2,424			
66	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,694	21 600,00	14 990,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941125*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR-položka zahrnuje i výrobu nosníků!*					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu - I 300" 6,4*2*54,2*0,001		0,694			
	VV		Součet		0,694			
67	*M*	*13010732*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300*	*t*	*0,763*	*66 000,00*	*50 358,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300					
	VV		"viz výkres doplnění stropu bouraného výtahu - I 300" 6,4*2*54,2*0,001*1,1		0,763			
	VV		Součet		0,763			
68	K	9	Dodávka, výroba a montáž ocelových válcovaných nosníků UPE č. 270 + L 50/50/5 mm - stropní nosníky přiložené k vaznému trámu	t	17,209	66 000,00	1 135 794,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelových válcovaných nosníků UPE č. 270 + L 50/50/5 mm - stropní nosníky přiložené k vaznému trámu					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí nosníků jsou profily L 50/50/5 mm určené pro uložení dřevěných stropních trámů a dále veškerý projektem navržený montážní a spojovací materiál (svorníky, apod.)*					
	VV		"viz podlaha 4.NP - UPE č. 270 + L 50/50/5 mm" (13,5*2+9,5*3+9,4+9,35*28+9,05+8,85+6,9+6,75+6,5+6,35*2+5,25+5+3,95+3,7+3,05*2)*(35,2+3,77)*0,001*1,1		17,209			
	VV		Součet		17,209			
69	K	10	Dodávka, výroba a montáž ocelových lemovacích profilů L 200x100x10 mm včetně montážního a spojovacího materiálu	t	0,435	66 000,00	28 710,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelových lemovacích profilů L 200x100x10 mm včetně montážního a spojovacího materiálu					
	VV		"viz řezy - lemování skladby S3" (2,2*2+2,3*2+2,2*2+1,9*2)*23*0,001*1,1		0,435			
	VV		Součet		0,435			
70	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,446	4 800,00	2 140,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515*					
	VV		"věnec výtahové šachty" (1,8*2+2,36)*0,2*0,25+2,36*0,25*0,25		0,446			
	VV		Součet		0,446			
71	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,185	777,00	3 251,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115*					
	VV		"věnec výtahové šachty" (2,36*2+2,25*2)*0,25+(1,8*2+1,96*2)*0,25		4,185			
	VV		Součet		4,185			
72	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,185	153,00	640,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116*					
	VV		"věnec výtahové šachty" (2,36*2+2,25*2)*0,25+(1,8*2+1,96*2)*0,25		4,185			
	VV		Součet		4,185			
73	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	56 700,00	1 871,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821*					
	VV		"věnec výtahové šachty - pozice 5 a 6" (37*0,617+32,3*0,222)*0,001*1,1		0,033			
	VV		Součet		0,033			
74	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,783	4 980,00	8 879,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321313*					
	VV		"viz půdorys 4.NP a výkres konstrukce hlavního schodiště - schodišťové stupně" 1,85*(9+16+9)*0,16*0,32/2		1,610			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - schody na desce D2" 1,2*(6)*0,16*0,3/2		0,173			
	VV		Součet		1,783			
75	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,630	5 180,00	34 343,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321515*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - nosné desky D1 - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))*0,14*1,1		6,142			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D2" 3,7*0,12*1,1		0,488			
	VV		Součet		6,630			
76	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,050	65 400,00	3 270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430361821*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - dovyztužení" 0,05		0,050			
	VV		Součet		0,050			
77	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,251	39 000,00	9 789,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je i přivaření sítí k sousedním ocelovým profilům v rozsahu dle projektu*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))*1,3*4,44*0,001		0,230			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D2" 3,7*1,3*4,44*0,001		0,021			
	VV		Součet		0,251			
78	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	43,586	1 000,00	43 586,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))		39,886			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D2" 3,7		3,700			
	VV		Součet		43,586			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	43,586	173,00	7 540,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))		39,886			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - deska D2" 3,7		3,700			
	VV		Součet		43,586			
80	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	39,886	94,00	3 749,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351128*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))		39,886			
	VV		Součet		39,886			
81	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	39,886	18,50	737,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351129*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" ((1,85*2,52+5,15*1,8+3*1,85)*1,3+(1,85*1,92+1,85*3,8+1,85*2,15))		39,886			
	VV		Součet		39,886			
82	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,216	620,00	6 953,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" 1,85*0,16*(9+16+9)		10,064			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - schody na desce D2" 1,2*0,16*(6)		1,152			
	VV		Součet		11,216			
83	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,216	120,00	1 345,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - statika" 1,85*0,16*(9+16+9)		10,064			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - schody na desce D2" 1,2*0,16*(6)		1,152			
	VV		Součet		11,216			
	D	5	Komunikace pozemní				27 070,70	
84	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	3,250	71,60	232,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111*					
	VV		"v místě venkovního schodiště - délky dle projektanta" (6+7)*0,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
85	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	42,000	268,00	11 256,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"v místě venkovního schodiště - plocha dle projektanta" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
86	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	42,000	371,00	15 582,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220*					
	VV		"v místě venkovního schodiště - plocha dle projektanta - původní očištěná dlažba" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 584 174,73	
87	K	611335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	51,000	189,00	9 639,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611335422*					
	VV		"1.PP" 17+4		21,000			
	VV		"1.NP" 10		10,000			
	VV		"2.NP" 10		10,000			
	VV		"3.NP" 10		10,000			
	VV		Součet		51,000			
88	K	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	6,454	200,00	1 290,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612111111*					
	VV		"v místě prohlubně výtahové šachty - předpokládané stáv. základy" (2,36+2,25)*1,4		6,454			
	VV		Součet		6,454			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	200,480	68,00	13 632,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101*					
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zvenku" (1,55+2,36+2,25)*3-1,2*2,25		15,780			
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zevnitř" (1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2		96,458			
	VV		"1.NP - chodba - po zazděném oknu" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1.NP - zdivo výtahové šachty zvenku" (2,3+2,46)*4,2		19,992			
	VV		"štít ve 4.NP - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		Součet		200,480			
90	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	200,000	182,00	36 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001*					
	VV		"1.PP - 3.NP - předpokald" 200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
91	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 371,061	148,00	202 917,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131*					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy, výpočty viz položky SDK příček - štuk na SDK příčky" (59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618		1 371,061			
	VV		Součet		1 371,061			
92	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315215*					
	VV		"1.PP - nová příčka m.č. 028-029" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315225*					
	VV		"1.PP - nová příčka m.č. 028-029" 1		1,000			
	VV		"1.PP - nová příčka m.č. 028-031" 1+1		2,000			
	VV		"1.PP - zazdívky oken - m.č. 020 a 025" 1+1		2,000			
	VV		"1.NP - chodba - v místě osazení PSV 52" 1		1,000			
	VV		"2.NP - chodba - v místě osazení PSV 52" 1		1,000			
	VV		"2.NP - chodba - stěn yu výtahu" 1+1		2,000			
	VV		"3.NP - chodba - v místě osazení PSV 52" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
94	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	200,480	452,00	90 616,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141*					
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zvenku" (1,55+2,36+2,25)*3-1,2*2,25		15,780			
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zevnitř" (1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2		96,458			
	VV		"1.NP - chodba - po zazděném oknu" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1.NP - zdivo výtahové šachty zvenku" (2,3+2,46)*4,2		19,992			
	VV		"štít ve 4.NP - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		Součet		200,480			
95	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	200,480	68,00	13 632,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191*					
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zvenku" (1,55+2,36+2,25)*3-1,2*2,25		15,780			
	VV		"1.PP - zdivo výtahové šachty zevnitř" (1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2		96,458			
	VV		"1.NP - chodba - po zazděném oknu" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1.NP - zdivo výtahové šachty zvenku" (2,3+2,46)*4,2		19,992			
	VV		"štít ve 4.NP - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		Součet		200,480			
96	K	612335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	200,000	189,00	37 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612335422*					
	VV		"1.PP - odborný odhad" 50		50,000			
	VV		"1.NP - odborný odhad" 50		50,000			
	VV		"2.NP - odborný odhad" 50		50,000			
	VV		"3.NP - odborný odhad" 50		50,000			
	VV		Součet		200,000			
97	K	11	Montáž omítkových profilů rohových	m	180,000	75,00	13 500,00	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"1.PP-4.NP - předpokládaný rozsah rohových omítkových profilů" 180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
98	*M*	*55343020*	*profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm*	*m*	*198,000*	*18,00*	*3 564,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o pozinkovaný profil*					
	VV		"1.PP-4.NP - předpokládaný rozsah rohových omítkových profilů" 180*1,1		198,000			
	VV		Součet		198,000			
99	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,098	650,00	15 663,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302*					
	VV		"1.PP - 2.NP - dveře do výtahové šachty" (1,2+2,25*2)*0,2*3		3,420			
	VV		"1.NP - ostění u výtahu ve stáv. stěnách" (1,5+3,27*2)*1,3		10,452			
	VV		"2.NP - ostění u výtahu ve stáv. stěnách" (1,5+3,27*2)*0,65		5,226			
	VV		"3.NP - ostění" 5		5,000			
	VV		Součet		24,098			
100	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	525,000	23,60	12 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001*					
	VV		"1.PP - přředpoklad" 75		75,000			
	VV		"1.NP - přředpoklad" 150		150,000			
	VV		"2.NP - přředpoklad" 150		150,000			
	VV		"3.NP - přředpoklad" 150		150,000			
	VV		Součet		525,000			
101	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	420,000	36,60	15 372,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011*					
	VV		"1.PP - přředpoklad" 60		60,000			
	VV		"1.NP - přředpoklad" 120		120,000			
	VV		"2.NP - přředpoklad" 120		120,000			
	VV		"3.NP - přředpoklad" 120		120,000			
	VV		Součet		420,000			
102	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	569,668	242,00	137 859,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001*					
	VV		"osazování nových zárubní do stáv. otvorů po bourání stáv. dveří nebo začištění otvoru po bourání zárubní"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - pozice 1/L a 2/L" (0,9+2*2)*2		9,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - pozice 3/P" (0,8+2*2)*2		9,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - pozice 4/L" (0,9+2*2)*2		9,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - pozice 4/P" (0,9+2*2)*3		14,700			
	VV		Mezisoučet		43,900			
	VV		"kolem nových hliníkových výplní zvenku i zevnitř - z obou stran"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - pozice 6/L" (0,8+2*2)*3		14,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 50" (1*2+2,5*2)*2		14,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 51" (1*2+2,5*2)*2		14,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" (1,3*2+2,1*2)*4*2		54,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 53" (2,57*2+3,7*2)*2*2		50,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 54" (2,5*2+4*2)*2		26,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 55" (2,37*2+3,7*2)*2		24,280			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 56" (2,2*2+2,735*2)*2		19,740			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 57" (3,3*2+0,6*2)*2		15,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 58" (2,3*2+0,6*2)*2		11,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 59" (3,6*2+0,6*2)*2		16,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 60" (3,1*2+0,6*2)*2		14,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 61" (3,7*2+0,6*2)*2*2		34,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 62" (3,7*2+0,6*2)*2		17,200			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 63" (4*2+0,6*2)*2		18,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 64" (3,5*2+0,6*2)*2		16,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 65" (8,9+0,447*2+5,6*2)*2		41,988			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 66" (1,19*2+2,35*2)*2*2		28,320			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 67" (1,15*2+2,4*2)*2*3		42,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 68" (2,35*2+2,4*2)*2*2		38,000			
	VV		Mezisoučet		513,088			
	VV		"dveře na schodišti 311 - bez náhrady" (1,17*2+2*2)*2		12,680			
	VV		Mezisoučet		12,680			
	VV		Součet		569,668			
103	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	132,604	778,00	103 165,91	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996137*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i případnou likvidaci OSB desek*					
	VV		"ochrana schodiště 4.01 - z 1.NP do 3.NP" (29+31*2,2*0,15)*2		78,460			
	VV		"ochrana schodiště 4.02 - z 1.NP až do 4.NP" (12+28*1,2*0,18)*3		54,144			
	VV		Součet		132,604			
104	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	11,000	98,40	1 082,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131101*					
	VV		"1.NP-3.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
105	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	11,000	323,00	3 553,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621142001*					
	VV		"1.NP-3.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
106	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	11,000	66,70	733,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151011*					
	VV		"1.NP-3.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
107	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	11,000	489,00	5 379,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621321141*					
	VV		"1.NP-3.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
108	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	11,000	95,40	1 049,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621321191*					
	VV		"1.NP-3.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
109	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	58,000	90,50	5 249,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101*					
	VV		"1.NP-3.NP - doplnění omítky po vybouraném objektu stáv. výtahu - odměřeno v CADu" 48		48,000			
	VV		"oprava omítky zadní části koruny štítu" 10		10,000			
	VV		Součet		58,000			
110	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	8,000	57,70	461,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003*					
	VV		"na výtahu" 4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
111	*M*	*63127464*	*profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm*	*m*	*8,800*	*22,00*	*193,60*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		"na výtahu" (4+4)*1,1		8,800			
	VV		Součet		8,800			
112	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	377,008	50,30	18 963,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004*					
	VV		"kolem nových venkovních výplní"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 50" (1+2,5*2)*2		12,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 51" (1+2,5*2)*2		12,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" (1,3+2,1*2)*4*2		44,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 53" (2,57+3,7*2)*2*2		39,880			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 54" (2,5+4*2)*2		21,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 55" (2,37+3,7*2)*2		19,540			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 56" (2,2+2,735*2)*2		15,340			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 57" (3,3+0,6*2)*2		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 58" (2,3+0,6*2)*2		7,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 59" (3,6+0,6*2)*2		9,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 60" (3,1+0,6*2)*2		8,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 61" (3,7+0,6*2)*2*2		19,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 62" (3,7+0,6*2)*2		9,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 63" (4+0,6*2)*2		10,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 64" (3,5+0,6*2)*2		9,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 65" (8,9+0,447*2+5,6*2)*2		41,988			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 66" (1,19+2,35*2)*2*2		23,560			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 67" (1,15+2,4*2)*2*3		35,700			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 68" (2,35+2,4*2)*2*2		28,600			
	VV		Součet		377,008			
113	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*414,709*	*46,30*	*19 201,03*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		"kolem nových venkovních výplní"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 50" (1+2,5*2)*2*1,1		13,200			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 51" (1+2,5*2)*2*1,1		13,200			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" (1,3+2,1*2)*4*2*1,1		48,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 53" (2,57+3,7*2)*2*2*1,1		43,868			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 54" (2,5+4*2)*2*1,1		23,100			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 55" (2,37+3,7*2)*2*1,1		21,494			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 56" (2,2+2,735*2)*2*1,1		16,874			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 57" (3,3+0,6*2)*2*1,1		9,900			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 58" (2,3+0,6*2)*2*1,1		7,700			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 59" (3,6+0,6*2)*2*1,1		10,560			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 60" (3,1+0,6*2)*2*1,1		9,460			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 61" (3,7+0,6*2)*2*2*1,1		21,560			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 62" (3,7+0,6*2)*2*1,1		10,780			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 63" (4+0,6*2)*2*1,1		11,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 64" (3,5+0,6*2)*2*1,1		10,340			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 65" (8,9+0,447*2+5,6*2)*2*1,1		46,187			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 66" (1,19+2,35*2)*2*2*1,1		25,916			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 67" (1,15+2,4*2)*2*3*1,1		39,270			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 68" (2,35+2,4*2)*2*2*1,1		31,460			
	VV		Součet		414,709			
114	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	104,330	56,80	5 925,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031*					
	VV		"1.NP-3.NP - doplnění omítky po vybouraném objektu stáv. výtahu - odměřeno v CADu" 48		48,000			
	VV		"oprava omítky zadní části koruny štítu" 10		10,000			
	VV		"1. NP - zazdívka po okně" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1. NP-2.NP - omítka výtahu" (3,06+2,65+2,56)*4		33,080			
	VV		Součet		104,330			
115	K	622221035	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 120 do 160 mm	m2	13,250	1 330,00	17 622,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221035*					
	VV		"1. NP - zazdívka po okně" 5,3*2,5		13,250			
	VV		Součet		13,250			
116	*M*	*63152266*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm*	*m2*	*16,000*	*966,00*	*15 456,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm					
	VV		"1. NP - zazdívka po okně" 5,3*2,5*1,15		15,238			
	VV		Součet		15,238			
	VV		15,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,000			
117	K	622221045	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 do 200 mm	m2	33,080	1 410,00	46 642,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221045*					
	VV		"1. NP-2.NP - omítka výtahu" (3,06+2,65+2,56)*4		33,080			
	VV		Součet		33,080			
118	*M*	*63142031*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm*	*m2*	*38,042*	*1 200,00*	*45 650,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
	VV		"1. NP-2.NP - omítka výtahu" (3,06+2,65+2,56)*4*1,15		38,042			
	VV		Součet		38,042			
119	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	46,330	69,80	3 233,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105*					
	VV		"1. NP - zazdívka po okně" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1. NP-2.NP - omítka výtahu" (3,06+2,65+2,56)*4		33,080			
	VV		Součet		46,330			
120	K	12	Vápenocementová vnější štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách včetně nátěru	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
	PP		Vápenocementová vnější štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách včetně nátěru, ppoložka zahnruje prostřik, jádrovou omítku, vrchní štuk a nátěr					
	VV		"1.PP - zazdívky po bouraných oknech" 1+1		2,000			
	VV		"1.NP - zazdívka v místě prvky 52" 1		1,000			
	VV		"2.NP - zazdívka v místě prvky 52" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	58,000	432,00	25 056,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141*					
	VV		"1.NP-3.NP - doplnění omítky po vybouraném objektu stáv. výtahu - odměřeno v CADu" 48		48,000			
	VV		"oprava omítky zadní části koruny štítu" 10		10,000			
	VV		Součet		58,000			
122	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	58,000	90,20	5 231,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191*					
	VV		"1.NP-3.NP - doplnění omítky po vybouraném objektu stáv. výtahu - odměřeno v CADu" 48		48,000			
	VV		"oprava omítky zadní části koruny štítu" 10		10,000			
	VV		Součet		58,000			
123	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	46,330	438,00	20 292,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622541012*					
	VV		"1. NP - zazdívka po okně" 5,3*2,5		13,250			
	VV		"1. NP-2.NP - omítka výtahu" (3,06+2,65+2,56)*4		33,080			
	VV		Součet		46,330			
124	K	13	Dodávka a montáž opravy omítky římsy, specifikace viz PD	m	184,700	3 000,00	554 100,00	
	PP		Dodávka a montáž opravy omítky římsy, specifikace viz P, bude provedeno opatrné otlučení původní omítky římsy a celá římsa bude opatřena novým omítkovým souvrstvím v provedení dle PD, položka zahrnuje i barevný nátěr ve specifikace dle PD					
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní nová omítka hlavní římsy, specifikace provedení - viz PD, položka zahrnuje :* *- otlučení stávající omítky tl. 30 mm - 0,8 m2/mb římsy* *- očištění ploch po otlučení stávající omítky tl. 30 mm - 0,8 m2/mb římsy* *- penetrace ploch pro novou omítku - 1,25 m2/mb římsy* *- provedené nového omítkového souvrství dle PD včetně postříku - 1,25 m2/mb římsy* *POZOR - VYSOKÁ PRACNOST - oblé tvary!!!*					
	VV		"viz půdyrys střechy a řezy" (25,8+26+29+15,7+13,6+4,7+4,3+15+4,5+10,8+4,5+3,6+12,7+6,5+8)		184,700			
	VV		Součet		184,700			
125	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	286,071	24,70	7 065,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012*					
	VV		"nové hliníkové výplně zvenku i zevnitř - z obou stran"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 50" (1*2,5)*2		5,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 51" (1*2,5)*2		5,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" (1,3*2,1)*4*2		21,840			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 53" (2,57*3,7)*2*2		38,036			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 54" (2,5*4)*2		20,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 55" (2,37*3,7)*2		17,538			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 56" (2,2*2,735)*2		12,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 57" (3,3*0,6)*2		3,960			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 58" (2,3*0,6)*2		2,760			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 59" (3,6*0,6)*2		4,320			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 60" (3,1*0,6)*2		3,720			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 61" (3,7*0,6)*2*2		8,880			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 62" (3,7*0,6)*2		4,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 63" (4*0,6)*2		4,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 64" (3,5*0,6)*2		4,200			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 65" (8,9*0,447+8,9*5,2/2)*2		54,237			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 66" (1,19*2,35)*2*2		11,186			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 67" (1,15*2,4)*2*3		16,560			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 68" (2,35*2,4)*2*2		22,560			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované výplně" 25		25,000			
	VV		Součet		286,071			
126	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,512	6 440,00	3 297,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311131*					
	VV		"1.NP - doplnění základové desky u výtahu" (2,75*2,86-2,25*2,36)*0,1		0,256			
	VV		"1.NP - doplnění mazaniny podlahy u výtahu" (2,75*2,86-2,25*2,36)*0,1		0,256			
	VV		Součet		0,512			
127	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,706	5 300,00	3 741,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136*					
	VV		"podlaha ve výtahové šachtě" 1,8*1,96*0,2		0,706			
	VV		Součet		0,706			
128	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,706	410,00	289,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319023*					
	VV		"podlaha ve výtahové šachtě" 1,8*1,96*0,2		0,706			
	VV		Součet		0,706			
129	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,706	107,00	75,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175*					
	VV		"podlaha ve výtahové šachtě" 1,8*1,96*0,2		0,706			
	VV		Součet		0,706			
130	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,072	39 000,00	2 808,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021*					
	VV		"podlaha ve výtahové šachtě" 1,8*1,96*7,9*2*0,001*1,3		0,072			
	VV		Součet		0,072			
131	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,176	422,00	2 606,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450121*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 150" 1,19*0,6*2		1,428			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 151" 1,2*0,65*3		2,340			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 152" 5,35*0,45		2,408			
	VV		Součet		6,176			
132	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	8,500	484,00	4 114,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru a smršťovací pracovní spáry popsané v PD u jerdnotlivých skladeb*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
133	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	8,500	41,70	354,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru (ozn. G) a smršťovací pracovní spáry (H) popsané na v.č. 131 u jednotlivých skladeb*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	8,500	16,30	138,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
135	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	8,500	82,40	700,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
136	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	8,500	62,60	532,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811119*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
137	K	633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	8,500	22,00	187,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633991111*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
138	K	636411005	Kladení keramické dlažby 600x600 mm na rektifikační terče výšky přes 50 do 100 mm	m2	2,700	1 440,00	3 888,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče standardní rozměr dlažby 600x600 mm, na rektifikační terče výšky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411005*					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5		2,700			
	VV		Součet		2,700			
139	*M*	*59761140*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*3,375*	*1 290,00*	*4 353,75*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,25		3,375			
	VV		Součet		3,375			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 686 293,84	
140	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	334,00	4 342,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213*					
	VV		"v místě venkovního schodiště - délky dle projektanta - stávajíc obruby pro zpětné osazení" 6+7		13,000			
	VV		Součet		13,000			
141	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	3 343,148	70,60	236 026,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211112*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75		1 629,775			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" (14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207		1 713,373			
	VV		Součet		3 343,148			
142	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	250 736,063	1,93	483 920,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211212*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75*75		122 233,125			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" ((14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207)*75		128 502,938			
	VV		Součet		250 736,063			
143	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	3 343,148	44,10	147 432,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211812*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75		1 629,775			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" (14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207		1 713,373			
	VV		Součet		3 343,148			
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 343,148	25,70	85 918,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75		1 629,775			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" (14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207		1 713,373			
	VV		Součet		3 343,148			
145	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	250 736,063	0,37	92 772,34	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75*75		122 233,125			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" ((14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207)*75		128 502,938			
	VV		Součet		250 736,063			
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 343,148	17,30	57 836,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811*					
	VV		"lešení z uličních fasád" (31,6+65,7)*16,75		1 629,775			
	VV		"lešení pro dvorní fasády" (14,5+5,8+4,74+15,45+5,8+13+5,8+19+7,7+10,5+5,9)*17,75-207		1 713,373			
	VV		Součet		3 343,148			
147	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 386,000	91,30	217 841,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112*					
	VV		"1.PP - předpokládaný rozsah pomocného lešení" 150		150,000			
	VV		"1.NP - předpokládaný rozsah pomocného lešení" 300		300,000			
	VV		"2.NP - - předpokládaný rozsah pomocného lešení" 200		200,000			
	VV		"3.NP - předpokládaný rozsah pomocného lešení" 200		200,000			
	VV		"4.NP" (17+14+135+8+3+3+6+5+2+60+18+10+65+60+50+62+22+13+4+2+2+2+3+23+39+4+16+50+29+22+19)*2		1 536,000			
	VV		Součet		2 386,000			
148	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	2 328,000	167,00	388 776,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114*					
	VV		"1.PP - odměřeno v CADu" 203		203,000			
	VV		"1.NP - odměřeno v CADu" 345		345,000			
	VV		"2.NP - odměřeno v CADu" 334		334,000			
	VV		"3.NP - odměřeno v CADu" 330		330,000			
	VV		"podkroví - odměřeno v CADu" 1116		1 116,000			
	VV		Součet		2 328,000			
149	K	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	10,000	297,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, těžké asfaltové pásy					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953331121*					
	VV		"mezi novou šachtu výtahu a stávající konstrukce - výměra od projektanta" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
150	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,375	4 330,00	5 953,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111*					
	VV		"1.PP - v místě výtahové šachty" 2,75*0,5*1		1,375			
	VV		Součet		1,375			
151	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,940	162,00	800,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133*					
	VV		"1.PP - u nově instalovaného výtahu" 1,4*3-0,8*2		2,600			
	VV		"nad bouranými dveřmi na schodišti 311" 1,17*(4-2)		2,340			
	VV		Součet		4,940			
152	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	92,309	843,00	77 816,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032432*					
	VV		"1.PP - u nově instalovaného výtahu zdivo tl. 300 mm" (1,8*3,2-0,9*2)*0,3		1,188			
	VV		"1.PP - u nově instalovaného výtahu zdivo tl. 500 mm" 2,07*3,2*0,5		3,312			
	VV		"1.NP-3.NP - zdivo výtahu" (10,85-2,1*1,8)*(4,2+4,22+4)		87,809			
	VV		Součet		92,309			
153	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	30,085	4 840,00	145 611,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032631*					
	VV		"komíny od podlahy 4.NP" (1*0,5+1,94*0,5+2*0,5+1,3*0,5+0,8*0,5+2,4*0,5+1,5*0,5)*5,5		30,085			
	VV		Součet		30,085			
154	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	28,864	4 070,00	117 476,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*3,5*0,35		3,063			
	VV		"1.NP-2.NP - stropy nad výtahovou šachtou" (6,3*2,8*0,35)*2		12,348			
	VV		"strop kolem bourané část schodiště m.č. 4.02" 4,3*1,2*0,35		1,806			
	VV		"bourání stropu pro nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - m.č. 4.01" 8,85*3,76*0,35		11,647			
	VV		Součet		28,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	1,872	1 750,00	3 276,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963053935*					
	VV		"část schodiště m.č. 4.02" 1,2*1,2*1,3		1,872			
	VV		Součet		1,872			
156	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,594	6 070,00	3 605,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964011221*					
	VV		"1.PP - překlady v boiuraných zdech" 1,5*1,2*0,21+1,2*0,3*0,15		0,432			
	VV		"1.NP-3.NP - zdivo výtahu" 1,2*0,3*0,15*3		0,162			
	VV		Součet		0,594			
157	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,027	3 970,00	8 047,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*3,5*0,1		0,875			
	VV		"1.NP-2.NP - stropy nad výtahovou šachtou" (3,2*1,8)*2*0,1		1,152			
	VV		Součet		2,027			
158	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,573	3 240,00	5 096,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241*					
	VV		"1.PP - bourání podlah kolem výtahu" 2,75*2,86*0,2		1,573			
	VV		Součet		1,573			
159	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,027	2 230,00	4 520,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049111*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*3,5*0,1		0,875			
	VV		"1.NP-2.NP - stropy nad výtahovou šachtou" (3,2*1,8)*2*0,1		1,152			
	VV		Součet		2,027			
160	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,573	1 860,00	2 925,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112*					
	VV		"1.PP - bourání podlah kolem výtahu" 2,75*2,86*0,2		1,573			
	VV		Součet		1,573			
161	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	38,436	61,60	2 367,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081113*					
	VV		"strop kolem bourané část schodiště m.č. 4.02" 4,3*1,2		5,160			
	VV		"bourání stropu pro nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - m.č. 4.01" 8,85*3,76		33,276			
	VV		Součet		38,436			
162	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,750	91,70	802,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*3,5		8,750			
	VV		Součet		8,750			
163	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	36,520	141,00	5 149,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081313*					
	VV		"1.NP-2.NP - stropy nad výtahovou šachtou" (3,2*1,8)*2		11,520			
	VV		"1.PP - m.č. 028-030" 17+4+4		25,000			
	VV		Součet		36,520			
164	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	29,000	45,40	1 316,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081611*					
	VV		"1.PP - m.č. 025-030" 29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
165	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,687	625,00	4 804,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082933*					
	VV		"strop kolem bourané část schodiště m.č. 4.02" 4,3*1,2*0,2		1,032			
	VV		"bourání stropu pro nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - m.č. 4.01" 8,85*3,76*0,2		6,655			
	VV		Součet		7,687			
166	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	25,005	197,00	4 925,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" 2,3*0,75+2,3*0,65+2,3*0,65		4,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP - u nově instalovaného výtahu ve zdivu tl. 1150 mm" 2,3*1,15*2		5,290			
	VV		"viz půdorysy 1.PP-3.NP - ostatní plochy vnitřních ostění po bourání" 15		15,000			
	VV		Součet		25,005			
167	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	148,750	231,00	34 361,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031732*					
	VV		"viz půdorysy 1.PP-3.NP" (2,8*2+6,3)*12,5		148,750			
	VV		Součet		148,750			
168	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	6,454	640,00	4 130,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967042712*					
	VV		"v místě prohlubně výtahové šachty - předpokládané stáv. základy" (2,36+2,25)*1,4		6,454			
	VV		Součet		6,454			
169	K	968072356	Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,593	305,00	1 705,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072356*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozice 66" 1,19*2,35*2		5,593			
	VV		Součet		5,593			
170	K	968072357	Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	22,560	239,00	5 391,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072357*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě zazdívaných oken v 1.NP" 2,35*2,4*2		11,280			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozic 68 a 69" 2,35*2,4*2		11,280			
	VV		Součet		22,560			
171	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072361*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě zazdívaných oken v 1.NP" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozic 68 a 69" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	22,780	435,00	9 909,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozic 1/L a 2/L" 0,9*2*2		3,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 3/P" 0,8*2		1,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 4/L" 0,9*2*2		3,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 4/P" 0,9*2*3		5,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 6/L" 0,8*2*3		4,800			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 50" 0,9*2,1		1,890			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 51" 0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		22,780			
173	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	332,00	730,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456*					
	VV		"dveře na schodišti 311 - bez náhrady" 1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
174	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,880	694,00	610,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082015*					
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 0,8*1,1		0,880			
	VV		Součet		0,880			
175	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,440	421,00	606,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082016*					
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 1,22*1,18		1,440			
	VV		Součet		1,440			
176	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	16,560	301,00	4 984,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozic 52 a 67" 1,15*2,4*2*3		16,560			
	VV		Součet		16,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,100	2 160,00	8 856,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033681*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" (1,3*2,3-0,66*1,5)*0,75+(1,3*2,3-0,66*1,5)*0,65+(1,3*2,3-0,66*1,5)*0,65		4,100			
	VV		Součet		4,100			
178	K	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	14,835	2 540,00	37 680,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033691*					
	VV		"1.PP - u nově instalovaného výtahu ve zdivu tl. 1150 mm" 3*2,3*2,15		14,835			
	VV		Součet		14,835			
179	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	112,000	357,00	39 984,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro stropní nosníky" 2+2		4,000			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro nosníky schodiště" 2+2+2+2		8,000			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - kapsy pro ocelové profily a dřevěné trámy" 83+17		100,000			
	VV		Součet		112,000			
180	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	14,000	460,00	6 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - kapsy pro překlady" 2+2		4,000			
	VV		"1.PP - pro PR4 a PR5" 2+2		4,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pro překlady nad pozice 52 - PR1, PR2 a PR3" 2*3		6,000			
	VV		Součet		14,000			
181	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	547,00	1 094,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031345*					
	VV		"1.PP - pro PR6" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
182	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	3,350	275,00	921,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031155*					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - rýha pro nosník schodiště - f" 3,35		3,350			
	VV		Součet		3,350			
183	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,000	376,00	2 256,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031167*					
	VV		"pro ÚT" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
184	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m2	14,266	244,00	3 480,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976047231*					
	VV		"ubourání krycí desky nadezdívaných komínů" 1,2*0,5+2,5*0,6+2,4*0,7+3,3*1,52		8,796			
	VV		"krycí desky bouraných komínů od podlahy 4.NP" (1*0,5+1,94*0,5+2*0,5+1,3*0,5+0,8*0,5+2,4*0,5+1,5*0,5)		5,470			
	VV		Součet		14,266			
185	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	45,520	3 090,00	140 656,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211112*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*2+3,5*2		12,000			
	VV		"část schodiště m.č. 4.02" 1,2		1,200			
	VV		"strop kolem bourané část schodiště m.č. 4.02" 4,3+1,2+1,6		7,100			
	VV		"bourání stropu pro nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - m.č. 4.01" 8,85*2+3,76*2		25,220			
	VV		Součet		45,520			
186	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	5,610	610,00	3 422,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312114*					
	VV		"1.PP - pro bourání podlah kolem výtahu" 2,75+2,86		5,610			
	VV		Součet		5,610			
187	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,540	214,00	2 041,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - omítka zespod na prknech" 2,1*1,8+3,2*1,8		9,540			
	VV		Součet		9,540			
188	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	85,000	120,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191*					
	VV		"štít ve 4.NP - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované otlučení" 30		30,000			
	VV		Součet		85,000			
189	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000	163,00	1 630,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391*					
	VV		"oprava omítky zadní části koruny štítu" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
190	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	13,000	42,60	553,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024442*					
	VV		"v místě venkovního schodiště - délky dle projektanta - stávajííc obruby pro zpětné osazení" 6+7		13,000			
	VV		Součet		13,000			
191	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	42,000	46,70	1 961,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441*					
	VV		"v místě venkovního schodiště - plocha dle projektanta - původní očištěná dlažba" 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
192	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	17,000	207,00	3 519,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311*					
	VV		"stáv. schodiště křivočaré ze 3.NP do 4.NP - příprava podkladu" 11+6		17,000			
	VV		Součet		17,000			
193	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	17,000	209,00	3 553,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411*					
	VV		"stáv. schodiště křivočaré ze 3.NP do 4.NP - příprava podkladu" 11+6		17,000			
	VV		Součet		17,000			
194	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	23,400	1 540,00	36 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213*					
	VV		"viz půdorys 4.NP a výkres konstrukce hlavního schodiště - schodišťové stupně" 5*(9+16+9)*0,1		17,000			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - schodišťové stupně na desce D2" 4*(6)*0,1		2,400			
	VV		"kotva pozednice - viz PSV 111" 20*0,2		4,000			
	VV		Součet		23,400			
195	*M*	*13021013*	*tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm*	*t*	*0,048*	*30 300,00*	*1 454,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		"viz půdorys 4.NP a výkres konstrukce hlavního schodiště - schodišťové stupně" 5*(9+16+9)*0,25*0,888*0,001*1,1		0,042			
	VV		"viz výkres konstrukce podlahy 4.NP - schodišťové stupně na desce D2" 4*(6)*0,25*0,888*0,001*1,1		0,006			
	VV		Součet		0,048			
196	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,700	1 800,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215*					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - detail k" 0,15*18		2,700			
	VV		Součet		2,700			
197	*M*	*13021015*	*tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm*	*t*	*0,016*	*30 800,00*	*492,80*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - detail k" 0,5*18*1,58*0,001*1,1		0,016			
	VV		Součet		0,016			
198	K	14	Bourání, demontáž, odvoz a likvidace kompletní technologie stávajícího výtahu (z 1.PP do 3.NP) včetně souvisejících konstrukcí, spefikace-viz PD	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	
	PP		Bourání, demontáž, odvoz a likvidace kompletní technologie stávajícího výtahu (z 1.PP do 3.NP) včetně souvisejících konstrukcí, spefikace-viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě				2 579 021,71	
199	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	400,404	3 750,00	1 501 515,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013216*					
200	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	400,404	301,00	120 521,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501*					
201	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 402,424	13,10	31 471,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 400,404*(7-1)		2 402,424			
	VV		Součet		2 402,424			
202	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,812	2 190,00	30 248,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 7,293+2,75+2,155+1,614		13,812			
	VV		Součet		13,812			
203	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	81,940	2 420,00	198 294,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 69,274+0,674+1,426+4,459+3,461+0,089+0,046+2,511		81,940			
	VV		Součet		81,940			
204	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	177,578	2 190,00	388 895,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,289+108,463+1,375+27,221+7,38+26,703+3,472+0,868+0,194+0,127+0,486		177,578			
	VV		Součet		177,578			
205	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	96,132	2 270,00	218 219,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631*					
	VV		"součet z rozpočtového programu - meziokenní vložka" 0,11		0,110			
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 0,477+3,91+0,72+0,03		5,137			
	VV		"součet z rozpočtového programu - komínové zdivo" 47,955		47,955			
	VV		"součet z rozpočtového programu - půdní dlažba" 1,73		1,730			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. dlažba" 0,306+0,261		0,567			
	VV		"součet z rozpočtového programu - násypy podlah" 10,762		10,762			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kov. zárubně" 1,731+0,139		1,870			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ventilační hlavice" 0,005		0,005			
	VV		"součet z rozpočtového programu - klempířina" 3,007		3,007			
	VV		"součet z rozpočtového programu - tepelná izolace" 0,668		0,668			
	VV		"součet z rozpočtového programu - vláknocemenotvá krytina" 22,887+0,744		23,631			
	VV		"součet z rozpočtového programu - střešní hydroizolační fólie" 0,184+0,169+0,337		0,690			
	VV		Součet		96,132			
206	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,480	1 990,00	36 775,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 18,48		18,480			
	VV		Součet		18,480			
207	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,209	4 520,00	5 464,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804*					
	VV		"součet z rozpočtového programu - kovová okna - 50% hmotnosti" (0,296+1,128)*0,5		0,712			
	VV		"součet z rozpočtového programu - plastová okna - 50% hmotnosti" (0,064+0,085+0,845)*0,5		0,497			
	VV		Součet		1,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	16,428	2 570,00	42 219,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811*					
	VV		"součty z rozpočtového programu - OSB desky" 2,652		2,652			
	VV		"součty z rozpočtového programu - tesařina" 13,168		13,168			
	VV		"součty z rozpočtového programu - truhlářina" 0,608		0,608			
	VV		Součet		16,428			
209	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,554	4 520,00	2 504,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813*					
	VV		"součet z rozpočtového programu - plastová okna - 50% hmotnosti" (0,064+0,085+0,845)*0,5		0,497			
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,032+0,025		0,057			
	VV		Součet		0,554			
210	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,043	13 300,00	571,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847*					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,043		0,043			
	VV		Součet		0,043			
211	K	15	Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou	t	1,546	1 500,00	2 319,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou (ocelové zárubně, klempířské prvky, apod.)					
	VV		"součet z rozpočtového programu - zámečnické konstrukce" 0,834		0,834			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kovová okna - 50% hmotnosti" (0,296+1,128)*0,5		0,712			
	VV		Součet		1,546			
	D	998	Přesun hmot				742 228,84	
212	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	310,556	2 390,00	742 228,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018003*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 062 024,52	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 174,08	
213	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	9,338	17,00	158,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002*					
	VV		"na desku výtahové šachty" 2,66*2,55		6,783			
	VV		"1.NP - doplnění základové desky u výtahu" (2,75*2,86-2,25*2,36)		2,555			
	VV		Součet		9,338			
214	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	13,830	32,40	448,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002*					
	VV		"prohlubeň výtahové šachty" (2,36*2+2,25*2)*1,5		13,830			
	VV		Součet		13,830			
215	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,010*	*67 100,00*	*671,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		"na desku výtahové šachty - vodorovně" 2,66*2,55*0,4*0,001		0,003			
	VV		"prohlubeň výtahové šachty - svisle" (2,36*2+2,25*2)*1,5*0,4*0,001		0,006			
	VV		"1.NP - doplnění základové desky u výtahu" (2,75*2,86-2,25*2,36)*0,4*0,001		0,001			
	VV		Součet		0,010			
216	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,206	140,00	1 568,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559*					
	VV		"na desku výtahové šachty" 2,66*2,55*1,2		8,140			
	VV		"1.NP - doplnění základové desky u výtahu" (2,75*2,86-2,25*2,36)*1,2		3,066			
	VV		Součet		11,206			
217	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	7,865	48,10	378,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811*					
	VV		"1.PP - bourání podlah kolem výtahu" 2,75*2,86		7,865			
	VV		Součet		7,865			
218	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,596	160,00	2 655,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559*					
	VV		"prohlubeň výtahové šachty - svisle" (2,36*2+2,25*2)*1,5*1,2		16,596			
	VV		Součet		16,596			
219	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*27,802*	*221,00*	*6 144,24*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"na desku výtahové šachty - vodorovně" 2,66*2,55*1,2		8,140			
	VV		"1.NP - doplnění základové desky u výtahu - vodorovně" (2,75*2,86-2,25*2,36)*1,2		3,066			
	VV		"prohlubeň výtahové šachty - svisle" (2,36*2+2,25*2)*1,5*1,2		16,596			
	VV		Součet		27,802			
220	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	12,908	134,00	1 729,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212*					
	VV		"prohlubeň výtahové šachty - na svislou hydroizolaci" (2,36*2+2,25*2)*1,4		12,908			
	VV		Součet		12,908			
221	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	9,220	126,00	1 161,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383*					
	VV		"prohlubeň výtahové šachty" (2,36*2+2,25*2)		9,220			
	VV		Součet		9,220			
222	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,178	1 450,00	258,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711103*					
	D	712	Povlakové krytiny				56 136,14	
223	K	16	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD	m2	16,453	1 500,00	24 679,50	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vodorovně včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD, součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85*2,86)*1,2		13,213			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,2		3,240			
	VV		Součet		16,453			
224	K	17	Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD	m2	7,542	1 500,00	11 313,00	
	PP		Dodávka a montáž hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm svisle včetně mechanického kotvení a veškerého vyráběného příslušenství-vše dle PD, součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85+2,86*2)*0,5*1,2		5,742			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,5*0,5*2*1,2		1,800			
	VV		Součet		7,542			
225	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	15,796	16,40	259,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85*2,86+(3,85+2,86*2)*0,5)		15,796			
	VV		Součet		15,796			
226	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,006*	*67 100,00*	*402,60*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85*2,86+(3,85+2,86*2)*0,5)*0,4*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,006			
227	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	18,955	143,00	2 710,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje nátěr vodorovný i svislý!*					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85*2,86+(3,85+2,86*2)*0,5)*1,2		18,955			
	VV		Součet		18,955			
228	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*18,955*	*208,00*	*3 942,64*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" (3,85*2,86+(3,85+2,86*2)*0,5)*1,2		18,955			
	VV		Součet		18,955			
229	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	23,995	56,00	1 343,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje vodorovnou i svislou podkladní vrstvu!*					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" ((3,85*2,86)+(3,85+2,86*2)*0,5)*1,2		18,955			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" (1,8*1,5+1,5*0,5*2)*1,2		5,040			
	VV		Součet		23,995			
230	*M*	*18*	*120 g/m2 sklovláknitý vlies (pod střešní PVC fólii)*	*m2*	*23,995*	*20,00*	*479,90*	
	PP		120 g/m2 sklovláknitý vlies (pod střešní PVC fólii)					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" ((3,85*2,86)+(3,85+2,86*2)*0,5)*1,2		18,955			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" (1,8*1,5+1,5*0,5*2)*1,2		5,040			
	VV		Součet		23,995			
231	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	3,240	59,50	192,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712431111*					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,2		3,240			
	VV		Součet		3,240			
232	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*3,240*	*168,00*	*544,32*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,2		3,240			
	VV		Součet		3,240			
233	K	712600845	Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°	kus	15,000	191,00	2 865,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° doplňků ventilační hlavice					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712600845*					
	VV		"viz střecha gymnázia" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
234	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1,800	69,10	124,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712631111*					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,5*0,5*2*1,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
235	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*1,800*	*168,00*	*302,40*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,5*0,5*2*1,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
236	K	19	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm	m	12,300	542,00	6 666,60	
	PP		Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 177" 12,3		12,300			
	VV		Součet		12,300			
237	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,196	1 580,00	309,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712103*					
	D	713	Izolace tepelné				2 116 056,09	
238	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	20,270	19,00	385,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821*					
	VV		"1.PP - strop nad výtahovou šachtou" 2,5*3,5		8,750			
	VV		"1.NP-2.NP - stropy nad výtahovou šachtou" (3,2*1,8)*2		11,520			
	VV		Součet		20,270			
239	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,700	55,50	149,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111*					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5		2,700			
	VV		Součet		2,700			
240	*M*	*63482284*	*deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 160mm*	*m2*	*3,105*	*3 780,00*	*11 736,90*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla s kašírovanou fólií se skelným vláknem podlahová λ=0,045-0,048 tl 160mm					
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,15		3,105			
	VV		Součet		3,105			
241	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	8,500	83,50	709,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121*					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
242	*M*	*28375920*	*deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm*	*m2*	*19,550*	*122,00*	*2 385,10*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm					
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5*2*1,15		19,550			
	VV		Součet		19,550			
243	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,269	240,00	2 224,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 150" 1,19*0,265*2		0,631			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 151" 1,2*0,265*3		0,954			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 152" 5,35*0,265		1,418			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 153 - pozice a-h" (3,352+2,358+3,65+3,146+3,75*2+3,744+4,029+3,55)*0,2		6,266			
	VV		Součet		9,269			
244	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*10,658*	*80,50*	*857,97*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 150" 1,19*0,265*2*1,15		0,725			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 151" 1,2*0,265*3*1,15		1,097			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 152" 5,35*0,265*1,15		1,630			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 153 - pozice a-h" (3,352+2,358+3,65+3,146+3,75*2+3,744+4,029+3,55)*0,2*1,15		7,206			
	VV		Součet		10,658			
245	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	11,011	247,00	2 719,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141331*					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" 3,85*2,86		11,011			
	VV		Součet		11,011			
246	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*2,422*	*2 840,00*	*6 878,48*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" 3,85*2,86*0,2*1,1		2,422			
	VV		Součet		2,422			
247	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	17,640	44,80	790,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151813*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - izolace mezi krokve" 6,3*2,8		17,640			
	VV		Součet		17,640			
248	K	713152101	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	152,786	452,50	69 135,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713152101*					
	P		*Poznámka k položce:* *Do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2. Ocelový kotevní vrut s protikorozním povlakem. Průměr 8 mm. Dřík kotvy opatřen frézkou. Velká talířová hlava s utahovacím systémem AW 40. Povrchová úprava min. 15 cyklů dle ISO 6988:1995., vruty délky 340 mm 4 ks na 1 m2 (kolmo šoubované), délky 380 mm 2 ks na 1 m2 (šikmo šroubované).*					
	VV		"skladba střechy S2" ((80+63)/cos 5)		143,546			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem" 4,2*2,2		9,240			
	VV		Součet		152,786			
249	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*175,704*	*1 090,00*	*191 517,36*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"skladba střechy S2" ((80+63)/cos 5)*1,15		165,078			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem" 4,2*2,2*1,15		10,626			
	VV		Součet		175,704			
250	K	713152111	Montáž nadstřešní izolace do nízkých nadkrokevních držáků sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	1 030,391	485,50	500 254,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž nadkrokevní systémové tepelné izolace do nadkrokevních držáků včetně přídavné krokve a nakrokevního držáku nízkého sklonu střechy přes 30 do 45° vzdálenost držáků do 1 000 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713152111*					
	P		*Poznámka k položce:* *Do položky nutno započítat kotevní vruty 8x300 mm v počtu 3 ks/m2. Ocelový kotevní vrut s protikorozním povlakem. Průměr 8 mm. Dřík kotvy opatřen frézkou. Velká talířová hlava s utahovacím systémem AW 40. Povrchová úprava min. 15 cyklů dle ISO 6988:1995., vruty délky 340 mm 4 ks na 1 m2 (kolmo šoubované), délky 380 mm 2 ks na 1 m2 (šikmo šroubované).*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)		1 030,391			
	VV		Součet		1 030,391			
251	*M*	*28376535*	*deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm*	*m2*	*1 184,950*	*1 090,00*	*1 291 595,50*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,15		1 184,950			
	VV		Součet		1 184,950			
252	K	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	2,000	5 410,00	10 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 šikmých střech					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713153111*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - extremně vysoká pracnost!!!*					
	VV		"viz detail D2 - vyplnění malých dutin" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
253	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	13,500	1 770,00	23 895,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713103*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 138,79	
254	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	5,000	2 678,00	13 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273152*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - prvek 181 - střecha gymnázia" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
255	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	2 678,00	18 746,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - prvek 181 - střecha gymnázia" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
256	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	930,00	2,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103*					
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				20 978,56	
257	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	466,000	44,90	20 923,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110652*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - odměřeno v CADu" 466		466,000			
	VV		Součet		466,000			
258	K	998736103	Přesun hmot tonážní pro plošné vytápění v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,028	1 970,00	55,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998736103*					
	D	762	Konstrukce tesařské				4 334 719,96	
259	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	203,680	196,41	40 004,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081410*					
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 5.1" (0,08*2+0,16*2)*4,5*38		82,080			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.1" (0,17*2+0,2*2)*5*19		70,300			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.2" (0,14*2+0,16*2)*4,5*19		51,300			
	VV		Součet		203,680			
260	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	33,390	1 275,52	42 589,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083121*					
	VV		"konstrukce podlahy 4.NP - dřevěné trámy 140x180 mm" 1325*0,14*0,18		33,390			
	VV		Součet		33,390			
261	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	33,612	1 399,68	47 046,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122*					
	VV		"výměna bednění střechy - 10% plochy" 1,1*0,024*0,1*(1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		3,398			
	VV		"prkna pro položky zabednění otvorů" (9,86+7,098)*0,024*1,1		0,448			
	VV		"bednění pro vikýř do dvora - výměra projektanta - skladba S2" 279*0,024*1,1		7,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 1.1. až 8.2" 22,4		22,400			
	VV		Součet		33,612			
262	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	35,000	89,51	3 132,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - krokve" 3*7		21,000			
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - pozednice" 7+7		14,000			
	VV		Součet		35,000			
263	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	34,600	258,49	8 943,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331921*					
	VV		"vyřezání kleštin - specifikace projektanta" 0,8*36		28,800			
	VV		"vyřezání kleštin - nad nových schodištěm - specifikace projektanta" 2,9*2		5,800			
	VV		Součet		34,600			
264	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	327,900	195,28	64 032,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331923*					
	VV		"vyřezání krokví - specifikace projektanta" 5,3*59		312,700			
	VV		"vyřezání kleštin - nad nových schodištěm - specifikace projektanta" 3,8*4		15,200			
	VV		Součet		327,900			
265	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	51,000	357,82	18 248,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331941*					
	VV		"vyřezání vzpěr - specifikace projektanta" 3*17		51,000			
	VV		Součet		51,000			
266	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	2,500	393,93	984,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331951*					
	VV		"vyřezání kleštin - nad nových schodištěm - specifikace projektanta" 1,25*2		2,500			
	VV		Součet		2,500			
267	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	17,300	329,60	5 702,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331953*					
	VV		"vyřezání trámu - nad nových schodištěm - specifikace projektanta" 5+6,15*2		17,300			
	VV		Součet		17,300			
268	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	1 124,900	675,01	759 318,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332922*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 1.1" 5,3*12		63,600			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 1.2" 3*11		33,000			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 2.1" 5,3*61		323,300			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 2.2" 1,9*43		81,700			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 2.3" 1,2*43		51,600			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 2.4" 1,5*1		1,500			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 3.1" 5,3*11		58,300			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 4.1" 2,5*27		67,500			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 5.1" 4,5*38		171,000			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.2" 4,5*19		85,500			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 8.1" 3,3*38		125,400			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 8.2" 2,5*25		62,500			
	VV		Součet		1 124,900			
269	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	12,000	888,35	10 660,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332923*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 7.1" 3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
270	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	95,000	1 286,80	122 246,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332924*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - vysoká pracnost - jedná se o posilávání a sepnutí stávajících porvků krovu!!!*					
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.1" 5*19		95,000			
	VV		Součet		95,000			
271	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	407,722	163,67	66 731,86	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210*					
	VV		"výměna bednění střechy - 10% plochy" 0,1*(1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		128,722			
	VV		"bednění pro vikýř do dvora - výměra projektanta - skladba S2" 279		279,000			
	VV		Součet		407,722			
272	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*10,764*	*9 233,41*	*99 388,43*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		"výměna bednění střechy - 10% plochy" 1,1*0,024*0,1*(1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		3,398			
	VV		"bednění pro vikýř do dvora - výměra projektanta - skladba S2" 279*0,024*1,1		7,366			
	VV		Součet		10,764			
273	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	27,250	261,88	7 136,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341260*					
	VV		"viz detail okapu nového pultu - v místě žlabu pultové střechy" 54,5*0,5		27,250			
	VV		Součet		27,250			
274	*M*	*61189995*	*palubky podlahové smrk tl 24mm A/B*	*m2*	*34,472*	*616,31*	*21 245,44*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		palubky podlahové smrk tl 24mm A/B					
	VV		"viz detail okapu nového pultu - v místě žlabu pultové střechy" 54,5*0,5*1,15		31,338			
	VV		Součet		31,338			
	VV		31,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,472			
275	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	346,726	169,32	58 707,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341270*					
	VV		"skladba střechy S2 - bednění z OSB tl. 22 mm" ((80+63)/cos 5)		143,546			
	VV		"viz detail D4 - římsa - v místě nadstřešního žlabu - překližka" 182*0,5*2		182,000			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - překližka" 4,2*2,2		9,240			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - OSB" 4,2*2,2		9,240			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště - překližka" 1,8*1,5		2,700			
	VV		Součet		346,726			
276	*M*	*60726285*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm*	*m2*	*175,704*	*459,41*	*80 720,17*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm					
	VV		"skladba střechy S2 - bednění z OSB tl. 22 mm" ((80+63)/cos 5)*1,15		165,078			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - OSB" 4,2*2,2*1,15		10,626			
	VV		Součet		175,704			
277	*M*	*60621148*	*překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm*	*m2*	*242,425*	*1 003,48*	*243 268,64*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm					
	VV		"viz detail D4 - římsa - v místě nadstřešního žlabu" 182*0,5*2*1,25		227,500			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - překližka" 4,2*2,2*1,25		11,550			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*1,25		3,375			
	VV		Součet		242,425			
278	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	147,622	50,79	7 497,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - bednění střechy" 6,3*3		18,900			
	VV		"výměna bednění střechy - 10% plochy" 0,1*(1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		128,722			
	VV		Součet		147,622			
279	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	3,500	197,54	691,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341931*					
	VV		"pro střešní výlez - pozice 27" 0,7*1*5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
280	K	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	90,220	180,60	16 293,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341932*					
	VV		"pro ateliérová okna - pozice 24" 2,2*1,7*21		78,540			
	VV		"pro ateliérová okna - pozice 25" 1,5*1,7*2		5,100			
	VV		"pro ateliérová okna - pozice 26" 0,9*1,7*2		3,060			
	VV		"pro okna pro odvod kouře - pozice 28" 1,1*1,6*2		3,520			
	VV		Součet		90,220			
281	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m2	279,000	164,80	45 979,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341933*					
	VV		"demontáž bednění pro vikýř do dvora - výměra projektanta" 279		279,000			
	VV		Součet		279,000			
282	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	1 030,391	86,35	88 974,26	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342214*					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)		1 030,391			
	VV		Součet		1 030,391			
283	K	762342621	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na m latě pro izolaci tl do 160 mm	m	1 314,642	441,35	580 217,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes nadkrokevní systém zateplení s izolačními trámky s použitím systémových dvouzávitových vrutů v množství přes 2 do 3 kusů na 1 m kontralatě pro tepelnou izolaci tloušťky do 160 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342621*					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)/0,9		1 144,879			
	VV		"skladba střechy S2" ((80+63)/cos 5)/0,9		159,496			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem" 4,2*2,2/0,9		10,267			
	VV		Součet		1 314,642			
284	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*17,285*	*10 813,72*	*186 915,15*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"skladba střechy S1 - kontralatě" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)/0,9*0,06*0,06*1,1		4,534			
	VV		"skladba střechy S1 - latě" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*4,44*0,06*0,04*1,1		12,078			
	VV		"skladba střechy S2 - kontralatě" ((80+63)/cos 5)/0,9*0,06*0,06*1,1		0,632			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem" 4,2*2,2/0,9*0,06*0,06*1,1		0,041			
	VV		Součet		17,285			
285	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	9,860	935,74	9 226,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762343911*					
	VV		"viz půdorys střechy - po bouraných výlezech" 0,8*0,8*13		8,320			
	VV		"po bouraných komínech" (1,2*0,7+1*0,7)		1,540			
	VV		Součet		9,860			
286	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	7,098	723,56	5 135,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762343912*					
	VV		"po bouraných komínech" (2,14*0,7+2,2*0,7+1,5*0,7+2,6*0,7+1,7*0,7)		7,098			
	VV		Součet		7,098			
287	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	59,818	1 873,77	112 085,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí položky je mimo jiné lepidlo v rozsahu dle PD, tesařské kování pro spoj krokev/pozednice (typ 05-31/210 a dále veškeré samosttaně nerozpočtované spojovací prvky a materiály*					
	VV		"výměna bednění střechy - 10% plochy" 1,1*0,024*0,1*(1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		3,398			
	VV		"prkna pro položky zabednění otvorů" (9,86+7,098)*0,024*1,1		0,448			
	VV		"bednění pro vikýř do dvora - výměra projektanta - skladba S2" 279*0,024*1,1		7,366			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 1.1. až 8.2" 22,4		22,400			
	VV		"skladba střechy S1 - kontralatě" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)/0,9*0,06*0,06*1,1		4,534			
	VV		"skladba střechy S1 - latě" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*4,44*0,06*0,04*1,1		12,078			
	VV		"skladba střechy S2 - kontralatě" ((80+63)/cos 5)/0,9*0,06*0,06*1,1		0,632			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - kontralatě" 4,2*2,2/0,9*0,06*0,06*1,1		0,041			
	VV		"skladba střechy S2 - bednění z OSB tl. 22 mm" ((80+63)/cos 5)*1,15*0,022		3,632			
	VV		"viz detail okapu nového pultu - bednění v místě žlabu pultové střechy" 54,5*0,5*1,15*0,024		0,752			
	VV		"viz detail D4 - římsa - bednění v místě nadstřešního žlabu" 182*0,5*2*1,25*0,018		4,095			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - bednění překližkou" 4,2*2,2*1,25*0,018		0,208			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - OSB" 4,2*2,2*1,15*0,022		0,234			
	VV		Součet		59,818			
288	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	740,700	1 207,80	894 617,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511294*					
	VV		"viz řezy - skladba P1 - odměřeno v CADu" 738		738,000			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5		2,700			
	VV		Součet		740,700			
289	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	22,221	44,36	985,72	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001*					
	VV		"viz řezy - skladba P1 - odměřeno v CADu" 738*0,03		22,140			
	VV		"podlaha vstupu na únikové schodiště" 1,8*1,5*0,03		0,081			
	VV		Součet		22,221			
290	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	1 325,000	108,81	144 173,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822120*					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR - jedná se o uložení trámů cdo ocelové podlahové konstrukce dle PD!*					
	VV		"konstrukce podlahy 4.NP - dřevěné trámy 140x180 mm" 1325		1 325,000			
	VV		Součet		1 325,000			
291	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*33,390*	*10 407,25*	*347 498,08*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"konstrukce podlahy 4.NP - dřevěné trámy 140x180 mm" 1325*0,14*0,18		33,390			
	VV		Součet		33,390			
292	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	33,390	203,18	6 784,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000*					
	VV		"konstrukce podlahy 4.NP - dřevěné trámy 140x180 mm" 1325*0,14*0,18		33,390			
	VV		Součet		33,390			
293	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	74,503	2 517,17	187 536,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 345 886,71	
294	K	20	Dodávka a montáž - systémová deska s hliníkovým plechem pro suchý systém podlahového vytápění 1200x600x28 mm	m2	449,250	596,75	268 089,94	
	PP		Dodávka a montáž - systémová deska s hliníkovým plechem pro suchý systém podlahového vytápění 1200x600x28 mm Tvarovaná systémová izolační deska z pěnového polystyrenu, která je opatřena na všech čtyřech stranách spojovacími zámky. Povrch tvoří vytvarovaný hliníkový plech o tloušťce 0,3 mm. Trubka se instaluje do drážek, které umožní pokládku ve dvou směrech. Rozteč 150 mm. Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2) Užitný rozměr desky: 1200 x 600 mm Užitná plocha desky: 0,72 m² EPS 200					
	P		*Poznámka k položce:* *uvedena čistá výměra, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy, položka zahrnuje i přesun hmiot po staveništi*					
	VV		"podlahy v podkroví - skladba A1 - m.č. 4.10 až 4.17, 4.24" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)*0,75		277,500			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C1 - m.č. 4.4 až 4.09, 4.18 až 4.23" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)*0,75		39,750			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C5 - m.č. 4.03, 4.31 a 4.32" (135+22+19)*0,75		132,000			
	VV		Součet		449,250			
295	K	21	Dodávka a montáž - okrajová systémová deska s hliníkovým plechem pro suchý systém podlahového vytápění 600x300x28 mm	m2	149,750	596,75	89 363,31	
	PP		Dodávka a montáž - okrajová systémová deska s hliníkovým plechem pro suchý systém podlahového vytápění 600x300x28 mm Tvarovaná systémová izolační deska z pěnového polystyrenu, která je opatřena na všech čtyřech stranách spojovacími zámky. Povrch tvoří vytvarovaný hliníkový plech o tloušťce 0,3 mm. Trubka se instaluje do drážek, které umožní pokládku ve dvou směrech. Rozteč 150 mm. Použitelné rozměry trubek: 16 mm (16x2) Užitný rozměr desky: 1200 x 600 mm Užitná plocha desky: 0,72 m² EPS 200					
	P		*Poznámka k položce:* *uvedena čistá výměra, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy, položka zahrnuje i přesun hmiot po staveništi*					
	VV		"podlahy v podkroví - skladba A1 - m.č. 4.10 až 4.17, 4.24" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)*0,25		92,500			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C1 - m.č. 4.4 až 4.09, 4.18 až 4.23" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)*0,25		13,250			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C5 - m.č. 4.03, 4.31 a 4.32" (135+22+19)*0,25		44,000			
	VV		Součet		149,750			
296	K	22	Dodávka a montáž - roznášecí krycí pozinkovaný plech pro suchý systém podlahového vytápění 600x600x1 mm	m2	1 198,000	69,58	83 356,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž - roznášecí krycí pozinkovaný plech pro suchý systém podlahového vytápění 600x600x1 mm					
	PP		Pozinkovaný plech pro vytvoření nosné vrstvy u suchého systému podlahového vytápění					
	P		*Poznámka k položce:* *uvedena čistá výměra, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy, položka zahrnuje i přesun hmiot po staveništi*					
	VV		"podlahy v podkroví - skladba A1 - m.č. 4.10 až 4.17, 4.24" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)*2		740,000			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C1 - m.č. 4.4 až 4.09, 4.18 až 4.23" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)*2		106,000			
	VV		"podlahy v podkroví - skladba C5 - m.č. 4.03, 4.31 a 4.32" (135+22+19)*2		352,000			
	VV		Součet		1 198,000			
297	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	59,985	2 099,54	125 940,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111431*					
	VV		"půdyrys 4.NP a řezy" 18-0,7*2*2+2,7*4,7*2+(1,9+2)*3,15-0,7*2+2,3*4,4-0,8*2		59,985			
	VV		Součet		59,985			
298	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	13,975	2 136,37	29 855,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111437*					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy" (1,55+1,7)*4,3		13,975			
	VV		Součet		13,975			
299	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1 371,061	75,00	102 829,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717*					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy, výpočty viz položky SDK příček" (59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618		1 371,061			
	VV		Součet		1 371,061			
300	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	652,800	129,00	84 211,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111718*					
	VV		"příčky tl. 100 mm"					
	VV		"půdyrys 4.NP a řezy" (4,8+2,7*2+1,9+2+2,3)*2		32,800			
	VV		"příčky tl. 150 mm"					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy" (1,55+1,7)*2		6,500			
	VV		"příčky tl. 255 mm"					
	VV		"půdyrys 4.NP a řezy" (7*6+6*3+15,1+54,5)*2		259,200			
	VV		"příčky St1 a St2"					
	VV		(7+17,6+1,05+1,05+23,05)*2		99,500			
	VV		(5,15+3,65+3+6+9,6+2,9+1,5+15,5+1,8+3,9+3+1,7+49,9+0,7+5,7+5,1+4,6+3,7)*2		254,800			
	VV		Součet		652,800			
301	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	200,000	715,00	143 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720*					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy" 200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
302	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	294,858	72,80	21 465,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111722*					
	VV		"viz půdorys 4.NP" 3,3*20+4,5*7+3,5*2+0,6*2+3,979*2+0,6*2+3,694*2+0,6*2+3,7*2+0,6*2+3,7*2+0,6*2+3,096*2+0,6*2+1,7*2+2,6*2*2+3,6*2+0,6*2+2,308*2+0,6*2		176,054			
	VV		1,3*2+2,1*2*2+3,302*2+0,6*2		18,804			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované profily" 100		100,000			
	VV		Součet		294,858			
303	K	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	1 371,061	100,00	137 106,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111772*					
	VV		"půdorys 4.NP a řezy, výpočty viz položky SDK příček" (59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618		1 371,061			
	VV		Součet		1 371,061			
304	K	763112328	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	386,960	2 701,16	1 045 240,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112328*					
	VV		"půdyrys 4.NP a řezy" 20*6+17*3-0,8*2+(15,1+54,5)*3,35-0,7*2-0,8*2-0,9*2*7		386,960			
	VV		Součet		386,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K	23	Dodávka a montáž - stěna tl. 350 mm s kompletní skladbou St1, popis celé skladby - viz PD	m2	126,603	3 069,50	388 607,91	
			Dodávka a montáž - stěna tl. 350 mm s kompletní skladbou St1, popis celé skladby - viz PD, položka zahrnuje tyto práce a konstrukce :					
	PP		-PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA -DESKA HDF TL. 60 MM(V KONTAKTU S EXTERIÉREM) -POLYURETANOVÁ IZOLACE TL. 160 MM MEZI SLOUPKY -NOSNÉ SLOUPKY 60/160 MM -PAROZÁBRANA -SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY TL. 15 MM -KONTRALATĚ 40/60 MM -DODATEČNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM -SÁDROKARTONOVÉ DESKY				
	VV		"viz půdorys 4.NP - venkovní stěna v místě nového vikýře"					
	VV		(7+17,6+1,05+1,05+23,05)*3,05-0,6*0,8-3,5*0,6-3,979*0,6-3,694*0,6-3,7*0,6*2-3,095*0,6-1,699*2-3,6*0,6-2,308*0,6-1,3*2,1-3,302*0,6		126,603			
	VV		Součet		126,603			
306	K	24	Dodávka a montáž - stěna tl. 350 mm s kompletní skladbou St2, popis celé skladby - viz PD	m2	322,618	3 069,50	990 275,95	
			Dodávka a montáž - stěna tl. 350 mm s kompletní skladbou St2, popis celé skladby - viz PD, položka zahrnuje tyto práce a konstrukce :					
	PP		STĚNA TL. 350 MM : -SDK DESKY(V INTERIÉRU) -POLYURETANOVÁ IZOLACE TL. 160 MM MEZI SLOUPKY -NOSNÉ SLOUPKY 60/160 MM -PAROZÁBRANA -SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKČNÍ DESKY TL. 15 MM -KONTRALATĚ 40/60 MM -DODATEČNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM -SÁDROKARTONOVÉ DESKY				
	VV		"viz půdorys 4.NP - venkovní stěna mimo nový vikýř"					
	VV		(5,15+3,6)*2,15+(3+6+9,6+2,9+1,5)*3,25-0,8*2+15,5*2,15+(1,8+3,9+3+1,7)*3,5+49,9*2,15+(0,7+5,7)*2,75-0,8*1,75+5,1*3,75+(4,6+3,7)*2,4-0,8*2		322,618			
	VV		Součet		322,618			
307	K	25	Dodávka a montáž - akustický podhled tl. 40 mm s akustickou omítkou, specifikace - viz PD	m2	211,000	2 701,16	569 944,76	
	PP		Dodávka a montáž - akustický podhled tl. 40 mm s akustickou omítkou, specifikace - viz PD					
	P		*Poznámka k položce:* *uvedena čistá výměra, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy, položka zahrnuje i přesun hmiot po staveništi*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.10, 4.13 až 4.16" 39+54+44+33+41		211,000			
	VV		Součet		211,000			
308	K	26	Dodávka a montáž - SDK obklad bednění včetně perlinky a opatření štukem tl. 3 mm	m2	874,075	2 701,16	2 361 016,43	
	PP		Dodávka a montáž - SDK obklad bednění včetně perlinky a opatření štukem tl. 3 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz půdorys 4.NP a řezy" 716/cos 35		874,075			
	VV		Součet		874,075			
309	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	17,925	1 780,31	31 912,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (1*2+1,92+1,08+2,45)*1,5		11,175			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (1,8+0,9*3)*1,5		6,750			
	VV		Součet		17,925			
310	K	27	Dodávka a montáž akustického zákrytu interiérové VZT jednotky, specifikace-vi PD	soubor	5,000	50 000,00	250 000,00	
	PP		Dodávka a montáž akustického zákrytu interiérové VZT jednotky, specifikace-vi PD					
	VV		"viz půdorys 4.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
311	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,011	1 175,00	12 937,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451*					
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" 3,85*2,86		11,011			
	VV		Součet		11,011			
312	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	885,086	42,50	37 616,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714*					
	VV		"viz půdorys 4.NP a řezy" 716/cos 35		874,075			
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" 3,85*2,86		11,011			
	VV		Součet		885,086			
313	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	885,086	100,00	88 508,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131772*					
	VV		"viz půdorys 4.NP a řezy" 716/cos 35		874,075			
	VV		"2.NP - doplnění skladby střechy vedle výtahu" 3,85*2,86		11,011			
	VV		Součet		885,086			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	763164647	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDFH2 12,5	m	116,000	1 770,00	205 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164647*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - krokve" 116		116,000			
	VV		Součet		116,000			
315	K	763164727	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDFH2 12,5	m	40,000	1 700,00	68 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164727*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - kleštiny" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
316	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	116,733	1 810,00	211 286,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763102*					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 880 734,02	
317	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	18,900	127,13	2 402,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - krytina střechy" 6,3*3		18,900			
	VV		Součet		18,900			
318	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	66,166	42,12	2 786,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001891*					
	VV		"demontáž oplechování stávající střechy" (8,1+8,6+8,1*2+6,2*2+8,9)/cos 35		66,166			
	VV		Součet		66,166			
319	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	187,600	51,70	9 698,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812*					
	VV		"viz půdorys střechy" 25,8+25,8+29,2+15,7+13,6+4,9+4,3+15,1+4,7+10,9+4,5+18,5+6,6+8		187,600			
	VV		Součet		187,600			
320	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	13,000	73,02	949,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821*					
	VV		"viz půdorys střechy" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
321	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	22,750	69,11	1 572,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" 1,25*3		3,750			
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 0,85+1,27		2,120			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozice 66" 1,24*2		2,480			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozice 67" 1,2*3		3,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě zazdívaných oken v 1.NP" 2,4*2+0,6		5,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozic 68 a 69" 2,4*2+0,6		5,400			
	VV		Součet		22,750			
322	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	11,680	90,62	1 058,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861*					
	VV		"viz půdorys střechy" 11,68		11,680			
	VV		Součet		11,680			
323	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	33,419	63,37	2 117,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871*					
	VV		"střecha výtahu nad 3.NP - napojení krytiny střechy výtahu na sousední zdi" 6,3+3*2		12,300			
	VV		"styk střechy se sousedním objektem" 17,3/cos 35		21,119			
	VV		Součet		33,419			
324	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	29,760	205,37	6 111,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881*					
	VV		"komíny od podlahy 4.NP" (2,1*2+0,5*2+1*2+0,5*2+1,94*2+0,5*2+1,2*2+0,5*2+2*2+0,5*2+1,3*2+0,5*2+0,8*2+0,5*2+2,4*2+0,5*2+2,5*2+0,6*2+1,5*2+0,5*2)*0,5		21,840			
	VV		"komíny od podlahy 4.NP" (2,4*2+0,7*2+1,52*2+3,3*2)*0,5		7,920			
	VV		Součet		29,760			
325	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,000	67,15	470,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801*					
	VV		"střecha bouraného výtahu" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
326	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	187,600	183,85	34 490,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004821*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys střechy" 25,8+25,8+29,2+15,7+13,6+4,9+4,3+15,1+4,7+10,9+4,5+18,5+6,6+8		187,600			
	VV		Součet		187,600			
327	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	194,100	52,03	10 099,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861*					
	VV		"ze střechy bouraného výtahu" 15		15,000			
	VV		"výměna svodů ze střechy gamnázia - výměra viz nové svody" 4,6+174,5		179,100			
	VV		Součet		194,100			
328	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	64,700	20,54	1 328,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevnovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871*					
	VV		"ze střechy bouraného výtahu" 15/3		5,000			
	VV		"výměna svodů ze střechy gamnázia - výměra viz nové svody" (4,6+174,5)/3		59,700			
	VV		Součet		64,700			
329	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 500 mm sklonu do 30°	m2	160,817	964,91	155 173,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 500 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111641*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i provedení úpravy krytiny u okapové hrany a dále v místě napojení na skládanou krytinu (krytina skladby S1)*					
	VV		"skladba střechy S2" ((84+67)/cos 5)		151,577			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem" 4,2*2,2		9,240			
	VV		Součet		160,817			
330	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,200	343,59	755,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212606*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 166" 2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
331	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	66,166	414,00	27 392,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212607*					
	VV		"oplechování střechy" (8,1+8,6+8,1*2+6,2*2+8,9)/cos 35		66,166			
	VV		Součet		66,166			
332	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,200	322,07	3 285,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212635*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 164" 10,2		10,200			
	VV		Součet		10,200			
333	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	14,100	368,36	5 193,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212636*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 176" 14,1		14,100			
	VV		Součet		14,100			
334	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,200	279,04	613,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212664*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 165" 2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
335	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	182,000	312,29	56 836,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212665*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 162" 182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
336	K	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	182,000	369,01	67 159,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212666*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 161" 182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
337	K	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	8,280	631,11	5 225,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218627*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 178" 8,28		8,280			
	VV		Součet		8,280			
338	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	11,680	925,80	10 813,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218631*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 173" 11,68*1		11,680			
	VV		Součet		11,680			
339	K	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	53,200	990,99	52 720,67	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764223456*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 168" 53,2		53,200			
	VV		Součet		53,200			
340	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	7 450,000	73,67	548 841,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764223458*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 167" 7450		7 450,000			
	VV		Součet		7 450,000			
341	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	31,329	463,55	14 522,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226444*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 153 - pozice a-h" 3,352+2,358+3,65+3,146+3,75*2+3,744+4,029+3,55		31,329			
	VV		Součet		31,329			
342	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	11,430	520,92	5 954,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226445*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 150" 1,24*2		2,480			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 151" 1,2*3		3,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 152" 5,35		5,350			
	VV		Součet		11,430			
343	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000	238,62	5 249,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311614*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 163" 11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
344	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	12,292	1 290,90	15 867,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764314612*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 169 - lemování komínu" 6,6*0,35		2,310			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 170 - lemování komínu" 3,8*0,35		1,330			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 171 - lemování komínu" 5,45*0,4		2,180			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 172 - lemování komínu" 6,6*0,4		2,640			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 175 - lemování komínu" 9,58*0,4		3,832			
	VV		Součet		12,292			
345	K	28	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	182,000	3 259,87	593 296,34	
	PP		Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm, součástí položky je i topný kabel dle PD a spodní napojení na svody					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 154*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 154" 182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
346	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	54,500	396,39	21 603,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 155*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 155" 54,5		54,500			
	VV		Součet		54,500			
347	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,800	1 010,55	12 935,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511612*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 179" 12,8		12,800			
	VV		Součet		12,800			
348	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	442,68	2 656,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 155" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
349	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	3,000	1 147,46	3 442,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511661*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 180" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
350	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	11,000	1 173,54	12 908,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511662*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 158*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 158" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
351	K	29	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 80 mm	m	19,700	3 259,86	64 219,24	
	PP		Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 80 mm					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 180" 1+1+17,7		19,700			
	VV		Součet		19,700			
352	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,600	468,76	2 156,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položek 156 a 157*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 156" 0,5*4		2,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 157" 1,3*2		2,600			
	VV		Součet		4,600			
353	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	174,500	622,62	108 647,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623*					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položek 159 a 160*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 159" 16,8*10		168,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 160" 6,5*1		6,500			
	VV		Součet		174,500			
354	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,912	1 721,19	10 175,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764103*					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				4 241 635,14	
355	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	1 287,221	169,52	218 209,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131801*					
	VV		"demontáž stávající střešní krytiny" (1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		1 287,221			
	VV		Součet		1 287,221			
356	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	160,722	57,02	9 164,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131821*					
	VV		"demontáž stávající střešní krytiny" 4,3+17+56,3+5+2,8+(9,2*2+8,6+7,7+7,7*2+11,6)/cos 35		160,722			
	VV		Součet		160,722			
357	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	1 287,221	44,47	57 242,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131841*					
	VV		"demontáž stávající střešní krytiny" (1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35		1 287,221			
	VV		Součet		1 287,221			
358	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	160,722	17,72	2 847,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131845*					
	VV		"demontáž stávající střešní krytiny" 4,3+17+56,3+5+2,8+(9,2*2+8,6+7,7+7,7*2+11,6)/cos 35		160,722			
	VV		Součet		160,722			
359	K	30	Dodávka a montáž kompletní cementovláknité střešní krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot	m2	1 030,391	2 201,55	2 268 457,31	
	PP		Dodávka a montáž kompletní cementovláknité střešní krytiny včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), veškerého vyráběného příslušenství a přesunu hmot, cenu jednotlivých tvarovek nutno v rámci cenové nabídky rozpočítat na 1 m2 plochy střechy, specifikace střešní krytiny - viz PD, sklon střešní krytiny je 35°					
	P		*Poznámka k položce:* *součástí jsou i odvětrávací komínky v potřebném počtu, úpravy v úžlabí a v místě okapových hran, apod.*					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)		1 030,391			
	VV		Součet		1 030,391			
360	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny d do 1,0 m	kus	11,000	238,87	2 627,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané stoupací plošiny, délky do 1 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765135021*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 174" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
361	*M*	*55342210*	*plošina stoupací 250x800mm*	*kus*	*11,000*	*1 475,00*	*16 225,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		plošina stoupací 250x800mm					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace - viz Tabulky PSV - prvek pozice 174*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 174" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
362	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	236,500	87,29	20 644,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111201*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 154 - v místě nadstřešního žlabu" 182		182,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 155 - v místě žlabu pultové střechy" 54,5		54,500			
	VV		Součet		236,500			
363	*M*	*59660027*	*pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm*	*m*	*260,150*	*103,58*	*26 946,34*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 154 - v místě nadstřešního žlabu" 182*1,1		200,200			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 155 - v místě žlabu pultové střechy" 54,5*1,1		59,950			
	VV		Součet		260,150			
364	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	160,822	830,01	133 483,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene z hřebenáčů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131191*					
	VV		"hřebeny střechy" 4,3+17+56,3+5+2,9		85,500			
	VV		"nároží střechy" (9,2*2+8,6+7,7+7,7*2+11,6)/cos 35		75,322			
	VV		Součet		160,822			
365	*M*	*59164504*	*hřebenáč kónický vláknocementový barevný*	*kus*	*482,465*	*221,26*	*106 750,21*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		hřebenáč kónický vláknocementový barevný					
	VV		"hřebeny střechy" (4,3+17+56,3+5+2,9)*3		256,500			
	VV		"nároží střechy" ((9,2*2+8,6+7,7+7,7*2+11,6)/cos 35)*3		225,965			
	VV		Součet		482,465			
366	*M*	*59164484*	*hřebenáč úhlový vláknocementový barevný*	*kus*	*2,000*	*745,23*	*1 490,46*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		hřebenáč úhlový vláknocementový barevný					
	VV		"viz půdorys střechy" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
367	K	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny přes 30° přiřezáním	m	46,389	269,69	12 510,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy přes 30° úžlabí přiřezáním desek podél oplechování					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131201*					
	VV		"viz půdorys střechy" (3,4+1,7+3,1+2,1+2,7+2,2+2,7+2,2+6,2*2+3,2+2,3)/cos 35		46,389			
	VV		Součet		46,389			
368	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	550,029	89,49	49 222,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001*					
	VV		"skladba střechy S2 - doplňková hydroizolační vrstva" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S2 - parotěsná vrstva" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S2 - pod krytinu plechovou" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - doplňková hydroizolační vrstva" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - parotěsná vrstva" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - pod krytinu plechovou" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		Součet		550,029			
369	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*183,343*	*184,93*	*33 905,62*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"skladba střechy S2 - parotěsná vrstva" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - parotěsná vrstva" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		Součet		183,343			
370	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska*	*m2*	*183,343*	*162,92*	*29 870,24*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepicí páska					
	VV		"skladba střechy S2 - doplňková hydroizolační vrstva" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - doplňková hydroizolační vrstva" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		Součet		183,343			
371	*M*	*28329223*	*fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu*	*m2*	*183,343*	*221,26*	*40 566,47*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba střechy S2 - pod krytinu plechovou" ((80+63)/cos 5)*1,2		172,255			
	VV		"skladba střechy S3 - nad výtahem - pod krytinu plechovou" 4,2*2,2*1,2		11,088			
	VV		Součet		183,343			
372	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	2 472,938	68,69	169 866,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191023*					
	VV		"skladba střechy S1 - doplňková hydroiz. vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		"skladba střechy S1 - parotěsná vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		Součet		2 472,938			
373	*M*	*62856001*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm*	*m2*	*1 236,469*	*184,93*	*228 660,21*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		"skladba střechy S1 - parotěsná vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		Součet		1 236,469			
374	*M*	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*1 236,469*	*162,92*	*201 445,53*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska					
	VV		"skladba střechy S1 - doplňková hydroiz. vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		Součet		1 236,469			
375	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	1 304,375	24,77	32 309,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191031*					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)/0,9		1 144,879			
	VV		"skladba střechy S2" ((80+63)/cos 5)/0,9		159,496			
	VV		Součet		1 304,375			
376	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*1 434,812*	*25,43*	*36 487,27*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		"skladba střechy S1" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)/0,9*1,1		1 259,367			
	VV		"skladba střechy S2" ((80+63)/cos 5)/0,9*1,1		175,445			
	VV		Součet		1 434,812			
377	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	160,822	100,72	16 197,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191051*					
	VV		"hřebeny střechy" 4,3+17+56,3+5+2,9		85,500			
	VV		"nároží střechy" (9,2*2+8,6+7,7+7,7*2+11,6)/cos 35		75,322			
	VV		Součet		160,822			
378	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	236,500	44,80	10 595,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191071*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 154 - v místě nadstřešního žlabu" 182		182,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 155 - v místě žlabu pultové střechy" 54,5		54,500			
	VV		Součet		236,500			
379	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	2 472,938	64,73	160 073,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191091*					
	VV		"skladba střechy S1 - doplňková hydroiz. vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		"skladba střechy S1 - parotěsná vrstva" ((1058-76-61-2*0,5-2,5*0,6-1,98*1,53*21-1,32*1,53*2-0,66*1,53*2-0,55*0,78*5-0,94*1,4*2)/cos 35)*1,2		1 236,469			
	VV		Součet		2 472,938			
380	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	1 418,876	23,01	32 648,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191911*					
	VV		"demontáž fólie na bednění" (1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35*1,2		1 418,876			
	VV		Součet		1 418,876			
381	K	31	Vyřezání pojistné hydroizolační fólie pod bedněním kladené ve sklonu přes 30°	m2	1 298,426	77,05	100 043,72	
	PP		Vyřezání pojistné hydroizolační fólie pod bedněním kladené ve sklonu přes 30°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"demontáž fólie pod bedněním - 85% plochy" (1062-1*0,5-1,94*0,5-1,2*0,5-2*0,5-1,3*0,5-0,8*0,5-2,4*0,5-2,5*0,6-1,5*0,5)/cos 35*1,2*0,85		1 298,426			
	VV		Součet		1 298,426			
382	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 296,463	165,12	214 071,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192001*					
	VV		"plocha střechy" 1062/cos 35		1 296,463			
	VV		Součet		1 296,463			
383	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,087	1 783,26	9 071,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765103*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 881 735,44	
384	K	32	1/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	14 535,52	14 535,52	
	PP		1/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 1/L					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 1/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
385	K	33	2/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	14 535,52	14 535,52	
	PP		2/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 2/L					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 2/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
386	K	34	3/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	19 146,04	19 146,04	
	PP		3/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 3/P					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 3/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
387	K	35	4/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	19 146,05	38 292,10	
	PP		4/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 4/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 4/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
388	K	36	4/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	3,000	19 589,20	58 767,60	
	PP		4/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 4/P					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 4/P" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
389	K	37	5/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	5,000	19 589,20	97 946,00	
	PP		5/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 5/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-C*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 5/L" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
390	K	38	5/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	19 589,19	39 178,38	
	PP		5/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 5/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-C*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 5/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
391	K	39	6/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	3,000	16 875,72	50 627,16	
	PP		6/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 6/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-C*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 6/L" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
392	K	40	7/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	15 469,55	15 469,55	
	PP		7/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 7/L					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 7/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
393	K	41	7/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	15 469,55	15 469,55	
	PP		7/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 7/P					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 7/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
394	K	42	8/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	17 949,52	17 949,52	
	PP		8/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 8/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-C*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 8/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
395	K	43	9/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	18 563,11	37 126,22	
	PP		9/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 9/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-KLÍČ*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 9/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
396	K	44	9/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	18 563,12	18 563,12	
	PP		9/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 9/P					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-KLÍČ*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 9/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	K	45	10/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x800 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	20 400,53	20 400,53	
	PP		10/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x800 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 10/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-KLÍČ*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 10/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
398	K	46	11/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	18 012,59	18 012,59	
	PP		11/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 11/L					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EW30DP3-C*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 11/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
399	K	47	12/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1750 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	20 400,52	20 400,52	
	PP		12/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1750 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 12/L					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 12/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	48	13/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	14 535,52	14 535,52	
	PP		13/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 13/L					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 13/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	49	13/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	3,000	14 535,52	43 606,56	
	PP		13/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně ocelové zárubně, kování, zámku, generáního klíče, označení místnosti a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 13/P					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 13/P" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
402	K	50	14 Dodávka a montáž skládacích sprchových dveří 700x1970 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	18 400,00	18 400,00	
	PP		14 Dodávka a montáž skládacích sprchových dveří 700x1970 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 14					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	51	20 Dodávka a montáž sanitárních příček (2 kabiny velikosti 2175x1000mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	51 500,00	51 500,00	
	PP		20 Dodávka a montáž sanitárních příček (2 kabiny velikosti 2175x1000mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 20					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 20" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	52	21 Dodávka a montáž sanitární příčky (kabina velikosti 1600x1130mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	27 300,00	27 300,00	
	PP		21 Dodávka a montáž sanitární příčky (kabina velikosti 1600x1130mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 21					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 21" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
405	K	53	22 Dodávka a montáž sanitárních příček (3 kabiny velikosti 1750x900mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	70 200,00	70 200,00	
	PP		22 Dodávka a montáž sanitárních příček (3 kabiny velikosti 1750x900mm výšky 2000mm s dveřmi š.700 mm) včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 22					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 22" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
406	K	54	24 Dodávka a montáž sestavy šesi střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	21,000	253 627,00	5 326 167,00	
	PP		24 Dodávka a montáž sestavy šesi střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 24 (mimo jiné i zastínění, elektrické ovládání, zatemňovací rolety a dešťové senzory)					
	VV		"viz v.č. 130 - pozice 24" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
407	K	55	25 Dodávka a montáž sestavy čtyř střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	96 250,00	192 500,00	
	PP		25 Dodávka a montáž sestavy čtyř střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 25 (mimo jiné i zastínění, elektrické ovládání, zatemňovací rolety a dešťové senzory)					
	VV		"viz v.č. 130 - pozice 25" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
408	K	56	26 Dodávka a montáž sestavy dvou střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	95 364,00	190 728,00	
	PP		26 Dodávka a montáž sestavy dvou střešních ateliérových oken včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 26 (mimo jiné i zastínění, elektrické ovládání, zatemňovací rolety a dešťové senzory)					
	VV		"viz v.č. 130 - pozice 26" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
409	K	57	27 Dodávka a montáž střešního výlezu včetně lemování veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	5,000	15 462,00	77 310,00	
	PP		27 Dodávka a montáž střešního výlezu včetně lemování veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 27					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 27" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
410	K	58	28 Dodávka a montáž střešního okna pro odvod kouře včetně lemování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	121 365,00	242 730,00	
	PP		28 Dodávka a montáž střešního okna pro odvod kouře včetně lemování a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 28					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 28" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	K	59	29 Dodávka a montáž ochranného okna 1250x980 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		29 Dodávka a montáž ochranného okna 1250x980 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 29					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 29" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
412	K	60	29 Dodávka a montáž ochranného okna 1250x1504 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		29 Dodávka a montáž ochranného okna 1250x1504 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 29					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 29" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
413	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	12,480	182,00	2 271,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821*					
	VV		"1.NP - vedle ocelového venkovního schodiště" 5,2*2,4		12,480			
	VV		Součet		12,480			
414	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	12,480	47,60	594,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822*					
	VV		"1.NP - vedle ocelového venkovního schodiště" 5,2*2,4		12,480			
	VV		Součet		12,480			
415	K	61	Dodávka a montáž úpravy stávajícího dřevěného obkladu včetně povrchové úpravy	m	15,200	3 500,00	53 200,00	
	PP		Dodávka a montáž úpravy stávajícího dřevěného obkladu včetně povrchové úpravy, položka zahrnuje : - přesné zaříznutí obkladu pro budoucí nové olištování - nátěr okolí zaříznutí v šíři 250 mm (2xlazura)					
	VV		"1.NP - vedle ocelového venkovního schodiště" 5,2*2+2,4*2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
416	K	62	Dodávka a montáž olištování stávajícího dřevěného obkladu včetně povrchové úpravy	m	15,200	1 500,00	22 800,00	
	PP		Dodávka a montáž olištování stávajícího dřevěného obkladu včetně povrchové úpravy					
	VV		"1.NP - vedle ocelového venkovního schodiště" 5,2*2+2,4*2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
417	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	18,450	69,10	1 274,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691811*					
	VV		"zazdívané otvory v 1.PP" 0,8+1,22		2,020			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozice 66" 1,19*2		2,380			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozice 67" 1,15*3		3,450			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě zazdívaných oken v 1.NP" 2,35*2+0,6		5,300			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - v místě pozic 68 a 69" 2,35*2+0,6		5,300			
	VV		Součet		18,450			
418	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4,500	83,30	374,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-4.NP - pozice 52" 1,5*3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
419	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	37,70	490,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozic 1/L a 2/L" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 3/P" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 4/L" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 4/P" 2+1		3,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 6/L" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 50" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 51" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
420	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	42,009	195,00	8 191,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116*					
	VV		"š. 200 mm"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 57" 3,302		3,302			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 58" 2,308		2,308			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 59" 3,6		3,600			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 60" 3,096		3,096			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 61" 3,7*2		7,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 62" 3,694		3,694			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 63" 3,979		3,979			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 64" 3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		30,879			
	VV		"š. 250 mm"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 66" 1,19*2		2,380			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 67" 1,15*3		3,450			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 68" 2,35*2		4,700			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 69" 0,6		0,600			
	VV		Mezisoučet		11,130			
	VV		Součet		42,009			
421	*M*	*61140078*	*parapet plastový vnitřní š 200mm*	*m*	*32,114*	*226,00*	*7 257,76*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		parapet plastový vnitřní š 200mm					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 57" 3,302*1,04		3,434			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 58" 2,308*1,04		2,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 59" 3,6*1,04		3,744			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 60" 3,096*1,04		3,220			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 61" 3,7*2*1,04		7,696			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 62" 3,694*1,04		3,842			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 63" 3,979*1,04		4,138			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 64" 3,5*1,04		3,640			
	VV		Součet		32,114			
422	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní š 250mm*	*m*	*11,575*	*265,00*	*3 067,38*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm					
	VV		"š. 250 mm"					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 66" 1,19*2*1,04		2,475			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 67" 1,15*3*1,04		3,588			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 68" 2,35*2*1,04		4,888			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 69" 0,6*1,04		0,624			
	VV		Součet		11,575			
423	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*15,000*	*49,60*	*744,00*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 57" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 58" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 59" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 60" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 61" 1*2		2,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 62" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 63" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 64" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 66" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 67" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 68+69" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
424	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,052	1 390,00	72,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766103*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 215 949,79	
425	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	6,462	474,00	3 062,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 101" 3,231		3,231			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 102" 3,231		3,231			
	VV		Součet		6,462			
426	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	20,025	568,00	11 374,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161824*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 101" 1,053+3,508+1,053		5,614			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 102" 1,053+3,508+1,05		5,611			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV a půdorysy 1.PP-3.NP - v místě pozice 106" 5,1+3,7		8,800			
	VV		Součet		20,025			
427	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	1,000	71,60	71,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767691823*					
	VV		"dveře na schodišti 311 - bez náhrady" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
428	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	4,920	2 000,00	9 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767851803*					
	VV		"viz půdorys střechy" 4+0,92		4,920			
	VV		Součet		4,920			
429	K	63	50 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1000x2500 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	76 143,21	76 143,21	
	PP		50 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1000x2500 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 50					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
430	K	64	51 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1000x2500 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	76 143,21	76 143,21	
	PP		51 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří s nadsvětlíkem o rozměru 1000x2500 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 51					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 51" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
431	K	65	52 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1300x2100 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	4,000	72 296,38	289 185,52	
	PP		52 Dodávka a montáž venkovních hliníkových dveří o rozměru 1300x2100 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 52					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 52" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
432	K	66	53 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2370x3500-3700 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	240 044,57	480 089,14	
	PP		53 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2370x3500-3700 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 53					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 53" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
433	K	67	54 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2500x4000 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	191 353,86	191 353,86	
	PP		54 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2500x4000 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 54					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 54" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
434	K	68	55 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2370x3500-3700 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	240 044,57	240 044,57	
	PP		55 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2370x3500-3700 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 55					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 55" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
435	K	69	56 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2200x2561-2753 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	134 216,83	134 216,83	
	PP		56 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny o rozměru 2200x2561-2753 mm včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 56					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 56" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
436	K	70	57 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3302x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.132	soubor	1,000	30 852,46	30 852,46	
	PP		57 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3302x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 57					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 57" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
437	K	71	58 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 2308x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.130	soubor	1,000	24 448,61	24 448,61	
	PP		58 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 2308x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 58					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 58" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
438	K	72	59 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3600x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.130	soubor	1,000	30 102,05	30 102,05	
	PP		59 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3600x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 1.130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 59					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 59" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
439	K	73	60 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3096x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	29 664,22	29 664,22	
	PP		60 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3096x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 60					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 60" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
440	K	74	61 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3700x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	30 696,74	61 393,48	
	PP		61 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3700x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 61					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 61" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
441	K	75	62 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3694x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	30 696,74	30 696,74	
	PP		62 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3694x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 62					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 62" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
442	K	76	63 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3979x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	32 511,25	32 511,25	
	PP		63 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3979x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 63					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 63" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
443	K	77	64 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3500x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	29 500,60	29 500,60	
	PP		64 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 3500x600 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 64					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 64" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
444	K	78	65 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	567 138,62	567 138,62	
	PP		65 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové stěny včetně podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 65					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI30DP3-C-Sm*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 65" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
445	K	79	66 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 1190x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	41 474,39	82 948,78	
	PP		66 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 1190x2350 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 66					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 66" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
446	K	80	67 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 1150x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	3,000	40 805,23	122 415,69	
	PP		67 Dodávka a montáž hliníkového 2kř. okna o rozměru 1150x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 67					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- viz projektová dokumentace*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 67" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
447	K	81	68 Dodávka a montáž hliníkového 4kř. okna o rozměru 2350x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	77 825,70	155 651,40	
	PP		68 Dodávka a montáž hliníkového 4kř. okna o rozměru 2350x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 68					
	P		*Poznámka k položce:* *- POŽÁRNÍ ODOLNOST- EI 30 DP1*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 68" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
448	K	82	69 Dodávka a montáž hliníkového meziokenního panelu o rozměru 600x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	25 073,76	25 073,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		69 Dodávka a montáž hliníkového meziokenního panelu o rozměru 600x2400 mm včetně interiérové fólie (vnitřní spára), exteriérové fólie (venkovní spára), komprimované pásky, podkladního profilu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 69					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 69" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
449	K	83	70 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o délce 52500 mm a výšce 1000 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	315 000,00	315 000,00	
	PP		70 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o délce 52500 mm a výšce 1000 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 70					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 70" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
450	K	84	71 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o šířce 1440 mm a výšce 19000 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	164 160,00	164 160,00	
	PP		71 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o šířce 1440 mm a výšce 19000 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 71					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 71" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
451	K	85	71 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o šířce 930 mm a výšce 8743 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	58 032,00	58 032,00	
	PP		71 Dodávka a montáž vertikálního fixního předsazeného slunolamu o šířce 930 mm a výšce 8743 mm včetně montážního materiálu, kotev, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 71					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 71" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
452	K	86	100 Dodávka a montáž panikového kování na stávající vchodové dveře včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		100 Dodávka a montáž panikového kování na stávající vchodové dveře včetně montážního materiálu, povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 100					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 100" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
453	K	87	101 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	198 000,00	198 000,00	
	PP		101 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 101 (zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP - části A, B, C a D)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
454	K	88	102 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 2.NP do 3.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	198 000,00	198 000,00	
	PP		102 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 2.NP do 3.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 102 (zábradlí schodiště z 1.NP do 2.NP - části A, B, C a D)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
455	K	89	103 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 3.NP do 4.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	638 000,00	638 000,00	
	PP		103 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 3.NP do 4.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 103 (zábradlí schodiště z 3.NP do 4.NP - části A, B, C, D, E, F, G a H)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 103" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	90	104 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 3.NP do 4.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	132 000,00	132 000,00	
	PP		104 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnitřního schodiště z 3.NP do 4.NP včetně nové povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 104 (zábradlí schodiště z 3.NP do 4.NP - části A a B)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 104" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
457	K	91	105 Dodávka a montáž bukového schodišťového madla včetně ocelové nosné konstrukce, povrchové úpravy, kotevního mateiálu a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		105 Dodávka a montáž bukového schodišťového madla včetně ocelové nosné konstrukce, povrchové úpravy, kotevního mateiálu a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 105 (části A i B)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 105" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
458	K	92	106 Dodávka a montáž bukového schodišťového madla včetně ocelové nosné konstrukce, povrchové úpravy, kotevního mateiálu a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		106 Dodávka a montáž bukového schodišťového madla včetně ocelové nosné konstrukce, povrchové úpravy, kotevního mateiálu a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 106 (části A, B a C)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 106" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
459	K	93	107 Dodávka a montáž střešního plochého háku včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	PP		107 Dodávka a montáž střešního plochého háku včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 107					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 107" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
460	K	94	108 Dodávka a montáž kotvení pozednice pásovinou 50/5 celkové délky 650 mm včetně kotvení vruty, povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	
	PP		108 Dodávka a montáž kotvení pozednice pásovinou 50/5 celkové délky 650 mm včetně kotvení vruty, povrchové úpravy (1xz + 2xe) a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 108					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 108" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
461	K	95	109 Dodávka a montáž kotvení nosného prvku krokví ke sloupkům svorník pr. 16 mm délky 450 mm včetně tesařských podložek a matek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	27,000	3 000,00	81 000,00	
	PP		109 Dodávka a montáž kotvení nosného prvku krokví ke sloupkům svorník pr. 16 mm délky 450 mm včetně tesařských podložek a matek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 109					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 109" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
462	K	96	110 Dodávka a montáž kotvení kleštin ke krokvím svorník pr. 16 mm délky 500 mm včetně tesařských podložek a matek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	38,000	3 000,00	114 000,00	
	PP		110 Dodávka a montáž kotvení kleštin ke krokvím svorník pr. 16 mm délky 500 mm včetně tesařských podložek a matek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 110					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 110" 38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
463	K	97	111 Dodávka a montáž kotvení pozednice kotvou pr. 12 mm délky 400 mm povrchové úpravy a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	20,000	3 000,00	60 000,00	
	PP		111 Dodávka a montáž kotvení pozednice kotvou pr. 12 mm délky 400 mm povrchové úpravy (1xz + 2xe) a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 111					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 111" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
464	K	98	114 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
	PP		114 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 114 : - část A - 2 kusy					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
465	K	99	115 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	188 000,00	188 000,00	
	PP		115 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 115 : - část A - 4 kusy - část B - 4 kusy - část C - 5 kusů - část D - 1 kus					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 115" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
466	K	100	116 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	53 280,00	53 280,00	
	PP		116 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 116 : - část A - 2 kusy - část B - 2 kusy - část C - 2 kusů					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 116" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
467	K	101	117 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	141 120,00	141 120,00	
	PP		117 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 117 : - část A - 4 kusy - část B - 4 kusy - část C - 4 kusy - část D - 1 kus					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 117" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
468	K	102	118 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	112 490,00	112 490,00	
	PP		118 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 118 : - část A - 4 kusy - část B - 4 kusy - část C - 2 kusy - část D - 1 kus - část E - 1 kus					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 118" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
469	K	103	119 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1290 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	12 480,00	24 960,00	
	PP		119 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1290 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce na jednom kusu zábradlí délky 1290 mm popsaného na v.č. 130 pod označením položky 119					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 119" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
470	K	104	120 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1650 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	7 920,00	7 920,00	
	PP		120 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1650 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce na jednom kusu zábradlí délky 1650 mm popsaného na v.č. 130 pod označením položky 120					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 120" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
471	K	105	121 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1650 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	2,000	7 920,00	15 840,00	
	PP		121 Dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího schodiště délky 1650 mm včetně povrchové úpravy a dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky jednoho souboru jsou veškeré práce a konstrukce na jednom kusu zábradlí délky 1650 mm popsaného na v.č. 130 pod označením položky 121					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 121" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
472	K	106	206 Dodávka a montáž ocelového venkovního schodiště včetně povrchové úpravy, opláštění sklem a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	2 700 000,00	2 700 000,00	
	PP		206 Dodávka a montáž ocelového venkovního schodiště včetně povrchové úpravy, opláštění sklem a veškerého dalšího příslušenství samosttaně nerozpočtovaného, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 206 a dále veškeré ocelové konstrukce schodiště popsané ve statické části projektu					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 206" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
473	K	107	207 Dodávka a montáž vnější stěny s dveřmi včetně povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	1,000	56 600,00	56 600,00	
	PP		207 Dodávka a montáž vnější stěny s dveřmi včetně povrchové úpravy a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 207					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 207" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
474	K	108	Dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce opláštění výtahu včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství	t	1,950	25 000,00	48 750,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce opláštění výtahu včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství					
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - výpočet viz tento výkres" 1,95		1,950			
	VV		Součet		1,950			
475	K	109	113 Dodávka, výroba a montáž ocelových sloupků krovu včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství	t	0,059	125 000,00	7 375,00	
	PP		113 Dodávka, výroba a montáž ocelových sloupků krovu včetně veškerého montážního materiálu a příslušenství					
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se o materiál 120x80x2350 mm - viz PD*					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV" 2,35*2*11,385*0,001*1,1		0,059			
	VV		Součet		0,059			
476	K	110	Dodávka, výroba a montáž ocelové propojovací lávky (mezi ocelovým venkovním schodištěm a plochou střechou ve 3.NP) včetně veškerého montážního materiálu, zábradlí, povrchové úpravy a příslušenství	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž ocelové propojovací lávky (mezi ocelovým venkovním schodištěm a plochou střechou ve 3.NP) včetně veškerého montážního materiálu, zábradlí, povrchové úpravy a příslušenství					
	VV		"viz půdorys 3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 020 268,69	
477	K	111	Dodávka a montáž lišta nerezová zapuštěná přechodová keramická dlažba/PVC	m	7,810	500,00	3 905,00	
	PP		Dodávka a montáž lišta nerezová zapuštěná přechodová keramická dlažba/PVC					
	VV		"viz půdorys 4.NP" (0,8+0,9*7)*1,1		7,810			
	VV		Součet		7,810			
478	K	112	Dodávka a montáž lišta nerezová dilatační do keramické dlažby	m	29,590	500,00	14 795,00	
	PP		Dodávka a montáž lišta nerezová dilatační do keramické dlažby					
	VV		"viz půdorys 4.NP" (2,7+2,2*2+2,2*9)*1,1		29,590			
	VV		Součet		29,590			
479	K	113	Dodávka a montáž lišta nerezová okrajová pro ukončení keramické dlažby tl. 10 mm	m	36,300	500,00	18 150,00	
	PP		Dodávka a montáž lišta nerezová okrajová pro ukončení keramické dlažby tl. 10 mm					
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - hrany stupňů" 33*1,1		36,300			
	VV		Součet		36,300			
480	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	36,204	448,00	16 219,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022*					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 17		17,000			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty - skladba T.1" 1,91*2,07+3,9*2,1		12,144			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty" 1,2*1,3+1,5		3,060			
	VV		Součet		36,204			
481	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	24,800	461,00	11 432,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274123*					
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" 24,8		24,800			
	VV		Součet		24,800			
482	K	771274126	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 400 mm	m	8,200	696,00	5 707,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 400 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274126*					
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" 8,2		8,200			
	VV		Součet		8,200			
483	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	33,000	225,00	7 425,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232*					
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
484	*M*	*59761111*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2*	*m2*	*36,940*	*927,00*	*34 243,38*	*CS ÚRS 2025 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2					
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - stupnice" (24,8*0,3+8,2*0,5)*2		23,080			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - podstupnice" 33*0,2*2,1		13,860			
	VV		Součet		36,940			
485	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	145,690	145,00	21 125,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112*					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 5+2,1+1,9+0,33+1,8+0,3+0,3+0,7+1,2+2,36+2,25+6,35-0,9-0,8*3		21,290			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5 - odměřeno v CADu - sokly" 123-0,7-0,8*2-0,9*7-1,1-0,6-1,8-1,3+21-2-4,3-1,1-0,7*2+1+1,6		124,400			
	VV		Součet		145,690			
486	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*167,544*	*507,00*	*84 944,81*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" (5+2,1+1,9+0,33+1,8+0,3+0,3+0,7+1,2+2,36+2,25+6,35-0,9-0,8*3)*1,15		24,484			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5 - odměřeno v CADu - sokly" (123-0,7-0,8*2-0,9*7-1,1-0,6-1,8-1,3+21-2-4,3-1,1-0,7*2+1+1,6)*1,15		143,060			
	VV		Součet		167,544			
487	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	49,400	200,00	9 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474132*					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP" 5,4+8,9+4+5,05		23,350			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" 21+5,05		26,050			
	VV		Součet		49,400			
488	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*56,811*	*507,00*	*28 803,18*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP" (5,4+8,9+4+5,05)*1,15		26,853			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" (21+5,05)*1,15		29,958			
	VV		Součet		56,811			
489	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,144	437,00	5 306,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554113*					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty - skladba T.1" 1,91*2,07+3,9*2,1		12,144			
	VV		Součet		12,144			
490	*M*	*59247374*	*dlaždice teracová 300x300x35mm*	*m2*	*14,572*	*468,00*	*6 819,70*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlaždice teracová 300x300x35mm					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty - skladba T.1" (1,91*2,07+3,9*2,1)*1,2		14,572			
	VV		Součet		14,572			
491	K	771574153	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	261,560	1 150,00	300 794,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574153*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 17		17,000			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty" 1,2*1,3+1,5		3,060			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)		53,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5" (135+22+19)		176,000			
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		261,560			
492	*M*	*59761118*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*326,950*	*957,00*	*312 891,15*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 17*1,25		21,250			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4*1,25		5,000			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty" (1,2*1,3+1,5)*1,25		3,825			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)*1,25		66,250			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5" (135+22+19)*1,25		220,000			
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5*1,25		10,625			
	VV		Součet		326,950			
493	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	33,060	96,50	3 190,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577121*					
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty" 1,2*1,3+1,5		3,060			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" (3+3+5+2+4+2+2+2+3)		26,000			
	VV		Součet		33,060			
494	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	261,560	50,00	13 078,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577125*					
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 17		17,000			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP - mezipodesty" 1,2*1,3+1,5		3,060			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)		53,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5" (135+22+19)		176,000			
	VV		"doplnění podlahy v 1.NP - skladba C.4" 8,5		8,500			
	VV		Součet		261,560			
495	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	310,213	65,30	20 256,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591111*					
	VV		"viz položky ploch" 12,144+261,56		273,704			
	VV		"viz položky soklů" (145,69+49,4)*0,1		19,509			
	VV		"původní křivočaré schodiště ze 3.NP do 4.NP" 11+6		17,000			
	VV		Součet		310,213			
496	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	57,000	444,00	25 308,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace-viz v.č. D.1.2.22 - SP302* *položky zahrnuje i penetraci podkladu!*					
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" (8+3+3+6+5+2+13+4+2+2+2+3)		53,000			
	VV		Součet		57,000			
497	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	497,040	53,10	26 392,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" 66		66,000			
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 5+2,1+1,9+0,33+1,8+0,3+0,3+0,7+1,2+2,36+2,25+6,35-0,9-0,8*3		21,290			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 1,8*4		7,200			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5" 168		168,000			
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP" 5,5+8,9+3,9+5,05+1,8*(9+16+9)		84,550			
	VV		"samostatně nerozpočtované silikonování" 150		150,000			
	VV		Součet		497,040			
498	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	262,490	40,30	10 578,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591121*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" 66		66,000			
	VV		"1.PP - m.č. 028 - skladba C2" 5+2,1+1,9+0,33+1,8+0,3+0,3+0,7+1,2+2,36+2,25+6,35-0,9-0,8*3		21,290			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 1,8*4		7,200			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.5" 168		168,000			
	VV		Součet		262,490			
499	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	39,000	221,00	8 619,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" 35		35,000			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 4		4,000			
	VV		Součet		39,000			
500	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	22,000	211,00	4 642,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" 11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"podlaha 1.NP - skladba C.2" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"podlaha 2.NP - skladba C.4" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		22,000			
501	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	73,200	215,00	15 738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba C.1" 66		66,000			
	VV		"1.PP - m.č. 029 - skladba C3" 1,8*4		7,200			
	VV		Součet		73,200			
502	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,687	790,00	10 022,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771103*					
	D	772	Podlahy z kamene				441 555,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	122,400	551,00	67 442,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772231312*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahnruje obklad 1 mb stupnice a 1 mb podstupnice*					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - stupnice" 1,8*(9+16+9)		61,200			
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - podstupnice" 1,8*(9+16+9)		61,200			
	VV		Součet		122,400			
504	*M*	*114*	*kamenný obklad stupnice schodu tl. 25 mm šířky 350 mm s ozubem dle Tabulky podlah*	*m*	*67,320*	*3 000,00*	*201 960,00*	
	PP		kamenný obklad stupnice schodu tl. 25 mm šířky 350 mm s ozubem dle Tabulky podlah					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - stupnice" 1,8*(9+16+9)*1,1		67,320			
	VV		Součet		67,320			
505	*M*	*115*	*kamenný obklad podstupnice schodu tl. 25 mm šířky 150 mm s ozubem dle Tabulky podlah*	*m*	*67,320*	*2 500,00*	*168 300,00*	
	PP		kamenný obklad podstupnice schodu tl. 25 mm šířky 150 mm s ozubem dle Tabulky podlah					
	VV		"nové schodiště ze 3.NP do 4.NP - podstupnice" 1,8*(9+16+9)*1,1		67,320			
	VV		Součet		67,320			
506	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 12 do 60 m	t	3,158	1 220,00	3 852,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772103*					
	D	776	Podlahy povlakové				497 222,80	
507	K	116	Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová PVC/PVC	m	0,880	450,00	396,00	
	PP		Dodávka a montáž lišta zapuštěná přechodová PVC/PVC					
	VV		"viz půdorys 4.NP" (0,8)*1,1		0,880			
	VV		Součet		0,880			
508	K	117	Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1	m2	370,000	1 045,00	386 650,00	
	PP		Dodávka montáž heterogenního akustického vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz akladba A.1, součástí položky jsou i lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel, apod.), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)		370,000			
	VV		Součet		370,000			
509	K	118	Dodávka a montáž - hliníková soklová lišta šroubovaná výšky 70 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1	m	223,300	265,00	59 174,50	
	PP		Dodávka a montáž - hliníková soklová lišta šroubovaná výšky 70 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz skladba A.1, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1 - odměřeno v CADu" (232-0,8*3-0,9*7)		223,300			
	VV		Součet		223,300			
510	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	392,330	20,00	7 846,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1 - plocha" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)		370,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1 - odměřeno v CADu - sokly" (232-0,8*3-0,9*7)*0,1		22,330			
	VV		Součet		392,330			
511	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	392,330	40,00	15 693,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1 - plocha" (60+18+10+65+60+50+62+22+23)		370,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - skladba A.1 - odměřeno v CADu - sokly" (232-0,8*3-0,9*7)*0,1		22,330			
	VV		Součet		392,330			
512	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,225	6 500,00	27 462,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776103*					
	D	777	Podlahy lité				4 889,04	
513	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	5,408	220,00	1 189,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101*					
	VV		"podlaha výtahu" 1,8*1,96		3,528			
	VV		"sokl výtahu" (1,8*2+1,96*2)*0,25		1,880			
	VV		Součet		5,408			
514	K	777511143	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	5,408	660,00	3 569,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511143*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podlaha výtahu" 1,8*1,96		3,528			
	VV		"sokl výtahu" (1,8*2+1,96*2)*0,25		1,880			
	VV		Součet		5,408			
515	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	6 500,00	130,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777103*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				539 337,74	
516	K	119	Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům	m	48,890	500,00	24 445,00	
	PP		Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům					
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2,3*9+2,5+1,92+1,25*2+1*2+1,5*2+1,1+1,5)*1,1		38,742			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (2,3*2+1,8+2,825)*1,1		10,148			
	VV		Součet		48,890			
517	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	152,676	65,30	9 969,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*4*2,35-0,9*2		15,120			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		152,676			
518	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	152,676	510,00	77 864,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*4*2,35-0,9*2		15,120			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		152,676			
519	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	156,395	215,00	33 624,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 2,35*4		9,400			
	VV		Mezisoučet		9,400			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" 2,3*30+2,5+1*2+1,5*2+1,92+1,5*2+1,15+1,5*2		85,570			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" 2,3*16+1,8+2,825		41,425			
	VV		Mezisoučet		126,995			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované pásy" 20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		156,395			
520	K	781474154	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	148,446	1 070,00	158 837,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474154*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*3*2,35-0,9*2		10,890			
	VV		Mezisoučet		10,890			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		148,446			
521	*M*	*59761108*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*178,136*	*751,00*	*133 780,14*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		"1.PP- m.č. 029" (1,8*3*2,35-0,9*2)*1,2		13,068			
	VV		Mezisoučet		13,068			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" ((2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2)*1,2		84,422			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" ((5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75)*1,2		80,646			
	VV		Mezisoučet		165,068			
	VV		Součet		178,136			
522	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	148,446	150,00	22 266,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*3*2,35-0,9*2		10,890			
	VV		Mezisoučet		10,890			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		148,446			
523	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	152,676	100,00	15 267,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479196*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*4*2,35-0,9*2		15,120			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		152,676			
524	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	152,676	100,00	15 267,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479197*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*4*2,35-0,9*2		15,120			
	VV		Mezisoučet		15,120			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" (2*2+2,659*2+4,4*2+2,75*2+2,3*2+2,75*2)*2,3-0,7*2*4-0,8*2		70,351			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" (5,05*2+4,7*2+1,8*2+1,7*2+1,4*2+1,525*2)*2,3-0,7*2*3-0,8*2-0,8*1,75		67,205			
	VV		Mezisoučet		137,556			
	VV		Součet		152,676			
525	K	781484413	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	4,230	1 020,00	4 314,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781484413*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*2,35		4,230			
	VV		Součet		4,230			
526	*M*	*59761209*	*mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2*	*m2*	*5,076*	*4 460,00*	*22 638,96*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*2,35*1,2		5,076			
	VV		Součet		5,076			
527	K	781485791	Příplatek k montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru za plochu do 10 m2	m2	4,230	124,00	524,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781485791*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1,8*2,35		4,230			
	VV		Součet		4,230			
528	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	163,395	60,10	9 820,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 2,35*4		9,400			
	VV		Mezisoučet		9,400			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" 2,3*22+2,5+1*2+1,5*2+1,92+1,5*2+1,15+1,5*2		67,170			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" 2,3*14+1,8+2,825		36,825			
	VV		Mezisoučet		103,995			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočtované silikonování" 50		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		163,395			
529	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	22,000	90,50	1 991,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" 11		11,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		Součet		22,000			
530	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	10,000	106,00	1 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143*					
	VV		"1.PP- m.č. 029" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
531	K	781674123	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m	18,445	163,00	3 006,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781674123*					
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.04-4.09" 2,5+1,92+1,25*2+1*2+1,25*2+1,15+1,25		13,820			
	VV		"viz půdorys 4.NP - m.č. 4.18-4.23" 1,8+2,825		4,625			
	VV		Součet		18,445			
532	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,934	785,00	4 658,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781103*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 101 987,05	
533	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 182,076	58,50	69 151,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201201*					
	VV		"nástřik stávajících prvků krovů"					
	VV		"krokve" (0,13*2+0,15*2)*10*125		700,000			
	VV		"sloupky" (0,14*2+0,17*2)*2,6*57		91,884			
	VV		"vzpěry" (0,2*4)*2,7*23		49,680			
	VV		"kleštiny" (0,08*2+0,2*2)*4,9*22		60,368			
	VV		"kleštiny" (0,08*2+0,2*2)*2,2*14		17,248			
	VV		"vaznice" (0,16*2+0,2*2)*(21+59,4+54,4+13+9)		112,896			
	VV		"ostatní prvky" 150		150,000			
	VV		Součet		1 182,076			
534	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2 585,356	182,00	470 534,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783214121*					
	VV		"nástřik bednění oboustranný cleoplošně" ((1062-2*0,5-1,2*0,5-2,5*0,6)/cos 35)*2		2 585,356			
	VV		Součet		2 585,356			
535	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	37,296	680,00	25 361,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783226101*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace nátěru - viz PD*					
	VV		"viz soupis projektanta - sloupky" (0,14*2+0,17*2)*2,4*12		17,856			
	VV		"viz soupis projektanta - vzpěry" (0,14*2+0,16*2)*2,7*12		19,440			
	VV		Součet		37,296			
536	K	783268221	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	1 447,069	279,00	403 732,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783268221*					
	VV		"nátěr stávajících prvků krovu"					
	VV		"krokve" (0,13*2+0,15*2)*10*125		700,000			
	VV		"sloupky" (0,14*2+0,17*2)*2,6*57		91,884			
	VV		"vzpěry" (0,2*4)*2,7*23		49,680			
	VV		"kleštiny" (0,08*2+0,2*2)*4,9*22		60,368			
	VV		"kleštiny" (0,08*2+0,2*2)*2,2*14		17,248			
	VV		"vaznice" (0,16*2+0,2*2)*(21+59,4+54,4+13+9)		112,896			
	VV		"ostatní prvky" 150		150,000			
	VV		Mezisoučet		1 182,076			
	VV		"nově vkládané hoblované prvky"					
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 5.1" (0,08*2+0,16*2)*4,5*38		82,080			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.1" (0,17*2+0,2*2)*5*19		70,300			
	VV		"viz výpis nových prvků krovu - pozice 6.2" (0,14*2+0,16*2)*4,5*19		51,300			
	VV		Mezisoučet		203,680			
	VV		"viz detail okapu nového pultu - v místě žlabu pultové střechy" 54,5*0,5*2,25		61,313			
	VV		Mezisoučet		61,313			
	VV		Součet		1 447,069			
537	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	671,344	121,00	81 232,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201*					
	VV		"ocelové stropní nosníky a překlady u hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky - I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*0,64		8,640			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - překlady - I č. 140" (1,95*2+2,6*4)*0,502		7,179			
	VV		"ocelové konstrukce hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - a - U č. 180" 4,7*0,611		2,872			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - b - I č. 240" 4,7*0,844		3,967			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - c - U č. 220" 5,75*2*0,718		8,257			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - d - I č. 240" 4,5*0,844		3,798			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - e - U č. 180" 4,5*0,611		2,750			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - f - U č.180" 3,35*2*0,611		4,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - S1 - u č. 100" 1,6*2*0,4		1,280			
	VV		Mezisoučet		42,837			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 1/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 2/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,470			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 3/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*2		2,940			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/P" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/L" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*5		11,025			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/P" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*2		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 6/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/P" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 8/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/L" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*2		5,280			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/P" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,640			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 10/L" (0,8+0,8*2)*(0,35+0,1*2)*1		1,320			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 11/L" (0,7+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,115			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 12/L" (0,8+1,75*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,365			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,320			
	VV		Mezisoučet		57,505			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 140" 2,7*2*0,489		2,641			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - I č. 180" (3+2,3)*0,64		3,392			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 180" (4,18*2+4*2+3,9*6+3,8*2+3,7*2+3,65*2+3,625*2+3,25*2+3*2) *0,611		49,986			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - UPE č. 270 + L 50/50/5" (13,5*2+9,5*3+9,4+9,35*28+9,05+8,85+6,9+6,75+6,5+6,35*2+ 5,25+5+3,95+3,7+3,05*2)*(0,892+0,2)		438,383			
	VV		Mezisoučet		494,402			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - výpočet viz tento výkres" 140*0,4*1,15		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV" 2,35*2*0,4		1,880			
	VV		Mezisoučet		1,880			
	VV		"viz řezy - lemování skladby S3" (2,2*2+2,3*2+2,2*2+1,9*2)*0,6		10,320			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		671,344			
538	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	176,942	107,00	18 932,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101*					
	VV		"ocelové stropní nosníky a překlady u hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky - I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*0,64		8,640			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - překlady - I č. 140" (1,95*2+2,6*4)*0,502		7,179			
	VV		"ocelové konstrukce hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - a - U č. 180" 4,7*0,611		2,872			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - b - I č. 240" 4,7*0,844		3,967			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - c - U č. 220" 5,75*2*0,718		8,257			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - d - I č. 240" 4,5*0,844		3,798			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - e - U č. 180" 4,5*0,611		2,750			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - f - U č.180" 3,35*2*0,611		4,094			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - S1 - u č. 100" 1,6*2*0,4		1,280			
	VV		Mezisoučet		42,837			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 1/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 2/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,470			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 3/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*2		2,940			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/P" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/L" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*5		11,025			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/P" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*2		4,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 6/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/P" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 8/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/L" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*2		5,280			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/P" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,640			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 10/L" (0,8+0,8*2)*(0,35+0,1*2)*1		1,320			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 11/L" (0,7+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,115			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 12/L" (0,8+1,75*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,365			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,320			
	VV		Mezisoučet		57,505			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - výpočet viz tento výkres" 140*0,4*1,15		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV" 2,35*2*0,4		1,880			
	VV		Mezisoučet		1,880			
	VV		"viz řezy - lemování skladby S3" (2,2*2+2,3*2+2,2*2+1,9*2)*0,6		10,320			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		176,942			
539	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	176,942	154,00	27 249,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101*					
	VV		"ocelové stropní nosníky a překlady u hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky - I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*0,64		8,640			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - překlady - I č. 140" (1,95*2+2,6*4)*0,502		7,179			
	VV		"ocelové konstrukce hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - a - U č. 180" 4,7*0,611		2,872			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - b - I č. 240" 4,7*0,844		3,967			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - c - U č. 220" 5,75*2*0,718		8,257			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - d - I č. 240" 4,5*0,844		3,798			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - e - U č. 180" 4,5*0,611		2,750			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - f - U č.180" 3,35*2*0,611		4,094			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - S1 - u č. 100" 1,6*2*0,4		1,280			
	VV		Mezisoučet		42,837			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 1/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 2/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,470			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 3/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*2		2,940			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 4/P" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/L" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*5		11,025			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 5/P" (0,9+2*2)*(0,25+0,1*2)*2		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 6/L" (0,9+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,410			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 7/P" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 8/L" (0,8+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,160			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/L" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*2		5,280			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 9/P" (0,8+2*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,640			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 10/L" (0,8+0,8*2)*(0,35+0,1*2)*1		1,320			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 11/L" (0,7+2*2)*(0,25+0,1*2)*1		2,115			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 12/L" (0,8+1,75*2)*(0,35+0,1*2)*1		2,365			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/L" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*1		1,440			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - ocelové zárubně - pozice 13/P" (0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)*3		4,320			
	VV		Mezisoučet		57,505			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - výpočet viz tento výkres" 140*0,4*1,15		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV" 2,35*2*0,4		1,880			
	VV		Mezisoučet		1,880			
	VV		"viz řezy - lemování skladby S3" (2,2*2+2,3*2+2,2*2+1,9*2)*0,6		10,320			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		176,942			
540	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	55,700	104,00	5 792,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827123*					
	VV		"1.NP-3.NP - doplnění omítky po vybouraném objektu stáv. výtahu - odměřeno v CADu" 48		48,000			
	VV		"1.NP-2.NP - ostění kolem PSV 52" (1,3+2,1*2)*0,8+(1,3+2,1*2)*0,6		7,700			
	VV		Součet		55,700			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				844 190,97	
541	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5 435,989	26,70	145 140,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121*					
	VV		"1.PP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 500		500,000			
	VV		"1.PP-2.NP - zdivo výtahové šachty zevnitř" (1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2		96,458			
	VV		"1.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 900		900,000			
	VV		"2.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700		700,000			
	VV		"3.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700		700,000			
	VV		"4.NP - SDK příčky" (59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618		1 371,061			
	VV		"4.NP - SDK podhled" 716/cos 35		874,075			
	VV		"viz půdorys 4.NP - stěna St2 mimo nový vikýř" ((3+6+9,6+2,9+1,5)*3,25-0,8*2+(1,8+3,9+3+1,7)*3,5+(0,7+5,7)*2,75-0,8*1,75+5,1*3,75+(4,6+3,7)*2,4-0,8*2)		163,195			
	VV		"SDK obklady prvků krovu" 116*0,7+40*1,25		131,200			
	VV		Součet		5 435,989			
542	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 435,989	102,00	554 470,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101*					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"1.PP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 500		500,000			
	VV		"1.PP-2.NP - zdivo výtahové šachty zevnitř" (1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2		96,458			
	VV		"1.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 900		900,000			
	VV		"2.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700		700,000			
	VV		"3.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700		700,000			
	VV		"4.NP - SDK příčky" (59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618		1 371,061			
	VV		"4.NP - SDK podhled" 716/cos 35		874,075			
	VV		"viz půdorys 4.NP - stěna St2 mimo nový vikýř" ((3+6+9,6+2,9+1,5)*3,25-0,8*2+(1,8+3,9+3+1,7)*3,5+(0,7+5,7)*2,75-0,8*1,75+5,1*3,75+(4,6+3,7)*2,4-0,8*2)		163,195			
	VV		"SDK obklady prvků krovu" 116*0,7+40*1,25		131,200			
	VV		Součet		5 435,989			
543	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	400,000	9,06	3 624,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211143*					
	VV		"1.PP-4.NP - předpokládaný rozsah styku maleb" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
544	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 630,797	31,10	50 717,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211163*					
	VV		"1.PP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 500*0,3		150,000			
	VV		"1.PP-2.NP - zdivo výtahové šachty zevnitř" ((1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2)*0,3		28,938			
	VV		"1.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 900*0,3		270,000			
	VV		"2.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700*0,3		210,000			
	VV		"3.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700*0,3		210,000			
	VV		"4.NP - SDK příčky" ((59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618)*0,3		411,318			
	VV		"4.NP - SDK podhled" (716/cos 35)*0,3		262,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 4.NP - stěna St2 mimo vikýř" ((3+6+9,6+2,9+1,5)*3,25- 0,8*2+(1,8+3,9+3+1,7)*3,5+(0,7+5,7)*2,75- 0,8*1,75+5,1*3,75+(4,6+3,7)*2,4-0,8*2)*0,3		48,959			
	VV		"SDK obklady prvků krovu" (116*0,7+40*1,25)*0,3		39,360			
	VV		Součet		1 630,797			
545	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	2 174,395	41,50	90 237,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211165					
	P		*Poznámka k položce:* *materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!*					
	VV		"1.PP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 500*0,4		200,000			
	VV		"1.PP-2.NP - zdivo výtahové šachty zevnitř" ((1,8*2+1,96*2)*13,545-1,2*2,25*2)*0,4		38,583			
	VV		"1.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 900*0,4		360,000			
	VV		"2.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700*0,4		280,000			
	VV		"3.NP - předpokládaný rozsah výmalby - nové konstrukce a omítky + znečištěné konstrukce" 700*0,4		280,000			
	VV		"4.NP - SDK příčky" ((59,985+13,975+386,96)*2+126,603+322,618)*0,4		548,424			
	VV		"4.NP - SDK podhled" (716/cos 35)*0,4		349,630			
	VV		"viz půdorys 4.NP - stěna St2 mimo vikýř" ((3+6+9,6+2,9+1,5)*3,25- 0,8*2+(1,8+3,9+3+1,7)*3,5+(0,7+5,7)*2,75- 0,8*1,75+5,1*3,75+(4,6+3,7)*2,4-0,8*2)*0,4		65,278			
	VV		"SDK obklady prvků krovu" (116*0,7+40*1,25)*0,4		52,480			
	VV		Součet		2 174,395			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				471 428,35	
546	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 µm	m2	613,839	768,00	471 428,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421231					
	VV		"ocelové stropní nosníky a překlady u hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - stropní nosníky - I č. 180" (4,2*2+2,15+2,95)*0,64		8,640			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - překlady - I č. 140" (1,95*2+2,6*4)*0,502		7,179			
	VV		"ocelové konstrukce hlavního schodiště"					
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - a - U č. 180" 4,7*0,611		2,872			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - b - I č. 240" 4,7*0,844		3,967			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - c - U č. 220" 5,75*2*0,718		8,257			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - d - I č. 240" 4,5*0,844		3,798			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - e - U č. 180" 4,5*0,611		2,750			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - f - U č.180" 3,35*2*0,611		4,094			
	VV		"viz výkres konstrukce hlavního schodiště - S1 - u č. 100" 1,6*2*0,4		1,280			
	VV		Mezisoučet		42,837			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 140" 2,7*2*0,489		2,641			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - I č. 180" (3+2,3)*0,64		3,392			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - U č. 180" (4,18*2+4*2+3,9*6+3,8*2+3,7*2+3,65*2+3,625*2+3,25*2+3*2) *0,611		49,986			
	VV		"viz výkres podlahy 4.NP - UPE č. 270 + L 50/50/5" (13,5*2+9,5*3+9,4+9,35*28+9,05+8,85+6,9+6,75+6,5+6,35*2+ 5,25+5+3,95+3,7+3,05*2)*(0,892+0,2)		438,383			
	VV		Mezisoučet		494,402			
	VV		"viz výkres konstrukce výtahové šachty 3.NP a 4.NP - výpočet viz tento výkres" 140*0,4*1,15		64,400			
	VV		Mezisoučet		64,400			
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV" 2,35*2*0,4		1,880			
	VV		Mezisoučet		1,880			
	VV		"viz řezy - lemování skladby S3" (2,2*2+2,3*2+2,2*2+1,9*2)*0,6		10,320			
	VV		Mezisoučet		10,320			
	VV		Součet		613,839			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				210 080,00	
547	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	120,000	385,00	46 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zhrnuje i vyhotovení a doložení soupisu těchto prací (musí jít o práce nerozpočtované v rámci jiných položek - u položek typu "Dodávka a montáž" jsou veškeré práce součástí těchto položek a nelze je počítat v rámci položky hodiinových zúčovacích sazeb)*					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
548	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	160,000	463,00	74 080,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zhrnuje i vyhotovení a doložení soupisu těchto prací (musí jít o práce nerozpočtované v rámci jiných položek - u položek typu "Dodávka a montáž" jsou veškeré práce součástí těchto položek a nelze je počítat v rámci položky hodiinových zúčovacích sazeb)*					
	VV		"pokrytí drobných zednických prací samostatně nerozpočtovaných" 160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
549	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	40,000	524,00	20 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1441*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zhrnuje i vyhotovení a doložení soupisu těchto prací (musí jít o práce nerozpočtované v rámci jiných položek - u položek typu "Dodávka a montáž" jsou veškeré práce součástí těchto položek a nelze je počítat v rámci položky hodiinových zúčovacích sazeb)*					
	VV		"viz PD" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
550	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	40,000	566,00	22 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2132*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zhrnuje i vyhotovení a doložení soupisu těchto prací (musí jít o práce nerozpočtované v rámci jiných položek - u položek typu "Dodávka a montáž" jsou veškeré práce součástí těchto položek a nelze je počítat v rámci položky hodiinových zúčovacích sazeb)*					
	VV		"viz PD" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
551	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	120,000	385,00	46 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491*					
	P		*Poznámka k položce:* *položka zhrnuje i vyhotovení a doložení soupisu těchto prací (musí jít o práce nerozpočtované v rámci jiných položek - u položek typu "Dodávka a montáž" jsou veškeré práce součástí těchto položek a nelze je počítat v rámci položky hodiinových zúčovacích sazeb)*					
	VV		"pokrytí drobných bouracích prací samostatně nerozpočtovaných" 120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	D	N00	Ostatní práce a dodávky				797 000,00	
552	K	120	Dodávka a montáž provedení prostupů VZT konstrukcí střešním pláštěm	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Dodávka a montáž provedení prostupů VZT konstrukcí střešním pláštěm, 1 soubor zahrnuje : - provedení těchto prostupů střešmím pláštěm S1 : potrubí VZT pr. 125 mm - 2x, potrubí VZT pr. 160 mm - 1x, potrubí VZT pr. 200 mm - 8x, prostup VZT potrubí 200x150 mm - 4x					
	P		*Poznámka k položce:* *provedení prostupů obsahuje mimo jiné i zaizolování VZT konstrukcí, oplechování ve střešní rovině a další potřebné práce a konstrukce*					
	VV		"viz půdorys střechy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
553	K	121	Dodávka a montáž provedení prostupů VZT konstrukcí sivislými konstrukcemi v podkroví	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Dodávka a montáž provedení prostupů VZT konstrukcí svislými konstrukcemi v podkroví, 1 soubor zahrnuje : - provedení těchto prostupů příčkou St2 : prostup VZT potrubí pr. 150 mm - 1x, prostup VZT potrubí pr. 200 mm - 4x, prostup VZT potrubí pr. 250 mm - 1x, prostup VZT potrubí 430x230 mm - 2x, prostup VZT potrubí 230x130 mm - 1x, prostup VZT potrubí 300x250 mm - 1x - provedení těchto prostupů příčkou SDK tl. 250 mm : prostup VZT potrubí 300x250 mm - 5x, prostup VZT potrubí 230x130 mm - 1x, prostup VZT potrubí pr. 250 mm - 1x, prostup VZT potrubí 430x350 mm - 1x, prostup VZT potrubí 230x530 mm - 1x, prostup VZT potrubí pr. 250 mm - 1x, prostup VZT potrubí 330x180 mm - 1x - provedení těchto prostupů příčkou SDK tl. 100 mm : prostup VZT potrubí pr. 160 mm - 1x, prostup VZT potrubí pr. 200 mm - 1x, prostup VZT potrubí 430x350 mm - 1x, prostup VZT potrubí 430x230 mm - 1x					
	P		*Poznámka k položce:* *provedení prostupů obsahuje mimo jiné i zaizolování VZT konstrukcí v místě prostupu stavebními konstrukcemi, zatmelení a další potřebné práce a konstrukce pro správný provoz a funkčnost zařízení*					
	VV		"viz půdorys střechy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
554	K	122	Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Dodávka a montáž záchodové štětky v nástěnném držáku včetně montážního materiálu					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 7		7,000			
	VV		Součet		8,000			
555	K	123	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na mýdlo, nerez provedení					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000			
556	K	124	Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Dodávka a montáž nerezového nástěnného držáku toaletního papíru včetně montážního materiálu					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 7		7,000			
	VV		Součet		8,000			
557	K	125	Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Dodávka a montáž nerezového dvojháčku na ručníky včetně montážního materiálu					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 9		9,000			
	VV		Součet		10,000			
558	K	126	Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
	PP		Dodávka a montáž odpadkového koše o objemu 5 l, nerez provedení, otevírání pedálem					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
559	K	127	200 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		200 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 200					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 200" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
560	K	128	200 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		200 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 200					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 200" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
561	K	129	200 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		200 Dodávka a montáž svislého nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 200					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 200" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
562	K	130	200 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		200 Dodávka a montáž zrcadla 600/1200 mm nad umyvadlem včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 200					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 200" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
563	K	131	201 Dodávka a montáž osobního výtahu včetně oceloskleněné části konstrukce výtahové šachty a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130	soubor	1,000	600 000,00	600 000,00	
	PP		201 Dodávka a montáž osobního výtahu včetně oceloskleněné části konstrukce výtahové šachty (3.NP a 4.NP) a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 201 (vyjm azděné části šachty)					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 201" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
564	K	132	202 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, specifikace - viz v.č. 130	kus	20,000	250,00	5 000,00	
	PP		202 Dodávka a montáž fotoluminiscenčního štítku, specifikace - viz v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 202					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 202" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
565	K	133	203 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ CO2, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		203 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ CO2, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 203					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 203" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
566	K	134	204 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	PP		204 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, typ PG6, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 1.132 pod označením položky 204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 204" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
567	K	135	205 Dodávka a montáž mutidotykového displeje včetně veškerého příslušenstsví, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	
	PP		205 Dodávka a montáž mutidotykového displeje včetně veškerého příslušenstsví, specifikace-viz PBŘS a v.č. 130, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 130 pod označením položky 205					
	VV		"viz v.č. 130 Tabulky PSV - pozice 205" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
568	K	136	Očištění a oprava koruny štítu včetně betonových prvků, specifikace-viz PD	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Očištění a oprava koruny štítu včetně betonových prvků, specifikace-viz PD, 1 soubor zahrnuje celoplošnou opravu a očištění ploch o výměře 30 m2					
	VV		"viz půdorys střechy" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	08731314
	START Zelený s.r.o.	DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**547 474,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 474,00	21,00%	114 969,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**662 443,54**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**547 474,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	55 405,50
1 - Zemní práce	30 493,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 200,00
5 - Komunikace pozemní	23 712,00
PSV - Práce a dodávky PSV	472 683,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	79 961,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	93 347,25
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	61 885,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	237 490,00
M - Práce a dodávky M	19 384,75
23-M - Montáže potrubí	19 384,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**547 474,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 405,50	
	D	1	Zemní práce				30 493,50	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	89,40	715,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201*					
	VV		8		8,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	51,90	51,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301*					
	VV		1		1,000			
3	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	6,400	1 180,00	7 552,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351102*					
	VV		(8)*1,0*0,8		6,400			
4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	6,400	170,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151113*					
	VV		(8)*1,0*0,8		6,400			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,200	349,00	1 116,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137*					
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,000	26,40	844,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139*					
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
	VV		3,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,760	1 990,00	11 462,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221*					
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
	VV		3,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,760			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,200	21,90	70,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201*					
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,920	256,00	491,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101*					
	VV		(8)*0,3*0,8		1,920			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,200	603,00	1 929,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101*					
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
11	*M*	*58343810*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8*	*t*	*6,400*	*808,00*	*5 171,20*	*CS ÚRS 2025 01*
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8)*0,5*0,8		3,200			
	VV		3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 200,00	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,960	1 250,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111*					
	VV		(8)*0,15*0,8		0,960			
	D	5	Komunikace pozemní				23 712,00	
13	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	9,600	2 470,00	23 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572370112*					
	VV		8*1,2		9,600			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				472 683,75	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				79 961,50	
14	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402*					
	VV		4		4,000			
15	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	50,400	365,00	18 396,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024*					
	VV		(3+9+9+9+9+9)*1,05		50,400			
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,800	385,00	6 468,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025*					
	VV		(3+2+9+2)*1,05		16,800			
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	72,450	330,00	23 908,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042*					
	VV		(4+4+5+2+1+4+3+16+4+4+12+10)*1,05		72,450			
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	24,150	350,00	8 452,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043*					
	VV		(10+4+5+4)*1,05		24,150			
19	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	18,900	395,00	7 465,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045*					
	VV		(10+8)*1,05		18,900			
20	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro DN 40	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zápachové uzávěrky (Pe) DN 40					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721226511*					
	VV		2		2,000			
21	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106*					
	VV		2		2,000			
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	186,700	30,00	5 601,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111*					
	VV		4+50,4+16,8+72,45+24,15+18,9		186,700			
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,137	5 000,00	685,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102*					
24	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,137	5 000,00	685,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				93 347,25	
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	87,150	340,00	29 631,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002*					
	VV		(6+6+8+12+2+5+4+12)*1,05+(6+6+2+4+10)*1,05		87,150			
26	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	37,800	370,00	13 986,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003*					
	VV		(10+6+4+12)*1,05+(4)*1,05		37,800			
27	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	91,350	65,00	5 937,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231*					
	VV		(6+6+8+12+2+5+4+12+10+6+4+12)*1,05		91,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	33,600	90,00	3 024,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181241*					
	VV		(6+6+2+4+10+4)*1,05		33,600			
29	K	722224114.1	Armatury se dměna závity kohouty rohové PN 10 G 3/8"	kus	23,000	260,00	5 980,00	
	PP		Armatury se dměna závity kohouty rohové PN 10 G 3/8"					
	VV		23		23,000			
30	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232043*					
	VV		6		6,000			
31	K	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 3/4 - 1"	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 3/4 - 1"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722250101*					
	VV		1		1,000			
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	124,950	30,00	3 748,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234*					
	VV		87,15+37,8		124,950			
33	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,180	5 000,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722103*					
34	K	RR722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový, nerezové provedení	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m, nerezové provedení					
	VV		1		1,000			
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				61 885,00	
35	K	723111307	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 50	m	22,575	2 200,00	49 665,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723111307*					
	VV		(4+2+12,5+3)*1,05		22,575			
36	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150369*					
	VV		3		3,000			
37	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231167*					
	VV		1		1,000			
38	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,184	5 000,00	920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723103*					
39	K	R723300000	Plynoměrná skříň do niky na fasádě pro HUP 2" - 300x300mm	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Plynoměrná skříň do niky na fasádě pro HUP 2" - 300x300mm					
	VV		1		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				237 490,00	
40	K	725112022	zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby, včetně instalačního modulu se splachovací nádržkou	soubor	7,000	11 200,00	78 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby, včetně instalačního modulu se splachovací nádržkou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022*					
	VV		7		7,000			
41	K	725211603	umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový	soubor	14,000	2 950,00	41 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211603*					
	VV		14		14,000			
42	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou, včetně instalačního modulu	soubor	1,000	8 300,00	8 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné, včetně instalačního modulu					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725231203*					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725331211	výlevka bez výtokových armatur keramické připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm, odpad DN50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331211*					
	VV		1		1,000			
44	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725531101*					
	VV		1		1,000			
45	K	725532112	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	2,000	7 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725532112*					
	VV		2		2,000			
46	K	725821316	baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		baterie dřezové nástěnné páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821316*					
	VV		1		1,000			
47	K	725822613	baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové - pro napojení studené a teplé vody	soubor	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové - pro napojení studené a teplé vody					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613*					
	VV		9		9,000			
48	K	725822613.1	baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové - s jedním výtokem - studená voda	soubor	5,000	1 500,00	7 500,00	
	PP		baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové - s jedním výtokem - studená voda					
	VV		5		5,000			
49	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725823112*					
	VV		1		1,000			
50	K	725841354	baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841354*					
	VV		1		1,000			
51	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,678	5 000,00	3 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725103*					
52	K	R725200001	sprchový kout - přední zasklení: nerezová mřížka délky 900mm, zástěna čiré sklo 195 cm s jednokřídlými dvířky, celková délka zasklení s dvířky 1000mm	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		sprchový kout - přední zasklení: nerezová mřížka délky 900mm, zástěna čiré sklo 195 cm s jednokřídlými dvířky, celková délka zasklení s dvířky 1000mm					
	VV		1		1,000			
53	K	R725200005	Pisoár s automatickým splachováním, keramický	soubor	3,000	9 000,00	27 000,00	
	PP		Pisoár s automatickým splachováním, keramický					
	VV		3		3,000			
	D	M	Práce a dodávky M				19 384,75	
	D	23-M	Montáže potrubí				19 384,75	
54	K	R451000002	Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí průměru 150mm, křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI včetně zapravení - veškeré tyto práce se týkají pro profese ZTI	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Stavební výpomoce - drobné prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí průměru 150mm, křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI včetně zapravení - veškeré tyto práce se týkají pro profese ZTI (kanalizace, vodovod, plyn)					
	VV		"rozsah dle výkresové dokumentace ZTI a situace stavby" 1		1,000			
55	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	22,575	50,00	1 128,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230230016*					
	VV		(4+2+12,5+3)*1,05		22,575			
56	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení	m	4,000	32,00	128,00	
	PP		Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení					
	VV		4		4,000			
57	K	R451000003	Výstražná fólie	m	4,000	32,00	128,00	
	PP		Výstražná fólie					
	VV		4		4,000			
58	K	R72300003	Revize plynového zařízení	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Revize plynového zařízení					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.2. - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	08731314
	START Zelený s.r.o.	DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 112 658,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 112 658,45	21,00%	443 658,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 556 316,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.2. - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 112 658,45**
D1 - Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ TŘÍD	968 656,88
D2 - Prvky VZT	774 511,14
D3 - Distribuční elementy	100 601,80
D4 - Potrubí, izolace a nátěry	93 543,94
D5 - Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ KABINETU 4.11	114 633,75
D2 - Prvky VZT	91 807,63
D3 - Distribuční elementy	7 647,64
D4 - Potrubí, izolace a nátěry	15 178,48
D6 - Zařízení č. 3 - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO CHODEB	27 660,27
D2 - Prvky VZT	14 784,64
D3 - Distribuční elementy	1 521,00
D4 - Potrubí, izolace a nátěry	11 354,63
D7 - Zařízení č. 4 - VĚTRÁNÍ WC	108 755,23
D2 - Prvky VZT	50 124,10
D3 - Distribuční elementy	16 022,76
D4 - Potrubí, izolace a nátěry	42 608,37
D8 - Zařízení č. 5 - VĚTRÁNÍ KABINETŮ V 1.PP	133 384,48
D2 - Prvky VZT	101 775,18
D3 - Distribuční elementy	2 094,04
D4 - Potrubí, izolace a nátěry	29 515,26
D9 - Doplňující položky	759 567,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.2. - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 112 658,45**	
	D	D1	Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ TŘÍD				968 656,88	
	D	D2	Prvky VZT				774 511,14	
1	K	Pol1	VZT jednotka ve vnitřním sloupovém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - elektrický předehřívač Qt=1,1kW - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp	ks	5,000	150 858,50	754 292,50	
	PP		VZT jednotka ve vnitřním sloupovém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - elektrický předehřívač Qt=1,1kW - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=425m3/h, p ext=200Pa - elektrický dohřívač Qt=1,1kW (tp=20°C) odvod - filtr ePM10 50% (M5) - protiproudý ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=425m3/h, p ext=100Pa MaR - zabudované prvky MaR, řízení dle koncentrace CO2, prostorové čidlo CO2 a kouřové čidlo součástí dodávky, vč nástěnného ovladače a ModBUS pro připojení na nadřazený systém - funkce nočního provětrání - 2x zpětná klapka (sání + výfuk) - sifon - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 665 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 47dB(A) - bez opláštění a zákrytů potrubí - nutno před objednáním ověřit strany připojení!					
2	K	Pol2	Pružná spojka -pr.200mm	ks	5,000	117,00	585,00	
	PP		Pružná spojka -pr.200mm					
3	K	Pol3	Pružná spojka -200x150mm	ks	5,000	2 155,40	10 777,00	
	PP		Pružná spojka -200x150mm					
4	K	Pol4	Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.125mm, dl.900mm	ks	1,000	1 334,58	1 334,58	
	PP		Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.125mm, dl.900mm					
5	K	Pol5	Regulátor konstantního průtoku - Vp=100 m3/h - pr.125 mm	ks	1,000	2 712,06	2 712,06	
	PP		Regulátor konstantního průtoku - Vp=100 m3/h - pr.125 mm					
6	K	Pol6	Šikmý kus pro sání vzduchu se sítem proti ptactvu - 200x100 mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	4,000	1 202,50	4 810,00	
	PP		Šikmý kus pro sání vzduchu se sítem proti ptactvu - 200x100 mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
	D	D3	Distribuční elementy				100 601,80	
7	K	Pol7	Výfuková hlavice CAGI - pr. 200mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	6,000	3 693,30	22 159,80	
	PP		Výfuková hlavice CAGI - pr. 200mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
8	K	Pol8	Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl.9000mm - Vp=425m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojovacího kusu na SPIRO pr.200mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace v celém obvodu - uchycení v 1 hliníkové liště (zavěšena na lankách délky cca 200m	ks	4,000	12 740,00	50 960,00	
	PP		Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl.9000mm - Vp=425m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojovacího kusu na SPIRO pr.200mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace v celém obvodu - uchycení v 1 hliníkové liště (zavěšena na lankách délky cca 200mm) - výška zavěšení - osa 3,65m - standardní požární odolnost - barva šedá RAL 7037 (před realizací bude upřesněno formou vzorku) - vč. montážního materiálu					
9	K	Pol9	Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl.7500mm - Vp=425m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojovacího kusu na SPIRO pr.200mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace v celém obvodu - uchycení v 1 hliníkové liště (zavěšena na lankách délky cca 200m	ks	1,000	10 530,00	10 530,00	
	PP		Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl.7500mm - Vp=425m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojovacího kusu na SPIRO pr.200mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace v celém obvodu - uchycení v 1 hliníkové liště (zavěšena na lankách délky cca 200mm) - výška zavěšení - osa 3,65m - standardní požární odolnost - barva šedá RAL 7037 (před realizací bude upřesněno formou vzorku) - vč. montážního materiálu					
10	K	Pol10	Přívodní dvouřadá vyústka, bez regulace, skryté uchycení na pružiny - 300x150mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku) - připojovací box se zadním připojením pr.125mm	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Přívodní dvouřadá vyústka, bez regulace, skryté uchycení na pružiny - 300x150mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku) - připojovací box se zadním připojením pr.125mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol11	Přeslechový stěnový kryt čtyřhranný, 600x150 komplet 2ks - barva bílá (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	kpl	5,000	2 740,40	13 702,00	
	PP		Přeslechový stěnový kryt čtyřhranný, 600x150 komplet 2ks - barva bílá (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
	D	D4	Potrubí, izolace a nátěry				93 543,94	
12	K	Pol12	Potrubí pozink skupiny I	m2	80,275	552,50	44 351,94	
	PP		Potrubí pozink skupiny I					
13	K	Pol13	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm	bm	10,000	145,60	1 456,00	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm					
14	K	Pol14	Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm	m2	54,000	884,00	47 736,00	
	PP		Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm					
	D	D5	Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ KABINETU 4.11				114 633,75	
	D	D2	Prvky VZT				91 807,63	
15	K	Pol15	VZT jednotka ve vnitřním nástěnném svislém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=75m3/h, p ext=100Pa - el.	kpl	1,000	79 625,59	79 625,59	
	PP		VZT jednotka ve vnitřním nástěnném svislém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=75m3/h, p ext=100Pa - el. ohřívač Qt=0,37kW (tp=20°C) odvod - filtr Coarse 90% (G4) - protiproudý ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=75m3/h, p ext=100Pa MaR - zabudované prvky MaR, digitální regulace vč nástěnného ovladače a ModBUS pro připojení na nadřazený systém - prostorové čidlo CO2 pro automatické sepnutí - funkce nočního provětrání - 2x uzavírací klapka (sání + výfuk) - sifon - hmotnost 56kg - hluk do okolí 37dB(A)					
16	K	Pol16	Detektor kouře do VZT potrubí vč. napájecího zdroje a kabeláže (do 5m)	kpl	1,000	12 182,04	12 182,04	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí vč. napájecího zdroje a kabeláže (do 5m)					
	D	D3	Distribuční elementy				7 647,64	
17	K	Pol17	Výfuková hlavice CAGI - pr. 125mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	2,000	3 473,60	6 947,20	
	PP		Výfuková hlavice CAGI - pr. 125mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
18	K	Pol18	Přívodní dvouřadá vyústka, bez regulace, skryté uchycení na pružiny - 200x100mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	1,000	401,70	401,70	
	PP		Přívodní dvouřadá vyústka, bez regulace, skryté uchycení na pružiny - 200x100mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
19	K	Pol19	Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí - bez regulace, se skrytým uchycením - 200x75mm - pozink	ks	1,000	298,74	298,74	
	PP		Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí - bez regulace, se skrytým uchycením - 200x75mm - pozink					
	D	D4	Potrubí, izolace a nátěry				15 178,48	
20	K	Pol20	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm	bm	10,000	117,26	1 172,60	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm					
21	K	Pol12	Potrubí pozink skupiny I	m2	11,830	552,50	6 536,08	
	PP		Potrubí pozink skupiny I					
22	K	Pol14	Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm	m2	8,450	884,00	7 469,80	
	PP		Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm					
	D	D6	Zařízení č. 3 - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO CHODEB				27 660,27	
	D	D2	Prvky VZT				14 784,64	
23	K	Pol21	Přívodní ventilátor do kruhového potrubí Vp = 250m3/h, p ext=120Pa	ks	1,000	1 900,60	1 900,60	
	PP		Přívodní ventilátor do kruhového potrubí Vp = 250m3/h, p ext=120Pa					
24	K	Pol22	Pružná spojka -pr.160mm	ks	2,000	102,96	205,92	
	PP		Pružná spojka -pr.160mm					
25	K	Pol23	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Qt=3,0kW/230V s regulací výkonu	ks	1,000	6 232,98	6 232,98	
	PP		Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Qt=3,0kW/230V s regulací výkonu					
26	K	Pol24	Uzavírací klapka těsná se servopohonem 230A - pr. 160mm	ks	1,000	3 898,44	3 898,44	
	PP		Uzavírací klapka těsná se servopohonem 230A - pr. 160mm					
27	K	Pol25	Filtrační kazeta do kruhového potrubí pr.160mm vč. filtrační vložky G4	kpl	1,000	1 007,76	1 007,76	
	PP		Filtrační kazeta do kruhového potrubí pr.160mm vč. filtrační vložky G4					
28	K	Pol26	Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.160mm, dl.900mm	ks	1,000	1 538,94	1 538,94	
	PP		Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.160mm, dl.900mm					
	D	D3	Distribuční elementy				1 521,00	
29	K	Pol27	Šikmý kus pro sání vzduchu se sitem proti ptactvu - pr.160 mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	1,000	327,60	327,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Šikmý kus pro sání vzduchu se sitem proti ptactvu -pr.160 mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
30	K	Pol28	Přívodní dvouřadá vyústka, včetně regulace, skryté uchycení na pružiny - 400x200mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	1,000	791,70	791,70	
	PP		Přívodní dvouřadá vyústka, včetně regulace, skryté uchycení na pružiny - 400x200mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
31	K	Pol29	Přívodní dvouřadá vyústka, včetně regulace, skryté uchycení na pružiny - 200x100mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	1,000	401,70	401,70	
	PP		Přívodní dvouřadá vyústka, včetně regulace, skryté uchycení na pružiny - 200x100mm - hliník (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
	D	D4	Potrubí, izolace a nátěry				11 354,63	
32	K	Pol30	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm	bm	3,000	129,71	389,13	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm					
33	K	Pol20	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm	bm	2,000	119,34	238,68	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm					
34	K	Pol12	Potrubí pozink skupiny I	m2	11,323	552,50	6 255,96	
	PP		Potrubí pozink skupiny I					
35	K	Pol31	Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm (část sacího potrubí mezi prostupem střechou a ohřívačem)	m2	4,470	848,38	3 792,26	
	PP		Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm (část sacího potrubí mezi prostupem střechou a ohřívačem)					
36	K	Pol32	Požární izolace z minerální vaty EI30 o->i ; typ B, horizontální	m2	1,000	678,60	678,60	
	PP		Požární izolace z minerální vaty EI30 o->i ; typ B, horizontální					
	D	D7	Zařízení č. 4 - VĚTRÁNÍ WC				108 755,23	
	D	D2	Prvky VZT				50 124,10	
37	K	Pol33	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Vo = 395m3/h, p ext=150Pa časový doběh	kpl	1,000	2 986,10	2 986,10	
	PP		Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Vo = 395m3/h, p ext=150Pa časový doběh					
38	K	Pol34	Pružná spojka -d200 mm	kpl	2,000	117,00	234,00	
	PP		Pružná spojka -d200 mm					
39	K	Pol35	Zpětná klapka kruhová; vsuvná do potrubí; d200 mm	ks	1,000	287,04	287,04	
	PP		Zpětná klapka kruhová; vsuvná do potrubí; d200 mm					
40	K	Pol36	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Vo = 235m3/h, p ext=150Pa časový doběh	ks	2,000	1 900,60	3 801,20	
	PP		Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Vo = 235m3/h, p ext=150Pa časový doběh					
41	K	Pol37	Pružná spojka -d160 mm	ks	4,000	370,50	1 482,00	
	PP		Pružná spojka -d160 mm					
42	K	Pol38	Zpětná klapka kruhová; vsuvná do potrubí; d160 mm	ks	2,000	239,46	478,92	
	PP		Zpětná klapka kruhová; vsuvná do potrubí; d160 mm					
43	K	Pol39	Požární stěnový uzávěr s ochrannou mřížkou z obou stran, barva bílá, manuální aktivační mechanismus od teploty - 150x250mm - velikost mřížek 380x300mm	ks	2,000	13 747,50	27 495,00	
	PP		Požární stěnový uzávěr s ochrannou mřížkou z obou stran, barva bílá, manuální aktivační mechanismus od teploty - 150x250mm - velikost mřížek 380x300mm					
44	K	Pol40	Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.900mm	ks	4,000	1 801,02	7 204,08	
	PP		Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.900mm					
45	K	Pol26	Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.160mm, dl.900mm	ks	4,000	1 538,94	6 155,76	
	PP		Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.160mm, dl.900mm					
	D	D3	Distribuční elementy				16 022,76	
46	K	Pol7	Výfuková hlavice CAGI - pr. 200mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	2,000	3 693,30	7 386,60	
	PP		Výfuková hlavice CAGI - pr. 200mm - RAL 7021 (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
47	K	Pol41	Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí - s regulací a skrytým uchycením - 200x75mm - pozink	ks	9,000	298,74	2 688,66	
	PP		Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí - s regulací a skrytým uchycením - 200x75mm - pozink					
48	K	Pol42	Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm - barva bílá	ks	1,000	223,86	223,86	
	PP		Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm - barva bílá					
49	K	Pol43	Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d125 mm - barva bílá	ks	4,000	111,54	446,16	
	PP		Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d125 mm - barva bílá					
50	K	Pol44	Stěnová mřížka 500x200mm dvouřadá, lamely natočené 15° svislé lamely, skryté uchycení, bez regulace - hliníková (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	2,000	971,10	1 942,20	
	PP		Stěnová mřížka 500x200mm dvouřadá, lamely natočené 15° svislé lamely, skryté uchycení, bez regulace - hliníková (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
51	K	Pol45	Stěnová mřížka 400x200mm dvouřadá, lamely natočené 15° horizontální lamely, skryté uchycení. bez regulace - hliníková (před realizací bude upřesněno formou vzorku)	ks	4,000	833,82	3 335,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stěnová mřížka 400x200mm dvouřadá, lamely natočené 15° horizontální lamely, skryté uchycení. bez regulace - hliníková (před realizací bude upřesněno formou vzorku)					
	D	D4	Potrubí, izolace a nátěry				42 608,37	
52	K	Pol30	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm	bm	4,000	129,71	518,84	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm					
53	K	Pol12	Potrubí pozink skupiny I	m2	37,180	552,50	20 541,95	
	PP		Potrubí pozink skupiny I					
54	K	Pol31	Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm (část sacího potrubí mezi prostupem střechou a ohřívačem)	m2	25,400	848,33	21 547,58	
	PP		Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm (část sacího potrubí mezi prostupem střechou a ohřívačem)					
	D	D8	Zařízení č. 5 - VĚTRÁNÍ KABINETŮ V 1.PP				133 384,48	
	D	D2	Prvky VZT				101 775,18	
55	K	Pol46	VZT jednotka ve vnitřním nástěnném svislém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=160m3/h, p ext=100Pa - el.	kpl	1,000	83 722,08	83 722,08	
	PP		VZT jednotka ve vnitřním nástěnném svislém provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 55% (F7) - protiproudý ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=160m3/h, p ext=100Pa - el. ohřívač Qt=0,5kW (tp=20°C) odvod - filtr Coarse 90% (G4) - protiproudý ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=-160m3/h, p ext=100Pa MaR - zabudované prvky MaR, digitální regulace vč nástěnného ovladače a ModBUS pro připojení na nadřazený systém - prostorové čidlo CO2 pro automatické sepnutí - funkce nočního provětrání - 2x uzavírací klapka (sání + výfuk) - sifon - hmotnost 80kg - hluk do okolí 34dB(A)					
56	K	Pol16	Detektor kouře do VZT potrubí vč. napájecího zdroje a kabeláže (do 5m)	kpl	1,000	12 182,04	12 182,04	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí vč. napájecího zdroje a kabeláže (do 5m)					
57	K	Pol4	Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.125mm, dl.900mm	ks	3,000	1 957,02	5 871,06	
	PP		Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.125mm, dl.900mm					
	D	D3	Distribuční elementy				2 094,04	
58	K	Pol47	Protidešťová žaluzie pozink kruhová - pr.125mm - RAL antracit (dle výběru architekta)	ks	2,000	146,90	293,80	
	PP		Protidešťová žaluzie pozink kruhová - pr.125mm - RAL antracit (dle výběru architekta)					
59	K	Pol48	Přívodní dvouřadá vyústka do kruhového potrubí - s regulací a skrytým uchycením - 200x75mm - pozink	ks	2,000	676,26	1 352,52	
	PP		Přívodní dvouřadá vyústka do kruhového potrubí - s regulací a skrytým uchycením - 200x75mm - pozink					
60	K	Pol42	Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm - barva bílá	ks	2,000	223,86	447,72	
	PP		Talířový ventil odvodní; včetně montážního kroužku; d160 mm - barva bílá					
	D	D4	Potrubí, izolace a nátěry				29 515,26	
61	K	Pol20	Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm	bm	10,000	117,26	1 172,60	
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm					
62	K	Pol12	Potrubí pozink skupiny I	m2	25,350	552,50	14 005,88	
	PP		Potrubí pozink skupiny I					
63	K	Pol14	Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm	m2	16,900	848,33	14 336,78	
	PP		Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm					
	D	D9	Doplňující položky				759 567,84	
64	K	Pol49	Montáž VZT	kpl	1,000	354 833,51	354 833,51	
	PP		Montáž VZT					
65	K	Pol50	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	40 037,44	40 037,44	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
66	K	Pol51	Lešení pro vnitřní montáž ve výšce do 4m	kpl	1,000	12 950,00	12 950,00	
	PP		Lešení pro vnitřní montáž ve výšce do 4m					
67	K	Pol52	Nátěr viditelného potrubí nad střechou - RAL 7021	m2	10,000	1 000,00	10 000,00	
	PP		Nátěr viditelného potrubí nad střechou - RAL 7021					
68	K	Pol53	Zprovoznění (oživení) systému VZT	kpl	7,000	8 000,00	56 000,00	
	PP		Zprovoznění (oživení) systému VZT					
69	K	Pol54	Zaregulování systému - VZT	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Zaregulování systému - VZT					
70	K	Pol55	Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy					
71	K	Pol56	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……)					
72	K	Pol57	Zhotovení dílenské dokumentace VZT	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zhotovení dílenské dokumentace VZT					
73	K	Pol58	Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT					
74	K	Pol59	Doprava	kpl	1,000	115 320,89	115 320,89	
	PP		Doprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol60	Přesun hmot do 4.NP	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Přesun hmot do 4.NP					
76	K	Pol61	Úklid na staveništi průběžný a závěrečný	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Úklid na staveništi průběžný a závěrečný					
77	K	77	Dodávka a montž požární izolace čtvercového potrubí tl. 20 mm	m2	33,550	1 950,00	65 422,50	
	PP		Dodávka a montž požární izolace čtvercového potrubí tl. 20 mm					
	VV		"viz PD" 30,5*1,1		33,550			
	VV		Součet		33,550			
78	K	78	Dodávka a montž požární izolace kruhového potrubí tl. 40 mm	m2	20,130	1 950,00	39 253,50	
	PP		Dodávka a montž požární izolace kruhového potrubí tl. 40 mm					
	VV		"viz PD" 18,3*1,1		20,130			
	VV		Součet		20,130			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.3.. - Vytápění a chlazení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	08731314
	START Zelený s.r.o.	DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 150 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 150 500,00	21,00%	451 605,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 602 105,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.3.. - Vytápění a chlazení

Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 150 500,00**
D1 - Zařízení	737 500,00
D2 - Oběhová čerpadla	30 000,00
D3 - Armatury	214 700,00
D4 - Otopná tělesa	204 000,00
D5 - Systém podlahového vytápění	346 800,00
D6 - Potrubí a izolace	536 000,00
D7 - Doplňující položky	81 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.3.. - Vytápění a chlazení

Místo: | Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 150 500,00**	
	D	D1	Zařízení				737 500,00	
1	K	Pol215	Tepelné čerpadlo vzduch-voda - provedení split - topný výkon 16kW - chladící výkon 13kW - příkon 4,0kW - topný faktor 4,3 - chladící faktor 3,6 - proud 10,0A - napájení 400V - akustický výkon 65dB(A) - maximální výstupní teplota +50°C - chladivo R410A - v	ks	2,000	165 500,00	331 000,00	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch-voda - provedení split - topný výkon 16kW - chladící výkon 13kW - příkon 4,0kW - topný faktor 4,3 - chladící faktor 3,6 - proud 10,0A - napájení 400V - akustický výkon 65dB(A) - maximální výstupní teplota +50°C - chladivo R410A - včetně regulace - včetně čidla venkovní tepoty - modul ModBus - včetně oběhového čerpadla primárního okruhu					
2	K	Pol63	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - příkon bivalentního zdroje 6kW - napájení 400V - akustický výkon 46dB(A)	ks	2,000	165 500,00	331 000,00	
	PP		Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - příkon bivalentního zdroje 6kW - napájení 400V - akustický výkon 46dB(A)					
3	K	Pol64	Kombinovaný rozdělovač/sběrač - hrdla 3xDN32 - průtok 3,3m3/h - včetně návarků pro teploměry a tlakoměry, vypouštění, dopouštění, podpěr - včetně nátěru a tepelné izolace	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	
	PP		Kombinovaný rozdělovač/sběrač - hrdla 3xDN32 - průtok 3,3m3/h - včetně návarků pro teploměry a tlakoměry, vypouštění, dopouštění, podpěr - včetně nátěru a tepelné izolace					
4	K	Pol65	Akumulační nádoba topné/chladící vody - objem 720l - včetně izolace - včetně čidla teploty	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP		Akumulační nádoba topné/chladící vody - objem 720l - včetně izolace - včetně čidla teploty					
5	K	Pol66	Expanzní nádoba - objem 12l - včetně kulového kohoutu s plombou	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Expanzní nádoba - objem 12l - včetně kulového kohoutu s plombou					
	D	D2	Oběhová čerpadla				30 000,00	
6	K	Pol67	Oběhové čerpadlo okruhu 1 - průtok 3,3m3/h - tlaková ztráta 60kPa - voda 36/28°C - voda 10/16°C	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Oběhové čerpadlo okruhu 1 - průtok 3,3m3/h - tlaková ztráta 60kPa - voda 36/28°C - voda 10/16°C					
7	K	Pol68	Oběhové čerpadlo okruhu 2 - průtok 3,0m3/h - tlaková ztráta 45kPa - voda 10/16°C	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Oběhové čerpadlo okruhu 2 - průtok 3,0m3/h - tlaková ztráta 45kPa - voda 10/16°C					
	D	D3	Armatury				214 700,00	
8	K	Pol216	Třícestný směšovací ventil šroubovací - servopohon 230V - průtok vody 3,3m3/h - DN 40 DN40	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Třícestný směšovací ventil šroubovací - servopohon 230V - průtok vody 3,3m3/h - DN 40 DN40					
9	K	Pol217	Dvoucestný ventil šroubovací - servopohon 230V - průtok vody 3,0m3/h - DN 50 DN50	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP		Dvoucestný ventil šroubovací - servopohon 230V - průtok vody 3,0m3/h - DN 50 DN50					
10	K	Pol218	Kulový kohout šroubovací DN20	ks	32,000	550,00	17 600,00	
	PP		Kulový kohout šroubovací DN20					
11	K	Pol219	Kulový kohout šroubovací DN40	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Kulový kohout šroubovací DN40					
12	K	Pol220	Kulový kohout šroubovací DN50	ks	20,000	1 300,00	26 000,00	
	PP		Kulový kohout šroubovací DN50					
13	K	Pol221	Filtr závitový s nerez sítkem DN40	ks	1,000	950,00	950,00	
	PP		Filtr závitový s nerez sítkem DN40					
14	K	Pol222	Filtr závitový s nerez sítkem DN50	ks	3,000	1 100,00	3 300,00	
	PP		Filtr závitový s nerez sítkem DN50					
15	K	Pol223	Zpětná klapka DN40	ks	1,000	950,00	950,00	
	PP		Zpětná klapka DN40					
16	K	Pol224	Zpětná klapka DN50	ks	3,000	1 100,00	3 300,00	
	PP		Zpětná klapka DN50					
17	K	Pol225	Gumový kompenzátor vibrací DN50	ks	4,000	2 600,00	10 400,00	
	PP		Gumový kompenzátor vibrací DN50					
18	K	Pol226	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,634m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,634m3/h DN15					
19	K	Pol227	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,530m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,530m3/h DN15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol228	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,916m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,916m3/h DN15					
21	K	Pol229	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,946m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,946m3/h DN15					
22	K	Pol230	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,570m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,570m3/h DN15					
23	K	Pol231	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,118m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,118m3/h DN15					
24	K	Pol226	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,634m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,634m3/h DN15					
25	K	Pol232	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,666m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,666m3/h DN15					
26	K	Pol233	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,672m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,672m3/h DN15					
27	K	Pol234	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,706m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,706m3/h DN15					
28	K	Pol235	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,730m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,730m3/h DN15					
29	K	Pol236	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,754m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=0,754m3/h DN15					
30	K	Pol237	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,794m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=1,794m3/h DN15					
31	K	Pol238	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=2,310m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=2,310m3/h DN15					
32	K	Pol238	Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=2,310m3/h DN15	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vyvažovací ventil šroubovací - Kv=2,310m3/h DN15					
33	K	Pol92	Teploměr 0 až 120 °C, bimetalový, ručičkový, průměr tělesa 80mm - včetně jímky	ks	30,000	500,00	15 000,00	
	PP		Teploměr 0 až 120 °C, bimetalový, ručičkový, průměr tělesa 80mm - včetně jímky					
34	K	Pol93	Jímka pro teploměr MaR	ks	20,000	120,00	2 400,00	
	PP		Jímka pro teploměr MaR					
35	K	Pol94	Manometr 0 až 5 bar, ručičkový, průměr tělesa 80mm - včetně jímky	ks	10,000	6 500,00	65 000,00	
	PP		Manometr 0 až 5 bar, ručičkový, průměr tělesa 80mm - včetně jímky					
36	K	Pol95	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 s uzavíracím ventilkem	ks	10,000	330,00	3 300,00	
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil DN15 s uzavíracím ventilkem					
37	K	Pol96	Vypouštěcí a napouštění ventil DN15	ks	15,000	220,00	3 300,00	
	PP		Vypouštěcí a napouštění ventil DN15					
38	K	Pol97	Pojistný ventil s pružinou s otevíracím tlakem 3,0bar	ks	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		Pojistný ventil s pružinou s otevíracím tlakem 3,0bar					
39	K	Pol98	Odkalovací filtr s vypouštěním	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	
	PP		Odkalovací filtr s vypouštěním					
	D	D4	Otopná tělesa				204 000,00	
40	K	Pol99	Nástěnný fan-coil - Qchl=2,2kW - tlaková ztráta vodního výměníku 5,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem - nástěnný ovladač - nadřazený systém ModBus	ks	6,000	17 000,00	102 000,00	
	PP		Nástěnný fan-coil - Qchl=2,2kW - tlaková ztráta vodního výměníku 5,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem - nástěnný ovladač - nadřazený systém ModBus					
41	K	Pol100	Nástěnný fan-coil - Qchl=2,2kW - tlaková ztráta vodního výměníku 5,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem - nástěnný ovladač - nadřazený systém ModBus	ks	6,000	17 000,00	102 000,00	
	PP		Nástěnný fan-coil - Qchl=2,2kW - tlaková ztráta vodního výměníku 5,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem - nástěnný ovladač - nadřazený systém ModBus					
	D	D5	Systém podlahového vytápění				346 800,00	
42	K	Pol101	Trubka plastová PB s kyslíkovou bariérou 16x2,2mm	m	3 600,000	50,00	180 000,00	
	PP		Trubka plastová PB s kyslíkovou bariérou 16x2,2mm					
43	K	Pol102	Systémová deska podlahového vytápění - výška tepelné izolace 10mm - celková výška 31mm - včetně uchycení pro potrubí - včetně spojovacích pásů - včetně ukončovacích pásů - včetně upevňovacích skob - včetně vodících oblouků	m2	610,000	80,00	48 800,00	
	PP		Systémová deska podlahového vytápění - výška tepelné izolace 10mm - celková výška 31mm - včetně uchycení pro potrubí - včetně spojovacích pásů - včetně ukončovacích pásů - včetně upevňovacích skob - včetně vodících oblouků					
44	K	Pol239	Rozdělovač podlahového vytápění - 5 topných okruhů - rozdělovač nerezový - ocelová skříň pod omítku s barvou RAL 9016 - plnící a vypouštěcí ventil - odvzdušňovací ventil - přívodní trubka osazena průtokoměrem - zpátečka osazena ventilovou vložkou pro term	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozdělovač podlahového vytápění - 5 topných okruhů - rozdělovač nerezový - ocelová skříň pod omítku s barvou RAL 9016 - plnící a vypouštěcí ventil - odvzdušňovací ventil - přívodní trubka osazena průtokoměrem - zpátečka osazena ventilovou vložkou pro termostatickou hlavici					
45	K	Pol240	Rozdělovač podlahového vytápění - 10 topných okruhů - rozdělovač nerezový - ocelová skříň pod omítku s barvou RAL 9016 - plnící a vypouštěcí ventil - odvzdušňovací ventil - přívodní trubka osazena průtokoměrem - zpátečka osazena ventilovou vložkou pro ter	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	
	PP		Rozdělovač podlahového vytápění - 10 topných okruhů - rozdělovač nerezový - ocelová skříň pod omítku s barvou RAL 9016 - plnící a vypouštěcí ventil - odvzdušňovací ventil - přívodní trubka osazena průtokoměrem - zpátečka osazena ventilovou vložkou pro termostatickou hlavici					
46	K	Pol105	Připojovací svěrné šroubení 16x2,2mm	ks	70,000	100,00	7 000,00	
	PP		Připojovací svěrné šroubení 16x2,2mm					
47	K	Pol106	Chránička pro trubku 16x2,2 - vnější průměr 24mm - vnitřní průměr 19mm	m	200,000	20,00	4 000,00	
	PP		Chránička pro trubku 16x2,2 - vnější průměr 24mm - vnitřní průměr 19mm					
48	K	Pol107	Dilatační profil mezi smyčkami podlahového vytápění	m	600,000	30,00	18 000,00	
	PP		Dilatační profil mezi smyčkami podlahového vytápění					
49	K	Pol108	Termopohon - 230V - bez napájení uzavřen	ks	35,000	900,00	31 500,00	
	PP		Termopohon - 230V - bez napájení uzavřen					
	D	D6	Potrubí a izolace				536 000,00	
50	K	Pol241	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 54x2,0	m	60,000	1 450,00	87 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 54x2,0					
51	K	Pol242	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 42x1,5	m	100,000	1 200,00	120 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 42x1,5					
52	K	Pol243	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 35x1,5	m	90,000	1 000,00	90 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 35x1,5					
53	K	Pol244	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 28x1,0	m	10,000	900,00	9 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 28x1,0					
54	K	Pol245	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 22x1,0	m	155,000	800,00	124 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 22x1,0					
55	K	Pol246	Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 18x1,0	m	100,000	700,00	70 000,00	
	PP		Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek a oblouků - včetně lepené izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007 - tepelná izolace nenasákavá a nesrážlivá 18x1,0					
56	K	Pol247	Potrubí pro chladivo R410A - včetně tepelné izolace - včetně stíněného komunikačního kabelu - včetně silového napájení 9,52/15,88	m	60,000	600,00	36 000,00	
	PP		Potrubí pro chladivo R410A - včetně tepelné izolace - včetně stíněného komunikačního kabelu - včetně silového napájení 9,52/15,88					
	D	D7	Doplňující položky				81 500,00	
57	K	Pol116	Montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Montáž					
58	K	Pol117	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Montážní a spojovací materiál					
59	K	Pol118	Propláchnutí systému	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Propláchnutí systému					
60	K	Pol119	Tlaková zkouška	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Tlaková zkouška					
61	K	Pol120	Koordinace profesí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Koordinace profesí					
62	K	Pol121	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……)					
63	K	Pol122	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zhotovení dokumentace skutečného provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol123	Přesun hmot do výše 4 metrů, manipulační technika	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Přesun hmot do výše 4 metrů, manipulační technika					
65	K	Pol124	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Doprava					
66	K	Pol125	Úklid na staveništi průběžný a závěrečný	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Úklid na staveništi průběžný a závěrečný					
67	K	Pol126	Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	08731314
	START Zelený s.r.o.	DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 096 226,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 096 226,00	21,00%	860 207,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**4 956 433,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 096 226,00**
D1 - 1. Elektroinstalace	945 444,00
D2 - 2. Rozvaděče	420 110,00
D3 - 3. Ukončení vodičů	15 085,00
D4 - 5. Svítidla	1 351 486,00
D5 - 6. Hromosvod, uzemnění	807 701,00
D6 - 7. Ostatní náklady	90 000,00
D7 - 8. HZS	466 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: | Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 096 226,00**	
	D	D1	1. Elektroinstalace				945 444,00	
1	K	Pol127	Vodič CY4 žl.zel.	m	140,000	39,00	5 460,00	
	PP		Vodič CY4 žl.zel.					
2	K	Pol128	Vodič CY6 žl.zel.	m	2 200,000	49,00	107 800,00	
	PP		Vodič CY6 žl.zel.					
3	K	Pol129	Vodič CY10 žl.zel.	m	350,000	62,00	21 700,00	
	PP		Vodič CY10 žl.zel.					
4	K	Pol130	Vodič CY16 žl.zel.	m	167,000	83,00	13 861,00	
	PP		Vodič CY16 žl.zel.					
5	K	Pol131	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Svorky vodičů uzemnění					
6	K	Pol132	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	1 850,000	53,00	98 050,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
7	K	Pol133	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	84,000	69,00	5 796,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1					
8	K	Pol134	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	2 980,000	63,00	187 740,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1					
9	K	Pol135	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1	m	60,000	119,00	7 140,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1-d1,a1					
10	K	Pol136	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	185,000	147,00	27 195,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1					
11	K	Pol137	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	167,000	224,00	37 408,00	
	PP		Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1					
12	K	Pol138	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	250,000	59,00	14 750,00	
	PP		Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1					
13	K	Pol139	Kabel JYTY 2x1	m	40,000	37,00	1 480,00	
	PP		Kabel JYTY 2x1					
14	K	Pol140	Kabel JYTY 4x1	m	80,000	46,00	3 680,00	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
15	K	Pol141	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	140,000	67,00	9 380,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová					
16	K	Pol142	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	450,000	71,00	31 950,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová					
17	K	Pol143	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	90,000	75,00	6 750,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost, bezhalogenová					
18	K	Pol144	Trubka KOPOFLEX o40	m	2,000	55,00	110,00	
	PP		Trubka KOPOFLEX o40					
19	K	Pol145	MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	66,000	645,00	42 570,00	
	PP		MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství					
20	K	Pol146	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	74,000	626,00	46 324,00	
	PP		Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství					
21	K	Pol147	Krabice přístrojová KP68	ks	239,000	65,00	15 535,00	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
22	K	Pol148	Krabice rozvodná KR 68	ks	180,000	185,00	33 300,00	
	PP		Krabice rozvodná KR 68					
23	K	Pol149	Krabice rozvodná KR 97	ks	40,000	225,00	9 000,00	
	PP		Krabice rozvodná KR 97					
24	K	Pol150	Krabice KO 68	ks	280,000	65,00	18 200,00	
	PP		Krabice KO 68					
25	K	Pol151	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	21,000	325,00	6 825,00	
	PP		spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku					
26	K	Pol152	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	7,000	375,00	2 625,00	
	PP		spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku					
27	K	Pol153	tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku	ks	11,000	337,00	3 707,00	
	PP		tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku					
28	K	Pol154	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	160,000	285,00	45 600,00	
	PP		zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku					
29	K	Pol155	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20, včetně rámečku	ks	40,000	969,00	38 760,00	
	PP		zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20, včetně rámečku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol156	Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULŮ (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45)	ks	8,000	5 349,00	42 792,00	
	PP		Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULŮ (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45)					
31	K	Pol157	Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20	ks	12,000	748,00	8 976,00	
	PP		Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP20					
32	K	Pol158	Osoušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení, Tryskový vysoušeč SMART, Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky Rozměry (v/š/h): 735x359x305 mm Čistá hmotnost: 8,2 kg Ohřev vzduchu: ANO Instalace: Nástěnná Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, n	ks	2,000	12 100,00	24 200,00	
	PP		Osoušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení, Tryskový vysoušeč SMART, Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky Rozměry (v/š/h): 735x359x305 mm Čistá hmotnost: 8,2 kg Ohřev vzduchu: ANO Instalace: Nástěnná Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem Objem odkapové nádobky: 1100 ml Stupeň krytí: IP35 Proud vzduchu: 690km/h, motor rychlost 90000rpm, Výkon topného tělesa: 1600 W, Frekvence: 50/60 Hz Průtok vzduchu: 35 l/s, Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem. Barva šedá					
33	K	Pol159	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	2,000	1 390,00	2 780,00	
	PP		Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP					
34	K	Pol160	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40,000	75,00	3 000,00	
	PP		Bernard svorka vč. Cu pásku					
35	K	Pol161	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					
36	K	425	Podružný materiál	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D2	2. Rozvaděče				420 110,00	
37	K	Pol162	Elektroměrový rozvaděč dle schéma	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		Elektroměrový rozvaděč dle schéma					
38	K	Pol163	Rozvaděč R4 dle schéma	ks	1,000	187 000,00	187 000,00	
	PP		Rozvaděč R4 dle schéma					
39	K	Pol164	Rozvaděč RU1 dle schéma	ks	1,000	49 800,00	49 800,00	
	PP		Rozvaděč RU1 dle schéma					
40	K	Pol165	Rozvaděč RU2 dle schéma	ks	1,000	51 900,00	51 900,00	
	PP		Rozvaděč RU2 dle schéma					
41	K	Pol166	Rozvaděč RU3 dle schéma	ks	1,000	53 850,00	53 850,00	
	PP		Rozvaděč RU3 dle schéma					
42	K	Pol167	Rozvaděč RTČ dle schéma	ks	1,000	37 000,00	37 000,00	
	PP		Rozvaděč RTČ dle schéma					
43	K	Pol168	Rozvaděče RH stávající - doplnění	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Rozvaděče RH stávající - doplnění					
44	K	Pol169	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP		Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP					
45	K	Pol170	Svorkovnice hl. pospojování - podružná	ks	8,000	970,00	7 760,00	
	PP		Svorkovnice hl. pospojování - podružná					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					
46	K	100	Podružný materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	3. Ukončení vodičů				15 085,00	
47	K	Pol171	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	180,000	75,00	13 500,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5					
48	K	Pol172	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	4,000	145,00	580,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4					
49	K	Pol173	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	3,000	185,00	555,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6					
50	K	Pol174	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,000	225,00	450,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					
	D	D4	5. Svítidla				1 351 486,00	
51	K	Pol175	SV 1 - SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ, LED, 10W, 1100LM	ks	17,000	2 689,00	45 713,00	
	PP		SV 1 - SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ, LED, 10W, 1100LM					
52	K	Pol176	SV 2 - SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ, LED, 11W, 1400LM	ks	3,000	2 785,00	8 355,00	
	PP		SV 2 - SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ, LED, 11W, 1400LM					
53	K	Pol177	SV 3 - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 48.4W, 6650LM	ks	55,000	19 235,00	1 057 925,00	
	PP		SV 3 - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 48.4W, 6650LM					
54	K	Pol178	SV 4 - SVÍTIDLO, PÁSEK V ALU PROFILU, LED, 9W/M, 1040LM/M vč.AL lišty	m	100,000	695,00	69 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SV 4 - SVÍTIDLO, PÁSEK V ALU PROFILU, LED, 9W/M, 1040LM/M vč.AL lišty					
55	K	Pol179	LED trafo 100W včetně krabice	ks	10,000	1 100,00	11 000,00	
	PP		LED trafo 100W včetně krabice					
56	K	Pol180	SV 5 - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 31W, 4700LM	ks	3,000	2 656,00	7 968,00	
	PP		SV 5 - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 31W, 4700LM					
57	K	Pol181	SV5 - nástěnné - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 31W, 4700LM	ks	18,000	3 875,00	69 750,00	
	PP		SV5 - nástěnné - SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ, LED, 31W, 4700LM					
58	K	Pol182	NO - SVÍTIDLO STROPNÍ NOUZOVÉ, CORRIDOR, 6W, nouzový inverter 1 hod	ks	14,000	2 058,00	28 812,00	
	PP		NO - SVÍTIDLO STROPNÍ NOUZOVÉ, CORRIDOR, 6W, nouzový inverter 1 hod					
59	K	Pol183	NO1 - SVÍTIDLO STOPNÍ NOUZOVÉ, EW, 6W, nouzový inverter 1 hod	ks	7,000	2 159,00	15 113,00	
	PP		NO1 - SVÍTIDLO STOPNÍ NOUZOVÉ, EW, 6W, nouzový inverter 1 hod					
60	K	Pol184	NO2 - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ OZNAČNÍ ÚNIKU, 6W, nouzový inverter 1 hod	ks	10,000	2 235,00	22 350,00	
	PP		NO2 - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ OZNAČNÍ ÚNIKU, 6W, nouzový inverter 1 hod					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					
61	K	500	Podružný materiál	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	6. Hromosvod, uzemnění				807 701,00	
62	K	Pol185	Podpůrná trubka s vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm, délka 3200 mm.	ks	6,000	9 696,00	58 176,00	
	PP		Podpůrná trubka s vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm, délka 3200 mm.					
63	K	Pol186	Kotvení do střechy podpůrnén trubky	ks	6,000	4 595,00	27 570,00	
	PP		Kotvení do střechy podpůrnén trubky					
64	K	Pol187	Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti max 90cm mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305.	m	490,000	997,00	488 530,00	
	PP		Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti max 90cm mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305.					
	VV		"výměra dle projektanta - odměřeno v CADu" 490		490,000			
	VV		Součet		490,000			
65	K	Pol188	Sada připojovacích prvků pro vodič Ø 23 mm, pro uložení uvnitř podpůrné trubky	ks	6,000	1 575,00	9 450,00	
	PP		Sada připojovacích prvků pro vodič Ø 23 mm, pro uložení uvnitř podpůrné trubky					
66	K	Pol189	Sada pro upevnění vodičů černých/šedých	ks	7,000	3 345,00	23 415,00	
	PP		Sada pro upevnění vodičů černých/šedých					
67	K	Pol190	Připojovací prvek pro vodič Ø 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky	ks	6,000	2 325,00	13 950,00	
	PP		Připojovací prvek pro vodič Ø 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky					
68	K	Pol191	Držáku na fasádu	ks	120,000	235,00	28 200,00	
	PP		Držáku na fasádu					
69	K	Pol192	Podpěra vedení	ks	490,000	173,00	84 770,00	
	PP		Podpěra vedení					
	VV		"výměra dle projektanta - odměřeno v CADu" 490		490,000			
	VV		Součet		490,000			
70	K	Pol193	Svorka/pásková objímka pro vyrovnání potenciálů trubek (např. anténních stožárů) při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.	ks	6,000	545,00	3 270,00	
	PP		Svorka/pásková objímka pro vyrovnání potenciálů trubek (např. anténních stožárů) při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.					
71	K	Pol194	Zkušební krabice se svorkou UF – pro montáž v úrovni podlahy, pro odpojení svodu od uzemňovací soustavy při měření.	ks	6,000	2 445,00	14 670,00	
	PP		Zkušební krabice se svorkou UF – pro montáž v úrovni podlahy, pro odpojení svodu od uzemňovací soustavy při měření.					
72	K	Pol128	Vodič CY6 žl.zel.	m	890,000	49,00	43 610,00	
	PP		Vodič CY6 žl.zel.					
73	K	Pol195	Ekvipotenciální přípojnice	ks	2,000	970,00	1 940,00	
	PP		Ekvipotenciální přípojnice					
74	K	Pol196	Označovací štítek	ks	6,000	25,00	150,00	
	PP		Označovací štítek					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					
75	K	524	Podružný materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	D	D6	7. Ostatní náklady				90 000,00	
76	K	Pol197	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	P		*Poznámka k položce:* *Podružný materiál, PPV*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D7	8. HZS				466 400,00	
77	K	Pol198	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20,000	350,00	7 000,00	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					
78	K	Pol199	Demontáže el.instalace, jímací soustavy	hod	50,000	390,00	19 500,00	
	PP		Demontáže el.instalace, jímací soustavy					
79	K	Pol200	Koordinace s investorem	hod	5,000	350,00	1 750,00	
	PP		Koordinace s investorem					
80	K	Pol201	Koordince se stavbou	hod	20,000	350,00	7 000,00	
	PP		Koordince se stavbou					
81	K	Pol202	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	15,000	450,00	6 750,00	
	PP		Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení					
82	K	Pol203	Certitikované měření osvětlení – všech prostor	hod	25,000	950,00	23 750,00	
	PP		Certitikované měření osvětlení – všech prostor					
83	K	Pol204	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaříření musí dodat instalační manuály	hod	10,000	615,00	6 150,00	
	PP		Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaříření musí dodat instalační manuály					
84	K	Pol205	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	1,000	225 000,00	225 000,00	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
85	K	Pol206	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					
86	K	Pol207	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	15,000	450,00	6 750,00	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					
87	K	Pol208	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	40,000	400,00	16 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
88	K	Pol209	Značení systémů – štítky, popisky	hod	25,000	450,00	11 250,00	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
89	K	Pol210	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	40,000	450,00	18 000,00	
	PP		Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě					
90	K	Pol211	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20,000	450,00	9 000,00	
	PP		Zakreslení skutečného provedení el.instalace					
91	K	Pol212	Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb.					
92	K	Pol213	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	60,000	725,00	43 500,00	
	PP		Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.5. - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ70890749
Účastník:		IČ:	08731314
	START Zelený s.r.o.	DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 045 598,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 045 598,00	21,00%	219 575,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 265 173,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.5. - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 045 598,00**
D1 - 1. Ozvučení tříd	42 535,00
D2 - 2. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule	16 685,00
D3 - 3. Jednotný čas a školní zvonek	30 960,00
D4 - 4. Rozhlas	43 955,00
D5 - 5. Datové rozvody	658 633,00
D6 - 6. Ostatní náklady	9 750,00
D7 - 7. HZS	243 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.5. - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: | Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 045 598,00**	
	D	D1	1. Ozvučení tříd				42 535,00	
1	K	Pol62	Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač	ks	5,000	2 690,00	13 450,00	
	PP		Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač					
2	K	Pol69	Držák repro kotvený do stropu	ks	10,000	520,00	5 200,00	
	PP		Držák repro kotvený do stropu					
3	K	Pol70	Vodič dvoulinka stíněná 2x4mm	m	50,000	126,00	6 300,00	
	PP		Vodič dvoulinka stíněná 2x4mm					
4	K	Pol71	Audio kabel jack-jack - 10m	ks	5,000	190,00	950,00	
	PP		Audio kabel jack-jack - 10m					
5	K	Pol72	Trubka ohebná PVC o20	m	180,000	67,00	12 060,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20					
6	K	Pol73	Zásuvka audio do kr (jack)	ks	10,000	270,00	2 700,00	
	PP		Zásuvka audio do kr (jack)					
7	K	Pol150	Krabice KO 68	ks	15,000	65,00	975,00	
	PP		Krabice KO 68					
8	K	754	Podružný materiál	soubor	1,000	900,00	900,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D2	2. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule				16 685,00	
9	K	Pol74	Zásuvka HDMI	ks	10,000	360,00	3 600,00	
	PP		Zásuvka HDMI					
10	K	Pol75	Zásuvka 2x USB	ks	10,000	469,00	4 690,00	
	PP		Zásuvka 2x USB					
11	K	Pol76	USB kabel 8m, 6m, 6m, 8m, 8m	ks	1,000	245,00	245,00	
	PP		USB kabel 8m, 6m, 6m, 8m, 8m					
12	K	Pol77	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	50,000	55,00	2 750,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost					
13	K	Pol78	Krabice přístrojová KP68	ks	10,000	65,00	650,00	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
14	K	Pol79	Vodič AY 2,5 protahovací	m	50,000	20,00	1 000,00	
	PP		Vodič AY 2,5 protahovací					
15	K	Pol80	HDMI kabel délka 15m	ks	5,000	590,00	2 950,00	
	PP		HDMI kabel délka 15m					
16	K	536	Podružný materiál	soubor	1,000	800,00	800,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	3. Jednotný čas a školní zvonek				30 960,00	
17	K	Pol81	Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojitý) 830	ks	4,000	1 860,00	7 440,00	
	PP		Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojitý) 830					
18	K	Pol82	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtevrcové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lechkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí	ks	3,000	3 690,00	11 070,00	
	PP		Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtevrcové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lechkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí					
19	K	Pol83	Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)					
20	K	Pol84	Kabel CXKE-R 2x2,5	m	110,000	54,00	5 940,00	
	PP		Kabel CXKE-R 2x2,5					
21	K	Pol85	Kabel CXKE-R 2x1,5	m	110,000	36,00	3 960,00	
	PP		Kabel CXKE-R 2x1,5					
22	K	Pol149	Krabice rozvodná KR 97	ks	2,000	275,00	550,00	
	PP		Krabice rozvodná KR 97					
23	K	400	Podružný materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D4	4. Rozhlas				43 955,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol86	Reprosoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	7,000	1 680,00	11 760,00	
	PP		Reprosoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení					
25	K	Pol87	Svorkovnice keramická velká	ks	7,000	260,00	1 820,00	
	PP		Svorkovnice keramická velká					
26	K	Pol88	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem	ks	7,000	480,00	3 360,00	
	PP		Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem					
27	K	Pol89	Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru	ks	200,000	85,00	17 000,00	
	PP		Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru					
28	K	Pol90	Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 (O) se zachováním funkce při požáru	ks	50,000	63,00	3 150,00	
	PP		Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 (O) se zachováním funkce při požáru					
29	K	Pol91	Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová	ks	10,000	65,00	650,00	
	PP		Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová					
30	K	Pol103	Krabice rozvodná KR 68 EI60	ks	7,000	745,00	5 215,00	
	PP		Krabice rozvodná KR 68 EI60					
31	K	500	Podružný materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	5. Datové rozvody				658 633,00	
32	K	Pol79	Vodič AY 2,5 protahovací	m	200,000	20,00	4 000,00	
	PP		Vodič AY 2,5 protahovací					
33	K	Pol104	Kabel STP cat 6a LSOH	m	5 200,000	34,00	176 800,00	
	PP		Kabel STP cat 6a LSOH					
34	K	Pol141	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	2 900,000	67,00	194 300,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová					
35	K	Pol142	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	1 250,000	71,00	88 750,00	
	PP		Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová					
36	K	Pol147	Krabice přístrojová KP68	ks	54,000	65,00	3 510,00	
	PP		Krabice přístrojová KP68					
37	K	Pol109	Optický kabel 8vl 9/125um, singlemode	m	120,000	32,00	3 840,00	
	PP		Optický kabel 8vl 9/125um, singlemode					
38	K	Pol110	Zásuvka 1x RJ45 cat 6a	ks	5,000	220,00	1 100,00	
	PP		Zásuvka 1x RJ45 cat 6a					
39	K	Pol111	Zásuvka 2x RJ45 cat 6a	ks	54,000	290,00	15 660,00	
	PP		Zásuvka 2x RJ45 cat 6a					
40	K	Pol112	Ukončení kabelů	ks	133,000	70,00	9 310,00	
	PP		Ukončení kabelů					
41	K	Pol113	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	128,000	65,00	8 320,00	
	PP		Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)					
42	K	Pol114	Ukončení optického kabelu 8 vláken pomocí pigteilů včetně měření (optický svár)	ks	7,000	290,00	2 030,00	
	PP		Ukončení optického kabelu 8 vláken pomocí pigteilů včetně měření (optický svár)					
43	K	Pol115	Optická vana pro 8vláken, optická kazeta, včetně pgtailů	ks	7,000	2 340,00	16 380,00	
	PP		Optická vana pro 8vláken, optická kazeta, včetně pgtailů					
44	K	Pol248	Trubička pro ochranu svárů	ks	14,000	30,00	420,00	
	PP		Trubička pro ochranu svárů					
45	K	Pol249	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	3,000	260,00	780,00	
	PP		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
46	K	Pol250	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	3,000	920,00	2 760,00	
	PP		Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
47	K	Pol251	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	7,000	2 809,00	19 663,00	
	PP		Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6					
48	K	Pol252	24 PoE portů 100Mbps + 2x 1Gbps uplink, PoE napájení 12.5W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 210W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, rozměry 440x229x43.6mm, hmotnost 4.25kg, 19" RM	ks	1,000	10 540,00	10 540,00	
	PP		24 PoE portů 100Mbps + 2x 1Gbps uplink, PoE napájení 12.5W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 210W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, rozměry 440x229x43.6mm, hmotnost 4.25kg, 19" RM					
49	K	Pol253	Switch 24 portů 1U	ks	7,000	5 660,00	39 620,00	
	PP		Switch 24 portů 1U					
50	K	Pol254	Patch kabel 1m UTP, CAT6A, šedý	ks	125,000	110,00	13 750,00	
	PP		Patch kabel 1m UTP, CAT6A, šedý					
51	K	Pol255	22U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	3,000	7 920,00	23 760,00	
	PP		22U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství					
52	K	Pol256	42U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,000	22 340,00	22 340,00	
	PP		42U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	600	Podružný materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Podružný materiál					
	VV		"viz PD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D6	6. Ostatní náklady				9 750,00	
54	K	Pol257	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	3,000	3 250,00	9 750,00	
	PP		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.					
	D	D7	7. HZS				243 080,00	
55	K	Pol198	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	25,000	490,00	12 250,00	
	PP		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí					
56	K	Pol200	Koordinace s investorem	hod	5,000	490,00	2 450,00	
	PP		Koordinace s investorem					
57	K	Pol201	Koordince se stavbou	hod	10,000	490,00	4 900,00	
	PP		Koordince se stavbou					
58	K	Pol258	Oživení a zkouška systému SK	hod	8,000	590,00	4 720,00	
	PP		Oživení a zkouška systému SK					
59	K	Pol259	Oživení a zkouška systému JČ+ZV	hod	8,000	690,00	5 520,00	
	PP		Oživení a zkouška systému JČ+ZV					
60	K	Pol260	Oživení a zkouška systému audio systém	hod	8,000	690,00	5 520,00	
	PP		Oživení a zkouška systému audio systém					
61	K	Pol261	Oživení a zkouška systému rohlas	hod	8,000	690,00	5 520,00	
	PP		Oživení a zkouška systému rohlas					
62	K	Pol262	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	1,000	120 000,00	120 000,00	
	PP		Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)					
63	K	Pol263	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu					
64	K	Pol207	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	15,000	300,00	4 500,00	
	PP		Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.					
65	K	Pol208	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	20,000	350,00	7 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadového materiálu					
66	K	Pol209	Značení systémů – štítky, popisky	hod	30,000	200,00	6 000,00	
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
67	K	Pol211	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	30,000	490,00	14 700,00	
	PP		Zakreslení skutečného provedení el.instalace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.6. - MaR

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Účastník:
START Zelený s.r.o.
IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**781 554,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	781 554,00	21,00%	164 126,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**945 680,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.6. - MaR

Místo:		Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**781 554,00**
D2 - Zařízení č.3 - Větrání chodeb	4 084,00
D4 - Technická místnost - strojovna	17 560,00
D5 - Okruh tepelných čerpadel vzduch-voda - zdroj tepla/chladu pro RTCH	5 080,00
D6 - Akumulační nádrž RTCH	381,00
D7 - Ekvitermní okruh UT/CHL - podlahové topení	2 992,00
D8 - Okruh - fan-coily	1 397,00
D9 - Poruchová signalizace strojovny	7 710,00
D10 - Regulace v místnostech (fan-coily, podlahové topení)	139 710,00
D11 - Fan-coil jednotky	9 144,00
D12 - Okruhy podlahového vytápění	15 575,00
D13 - Periferie	3 660,00
D14 - Regulátory	73 946,00
D15 - Ovladače	17 465,00
D16 - Okenní kontakty	19 920,00
D18 - Rozvaděč MR4	149 685,00
D19 - Dispečerské pracoviště	9 150,00
D20 - Elektroinstalační materiál a stavební přípomoce	84 650,00
D21 - Kabely	152 705,00
D22 - Služby	224 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
D.1.4.6. - MaR

Místo: | Datum: 11.06.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava

Účastník: START Zelený s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**781 554,00**	
	D	D2	Zařízení č.3 - Větrání chodeb				4 084,00	
1	K	Pol264	Přívodní ventilátor, napájení 230V/37W	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Přívodní ventilátor, napájení 230V/37W					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
2	K	Pol265	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, napájení 230V/3kW, s regulací výkonu 0-10V, včetně omezovacího čidla teploty	ks	1,000	635,00	635,00	
	PP		Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, napájení 230V/3kW, s regulací výkonu 0-10V, včetně omezovacího čidla teploty					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
3	K	Pol266	Diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou	ks	2,000	508,00	1 016,00	
	PP		Diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka, montáž, připojení*					
4	K	Pol267	Servopohon klapky, napájení 230V, ovládání otevř.-zavř.	ks	1,000	508,00	508,00	
	PP		Servopohon klapky, napájení 230V, ovládání otevř.-zavř.					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
5	K	Pol268	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP43, včetně příruby pro instalaci	ks	1,000	1 475,00	1 475,00	
	PP		Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP43, včetně příruby pro instalaci					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka, montáž, připojení*					
	D	D4	Technická místnost - strojovna				17 560,00	
	D	D5	Okruh tepelných čerpadel vzduch-voda - zdroj tepla/chladu pro RTCH				5 080,00	
6	K	Pol269	Tepelné čerpadlo vzduch-voda - provedení split - topný výkon 16kW - chladící výkon 13kW - příkon 4,0kW - proud 10,0A - napájení 400V - maximální výstupní teplota +50°C - chladivo R410A - včetně regulace - včetně čidla venkovní tepoty - modul Modbus - včet	ks	2,000	635,00	1 270,00	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch-voda - provedení split - topný výkon 16kW - chladící výkon 13kW - příkon 4,0kW - proud 10,0A - napájení 400V - maximální výstupní teplota +50°C - chladivo R410A - včetně regulace - včetně čidla venkovní tepoty - modul Modbus - včetně oběhového čerpadla primárního okruhu - podlahové vytápění skříně, zapojení do jednotky					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
7	K	Pol270	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - příkon bivalentního zdroje 6kW - napájení 400V - včetně rozšiřujících desek regulace pro ovládání okruhů	ks	2,000	635,00	1 270,00	
	PP		Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - příkon bivalentního zdroje 6kW - napájení 400V - včetně rozšiřujících desek regulace pro ovládání okruhů					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
8	K	Pol271	Kaskádový manažer - ovladač pro tepelná čerpadla, LCD displej, komunikace Modbus	ks	1,000	635,00	635,00	
	PP		Kaskádový manažer - ovladač pro tepelná čerpadla, LCD displej, komunikace Modbus					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
9	K	Pol272	Čidlo teploty vody na výstupu a zpátečce z/do tepelného čerpadla	ks	4,000	381,00	1 524,00	
	PP		Čidlo teploty vody na výstupu a zpátečce z/do tepelného čerpadla					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
10	K	Pol273	Čidlo teploty venkovní - severní fasáda	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Čidlo teploty venkovní - severní fasáda					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
	D	D6	Akumulační nádrž RTCH				381,00	
11	K	Pol274	Čidlo teploty vody v nádrži RTCH	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Čidlo teploty vody v nádrži RTCH					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
	D	D7	Ekvitermní okruh UT/CHL - podlahové topení				2 992,00	
12	K	Pol275	Čidlo teploty vody okruhu	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Čidlo teploty vody okruhu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
13	K	Pol276	Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, zapojení do regulace TČ	ks	1,000	635,00	635,00	
	PP		Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, zapojení do regulace TČ					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
14	K	Pol277	Třícestný směšovací ventil šroubovací, servopohon 230V, průtok vody 3,3m3/h, DN 40	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Třícestný směšovací ventil šroubovací, servopohon 230V, průtok vody 3,3m3/h, DN 40					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
15	K	Pol278	Příložný termostat, nast. teplota sepnutí 0...+90 °C, kontakt přepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP65	ks	1,000	1 595,00	1 595,00	
	PP		Příložný termostat, nast. teplota sepnutí 0...+90 °C, kontakt přepínací 16 (1.5) A, 24...250 V st, IP65					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka, montáž, připojení*					
	D	D8	Okruh - fan-coily				1 397,00	
16	K	Pol275	Čidlo teploty vody okruhu	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Čidlo teploty vody okruhu					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
17	K	Pol276	Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, zapojení do regulace TČ	ks	1,000	635,00	635,00	
	PP		Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, zapojení do regulace TČ					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
18	K	Pol279	Dvoucestný ventil šroubovací, servopohon 230V, průtok vody 3,0m3/h, DN 50	ks	1,000	381,00	381,00	
	PP		Dvoucestný ventil šroubovací, servopohon 230V, průtok vody 3,0m3/h, DN 50					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
	D	D9	Poruchová signalizace strojovny				7 710,00	
19	K	Pol280	Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V	ks	1,000	3 345,00	3 345,00	
	PP		Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
20	K	Pol281	Manometrické příslušenství - návarek, 3-cestný kohout, těsnění, montáž zajistí profese UT	ks	1,000	915,00	915,00	
	PP		Manometrické příslušenství - návarek, 3-cestný kohout, těsnění, montáž zajistí profese UT					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka*					
21	K	Pol282	Prostorové čidlo teploty, montáž na stěnu, měřicí prvek Pt1000, rozsah měření 0 až 80°C, krytí IP54	ks	1,000	915,00	915,00	
	PP		Prostorové čidlo teploty, montáž na stěnu, měřicí prvek Pt1000, rozsah měření 0 až 80°C, krytí IP54					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
22	K	Pol283	Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
	PP		Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
23	K	Pol284	Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 24V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci	ks	1,000	1 115,00	1 115,00	
	PP		Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 24V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
	D	D10	Regulace v místnostech (fan-coily, podlahové topení)				139 710,00	
	D	D11	Fan-coil jednotky				9 144,00	
24	K	Pol285	Nástěnný fan-coil s EC motorem - Qchl=1,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem 24V AC - napájení 230V/50W - ovládání pomocí BMS - otáčky 0-10V, ovládání ventilu - napájení zajistí profese elektroinstalace	ks	6,000	762,00	4 572,00	
	PP		Nástěnný fan-coil s EC motorem - Qchl=1,6kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem 24V AC - napájení 230V/50W - ovládání pomocí BMS - otáčky 0-10V, ovládání ventilu - napájení zajistí profese elektroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
25	K	Pol286	Nástěnný fan-coil s EC motorem - Qchl=2,3kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem 24V AC - napájení 230V/50W - ovládání pomocí BMS - otáčky 0-10V, ovládání ventilu - napájení zajistí profese elektroinstalace	ks	6,000	762,00	4 572,00	
	PP		Nástěnný fan-coil s EC motorem - Qchl=2,3kW - spád vody 10/16°C - uzavírací ventil se servopohonem 24V AC - napájení 230V/50W - ovládání pomocí BMS - otáčky 0-10V, ovládání ventilu - napájení zajistí profese elektroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D12	Okruhy podlahového vytápění				15 575,00	
26	K	Pol287	Termoelektrický pohon ventilu podlahového vytápění, M30x1,5, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř.	ks	35,000	445,00	15 575,00	
	PP		Termoelektrický pohon ventilu podlahového vytápění, M30x1,5, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř.					
	P		*Poznámka k položce:* *montáž, připojení*					
	D	D13	Periferie				3 660,00	
27	K	Pol288	Prostorové čidlo teploty, montáž na stěnu, měřicí prvek Pt1000, rozsah měření 0 až 80°C, krytí IP30	ks	4,000	915,00	3 660,00	
	PP		Prostorové čidlo teploty, montáž na stěnu, měřicí prvek Pt1000, rozsah měření 0 až 80°C, krytí IP30					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
	D	D14	Regulátory				73 946,00	
28	K	Pol289	Kompaktní pokojový regulátor, 1x DO SSR, 1xAI, integrované čidlo teploty, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus, provedení bez displeje	ks	4,000	2 845,00	11 380,00	
	PP		Kompaktní pokojový regulátor, 1x DO SSR, 1xAI, integrované čidlo teploty, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus, provedení bez displeje					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
29	K	Pol290	Pokojový kompaktní regulátor, 1xDO, 2xAO, 1xDI, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus	ks	5,000	4 161,00	20 805,00	
	PP		Pokojový kompaktní regulátor, 1xDO, 2xAO, 1xDI, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
30	K	Pol291	Pokojový kompaktní regulátor, 1xDO, 1xAO, 1xDI, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus	ks	2,000	4 161,00	8 322,00	
	PP		Pokojový kompaktní regulátor, 1xDO, 1xAO, 1xDI, napájení 24V AC, 2x komunikace RS485 - Modbus					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
31	K	Pol292	Plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy - svorky, průchodky atd., rozměry dle dodaného regulátoru	ks	7,000	4 777,00	33 439,00	
	PP		Plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy - svorky, průchodky atd., rozměry dle dodaného regulátoru					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
	D	D15	Ovladače				17 465,00	
32	K	Pol293	Komunikativní pokojový ovladač s čidlem teploty, LCD displej, otočný knoflík s tlačítkem, přepínání a indikace stavů, napájení 24V AC, komunikace Modbus	ks	7,000	2 495,00	17 465,00	
	PP		Komunikativní pokojový ovladač s čidlem teploty, LCD displej, otočný knoflík s tlačítkem, přepínání a indikace stavů, napájení 24V AC, komunikace Modbus					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
	D	D16	Okenní kontakty				19 920,00	
33	K	Pol294	Okenní magnetický kontakt	ks	48,000	415,00	19 920,00	
	PP		Okenní magnetický kontakt					
	P		*Poznámka k položce:* *připojení*					
	D	D18	Rozvaděč MR4				149 685,00	
34	K	Pol295	Oceloplechový skříňový rozvaděč, rozměry 2000x800x300, se soklovým podstavcem, včetně kompletní vnitřní výbavy	ks	1,000	81 500,00	81 500,00	
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč, rozměry 2000x800x300, se soklovým podstavcem, včetně kompletní vnitřní výbavy					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
35	K	Pol296	DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232, včetně rozšiřujících modulů - 10xAI, 19xDI, 4xAO, 13xDO, integrace cca 270 Modbus adres (6x VZT jednotka, regulace TČ, regulace teplot v místnostech (ovladače, regulátor	ks	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, Ethernet, 2xRS485, 2xRS232, včetně rozšiřujících modulů - 10xAI, 19xDI, 4xAO, 13xDO, integrace cca 270 Modbus adres (6x VZT jednotka, regulace TČ, regulace teplot v místnostech (ovladače, regulátory atd.)					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
36	K	Pol297	Grafický terminál s dotykovou obrazovkou, displej 7“, 800x480, Ethernet, 2xRS485	ks	1,000	14 475,00	14 475,00	
	PP		Grafický terminál s dotykovou obrazovkou, displej 7“, 800x480, Ethernet, 2xRS485					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
37	K	Pol298	Převodník RS232/RS485	ks	2,000	4 235,00	8 470,00	
	PP		Převodník RS232/RS485					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
38	K	Pol299	Ethernet switch, 8 portů	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
	PP		Ethernet switch, 8 portů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *dodávks, montáž, připojení*					
	D	D19	Dispečerské pracoviště				9 150,00	
39	K	Pol300	Stávající dispečerské pracoviště, případné rozšíření licence	ks	1,000	9 150,00	9 150,00	
	PP		Stávající dispečerské pracoviště, případné rozšíření licence					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka*					
	D	D20	Elektroinstalační materiál a stavební přípomoce				84 650,00	
40	K	Pol301	Drátěný žlab 100x50 včetně příslušenství (spojky, držáky…)	m	20,000	415,00	8 300,00	
	PP		Drátěný žlab 100x50 včetně příslušenství (spojky, držáky…)					
41	K	Pol302	Drátěný žlab 50x50 včetně příslušenství (spojky, držáky…)	m	10,000	365,00	3 650,00	
	PP		Drátěný žlab 50x50 včetně příslušenství (spojky, držáky…)					
42	K	Pol303	PVC trubka pevná DN40 vč. příchytek a spojek, uložení do podlahy	m	150,000	125,00	18 750,00	
	PP		PVC trubka pevná DN40 vč. příchytek a spojek, uložení do podlahy					
43	K	Pol304	PVC trubka pevná DN32 vč. příchytek a spojek, uložení do podlahy	m	150,000	110,00	16 500,00	
	PP		PVC trubka pevná DN32 vč. příchytek a spojek, uložení do podlahy					
44	K	Pol305	PVC trubka pevná DN25 vč. příchytek a spojek	m	100,000	94,00	9 400,00	
	PP		PVC trubka pevná DN25 vč. příchytek a spojek					
45	K	Pol306	PVC trubka ohebná DN25 vč. příchytek	m	30,000	83,00	2 490,00	
	PP		PVC trubka ohebná DN25 vč. příchytek					
46	K	Pol307	PVC žlab 40x40	m	20,000	131,00	2 620,00	
	PP		PVC žlab 40x40					
47	K	Pol308	PVC žlab 40x20	m	20,000	107,00	2 140,00	
	PP		PVC žlab 40x20					
48	K	Pol309	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	ks	170,000	12,50	2 125,00	
	PP		Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel					
49	K	Pol310	Montážní příslušenství (krabice, svorky, pásky, průchodky, šrouby atd.) - sada	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Montážní příslušenství (krabice, svorky, pásky, průchodky, šrouby atd.) - sada					
50	K	Pol311	Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ	ks	15,000	945,00	14 175,00	
	PP		Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ					
	D	D21	Kabely				152 705,00	
51	K	Pol312	JYTY 2Dx1	m	85,000	51,00	4 335,00	
	PP		JYTY 2Dx1					
52	K	Pol313	JYTY 4Dx1	m	20,000	57,00	1 140,00	
	PP		JYTY 4Dx1					
53	K	Pol314	JY(St)Y 2x2x0,8	m	15,000	53,00	795,00	
	PP		JY(St)Y 2x2x0,8					
54	K	Pol315	JY(St)Y 4x2x0,8	m	45,000	62,00	2 790,00	
	PP		JY(St)Y 4x2x0,8					
55	K	Pol316	CYKY 3Jx1,5	m	35,000	57,00	1 995,00	
	PP		CYKY 3Jx1,5					
56	K	Pol317	CYKY 5Jx1,5	m	20,000	67,00	1 340,00	
	PP		CYKY 5Jx1,5					
57	K	Pol318	CXKH-R 3x1,5	m	55,000	68,00	3 740,00	
	PP		CXKH-R 3x1,5					
58	K	Pol319	CXKH-R 3x2,5	m	55,000	81,00	4 455,00	
	PP		CXKH-R 3x2,5					
59	K	Pol320	CXKH-R 5x2,5	m	55,000	102,00	5 610,00	
	PP		CXKH-R 5x2,5					
60	K	Pol321	CXKH-V-O 3x2,5	m	350,000	88,00	30 800,00	
	PP		CXKH-V-O 3x2,5					
61	K	Pol322	J-H(St)H 1x2x0,8	m	1 080,000	57,00	61 560,00	
	PP		J-H(St)H 1x2x0,8					
62	K	Pol323	J-H(St)H 2x2x0,8	m	510,000	64,00	32 640,00	
	PP		J-H(St)H 2x2x0,8					
63	K	Pol324	UTP CAT5e	m	5,000	49,00	245,00	
	PP		UTP CAT5e					
64	K	Pol325	CYA6 žz	m	20,000	63,00	1 260,00	
	PP		CYA6 žz					
	D	D22	Služby				224 010,00	
65	K	Pol326	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
	PP		Projekt skutečného provedení					
66	K	Pol327	Výrobní dokumentace rozvaděče	ks	1,000	9 555,00	9 555,00	
	PP		Výrobní dokumentace rozvaděče					
67	K	Pol328	SW - datové body regulátorů (cca 50 datových bodů)	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
	PP		SW - datové body regulátorů (cca 50 datových bodů)					
68	K	Pol329	SW - pro grafický ovládací panel na rozvaděči	ks	1,000	14 700,00	14 700,00	
	PP		SW - pro grafický ovládací panel na rozvaděči					
69	K	Pol330	SW - regulace teploty v místnostech objektu (Modbus RTU)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		SW - regulace teploty v místnostech objektu (Modbus RTU)					
70	K	Pol331	SW - integrace VZT jednotek (Modbus)	ks	6,000	6 000,00	36 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SW - integrace VZT jednotek (Modbus)					
71	K	Pol332	SW - integrace regulace tepelných čerpadel (Modbus)	ks	2,000	5 715,00	11 430,00	
	PP		SW - integrace regulace tepelných čerpadel (Modbus)					
72	K	Pol333	SW - rozšíření stávající vizualizace na dispečerském pracovišti - datové body + grafika nových technologií	ks	1,000	29 575,00	29 575,00	
	PP		SW - rozšíření stávající vizualizace na dispečerském pracovišti - datové body + grafika nových technologií					
73	K	Pol334	Regulace a zprovoznění tepelných čerpadel vč. koordinace a asistence s dodavatelem	ks	2,000	3 900,00	7 800,00	
	PP		Regulace a zprovoznění tepelných čerpadel vč. koordinace a asistence s dodavatelem					
74	K	Pol335	Montážní práce	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	
	PP		Montážní práce					
75	K	Pol336	Výchozí revize el. zařízení	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
	PP		Výchozí revize el. zařízení					
76	K	Pol337	Uvedení do provozu, zaregulování	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	
	PP		Uvedení do provozu, zaregulování					
77	K	Pol338	Komplexní zkoušky	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		Komplexní zkoušky					
78	K	Pol339	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,000	37 500,00	37 500,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
79	K	Pol340	Návody k obsluze	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Návody k obsluze					
80	K	Pol341	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:
Místo: Jihlava
CC-CZ:
Datum: 11.06.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Účastník:
START Zelený s.r.o.
IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**890 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	890 000,00	21,00%	186 900,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 076 900,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**890 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	890 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	135 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	300 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN5 - Finanční náklady	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	285 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Jihlava - vestavba učeben v půdním prostoru
Objekt:
VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	11.06.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., 586 01 Jihlava
Účastník:	START Zelený s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**890 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				890 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				135 000,00	
1	K	1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zaměření (vytyčení) všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby před jejím započetím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o vytyčení					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	2	Vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) vytyčovací práce pro navržené inženýrské sítě - polohové a výškopisné vytyčení navržených inženýrských sítí (včetně vyhotovení protokolu o vytyčení) a stavebních objektů					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	3	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří : 1) geodetické zaměření skutečného provedení a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro všechny stavební a inženýrské objekty včetně přípojek) 2) geometrický plán pro zápis stavby (všech stavebních objektů) do KN (týká se všech částí stavby, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí)					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	4	Projektové práce	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. Patří sem dokumentace skutečného provedení těch částí stavby, u kterých není rozpočtována samostatně 2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV. 3) Podrobné realizační detaily hydroizolací střešního pláště 4) Realizační detaily osazování okenních otvorů včetně technologického postupu 5) Vypracování dokumentace lešení a jeho kotevního plánu					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN2	Příprava staveniště				100 000,00	
5	K	5	Příprava staveniště	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu a provedení dočasného dopravního značení po dobu stavby a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) 6) Staveništní přípojka elektrické energie v rozsahu dle PD					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				300 000,00	
6	K	6	Zařízení staveniště	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				45 000,00	
7	K	7	Rozbor vody	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost. Položka zahrnuje mimo jiné : 1) laboratorní rozbor z vodovodu (do této položky nutno ocenit náklady spojené s pořízením rozboru vody z nejvzdálenějšího nově pořizovaného výtokového místa). Rozbor vody bude zadavateli předán současně s předáním stavby v počtu 3xtištěné paré a 1xelektronicky ve formátu .pdf. Rozbor vody bude proveden v rozsahu dle požadavku místní KHS a všech kolaudačních orgánů					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	8	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Kompletace (=shromáždění) dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů, výluhové testy na materiály vodovodu - vše 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
	P		*Poznámka k položce:* *položka nezahrnuje náklady na pořízení dokladů*					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN5	Finanční náklady				25 000,00	
9	K	9	Finanční náklady	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadované bankovní záruky za splnění závazku provést dílo stavbu či po dobu běhu záruční lhůty, jsou-li tyto bankovní záruky požadovány v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				285 000,00	
10	K	10	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora - jedná se o náklady na upevnění dodaného billboardu a náklady na pořízení trvalé informační desky (tabulka z eloxovaného hliníku o rozměru min. 45x60 cm v grafickém provedení dle požadavku investora - bude obsahovat údaje o stavbě - název stavby, investor, zhotovitle, projektant, doba realizace), položka zahrnuje i náklady na údržbu tabulky po celou dobu trvání stavby					
	P		*Poznámka k položce:* *publicita bude v souladu s logomanuálem investora Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu*					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	11	Ochrana stávajícího tartanového hřiště před poškozením, specifikace-viz PD	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	
	PP		Ochrana stávajícího tartanového hřiště před poškozením, specifikace-viz PD, položka zahnruje dopravu, montáž, dodávku, demontáž a likvidaci veškerého v PD popsaného materiálu					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	12	Zajištění kolaudace stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění kolaudace stavby					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST