

Číslo smlouvy objednatele: 471/MRA/25

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33, Havířov-město“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
zástupce: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

Městská realitní agentura, s.r.o.

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
IČO: 64084744
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel
Marek Světnička, DiS., jednatel
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxx, vedoucí investičního odboru
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
xxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
KENDY Service s.r.o., koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: **STASEKO PLUS s.r.o.**
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
IČO: 25853473
DIČ: CZ25853473
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 164125619/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „**Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33, Havířov-město**“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33, Havířov-město“ (dále jen „předmětná veřejná zakázka“) za podmínek této smlouvy o dílo.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši pokrývající plnou hodnotu díla, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám (stavebně montážní pojištění) v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k poskytnutí předmětu plnění podle této smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky.
6. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z programu Nová zelená úsporám z prostředků Modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:
 - a) projektové dokumentace zpracované společností DaF-PROJEKT s.r.o., sídlem: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25905813, pod názvem „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33, Havířov-město“, zodpovědný projektant: Ing. Vítězslav Dvorský – ČKAIT-1101918, IP00 – pozemní stavby, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku;
 - b) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
 - c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku;
 - d) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace;

- e) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla dále zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
- a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně kompletního zajištění zařízení staveniště,
 - b) pořízení řádné fotodokumentace provádění díla,
 - c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů, jejich odsouhlasení s koordinátorem BOZP, včetně zajištění jejich dodržování a kontroly,
 - d) zpracování, odsouhlasení a řádného dodržování kontrolního a zkušebního plánu,
 - e) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení příslušných protokolů potřebných pro řádné provedení a užívání díla,
 - f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
 - g) nakládání a zbavení se veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy,
3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem zhotovitel.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

1. Místem realizace díla je Dlouhá třída 23-33, 736 01 Havířov, k. ú. Statutárního města Havířov 637556, parc. č. 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125 (blíže viz projektová dokumentace).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, tj. dokončení a předání díla objednateli, ve lhůtě

nejpozději do **8 měsíců od předání a převzetí staveniště.**

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle svých organizačních potřeb, nejpozději však do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny před stanoveným termínem, kdy má dojít k předání staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu převzít a zahájit stavební práce na díle nejpozději do 14 dnů ode dne předání staveniště, jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen postupovat v pracích na díle dle Časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a provést dílo v termínu sjednaném v této smlouvě.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než čtyři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli řádně provedené práce v plné výši.
6. Trvá-li přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele déle než dvanáct měsíců, závazek z této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí:

61 997 909,74 Kč bez DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla. Tímto není dotčen článek X odst. 3 této smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení původně sjednané ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby.
5. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a

to pouze na žádost objednatele.

6. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke zvýšení celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí 2,5 % původně sjednané ceny díla, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí budou příslušné změnové listy. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke zvýšení celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí 2,5 % původně sjednané ceny díla, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny dbát na dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen „měsíční fakturace“).
3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací a potvrzení technického dozoru investora (dále také jen „TDI“) o jejich převzetí. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k provedení kontroly poskytnout veškerou součinnost.
4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je v rámci měsíční fakturace oprávněn vyúčtovat provedené práce daňovými doklady (dále jen „faktura“) max. do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu.
5. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, bylo-li dílo s těmito vadami objednatelům převzato, jejichž soupis bude součástí zápisu o předání a převzetí díla.
6. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že
 - a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,
 - b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla,
 - c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI,
 - d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen.

Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit.

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených účinnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
 - a) rozsah a předmět plnění
 - b) přesné označení stavby dle této smlouvy,
 - c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele),
 - d) bankovní spojení,
 - e) název a registrační číslo dotačního projektu,
 - f) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis,
 - g) případné další údaje dle oprávněných požadavků objednatele prokazatelně sdělených zhotoviteli.
10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,
 - b) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
11. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.
12. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání částky na bankovní účet zhotovitele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu.
14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a časné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, funkční i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a bezpečnost.

X.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště se sepiše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které

objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště,
- b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla,
- c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
- d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení,
- e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště,
- f) průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla
- g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin, dodržovat povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti a zdržet se provádění hlučných prací (používání sbíječek, bouracích a vrtacích kladiv apod.) o víkendech, státních a ostatních svátcích.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH měsíčně za spotřebu el. energie, vody a dalších médií a za pronájem nebytových prostor poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci (hlavního) stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, jejichž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu v osobách dle předchozí věty je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nově nastupující osoby do těchto funkcí musí splňovat požadavky objednavatele, jak byly pro příslušnou funkci stanoveny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole prací včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků objednatel, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na včasnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí vážné důvody pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může zhotovitel pokračovat v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění oprávněné dodatečné kontroly na žádost a dle požadavků objednatel se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

6. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitel. Kontrolní dny budou probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní za objednatel TDI a za zhotovitele stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. V případě potřeby bude přizván na kontrolní den technický dozor stavebníka, autorský dozor objednatel, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce objednatel samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
7. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u objednatel orgánem finanční kontroly.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
9. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitel, je objednatel oprávněn v plné výši uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody.
10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel oprávněn použít předmětné výrobky či materiály při provádění díla.
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy společné koordinační jednání zástupce objednatel, zástupce zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží zhotovitel přesný časový harmonogram.
12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky dle Přílohy č. 4 této smlouvy.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.

2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - v úvodní části údaje o projektu a dotačním titulu,
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - seznam poddodavatelů,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - denní záznamy.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, technický dozor investora, technický dozor stavebníka, autorský dozor a případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat za souhlas objednatele s obsahem záznamu.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání díla.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,

- zahájení a dokončení prací na díle,
 - soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící součást díla nebo jsou s dílem spojeny, a to zejména:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů,
 - c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla,
 - e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce,
 - f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí,
 - g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o množství a kategorii odpadu,
 - h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem,
 - i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby,
 - j) originál stavebního deníku,
 - k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době,
 - l) seznam všech předaných dokladů.
- Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem převzato.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; v případě převzetí díla s těmito vadami či nedodělkami bude jejich soupis uveden v zápise o předání a převzetí díla, s tím, že nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění takových vad nebo nedodělků zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem.

5. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a sdělí zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, jinak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
4. Vady díla, které se na díle vyskytnou nebo budou zjištěny po převzetí díla objednatelem v záruční době, musí být zhotovitelem posouzeny nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení a odstraněny dle povahy vady bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
5. Jestliže objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná havárii nebo vadu způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla (dále jen „havarijní stav“), je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav dle požadavku objednatele okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od oznámení. Je-li odstraněn havarijní stav, zamezeno vzniku dalších škod a je-li umožněno užívat dílo, je zhotovitel povinen provést veškeré dodatečné práce a zcela odstranit veškeré vady do 10 dnů od prvotního oznámení havarijního stavu, nebude-li dohodnuto jinak.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínech dle této smlouvy, případně individuálně dohodnutých s objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva objednatele ze záruky za jakost díla, právo na smluvní pokutu nebo jiná práva objednatele dle této smlouvy.
7. O odstranění vady musí být sepsán zápis, s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo (tj. do konce původní záruky). Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci vad uplatněných v záruční době.
8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele nejpriznivější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla

poddodavateli zhotovitele nebo jinými osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.

2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
7. V případě změny poddodavatele prokazujícího v zadávacím řízení kvalifikaci za zhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (Přílohy č. 3 této smlouvy) provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže uvedené tabulky:

Porušená povinnost	Pokuta až do výše (možno ukládat opakovaně za každý zjištěný případ)
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.)	2 000,-Kč
Porušení zákazu kouření	2 000,-Kč
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí atd.	2 000,-Kč

Používání poškozených strojů, náradí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů, žebříků atd.	2 000,-Kč
Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci ve výškách.	3 000,-Kč
Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké.	3 000,-Kč
Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací.	5 000,-Kč
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným ohněm (pálení, svařování, řezání apod.)	10 000,-Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, sítě)	5 000,-Kč
Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků	5 000,-Kč
Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	20 000,-Kč
Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.)	50 000,-Kč
Ostatní nespecifikované porušení požadavků BOZP	2 000,-Kč

9. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených dodavateli stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyplatit zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
14. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 dnů od jejich uplatnění u zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn započíst vůči peněžítým pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.
15. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu či opakovaném, avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude kryt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkajících se provedení díla, náhrady škody způsobené zhotovitelem při provádění díla nebo zaplacení smluvní pokuty. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek a její platnost musí trvat nejméně 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, objednatel má právo zastavit realizaci díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel, a to s ohledem na předpokládaný termín dokončení. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky), která bude platit po celou dobu 60 měsíců běhu záruční doby od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel řádně a včas neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Převezme-li objednatel dílo navzdory nepředložení bankovní záruky zhotovitelem dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
4. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních prostředků ve stejné výši na účet objednatele. Nakládání s těmito prostředky podléhá stejným pravidlům, jako byly stanoveny pro nakládání s bankovní zárukou.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel oprávněn přerušit po dobu trvání

nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušением prací na díle dle předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle (např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze.

4. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o dobu přerušения prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem objednatele ve věcech smluvních.
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále v případech, kdy:
 - a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,
 - b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického dozoru investora nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
 - a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy,

- b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění,
 - c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy,
 - d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění,
 - e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele,
 - f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy,
 - g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatní dokumenty podle této smlouvy,
 - h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši potvrdí.
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto smlouvu změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od obecné úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení

dopustila, povinná druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě podle obecně závazných právních předpisů.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Stavební práce, včetně s tím spojené administrace, musí být v souladu s požadavky výzvy HOUSEnerg č. 7/2023 k financování žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám z prostředků Modernizačního fondu – obce a veřejný sektor, vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí ČR, dle závazného dokumentu uvedené výzvy Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, vč. souvisejících příloh. Veškerá dokumentace je volně přístupná na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci dokumenty/bytové domy <https://novazelenausporam.cz/dokumenty/bytove-domy/>.
13. Zhotovitel je povinen, v případě spolufinancování díla z programu Nová zelená úsporám, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

XX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku

- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. V této souvislosti zajistí zhotovitel dodržování i dalších pracovněprávních předpisů, a to zákona zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem doručení oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv.
2. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva – pojištění za škodu způsobenou objednateli a třetím osobám
(stavebně montážní pojištění)

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno objednatelem – Radou statutárního města Havířova dne 09.06.2025 usnesením č. 3240/59RM/2025.

V Havířově dne:

V Havířově dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	176/20.R "Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v 1 Havířově"		
Zadavatel	Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a 73601 Havířov-Město	IČO: 64084744 DIČ: CZ64084744	
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o. Slezská 2101/15 737 01 Český Těšín	IČO: 25853473 DIČ: CZ25853473	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 327 155,31
PSV			24 305 850,53
MON			6 638 148,90
Vedlejší náklady			365 000,00
Ostatní náklady			361 755,00
Celkem			61 997 909,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	61 997 909,74 CZK	
Snížená DPH	12 %	7 439 749,20 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		-0,04 CZK	
Cena celkem s DPH		69 437 658,90 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	552 000,00	0,00	66 240,00	618 240,00	1
1	Vedlejší a ostatní náklady	552 000,00	0,00	66 240,00	618 240,00	1
	Stavební objekt			0,00		
1	INVESTICE	37 774 659,88	0,00	4 532 959,19	42 307 619,07	61
1	Stavební řešení	37 411 812,88	0,00	4 489 417,55	41 901 230,43	60
2a	Elektroinstalace - Ochrana před bleskem (nové svody)	362 847,00	0,00	43 541,64	406 388,64	1
2	OPRAVY	23 671 249,86	0,00	2 840 549,98	26 511 799,84	38
1	Stavební řešení	11 544 138,06	0,00	1 385 296,57	12 929 434,63	19
2a	ZTI č.p. 23, 25, 27	1 117 395,00	0,00	134 087,40	1 251 482,40	2
2b	ZTI č.p. 29, 31, 33	1 115 275,00	0,00	133 833,00	1 249 108,00	2
2c	Plynoinstalace č.p. 23, 25, 27	1 463 016,00	0,00	175 561,92	1 638 577,92	2
2d	Plynoinstalace č.p. 29, 31, 33	1 467 440,00	0,00	176 092,80	1 643 532,80	2
3	Vytápění č.p. 23/473, 25/474, 27/475, 29/476, 31/477, 33/478	345 928,90	0,00	41 511,47	387 440,37	1
4a	Elektroinstalace č.p. 23/ 473	790 240,50	0,00	94 828,86	885 069,36	1
4b	Elektroinstalace č.p. 25/ 474	653 903,50	0,00	78 468,42	732 371,92	1
4c	Elektroinstalace č.p. 27/ 475	576 418,00	0,00	69 170,16	645 588,16	1
4d	Elektroinstalace č.p. 29/ 476	583 688,00	0,00	70 042,56	653 730,56	1
4e	Elektroinstalace č.p. 31/ 477	787 134,00	0,00	94 456,08	881 590,08	1
4f	Elektroinstalace č.p. 33/ 478	648 574,00	0,00	77 828,88	726 402,88	1
4g	Elektroinstalace - Bytová rozvodnice Rb	481 662,00	0,00	57 799,44	539 461,44	1
4h	Elektroinstalace - Osvětlení průchodu	94 801,50	0,00	11 376,18	106 177,68	0
5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 764 566,20	0,00	211 747,94	1 976 314,14	3
6	Měření a regulace	237 069,20	0,00	28 448,30	265 517,50	0
Celkem za stavbu		61 997 909,74	0,00	7 439 749,17	69 437 658,91	100

Popis stavby: 176/20.R1 - "Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"

Popis objektu: 1 - INVESTICE

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyložene o přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavatel. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení některých názvů, je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například , nebo shodného typu.... a podobně.

Popis rozpočtu: 2a - Elektroinstalace - Ochrana před bleskem (nové svody)

Popis objektu: 2 - OPRAVY

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 2a - ZTI č.p. 23, 25, 27

Popis rozpočtu: 2b - ZTI č.p. 29, 31, 33

Popis rozpočtu: 2c - Plynoinstalace č.p. 23, 25, 27

Popis rozpočtu: 2d - Plynoinstalace č.p. 29, 31, 33

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění č.p. 23/473, 25/474, 27/475, 29/476, 31/477, 33/478

Popis rozpočtu: 4a - Elektroinstalace č.p. 23/ 473

Svítlidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel.

Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

Popis rozpočtu: 4b - Elektroinstalace č.p. 25/ 474

Popis rozpočtu: 4c - Elektroinstalace č.p. 27/ 475

Popis rozpočtu: 4d - Elektroinstalace č.p. 29/ 476

Popis rozpočtu: 4e - Elektroinstalace č.p. 31/ 477

Popis rozpočtu: 4f - Elektroinstalace č.p. 33/ 478

Popis rozpočtu: 4g - Elektroinstalace - Bytová rozvodnice Rb

Popis rozpočtu: 4h - Elektroinstalace - Osvětlení průchodu

Popis rozpočtu: 5 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

2) veškeré položky na připomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

„

Poznámka:

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Poznámka:

Kabelové trasy pro systém DT jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

Kabelové trasy pro systém STA jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

Popis rozpočtu: 6 - Měření a regulace

Popis objektu: 3 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 551 695,61	4,1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			27 700,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			86 097,00	0,1
223	stavební práce	HSV			302 300,00	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 884 547,50	3,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			555 024,25	0,9
5	Komunikace	HSV			267 740,00	0,4
587	Stavební práce	HSV			24 000,00	0,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 997,20	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 716 708,15	6,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 459 879,80	20,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			571 968,10	0,9
64	Výplně otvorů	HSV			220 935,00	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			149 666,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 517,50	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 900 323,81	3,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 988 476,30	3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 505 110,20	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			454 712,08	0,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			324 680,00	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			926 775,40	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			769 491,03	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			990 743,29	1,6
713	Izolace tepelné (dopřesnit při montáži)	PSV			29 304,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			783 798,00	1,3

722	Vnitřní vodovod	PSV			735 920,00	1,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 225 490,00	3,6
725	Zařizovací předměty	PSV			200 312,00	0,3
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			62 318,69	0,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			100 265,89	0,2
734	Armatury	PSV			1 572,00	0,0
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			94 464,32	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			170 885,28	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			843 299,44	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			266 924,90	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			947 606,00	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 929 240,50	6,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			823 818,88	1,3
773	Podlahy teracové	PSV			2 983 312,51	4,8
776	Podlahy povlakové	PSV			69 162,50	0,1
781	Obklady keramické	PSV			4 959 356,60	8,0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			10 904,00	0,0
783	Nátěry	PSV			663 479,08	1,1
784	Malby	PSV			933 636,22	1,5
787	Zasklívání	PSV			4 444,00	0,0
799	Ostatní	PSV			779 326,00	1,3
1	Dodávka řídicího systému	MON			68 622,00	0,1
2	Dodávky rozvaděčů	MON			82 500,00	0,1
22.1	Domácí telefony	MON			344 965,00	0,6
22.2	Společná televizní anténa	MON			405 174,20	0,7
22.3	Kabelové trasy - Elektroinstalační materiál	MON			634 602,00	1,0
22.3a	Kabelové trasy pro PODA a.s.	MON			152 260,00	0,2

22.3b	Kabelové trasy pro UPC/ Vodafone	MON			152 260,00	0,2
3	Dodávky polních přístrojů	MON			5 000,00	0,0
4	Montážní materiál a práce	MON			24 277,20	0,0
799	Ostatní	MON			5 620,00	0,0
900	HZS	MON			31 800,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			2 354 978,00	3,8
M21.1	Rozvodnice	MON			1 585 331,50	2,6
M21.1a	Bytová rozvodnice Rb	MON			443 912,00	0,7
M21.2	OCHRANA PŘED BLESKEM	MON			346 847,00	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 235 076,81	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			365 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			361 755,00	0,6
Cena celkem					61 997 909,74	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	3	VRN - vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				365 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. : Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami : 1</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. : 1</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : vč. napojení na inženýrské sítě : 1</i>	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 24/ II
4	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. : Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího dopravního ovlivňující stavební práce : 1</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
5	005124010R	Koordinační činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. : 1</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
6	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné : 1</i>	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II
7	005Rp110	Zajištění platných existencí sítí vč. jejich vytyčení, které před zahájením realizace pozbyly platnost <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. :</i>	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	3	VRN - vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1 1,00000

Díl	ON	Ostatní náklady				187 000,00		
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II

- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení :
- jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních prací :

1 1,00000

9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu :

1 1,00000

10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 24/ II
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. :
- kompletní dvě paré vč. všech stanovisek :

1 1,00000

11	004Rp111	Ostatní náklady - výtazné zkoušky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	----------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

12	00526 Rp	Rozpočet skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	----------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. :

1 1,00000

13	00528 Rp	Podmínky dotačních programů, propagace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. :
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. :

1 1,00000

14	00529 Rp	Měření vnitřního radonu	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
----	----------	-------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

15	00530 Rp	Průzkum ornitologa a zpracování ornitologického posudku vč. nákladů na vzniklá opatření	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	3	VRN - vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- položka zahrnuje 10x prohlídka ornitologa + vypracování protokolů z prohlídek : 1		1,00000				
16	00531 Rp	Zajištění závazného stanoviska HZS MS - Zajištění všech potřebných závazných stanovisek (Hasiči, Hygiena,...), protokolů a certifikátů potřebných ke kolaudaci : 1	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				
Celkem						552 000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	2 288 622,05					
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dmtz dle odk. 02, betonová dlažba vel. 50x50 cm : 50,2 Začátek provozního součtu (7,0+10,9+9,9+7,0*2)*1,2 Konec provozního součtu	m2	50,20000	110,00	5 522,00	822-1	RTS 24/ II
2	113107310R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 100 mm dmtz dle odk. 02, betonová dlažba/ podklad pod dlažbou : 50,2 Začátek provozního součtu (7,0+10,9+9,9+7,0*2)*1,2 Konec provozního součtu	m2	50,20000	132,00	6 626,40	822-1	RTS 24/ II
3	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstev 50 mm dmtz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 57,3 Začátek provozního součtu dle odk. 03 : (57,8+59,6)*1,5 dle odk. 04 : 7,0*1,2 odpočet plochy dle odk. 01, 02 : -(77,0+50,2) Konec provozního součtu	m2	57,30000	88,00	5 042,40	822-1	RTS 24/ II
4	113109315R0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 150 mm dmtz dle odk. 01, betonová plocha v tl. cca 150 mm : 77,0 Začátek provozního součtu v ploše cca : (19,425+5,5*2+5,375+6,325+5,7+5,325+5,45+5,575)*1,2 Konec provozního součtu odpočet plochy angl. dvorků : -28,0 Začátek provozního součtu vni rozměr/ vel. 340 x 80 cm : 3,4*0,8*9 vni rozměr/ vel. 440 x 80 xm : 4,4*0,8 Konec provozního součtu	m2	49,00000	495,00	24 255,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	113109410R0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm dmtz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha (betonový podklad) : 57,3 Začátek provozního součtu dle odk. 03 : (57,8+59,6)*1,5 dle odk. 04 : 7,0*1,2 odpočet plochy dle odk. 01, 02 : -(77,0+50,2) Konec provozního součtu	m2	57,30000	330,00	18 909,00	822-1	RTS 24/ II
6	113201111R0	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek dmtz dle odk. 02, betonová dlažba : 11,8+10,8+7,0*2 dmtz dle odk. 01, betonová plocha : 2,05+2,35+2,0+2,2+2,3	m	47,50000	88,00	4 180,00	822-1	RTS 24/ II
7	119001422R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, podzemní vedení NN (ČEZ a.s.) : 121,2 Začátek provozního součtu předpoklad v celé délce výkopu + napojení do objektu : 49.7+56.2+8.5+1.7*4 Konec provozního součtu podzemní komunikační vedení (CETIN a.s.) : 1,5	m	122,70000	330,00	40 491,00	800-1	RTS 24/ II
8	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny, podzemní vedení NN (ČEZ a.s.) : 1,0*1,5*121,2 Začátek provozního součtu předpoklad v celé délce výkopu + napojení do objektu : 49.7+56.2+8.5+1.7*4 Konec provozního součtu podzemní komunikační vedení (CETIN a.s.) : 1,0*1,5*1,5	m3	184,05000	275,00	50 613,75	800-1	RTS 24/ II
9	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	14,45000	3 520,00	50 864,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, dmtz dle odk. 07, betonové patky ocel. sloupků oplocení : 0,7		0,70000				
		Začátek provozního součtu						
		6x 350x350/ 900 mm - předpoklad : 0,35*0,35*0,9*6		0,66150				
		Konec provozního součtu						
		dmtz dle odk. 06, základ angl. dvorků : 13,75		13,75000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 400 x 110 cm : 0,5*0,5*(4,1+0,65*2)*9		12,15000				
		vel. 500 x 110 xm : 0,5*0,5*(5,1+0,65*2)		1,60000				
		Konec provozního součtu						
10	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	374,40000	1 100,00	411 840,00	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop bude proveden po etapách délky max. do 3, m a okamžitě zapažen :: dle výkresu 1.NP - bourací práce a dmtz : stavební úpravy dle odk. 03 : z kóty -0,800 na kótu -3,800 : 540,9		540,90000				
		Začátek provozního součtu						
		(57,8+59,6)*1,5*3,0+3,5*0,2*3,0*6		540,90000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úpravy dle odk. 04 : z kóty -0,800 na kótu -1,400 : 5,1		5,10000				
		Začátek provozního součtu						
		7,0*1,2*0,6		5,04000				
		Konec provozního součtu						
		odpočet vytlačené kubatury : -171,6		-171,60000				
		Začátek provozního součtu						
		dle odk. 02, betonová dlažba vel. 50x50 cm : 50,2*0,05		2,51000				
		dle odk. 02, betonová dlažba/ podklad pod dlažbou : 50,2*0,1		5,02000				
		dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 57,3*0,05		2,86500				
		dle odk. 03, 04, asfaltová plocha (betonový podklad) : 57,3*0,1		5,73000				
		dle odk. 01, betonová plocha v tl. cca 150 mm : 77,0*0,15		11,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle odk. 07, betonové patky ocel. sloupků oplocení : 0,7		0,70000				
		dle odk. 06, konstrukce angl. dvorků : (4,0*9+5,0)*1,1*(2,1-0,15)		87,94500				
		dle odk. 06, základ angl. dvorků : 13,75		13,75000				
		stávající cihelná přizdívka v tl. 100 mm (předpoklad) :		41,52000				
		((57.8+59.6)*3.0+3.5*3.0*6)*0.1						
		Konec provozního součtu						
11	151811213R0	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1.5 m, hloubky 2.92 m	kus	39,00000	2 200,00	85 800,00	800-1	RTS 24/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
		dle výkresu 1.NP - bourací práce a dmtz :						
		stavební úpravy dle odk. 03 : 39,0		39,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(57,8+59,6)/3,0		39,13333				
		Konec provozního součtu						
12	151812213R0	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1.5 m, hloubky 2.92 m	den	1 755,00000	660,00	1 158 300,00	800-1	RTS 24/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
		dle výkresu 1.NP - bourací práce a dmtz :						
		stavební úpravy dle odk. 03 : 39,0*45		1				
13	151813213R0	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1.5 m, hloubky 2.92 m	kus	39,00000	2 200,00	85 800,00	800-1	RTS 24/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
14	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m3	65,80000	121,00	7 961,80	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		dle výkresu 1.NP - bourací práce a dmtz :						
		stavební úpravy dle odk. 03 :						
		z kóty -0,800 na kótu -3,800 : 450,75*0,5+0,025		225,40000				
		Začátek provozního součtu						
		(57,8+59,6)*1,5*2,5+3,5*0,2*2,5*6		450,75000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úpravy dle odk. 04 :						
		z kóty -0,800 na kótu -1,400 : 5,1		5,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		7,0*1,2*0,6		5,04000				
		Konec provozního součtu						
		odpočet vytlačené kubatury : -164,7		-164,70000				
		Začátek provozního součtu						
		dle odk. 02, betonová dlažba vel. 50x50 cm : 50,2*0,05		2,51000				
		dle odk. 02, betonová dlažba/ podklad pod dlažbou : 50,2*0,1		5,02000				
		dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 57,3*0,05		2,86500				
		dle odk. 03, 04, asfaltová plocha (betonový podklad) : 57,3*0,1		5,73000				
		dle odk. 01, betonová plocha v tl. cca 150 mm : 77,0*0,15		11,55000				
		dle odk. 07, betonové patky ocel. sloupků oplocení : 0,7		0,70000				
		dle odk. 06, konstrukce angl. dvorků : (4,0*9+5,0)*1,1*(2,1-0,15)		87,94500				
		dle odk. 06, základ angl. dvorků : 13,75		13,75000				
		stávající cihelná přízdívka v tl. 100 mm (předpoklad) :		34,60000				
		((57,8+59,6)*2,5+3,5*2,5*6)*0,1						
		Konec provozního součtu						
15	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	83,25000	220,00	18 315,00	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		dle výkresu 1.NP - bourací práce a dmtz :						
		stavební úpravy dle odk. 03 :						
		z kóty -0,800 na kótu -3,800 : 90,15		90,15000				
		Začátek provozního součtu						
		(57,8+59,6)*1,5*(3,0-2,5)+3,5*0,2*(3,0-2,5)*6		90,15000				
		Konec provozního součtu						
		odpočet vytlačené kubatury : -6,9		-6,90000				
		Začátek provozního součtu						
		stávající cihelná přízdívka v tl. 100 mm (předpoklad) : ((57,8+59,6)*(3,0-2,5)+3,5*(3,0-2,5)*6)*0,1		6,92000				
		Konec provozního součtu						
16	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	713,00000	55,00	39 215,00	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemina pro zpětný zásyp (na meziskládku a zpět) : 356,5*2		713,00000				
17	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina na skládku : 17,9 Začátek provozního součtu vytěžená zemina : 374,4-356,5 Konec provozního součtu	m3	17,90000	275,00	4 922,50	800-1	RTS 24/ II
				17,90000				
				17,90000				
18	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina na skládku : 17,9*5	m3	89,50000	22,00	1 969,00	800-1	RTS 24/ II
				89,50000				
19	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 přebytečná zemina na skládku : 17,9 Začátek provozního součtu vytěžená zemina : 374,4-356,5 Konec provozního součtu	m3	17,90000	275,00	4 922,50	800-1	RTS 24/ II
				17,90000				
				17,90000				
20	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4 zemina pro zpětný zásyp (na meziskládku a zpět) : 356,5*2	m3	713,00000	55,00	39 215,00	800-1	RTS 24/ II
				713,00000				
21	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných přebytečná zemina na skládku : 17,9 zemina pro zpětný zásyp na meziskládce : 356,5	m3	374,40000	22,00	8 236,80	800-1	RTS 24/ II
				17,90000				
				356,50000				
22	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zpětný zásyp vytěženou zeminou (bez příměsí cihel, betonu) : hnutí max. po 300 mm : vytěžená zemina : 540,9+5,1 odpočet vytlačené kubatury : konstrukce anglických dvorků : -129,8 Začátek provozního součtu	m3	356,50000	143,00	50 979,50	800-1	RTS 24/ II
				546,00000				
				-129,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŽB konstrukce angl. dvorků vel. 110 x 360 (440) cm : (3,9*9+1,8*2)*1,1*1,95		83,01150				
		podkladní konstrukce angl. dvorků : (3,9*9+2,1*2)*1,25*0,2		9,82500				
		hutněný podsyp pod základ. deskou v tl. 200+550 mm : 37,0		37,00000				
		Konec provozního součtu						
		skladba SK01 : -44,4		-44,40000				
		Začátek provozního součtu						
		85,4*(0,08+0,04+0,2*2)		44,40800				
		Konec provozního součtu						
		skladba SK02 : -15,3		-15,30000				
		Začátek provozního součtu						
		47,1*(0,05+0,1+(0,1+0,25)/2)		15,30750				
		Konec provozního součtu						
23	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	85,40000	110,00	9 394,00	800-1	RTS 24/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 :						
		5. :						
		viz. skladba souvrství SK01 : 85,4		85,40000				
		Začátek provozního součtu						
		8,95*0,8+2,25*0,15		7,49750				
		(7,4*2+5,65+5,95+11,65)*0,9+1,85*0,2*3+(1,0*3+0,95*2)*0,35		37,07000				
				40,81750				
		(11,15+0,5+6,0+7,4*2+5,65+3,75)*0,9+1,85*0,2+(1,0*3+0,95*3+1,05*2)*0,35						
		Konec provozního součtu						
24	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,90000	286,00	5 119,40	800-1	RTS 24/ II
		přebytečná zemina na skládku : 17,9		17,90000				
25	979094111R0	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	34,70000	880,00	30 536,00		RTS 24/ II
		betonové konstrukce ve výkopu : 14,45*2,4+0,02		34,70000				
26	979083117R0	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	34,70000	275,00	9 542,50	800-6	RTS 24/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		betonové konstrukce ve výkopu : 14,45*2,4+0,02		34,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	979083191R0	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, betonové konstrukce ve výkopu/ do 15 km : 34,7*9	t	312,30000	22,00	6 870,60	800-6	RTS 24/ II
28	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů betonové konstrukce ve výkopu : 14,45*2,4+0,02 Začátek provozního součtu dmz dle odk. 07, betonové patky ocel. sloupků oplocení : 0,7 dmz dle odk. 06, základ angl. dvorků : 13,75 Konec provozního součtu	t	34,70000	165,00	5 725,50	801-3	RTS 23/ II
29	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, betonové konstrukce ve výkopu : 14,45*2,4+0,02	t	34,70000	22,00	763,40	800-6	RTS 24/ II
30	111Rp958101	Lávka dřevěná s dřevěným zábradlím (š=120 mm, výška zábradlí v=100 cm) v místě vstupů do objektu v době provedení výkopu : lávka dl. 250 cm : 2,5*19	m	47,50000	1 210,00	57 475,00		Vlastní
31	175Rp101109	Příplatek za prohození sypaniny vytěžená zemina pro zásyp : 356,5	m3	356,50000	110,00	39 215,00		Vlastní
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				73 722,00		
32	271531114R0	Polštáře zhutněné pod základy kameniva drcené, frakce 8 - 16 mm viz. skladba souvrství SK06, det. SP3 : hutněný podsyp pod základ. deskou v tl. 200+550 mm : 37,0 Začátek provozního součtu vel. 125 x 390 (440) cm : 1,25*(3,9*9+4,4)*0,75 Konec provozního součtu	m3	37,00000	1 760,00	65 120,00	800-2	RTS 24/ II
33	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 podsyp pod angl. dvorky z kameniva drceného fr. 8-16 mm : viz. det. SP3, obalení podsypu : 97,75 Začátek provozního součtu vel. 125 x 390 (440) cm : (3,9*9+4,4)*(1,25+0,75)+1,25*0,75*2*10	m2	97,75000	88,00	8 602,00	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 570 551,40					
34	310238411RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení mtz dle odk. 35, dozdvíka vel. 90 x 60 cm, tl. 37,5 cm : 0,9*0,6*0,375-0,0025	m3	0,20000	16 500,00	3 300,00	801-4	RTS 24/ II
35	310271430R0	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení dvorní fasáda : mtz dle odk. 69 : vel. 35 x 35 cm, hl.do 30 cm : 8+24+8+24+8+24+24+8+24+8+24 vel. 35 x 20 cm, hl.do 30 cm : 4+0+4+0+4+0+4+0 mtz dle odk. 64, vel. 30 x 40 cm, hl. do 30 cm : 1	kus	201,00000	550,00	110 550,00	801-4	RTS 24/ II
36	310271530R0	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení dvorní fasáda : mtz dle odk. 69, vel. 187,5 x 27,5 cm : 1,9*0,3*0,3-0,001	m3	0,17000	16 500,00	2 805,00	801-4	RTS 24/ II
37	311238236R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m2 K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1% dvorní fasáda, mtz dle odk. 67 : vel. 90 x 200 cm : 0,9*2,0 vel. 125 x 675 cm : 1,25*6,75+0,0025	m2	10,24000	2 640,00	27 033,60	801-1	RTS 24/ II
38	311271176R0	Zdivo nosné z tvárnic pórabetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2 K stavební úprava dle odk. 47, zábradelní zídka v= 750 mm : balkón dl. 550 cm : 1,4*0,75*10 balkón dl. 260 cm : (1,2+0,25)*0,75*(10+13) stavební úprava dle odk. 18c, dozdvění soklu : sokl na v= 300 mm, dl. 550 mm : 0,55*0,3*2	m2	35,85000	1 760,00	63 096,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,0075		0,00750				
39	317121044R0	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	5,00000	550,00	2 750,00	801-1	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 68 : 5		5,00000				
40	317121045R0	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	801-1	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 68 : 1		1,00000				
41	380931112R0	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 8 mm	kus	812,00000	66,00	53 592,00	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu. stavební úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08, trn D8, dl. 300 mm : 207,0 207,00000 Začátek provozního součtu konzola dl. 210 cm : 9*23 207,00000 Konec provozního součtu stavební úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů : viz skladba souvrství SK08, trn D8, dl. 300 mm : 605,0 605,00000 Začátek provozního součtu balkón dl. 550 cm : 26*10 260,00000 balkón dl. 260 cm : 15*(10+13) 345,00000 Konec provozního součtu						
42	380931114R0	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	602,00000	99,00	59 598,00	801-4	RTS 24/ II

Vyvrtní otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.
Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.
Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.
viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ úprava atiky :
odk. T01 - přikotvení fošny, trn D12 á 500 mm, dl. 200 mm : 240,0
240,00000
Začátek provozního součtu
120,0/0,5
240,00000
Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stavební úprava dle odk. 47, kotvení zábradelních zídek : balkón dl. 550 cm, trn D12 á 250 mm, dl. 500 mm : 56,0		56,00000				
		Začátek provozního součtu 1,4/0,25*10		56,00000				
		Konec provozního součtu balkón dl. 260 cm, trn D12 á 250 mm, dl. 500 mm : 226,0		226,00000				
		Začátek provozního součtu (0,75+1,2+0,5)/0,25*(10+13)		225,40000				
		Konec provozního součtu dvorní fasáda, mtz dle odk. 67, přikotvení dozdívek : 80,0		80,00000				
		Začátek provozního součtu vel. 90 x 200 cm : 2,0/0,25*2		16,00000				
		vel. 125 x 675 cm : (1,25+6,75)*2/0,25		64,00000				
		Konec provozního součtu						
43	388Rp129310	Montáž prefa betonových světlíků/ osazení nástavce	kus	20,00000	2 750,00	55 000,00		Vlastní
44	388Rp129320	Montáž prefa betonových světlíků/ osazení světlíku s dnem	kus	20,00000	2 750,00	55 000,00		Vlastní
45	13211224R	Tyč ocelová válcovaná za tepla kruhová ocel: S235JR (1.0038); d = 8 mm: plocha průřezu = 0.50 cm ²	t	0,10100	44 000,00	4 444,00	SPCM	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08, dl. 300 mm : 207,0*0,3*0,395*0,001*1,05		0,02576				
		stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů : viz skladba souvrství SK08, dl. 300 mm : 605,0*0,3*0,395*0,001*1,05		0,07528				
		-0,00003		-0,00003				
46	13211240R	Tyč ocelová válcovaná za tepla kruhová ocel: S235JR (1.0038); d = 12 mm: plocha průřezu = 0.89 cm ²	t	0,17000	44 000,00	7 480,00	SPCM	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 47, kotvení zábradelních zídek : balkón dl. 550 cm, trn D12 á 250 mm, dl. 500 mm : 56.0*0.5*0.888*0.001*1.05		0,02611				
		balkón dl. 260 cm, trn D12 á 250 mm, dl. 500 mm : 226.0*0.5*0.888*0.001*1.05		0,10536				
		dvorní fasáda, mtz dle odk. 67, přikotvení dozdívek : trn D12 á 250 mm, dl. 500 mm : 80,0*0,5*0,888*0,001*1,05		0,03730				
		0,00124		0,00124				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	31179127R	Tyč kotevní viz. det. ST1 - střeška nad 1.NP/ úprava atiky : odk. T01 - přikotvení fošny, á 500 mm, dl. 200 mm : 240,0*0,2*1,05 50,40000	m	50,40000	132,00	6 652,80	SPCM	RTS 24/ II
48	59321895R	Překlad jednoduchý; konstrukce: nosná; materiál: ocel, pórobeton; délka = 2 000 mm; šířka = 300 mm; výška = 249 mm; únosnost ve smyku = 32 70 kN/m; nutnost omítnutí: u = 5 0; lambda = 0 160 dle odk. PR1 : 5 5,00000	kus	5,00000	2 750,00	13 750,00	SPCM	RTS 24/ II
49	593218970R	Překlad jednoduchý; konstrukce: nosná; materiál: ocel, pórobeton; délka = 2 500 mm; šířka = 300 mm; výška = 249 mm; únosnost ve smyku = 27 80 kN/m; nutnost omítnutí: u = 5 0; lambda = 0 160 dle odk. PR2 : 1 1,00000	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00	SPCM	RTS 24/ II
50	593pc99101	Betonový sklepní světlík s dnem vel. 205 x 180 x 100 cm (šxvxhl) vč. nástavce 205 x 20 x 100 cm, vč. konzol, kotev, kotvicí sady pro TI tl. 140 mm	kpl	20,00000	55 000,00	1 100 000,00		Vlastní
Díl 4		Vodorovné konstrukce				526 424,25		
51	411321414R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08 : 2,0 2,00000 Začátek provozního součtu konzola dl. 210 cm : (2,1+0,3*2)*0,2*0,16*23 1,98720 Konec provozního součtu stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů : viz skladba souvrství SK08 : 5,55 5,55000 Začátek provozního součtu balkón dl. 550 cm : (4,51+0,4*2+0,915*2)*0,2*0,16*10 2,28480 balkón dl. 260 cm : (2,1+1,0+0,4+0,915)*0,2*0,16*(10+13) 3,24944 Konec provozního součtu	m3	7,55000	8 800,00	66 440,00	801-1	RTS 24/ II
52	411351101RT	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm zřízení s pomocným lešením stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna :	m2	58,75000	1 100,00	64 625,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz skladba souvrství SK08 : 15,5		15,50000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : (2,1+0,3*2)*0,25*23		15,52500				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 43,25		43,25000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (4,51+0,4*2+0,915*2)*0,25*10		17,85000				
		balkón dl. 260 cm : (2,1+1,0+0,4+0,915)*0,25*(10+13)		25,38625				
		Konec provozního součtu						
53	411351102R0	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění s pomocným lešením	m2	58,75000	275,00	16 156,25	801-1	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 15,5		15,50000				
		stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 43,25		43,25000				
54	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	256,20000	550,00	140 910,00	801-1	RTS 24/ II
		vč. spádové mazaniny :						
		stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 71,3		71,30000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : (2,1+0,5*2)*23		71,30000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 184,9		184,90000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (4,51+0,57*2+0,915*2)*10		74,80000				
		balkón dl. 260 cm : (2,1+1,2+0,57+0,915)*(10+13)		110,05500				
		Konec provozního součtu						
55	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	256,20000	165,00	42 273,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s pomocným lešením

vč. spádové mazaniny :

stav. úprava dle odk. 37, rozšíření ŽB konzoly fr. okna :

viz skladba souvrství SK08 : 71,3

71,30000

stav. úprava dle odk. 47, rozšíření ŽB desky balkónů :

viz skladba souvrství SK08 : 184,9

184,90000

56	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,97000	66 000,00	196 020,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	---------	-----------	------------	-------	------------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeche a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

stav. úprava dle odk. 37, 47, rozšíření ŽB konzoly fr. okna, balkónové

desk :

výztuž 5x R16 : 5*256,2*1,58*1,2*0,001

2,42878

Začátek provozního součtu

konzola dl. 210 cm : (2,1+0,5*2)*23

71,30000

balkón dl. 550 cm : (4,51+0,57*2+0,915*2)*10

74,80000

balkón dl. 260 cm : (2,1+1,2+0,57+0,915)*(10+13)

110,05500

Konec provozního součtu

třmínek R6, dl. 900 mm, 10 ks/ 1 bm : 0,9*256*10*0,222*1,05*0,001

0,53706

Začátek provozního součtu

konzola dl. 210 cm : (2,1+0,5*2)*23

71,30000

balkón dl. 550 cm : (4,51+0,57*2+0,915*2)*10

74,80000

balkón dl. 260 cm : (2,1+1,2+0,57+0,915)*(10+13)

110,05500

Konec provozního součtu

0,00416

0,00416

Díl 5	Komunikace	267 740,00
--------------	-------------------	-------------------

57	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	85,40000	242,00	20 666,80	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

viz. skladba souvrství SK01, štěrkodrt' fr. 0/36 mm : 85,4

85,40000

Začátek provozního součtu

8,95*0,8+2,25*0,15

7,49750

(7,4*2+5,65+5,95+11,65)*0,9+1,85*0,2*3+(1,0*3+0,95*2)*0,35

37,07000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,15+0,5+6,0+7,4*2+5,65+3,75)*0,9+1,85*0,2+(1,0*3+0,95*3+1,05*2)*0,35 Konec provozního součtu		40,81750				
58	564952114R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm s rozprostřením a zhutněním viz. skladba souvrství SK02, v tl. 100-250 mm : 47,1 Začátek provozního součtu 0,4*(59,7+57,95) Konec provozního součtu	m2	47,10000	352,00	16 579,20	822-1	RTS 24/ II
				47,10000				
				47,06000				
59	564962111R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním viz. skladba souvrství SK01 : 85,4	m2	85,40000	528,00	45 091,20	822-1	RTS 24/ II
				85,40000				
60	567211110R0	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm viz. skladba souvrství SK02, beton C16/20 : 47,1	m2	47,10000	462,00	21 760,20	822-1	RTS 24/ II
				47,10000				
61	573211111R0	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 viz. skladba souvrství SK02, v tl. 100-250 mm : 47,1	m2	47,10000	110,00	5 181,00	822-1	RTS 22/ I
				47,10000				
62	577113114RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S tloušťky 50 mm plochy do 200 m2 viz. skladba souvrství SK02 : 47,1 Začátek provozního součtu 0,4*(59,7+57,95) Konec provozního součtu	m2	47,10000	1 980,00	93 258,00	822-1	RTS 24/ II
				47,10000				
				47,06000				
63	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. skladba souvrství SK01 : 85,4 Začátek provozního součtu 8,95*0,8+2,25*0,15 (7,4*2+5,65+5,95+11,65)*0,9+1,85*0,2*3+(1,0*3+0,95*2)*0,35	m2	85,40000	440,00	37 576,00	822-1	RTS 24/ II
				85,40000				
				7,49750				
				37,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

40,81750

(11,15+0,5+6,0+7,4*2+5,65+3,75)*0,9+1,85*0,2+(1,0*3+0,95*3+1,05*2)*0,35
Konec provozního součtu

64	592451178R	Blok dlažební betonový typ: zámkový; použití: exteriér; tl. = 80,0 mm; délka = 200,0 mm; šířka = 100,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí, pojízdné do 3,5 t; T = 3,6 MPa; odolný proti smyku/kluzu; trvanlivost (povětrnostní vlivy): 3(D); metoda A; odolnost proti okusu 2(II); bezpečnost předkládání plošné	m2	89,70000	308,00	27 627,60	SPCM	RTS 24/ II
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

viz. skladba souvrství SK01 : 85,4*1,05+0,03

89,70000

Díl 61	Úprav povrchů vnitřní					1 572 505,00		
65	601021143RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm	m2	781,70000	220,00	171 974,00	801-1	RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

- bílá renovační stěrka se štukovým povrchem vyztužená vlákny na bázi cementu :

viz. skladba souvrství SZ20 :

podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7

442,70000

Začátek provozního součtu

chodby :

17,82+1,63+18,69+28,6+10,22

76,96000

16,93+14,45+19,34+27,94

78,66000

prádelny, sušárny, mandl, dílny :

24,65+12,66+19,05+25,76+12,66+19,11+25,32

139,21000

19,2+24,88+12,66+19,27+24,9+25,28

126,19000

prostor pod schodištěm : 10,82+10,82

21,64000

Konec provozního součtu

podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9

8,90000

Začátek provozního součtu

"Výroba klíčů" : 1,875*4,725

8,85938

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ19 :

podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1

330,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		kryt CO : 99,76*2		199,52000				
		sklepní kóje :						
		1,3*(1,35*4+1,25)		8,64500				
		1,15*(1,35*6+1,3*2)		12,30500				
		1,7*(1,35*3+1,3)		9,09500				
		1,35*(1,2*3+1,15*6+1,0*6)		22,27500				
		1,4*(1,2+1,15*2+1,0*2)		7,70000				
		1,25*(1,15*2+1,3)+1,15*(1,15*2+1,3)		8,64000				
		1,4*(1,3+1,15*2+1,65)		7,35000				
		1,35*(1,3*3+1,15*6+1,65*3)		21,26250				
		1,0*(1,3*5+1,35*12+1,4*5)+2,0*1,8		33,30000				
		Konec provozního součtu						
66	601021191R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	781,70000	22,00	17 197,40	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ20 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7		442,70000				
		podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9		8,90000				
		viz. skladba souvrství SZ19 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1		330,10000				
67	601021194R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	781,70000	22,00	17 197,40	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ20 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7		442,70000				
		podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9		8,90000				
		viz. skladba souvrství SZ19 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1		330,10000				
68	611421321R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých	m2	781,70000	165,00	128 980,50	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. skladba souvrství SZ20 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7		442,70000				
		podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9		8,90000				
		viz. skladba souvrství SZ19 :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1		330,10000				
69	612401291RT	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	550,00	1 100,00	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		stavební úprava dle odk. 18c, dozdění soklu :						
		sokl na v= 300 mm, dl. 300 mm (jen z vni strany prodejen) : 2		2,00000				
70	612401391RT	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	801-4	RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		na nových dozdvíčkách 1.NP, obvod. zdivo :						
		mtz dle odk. 35, dozdvíčka vel. 90 x 60 cm, tl. 37,5 cm : 1		1,00000				
71	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	147,00000	110,00	16 170,00	801-4	RTS 24/ II
		na nových dozdvíčkách 1.NP, obvod. zdivo :						
		mtz dle odk. 35, dozdvíčka vel. 90 x 60 cm, tl. 37,5 cm : (0,9+0,6)*2		3,00000				
		dvorní fasáda, mzt dle odk. 67 :						
		vel. 90 x 200 cm : (0,9+2,0)*2		5,80000				
		vel. 125 x 675 cm : (1,25+6,75)*2		16,00000				
		v místě výměny dveří : 122,2		122,20000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 225 x 210 cm : (2,25+2,1*2)		6,45000				
		vel. 185 x 210 cm : (1,85+2,1*2)*4		24,20000				
		vel. 110 x 215 cm : (1,1+2,15*2)*2		10,80000				
		vel. 105 x 205 cm : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		vel. 295 x 260 cm : (2,95+2,6*2)		8,15000				
		vel. 100 x 210 cm : (1,0+2,1*2)*6		31,20000				
		vel. 95 x 210 cm : (0,95+2,1*2)*5		25,75000				
		vel. 105 x 210 cm : (1,05+2,1*2)*2		10,50000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové na nových dozdívkách 1.NP, obvod. zdivo : dvorní fasáda, mtz dle odk. 67 : vel. 90 x 200 cm : 0,9*2,0 vel. 125 x 675 cm : 1,25*6,75+0,0025	m2	10,24000	605,00	6 195,20	801-1	RTS 24/ II
					1,80000			
					8,44000			
73	619442431R0	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot), viz. dle detailu ST1, ST2/ střecha nad 1.NP : 241,5 Začátek provozního součtu střecha nad 1.NP : (118,4+2,35)*2 Konec provozního součtu viz. dle det. SP1, SP2, SP3 : úprava v místě základu, soklu : 217,7 Začátek provozního součtu (58,0+59,7+0,2*2*6)*2 odpočet otvorů v úrovni -1,000 : -(2,25+1,85*4+1,0*6+1,05*2+0,95*5) Konec provozního součtu	m	459,20000	275,00	126 280,00	801-4	RTS 24/ II
					241,50000			
					241,50000			
					217,70000			
					240,20000			
					-22,50000			
74	621471119R0	Příplatky za provádění úprav na podhledech viz. skladba souvrství SZ20 : podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7 podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9 viz. skladba souvrství SZ19 : podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1	m2	781,70000	55,00	42 993,50	801-1	RTS 24/ II
					442,70000			
					8,90000			
					330,10000			
75	622311830RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. viz. skladba souvrství SZ20, minerál. vlna v tl. 50 mm : hmoždinky vč. přidavného talíře VT 2G :	m2	451,60000	1 210,00	546 436,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7		442,70000				
		Začátek provozního součtu						
		chodby :						
		17,82+1,63+18,69+28,6+10,22		76,96000				
		16,93+14,45+19,34+27,94		78,66000				
		prádelny, sušárny, mandl, dílny :						
		24,65+12,66+19,05+25,76+12,66+19,11+25,32		139,21000				
		19,2+24,88+12,66+19,27+24,9+25,28		126,19000				
		prostor pod schodištěm : 10,82+10,82		21,64000				
		Konec provozního součtu						
		podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9		8,90000				
		Začátek provozního součtu						
		"Výroba klíčů" : 1,875*4,725		8,85938				
		Konec provozního součtu						
76	622311832RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm. zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	330,10000	1 375,00	453 887,50	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		viz. skladba souvrství SZ19, minerál. vlna v tl. 100 mm :						
		hmoždinky vč. přídavného talíře VT 2G :						
		podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1		330,10000				
		Začátek provozního součtu						
		kryt CO : 99,76*2		199,52000				
		sklepní kóje :						
		1,3*(1,35*4+1,25)		8,64500				
		1,15*(1,35*6+1,3*2)		12,30500				
		1,7*(1,35*3+1,3)		9,09500				
		1,35*(1,2*3+1,15*6+1,0*6)		22,27500				
		1,4*(1,2+1,15*2+1,0*2)		7,70000				
		1,25*(1,15*2+1,3)+1,15*(1,15*2+1,3)		8,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,4*(1,3+1,15*2+1,65) 7,35000
1,35*(1,3*3+1,15*6+1,65*3) 21,26250
1,0*(1,3*5+1,35*12+1,4*5)+2,0*1,8 33,30000
Konec provozního součtu

77	622391002R0	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	781,70000	55,00	42 993,50	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

viz. skladba souvrství SZ20, minerál. vlna v tl. 50 mm :
podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti : 442,7 442,70000
podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti : 8,9 8,90000
viz. skladba souvrství SZ19, minerál. vlna v tl. 100 mm :
podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti : 330,1 330,10000

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	12 193 503,80
---------------	------------------------------	----------------------

78	601015185RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, tloušťka vrstvy 3 mm.	m2	516,35000	473,00	244 233,55	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách
Probarvená silikonsilikátová se samočisticím efektem ($\mu=60-70$) omítka
(zrno 3.0mm) : :
viz. skladba souvrství SZ26 :
podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 200,0 200,00000
Začátek provozního součtu
konzola dl. 210 cm/ podhled : 2,1*0,5*23 24,15000
přípočet čela konzoly : (2,1+0,5*2)*0,16*23 11,40800
balkón dl. 550 cm/ podhled : (5,5*1,2-0,495*0,285/2*2)*10 64,58925
přípočet čela balkónové desky : (4,5+0,6*2+0,9*2)*0,16*10 12,00000
balkón dl. 260 cm/ podhled : (2,6*1,2-0,495*0,285/2)*(10+13) 70,13764
přípočet čela balkónové desky : (1,2+2,1+0,6+0,9)*0,16*(10+13) 17,66400
Konec provozního součtu
podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3 253,30000
Začátek provozního součtu
podhled konzoly na kótě +1,830 : 118,2*1,2 141,84000
přípočet podhledu v místě průchodu : 20,15000
9.1*1.4+7.55*0.5/2*2+(2.05*0.6+1.25*0.35+1.0*0.15)*2
přípočet čela konzoly : (118,4+0,45)*0,5 59,42500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet čela průvlaku ze strany průchodu : $2,0 \times 0,95 \times 2$		3,80000				
		přípočet podhledu v místě vstupů :						
		č.p. 23/473 : $1,9 \times 0,55 + (3,2 + 3,6) \times 0,95 / 2$		4,27500				
		č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $(1,9 \times 0,55 + 3,95 \times 0,85) \times 3$		13,20750				
		vstup do prodejny "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : $1,9 \times 1,4$		2,66000				
		vstup do prodejny "Galanterie" : $2,35 \times 1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,35 \times 1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $2,1 \times 1,4$		2,94000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : $2,15 \times 1,4$		3,01000				
		odpočet průniků k_cí :						
		výkladec "Výroba klíčů" : $-2,3 \times 0,95$		-2,18500				
		prodejna "CK" : $-(3,1 + 2,2) \times 0,9 / 2$		-2,38500				
		Konec provozního součtu						
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		Začátek provozního součtu						
		podhled průvlaku : $(1,7 + 1,65) \times 0,6 / 2 \times 2 + 1,9 \times 0,35$		2,67500				
		přípočet čela průvlaku : $(1,7 + 1,65) \times 0,95 \times 2$		6,36500				
		Konec provozního součtu						
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		Začátek provozního součtu						
		čelo+podhled římsy : $(0,25 + 0,15) \times 11,0 + 0,25 \times 0,15$		4,43750				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		Začátek provozního součtu						
		$4,265 \times 4,775 + (2,0 + 1,45) \times 4,725 / 2 \times 2$		36,66663				
		přípočet vstupů č.p. 24/475, 29/476 : $(0,7 + 0,8) \times 1,35 / 2 \times 2$		2,02500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled průvlaků : 0,25*4,8*2+0,6*(2,5+0,9*2)		4,98000				
		čela průvlaků : 0,25*(4,8*2*2+2,5+0,9*2)		5,87500				
		Konec provozního součtu						
79	601021191R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	516,35000	22,00	11 359,70	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ26 :						
		podhled a čela konzoly fr. okna a balkových desek : 200,0		200,00000				
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3		253,30000				
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
80	601021194R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	516,35000	22,00	11 359,70	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ26 :						
		podhled a čela konzoly fr. okna a balkových desek : 200,0		200,00000				
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3		253,30000				
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
81	602015185RT	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená tloušťka vrstvy 3 mm po jednotlivých vrstvách	m2	4 045,70000	473,00	1 913 616,10	801-1	RTS 24/ II
		Probarvená silikonsilikátová se samočisticím efektem (μ=60-70) omítka (zrno 3.0mm) :						
		viz. skladba souvrství SZ05, SZ16, SZ27, KZS s omítkou :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 3052,3		3				
		Začátek provozního součtu						
		fasáda západní + východní / štíty : $(11,3+0,2*2)*16,1*2$		376,74000				
		přípočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : $(2,15+0,2)*3,0$		7,05000				
		odpočet průniků k_cí : $-(9,3*9,65+11,3*3,65)$		-130,99000				
		odpočet otvorů : $-2,2*1,4*4$		-12,32000				
		dvorní fasáda : $(122,55+0,2*2)*16,1$		1				
		přípočet objektu RPG z kóty -0,300 na kótu +6,700 : $7,0*7,0$		49,00000				
		odpočet otvorů : $-(1,5*1,65*177+1,5*0,8*6+2,1*(2,1-0,5))$		-448,63500				
		uliční fasáda : $(122,55+0,02)*16,1$		1				
		odpočet průniků k_cí : $-3,9*3,65$		-14,23500				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,5*57+2,25*53)*1,65$		-337,83750				
		$-(1,5*2,4+0,75*1,65)*(10*2+10+13+23)$		-319,27500				
		odpočet tl. balkón. desky a konzoly fr. oken : -		-26,09600				
		$(2,1*23+5,5*10+2,6*23)*0,16$						
		odpočet skladby SZ25, viz. det. ND3 : -39,4		-39,40000				
		odpočet dle viz. det. ST6 : -4,6		-4,60000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ06, SZ12, KZS s omítkou :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 259,2		259,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45+0,3*2-5,3)*2,8$		329,70000				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,0*1,0*41+1,5*1,65)$		-43,47500				
		$-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*1,5$		-27,00000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ26 :						
		úprava vně líce zábradelní zidky v= 750 mm : 42,3		42,30000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : $(1,4+0,05*2)*0,75*10$		11,25000				
		balkón dl. 260 cm : $(1,2+0,5+0,05*2)*0,75*(10+13)$		31,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		úprava vni a bočních stěn zábradelních zídek, v= 750 mm : 39,25		39,25000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (1,4+0,25*2)*0,75*10		14,25000				
		balkón dl. 260 cm : (1,2+0,25)*0,75*(10+13)-0,0125		25,00000				
		Konec provozního součtu						
		výplně otvorů v ploše fasády :						
		ostění š= do 300 mm : 2049,0*0,3		614,70000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 100 x 100 cm : (1,0+1,0*2)*41		123,00000				
		vel. 150 x 165 cm : (1,5+1,65*2)*235		1				
		vel. 150 x 80 cm : (1,5+0,8*2)*6		18,60000				
		vel. 225 x 165 cm : (2,25+1,65*2)*53		294,15000				
		balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : (2,25+2,4*2)*66		465,30000				
		vel. 220 x 140 cm : (2,2+1,4*2)*4		20,00000				
		Konec provozního součtu						
		ostění š= do 200 mm : 54,75*0,2		10,95000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 225 x 210 cm : (2,25+2,1*2)		6,45000				
		vel. 185 x 210 cm : (1,85+2,1*2)*4		24,20000				
		vel. 110 x 215 cm : (1,1+2,15*2)*2		10,80000				
		vel. 105 x 205 cm : (1,05+2,05*2)		5,15000				
		vel. 295 x 260 cm : (2,95+2,6*2)		8,15000				
		Konec provozního součtu						
		ostění š= do 400 mm : 67,45*0,4+0,02		27,00000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 100 x 210 cm : (1,0+2,1*2)*6		31,20000				
		vel. 95 x 210 cm : (0,95+2,1*2)*5		25,75000				
		vel. 105 x 210 cm : (1,05+2,1*2)*2		10,50000				
		Konec provozního součtu						
82	602021191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	4 045,70000	22,00	89 005,40	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách viz. skladba souvrství SZ05, SZ16, KZS s omítkou : zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 3052,3 viz. skladba souvrství SZ06, SZ12, KZS s omítkou : zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 259,2 viz. skladba souvrství SZ26 : úprava vně líce zábradelní zídky v= 750 mm : 42,3 úprava vni a bočních stěn zábradelních zídek, v= 750 mm : 39,25 výplně otvorů v ploše fasády : ostění š= do 300 mm : 2049,0*0,3 ostění š= do 200 mm : 54,75*0,2 ostění š= do 400 mm : 67,45*0,4+0,02		3 259,20000 42,30000 39,25000 614,70000 10,95000 27,00000				
83	602021193R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách skladba souvrství SZ13, KZS s dekorativní stěrkou : úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*(0,1+0,05) úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,2 úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*(0,2+0,05) -0,02	m2	34,40000	22,00	756,80	801-1	RTS 24/ II
84	602021194R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách úprava stáv. povrchu stěn v ploše fasády pod zateplením : skladba souvrství SZ02 : 4,2 Začátek provozního součtu z kóty -1,400 po kótu -0,800 : 7,0*0,6 Konec provozního součtu viz. skladba souvrství SZ03, SZ04 : stěny bytového domu v průchodu : 74,4 Začátek provozního součtu	m2	3 673,80000	22,00	80 823,60	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po stropní konstrukce : $(4,7*2+0,7)*3,7*2$		74,74000				
		po průvlak : $(0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,7*2$		15,12000				
		odpočet otvorů :						
		-1,0*(2,1-0,4)*2		-3,40000				
		-1,0*(2,6-0,4)*2		-4,40000				
		-2,95*2,6		-7,67000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25		1,25000				
		Začátek provozního součtu						
		sokl z kóty -0,550 na kótu -0,300, dvorní fasáda : $(7,0-2,1)*0,25$		1,22500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ05, SZ16, SZ25 :						
		zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 3076,0		3				
		Začátek provozního součtu						
		fasáda západní + východní / štíty : $11,3*16,1*2$		363,86000				
		přípočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : $2,15*3,0$		6,45000				
		odpočet průníků k_cí : $-(9,3*9,65+11,3*3,65)$		-130,99000				
		odpočet otvorů : $-2,2*1,4*4$		-12,32000				
		dvorní fasáda : $122,55*16,1$		1				
		přípočet objektu RPG z kóty -0,300 na kótu +6,700 : $7,0*7,0$		49,00000				
		odpočet otvorů : $-(1,5*1,65*177+1,5*0,8*6+2,1*(2,1-0,5))$		-448,63500				
		uliční fasáda : $122,55*16,1$		1				
		odpočet průníků k_cí : $-3,9*3,65$		-14,23500				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,5*57+2,25*53)*1,65$		-337,83750				
		$-(1,5*2,4+0,75*1,65)*(10*2+10+13+23)$		-319,27500				
		odpočet tl. balkón. desky a konzoly fr. oken : -		-26,09600				
		$(2,1*23+5,5*10+2,6*23)*0,16$						
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ06, SZ12 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 257,55		257,55000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*2,8$		328,02000				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,0*1,0*41+1,5*1,65)$		-43,47500				
		$-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*1,5$		-27,00000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ07 :						
		úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8		24,80000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*0,25$		29,28750				
		odpočet otvorů : $-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,25$		-4,50000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6		7,60000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r=550\text{ mm} : 1,25*3,05*2$		7,62500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ08, SZ10 :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 60,4		60,40000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*0,6$		70,29000				
		odpočet otvorů : $-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,55$		-9,90000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r=550\text{ mm} : 1,25*0,6*2$		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ11, SZ10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 61,4		61,40000				
		Začátek provozního součtu						
		stěny ke stropní k_ci : 4,75*3,7*2		35,15000				
		stěny/ sloupy po průvlak : (0,6*2+2,4+0,6*2+0,35*2+0,05*2)*2,7		15,12000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) : (0,6+0,25+0,05*2)*2*3,4*2		12,92000				
		odpočet otvorů : -0,9*2,0		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2		2,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : 0,25*0,25*35		2,18750				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8		31,80000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : (3,2+0,55*2)*2,65-1,9*2,6		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : ((3,95+0,55*2)*2,65-1,9*2,6)*3		25,32750				
		Konec provozního součtu						
		přípočet části štítu z kóty -1,150/-1,250 na kótu -0,500 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		2,15*(0,65+0,75)/2		1,50500				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ13 :						
		úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*0,1		5,74500				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*2)		17,55000				
		(1,5+7,4+0,95+0,1*2)*2		20,10000				
		(0,95+7,25+1,5+0,1*2)*2		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,1		5,84500				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*4)		17,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+7,4+0,95+0,1*4)*2		20,50000				
		(0,95+7,25+1,5+0,1*4)*2		20,20000				
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*0,2		11,29000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ14 :						
		úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :						
		z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2		26,81375				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :						
		z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : 50,3*(0,3+0,4)/2		17,60500				
		Začátek provozního součtu						
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		z kóty -0,500 po kótu -0,900 : 4,6*0,4		1,84000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,06125		0,06125				
85	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	1 541,20000	33,00	50 859,60	801-1	RTS 24/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

výplně otvorů v ploše fasády :

okna, balkónové dveře :

vel. 150 x 60 cm : 1,5*0,6*19

17,10000

vel. 90 x 60 cm : 0,9*0,6

0,54000

vel. 100 x 100 cm : 1,0*1,0*41

41,00000

vel. 150 x 165 cm : 1,5*1,65*235

581,62500

vel. 150 x 80 cm : 1,5*0,8*6

7,20000

vel. 225 x 165 cm : 2,25*1,65*53

196,76250

balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : (0,75*1,65+1,5*2,4)*66

319,27500

vel. 220 x 140 cm : 2,2*1,4*4

12,32000

vrata, dveře :

vel. 225 x 210 cm : 2,25*2,1

4,72500

vel. 185 x 210 cm : 1,85*2,1*4

15,54000

vel. 100 x 210 cm : 1,0*2,1*6

12,60000

vel. 95 x 210 cm : 0,95*2,1*5

9,97500

vel. 105 x 210 cm : 1,05*2,1*2

4,41000

vel. 110 x 215 cm : 1,1*2,15*2

4,73000

vel. 105 x 205 cm : 1,05*2,05

2,15250

výkladce, dveře s nadsvětlíky :

vel. (225+195+2x 55) x 230 + 110 x 260 cm :

15,05000

(2,25+1,95+0,55*2)*2,3+1,1*2,6

vel. 190 x 260 cm : 1,9*2,6*9

44,46000

vel. (85+705+30) x 230 + 110 x 260 cm : (0,85+7,05+0,3)*2,3+1,1*2,6

21,72000

vel. (85+717,5+30) x 230 + 110 x 260 cm : (0,85+7,175+0,3)*2,3+1,1*2,6

22,00750

vel. (85+705+140) x 230 cm : (0,85+7,05+1,4)*2,3

21,39000

vel. (140+715,5+755+90) x 230 cm : (1,4+7,155+7,55+0,9)*2,3

39,11150

vel. 90 x 260 cm : 0,9*2,6*2

4,68000

vel. 295 x 260 cm : 2,95*2,6

7,67000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vel. (2x 95+227,5) x 230 cm : (0,95*2+2,3)*2,3		9,66000				
		vel. (90+755+705+140) x 230 cm : (0,9+7,55+7,05+1,4)*2,3		38,87000				
		vel. (140+717,5+90) x 230 cm : (1,4+7,175+0,9)*2,3*2		43,58500				
		vel. (90+705+140) x 230 cm : (0,9+7,05+1,4)*2,3*2		43,01000				
		0,031		0,03100				
86	621477123R0	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30%	m2	480,65000	160,00	76 904,00	801-4	RTS 24/ II

postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky

úprava podhledů, čel desek, průvlaků, apod... :

viz. skladba souvrství SZ26 :

podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 200,0

200,00000

Začátek provozního součtu

konzola dl. 210 cm/ podhled : 2,1*0,5*23

24,15000

přípočet čela konzoly : (2,1+0,5*2)*0,16*23

11,40800

balkón dl. 550 cm/ podhled : (5,5*1,2-0,495*0,285/2*2)*10

64,58925

přípočet čela balkónové desky : (4,5+0,6*2+0,9*2)*0,16*10

12,00000

balkón dl. 260 cm/ podhled : (2,6*1,2-0,495*0,285/2)*(10+13)

70,13764

přípočet čela balkónové desky : (1,2+2,1+0,6+0,9)*0,16*(10+13)

17,66400

Konec provozního součtu

podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 217,6

217,60000

Začátek provozního součtu

podhled konzoly na kótě +1,830 : 118,2*1,2

141,84000

přípočet podhledu v místě průchodu :

20,15000

9.1*1.4+7.55*0.5/2*2+(2.05*0.6+1.25*0.35+1.0*0.15)*2

přípočet čela konzoly : (118,4+0,45)*0,2

23,77000

přípočet čela průvlaku ze strany průchodu : 2,0*0,95*2

3,80000

přípočet podhledu v místě vstupů :

č.p. 23/473 : 1,9*0,55+(3,2+3,6)*0,95/2

4,27500

č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : (1,9*0,55+3,95*0,85)*3

13,20750

vstup do prodejen "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 1,9*1,4

2,66000

vstup do prodejny "Galanterie" : 2,35*1,4

3,29000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : 2,35*1,4		3,29000				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : 2,1*1,4		2,94000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : 2,15*1,4		3,01000				
		odpočet průníků k_cí :						
		výkladec "Výroba klíčů" : -2,3*0,95		-2,18500				
		prodejna "CK" : -(3,1+2,3)*0,9/2		-2,43000				
		Konec provozního součtu						
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		podhled v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
87	621471119R0	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	516,35000	55,00	28 399,25	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ26 :						
		podhled a čela konzoly fr. okna a balkových desek : 200,0		200,00000				
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3		253,30000				
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
88	622311519RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	97,50000	1 166,00	113 685,00	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK :						
		viz. skladba souvrství SZ10, KZS s obkladem, polystyrén XPS v tl. 40 mm						
		sokl výroby klíčů a sloupů v průchodu 1.NP : 7,1		7,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		sokl výroby klíčů : $(5,95*2+2,4+0,35*2+0,05*2-0,9)*0,4$		5,68000				
		sokl sloupů (průchod - dvorní fasáda) : $(0,6+0,2+0,05*2)*2*0,4*2$		1,44000				
		Konec provozního součtu						
		sokl vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 3,6		3,60000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : $(3,2+0,55*2-1,9)*0,3$		0,72000				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : $(3,95+0,55*2-1,9)*0,3*3$		2,83500				
		Konec provozního součtu						
		doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 5,25		5,25000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $0,25*0,6*35$		5,25000				
		Konec provozního součtu						
		přípočet části štítu z kóty -1,150/-1,250 na kótu -0,800 : 0,9		0,90000				
		Začátek provozního součtu						
		$2,15*(0,35+0,45)/2$		0,86000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ13, KZS s dekorativní stěrkou, polystyrén XPS v tl. 30 mm :						
		úprava předsazené části soklu/ spodní líc : $57,45*(0,1+0,05)$		8,61750				
		Začátek provozního součtu						
		$(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*2)$		17,55000				
		$(1,5+7,4+0,95+0,1*2)*2$		20,10000				
		$(0,95+7,25+1,5+0,1*2)*2$		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ čelo : $58,45*0,2$		11,69000				
		Začátek provozního součtu						
		$(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*4)$		17,75000				
		$(1,5+7,4+0,95+0,1*4)*2$		20,50000				
		$(0,95+7,25+1,5+0,1*4)*2$		20,20000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*(0,2+0,05)		14,11250				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem, polystyrén XPS v tl. 50 mm :						
		úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :						
		z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2		26,81375				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :						
		z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : 50,3*(0,3+0,4)/2		17,60500				
		Začátek provozního součtu						
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		z kóty -0,500 po kótu -0,900 : 4,6*0,4		1,84000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						
		-0,02875		-0,02875				
89	622311524RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	53,95000	1 595,00	86 050,25	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK : viz. skladba souvrství SZ03, KZS s obkladem : úprava soklu bytového domu v průchodu : 8,7 Začátek provozního součtu sokl v průchodu : $(5,3+0,7+0,35+4,95+1,25+0,35-1,0*2)*0,4*2$ Konec provozního součtu úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25 Začátek provozního součtu sokl z kóty -0,800 na kótu -0,550, dvorní fasáda : $(7,0-2,1)*0,25$ Konec provozního součtu viz. skladba souvrství SZ25, viz. det. ND3 : v ploše v místě s odstřikující vodou, pás v š= 250 mm : 39,4 Začátek provozního součtu pás v š= 250 mm, nad konzolou fr. okna : $2,1*0,25*23$ pás v š= 250 mm, nad balkónovou deskou dl. 550 cm : $5,5*0,25*10$ pás v š= 250 mm, nad balkónovou deskou dl. 260 cm : $(2,6-$ Konec provozního součtu napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6, pás v š= 300 mm : 4,6 Začátek provozního součtu $(3,9+11,05+0,2)*0,3$ Konec provozního součtu						
				8,70000				
				8,72000				
				1,25000				
				1,22500				
				39,40000				
				12,07500				
				13,75000				
				13,51250				
				4,60000				
				4,54500				
90	622311525RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK : viz. skladba souvrství SZ27, polystyrén XPS v tl. 160 mm :	m2	3,30000	1 694,00	5 590,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. det. ST7, pás v š= 300 mm : 3,3		3,30000				
		Začátek provozního součtu						
		11,0*0,3		3,30000				
		Konec provozního součtu						
91	622311527RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,60000	1 870,00	105 842,00	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK :						
		viz. skladba souvrství SZ08 s obkladem, polystyrén XPS v tl. 240 mm :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 55,1		55,10000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*0,6		70,29000				
		odpočet otvorů : -(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,55		-9,90000				
		odpočet skladby SZ10 :						
		doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : -5,25		-5,25000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*0,6*2		1,50000				
		Konec provozního součtu						
92	622311730RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	85,35000	1 243,00	106 090,05	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :						
		viz. skladba souvrství SZ11, KZS s obkladem, minerál. vlna v tl. 40 mm :						
		hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :						
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 54,3		54,30000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny ke stropní k_ci : 4,75*3,7*2		35,15000				
		stěny/ sloupy po průvlak : (0,6*2+2,4+0,6*2+0,35*2+0,05*2)*2,7		15,12000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) : (0,6+0,25+0,05*2)*2*3,4*2		12,92000				
		odpočet otvorů : -0,9*2,0		-1,80000				
		odpočet skladby SZ10 (sokl XPS) :						
		sokl výroby klíčů : -(5,95*2+2,4+0,35*2+0,05*2-0,9)*0,4		-5,68000				
		sokl sloupů (průchod - dvorní fasáda) : -(0,6+0,2+0,05*2)*2*0,4*2		-1,44000				
		Konec provozního součtu						
		doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2		2,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : 0,25*0,25*35		2,18750				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 28,2		28,20000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : (3,2+0,55*2)*2,65-1,9*2,6		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : ((3,95+0,55*2)*2,65-1,9*2,6)*3		25,32750				
		odpočet skladby SZ10 (sokl XPS) : -3,6		-3,60000				
		Konec provozního součtu						
		přípočet části štítu z kóty -0,800 na kótu -0,500 : 0,65		0,65000				
		Začátek provozního součtu						
		2,15*0,3		0,64500				
		Konec provozního součtu						
93	622311734RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	66,95000	1 606,00	107 521,70	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :						
		viz. skladba souvrství SZ04, KZS s obkladem :						
		hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :						
		stěny bytového domu v průchodu : 65,7		65,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

po stropní konstrukce : $(4,7*2+0,7)*3,7*2$

74,74000

po průvlak : $(0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,7*2$

15,12000

odpočet otvorů :

-1,0*(2,1-0,4)*2

-3,40000

-1,0*(2,6-0,4)*2

-4,40000

-2,95*2,6

-7,67000

odpočet skladby SZ03 (sokl XPS) : $-(5,3+0,7+0,35+4,95+1,25+0,35-1,0*2)*0,4*2$

-8,72000

Konec provozního součtu

úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25

1,25000

Začátek provozního součtu

sokl z kóty -0,550 na kótu -0,300, dvorní fasáda : $(7,0-2,1)*0,25$

1,22500

Konec provozního součtu

94	622311735RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	108,50000	1 705,00	184 992,50	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :

viz. skladba souvrství SZ16, KZS s omítkou a původní keram. mozaikou :

hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :

v ploše uliční fasády : 108,5

108,50000

Začátek provozního součtu

1,45*1,7*44

108,46000

Konec provozního součtu

95	622311737RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	32,40000	1 903,00	61 657,20	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :
viz. skladba souvrství SZ07, KZS s obkladem, minerál. vlna v tl. 240 mm :
hmoždinky vč. přídavného talíře VT 2G :
úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8

24,80000

Začátek provozního součtu

v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*0,25

29,28750

odpočet otvorů : -(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,25

-4,50000

Konec provozního součtu

úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6

7,60000

Začátek provozního součtu

poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*3,05*2

7,62500

Konec provozního součtu

96	622311830RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	531,10000	1 177,00	625 104,70	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :

viz. skladba souvrství SZ12, minerál. vlna v tl. 60 mm :

hmoždinky vč. přídavného talíře VT 2G :

doteplení čela sloupů z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 24,5

24,50000

Začátek provozního součtu

v ploše dvorní fasády : 0,25*2,8*35

24,50000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ26, minerál. vlna v tl. 50 mm :

podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 200,0

200,00000

Začátek provozního součtu

konzola dl. 210 cm/ podhled : 2,1*0,5*23

24,15000

přípočet čela konzoly : (2,1+0,5*2)*0,16*23

11,40800

balkón dl. 550 cm/ podhled : (5,5*1,2-0,495*0,285/2*2)*10

64,58925

přípočet čela balkónové desky : (4,5+0,6*2+0,9*2)*0,16*10

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		balkón dl. 260 cm/ podhled : $(2,6*1,2-0,495*0,285/2)*(10+13)$		70,13764				
		přípočet čela balkónové desky : $(1,2+2,1+0,6+0,9)*0,16*(10+13)$		17,66400				
		Konec provozního součtu						
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3		253,30000				
		Začátek provozního součtu						
		podhled konzoly na kótě +1,830 : 118,2*1,2		141,84000				
		přípočet podhledu v místě průchodu :		20,15000				
		$9.1*1.4+7.55*0.5/2*2+(2.05*0.6+1.25*0.35+1.0*0.15)*2$						
		přípočet čela konzoly : $(118,4+0,45)*0,5$		59,42500				
		přípočet čela průvlaku ze strany průchodu : $2,0*0,95*2$		3,80000				
		přípočet podhledu v místě vstupů :						
		č.p. 23/473 : $1,9*0,55+(3,2+3,6)*0,95/2$		4,27500				
		č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $(1,9*0,55+3,95*0,85)*3$		13,20750				
		vstup do prodejny "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : $1,9*1,4$		2,66000				
		vstup do prodejny "Galanterie" : $2,35*1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,35*1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $2,1*1,4$		2,94000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : $2,15*1,4$		3,01000				
		odpočet průniků k_cí :						
		výkladec "Výroba klíčů" : $-2,3*0,95$		-2,18500				
		prodejna "CK" : $-(3,1+2,2)*0,9/2$		-2,38500				
		Konec provozního součtu						
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,05		9,05000				
		Začátek provozního součtu						
		podhled průvlaku : $(1,7+1,65)*0,6/2*2+1,9*0,35$		2,67500				
		přípočet čela průvlaku : $(1,7+1,65)*0,95*2$		6,36500				
		Konec provozního součtu						
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		Začátek provozního součtu						
		čelo+podhled římsy : $(0,25+0,15)*11,0+0,25*0,15$		4,43750				
		Konec provozního součtu						
		úprava vně líce zábradelní zídky v= 750 mm : 39,8		39,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

balkón dl. 550 cm : 1,4*0,75*10

10,50000

balkón dl. 260 cm : (1,2+0,5)*0,75*(10+13)

29,32500

Konec provozního součtu

97	622311835RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	2 947,90000	1 584,00	4 669 473,60	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	----------	--------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :

viz. skladba souvrství SZ05, KZS s omítkou :

hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :

zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 2937,0

2

Začátek provozního součtu

fasáda západní + východní / štíty : (11,3+0,2*2)*16,1*2

376,74000

přípočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : (2,15+0,2)*3,0

7,05000

odpočet průniků k_cí : -(9,3*9,65+11,3*3,65)

-130,99000

odpočet otvorů : -2,2*1,4*4

-12,32000

dvorní fasáda : 122,55*16,1

1

přípočet objektu RPG z kóty -0,300 na kótu +6,700 : 7,0*7,0

49,00000

odpočet otvorů : -(1,5*1,65*177+1,5*0,8*6+2,1*(2,1-0,5))

-448,63500

uliční fasáda : 122,55*16,1

1

odpočet průniků k_cí : -3,9*3,65

-14,23500

odpočet otvorů :

-(1,5*57+2,25*53)*1,65

-337,83750

-(1,5*2,4+0,75*1,65)*(10*2+10+13+23)

-319,27500

odpočet tl. balkón. desky a konzoly fr. oken : -

-26,09600

(2,1*23+5,5*10+2,6*23)*0,16

odpočet skladby SZ16 (podklad pod keram. mozaiku) : -108,5

-108,50000

odpočet skladby SZ25, viz. det. ND3 : -39,4

-39,40000

odpočet dle viz. det. ST6 : -4,6

-4,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ18, KZS s omítkou :

úprava průvlaků v průchodu : 10,9

10,90000

Začátek provozního součtu

podhled průvlaků : $0,25 \times 4,8 \times 2 + 0,6 \times (2,5 + 0,9 \times 2)$

4,98000

čela průvlaků : $0,25 \times (4,8 \times 2 \times 2 + 2,5 + 0,9 \times 2)$

5,87500

Konec provozního součtu

98	622311837RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	271,80000	1 749,00	475 378,20	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK :

viz. skladba souvrství SZ17, minerál. vlna v tl. 280 mm :

hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :

zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7

38,70000

Začátek provozního součtu

$4,265 \times 4,775 + (2,0 + 1,45) \times 4,725 / 2 \times 2$

36,66663

přípočet vstupů č.p. 24/475, 29/476 : $(0,7 + 0,8) \times 1,35 / 2 \times 2$

2,02500

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ06, minerál. vlna v tl. 260 mm :

zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 233,1

233,10000

Začátek provozního součtu

v ploše dvorní fasády : $(122,45 - 5,3) \times 2,8$

328,02000

odpočet otvorů :

$-(1,0 \times 1,0 \times 4 + 1,5 \times 1,65)$

-43,47500

$-(1,7 \times 4 + 0,9 \times 8 + 0,8 \times 5) \times 1,5$

-27,00000

odpočet skladby SZ12 :

doteplení čela sloupů z kóty -0,300 na kótu +2,500 : -24,5

-24,50000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	622311853RV	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm. zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,037 W/mK : hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G : výplně otvorů v ploše fasády : ostění š= do 300 mm : 2049,0*0,3 Začátek provozního součtu vel. 100 x 100 cm : (1,0+1,0*2)*41 vel. 150 x 165 cm : (1,5+1,65*2)*235 vel. 150 x 80 cm : (1,5+0,8*2)*6 vel. 225 x 165 cm : (2,25+1,65*2)*53 balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : (2,25+2,4*2)*66 vel. 220 x 140 cm : (2,2+1,4*2)*4 Konec provozního součtu ostění š= do 200 mm : 54,75*0,2 Začátek provozního součtu vel. 225 x 210 cm : (2,25+2,1*2) vel. 185 x 210 cm : (1,85+2,1*2)*4 vel. 110 x 215 cm : (1,1+2,15*2)*2 vel. 105 x 205 cm : (1,05+2,05*2) vel. 295 x 260 cm : (2,95+2,6*2) Konec provozního součtu ostění š= do 400 mm : 67,45*0,4+0,02 Začátek provozního součtu vel. 100 x 210 cm : (1,0+2,1*2)*6 vel. 95 x 210 cm : (0,95+2,1*2)*5 vel. 105 x 210 cm : (1,05+2,1*2)*2 Konec provozního součtu	m2	652,65000	1 320,00	861 498,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	622311563R0	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK : výplně otvorů v ploše fasády : ostění š= do 300 mm : 743,7*0,3 Začátek provozního součtu vel. 150 x 60 cm : 1,5*19 vel. 90 x 60 cm : 0,9 vel. 100 x 100 cm : 1,0*41 vel. 150 x 165 cm : 1,65*235 vel. 150 x 80 cm : 1,5*6 vel. 225 x 165 cm : 2,25*53 balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : 2,25*66 vel. 220 x 140 cm : 2,2*4 Konec provozního součtu ostění š= do 200 mm : 2,95*0,2 Začátek provozního součtu vel. 295 x 260 cm : 2,95 Konec provozního součtu	m2	223,70000	880,00	196 856,00	801-1	RTS 24/ II
##	622391002R0	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu viz. skladba souvrství SZ26, minerál. vlna v tl. 50 mm : podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 200,0 podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3 střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0 úprava římsy : 4,45 viz. skladba souvrství SZ17, minerál. vlna v tl. 280 mm : zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7 viz. skladba souvrství SZ18 : úprava průvlaků v průchodu : 10,9	m2	516,35000	55,00	28 399,25	801-1	RTS 24/ II
##	622391114R0	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 12 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	338,80000	99,00	33 541,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :						
		viz. skladba souvrství SZ11, KZS s obkladem :						
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 54,3		54,30000				
		Začátek provozního součtu						
		stěny ke stropní k_ci : 4,75*3,7*2		35,15000				
		stěny/ sloupy po průvlak : (0,6*2+2,4+0,6*2+0,35*2+0,05*2)*2,7		15,12000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) : (0,6+0,25+0,05*2)*2*3,4*2		12,92000				
		odpočet otvorů : -0,9*2,0		-1,80000				
		odpočet skladby SZ10 (sokl XPS) :						
		sokl výroby klíčů : -(5,95*2+2,4+0,35*2+0,05*2-0,9)*0,4		-5,68000				
		sokl sloupů (průchod - dvorní fasáda) : -(0,6+0,2+0,05*2)*2*0,4*2		-1,44000				
		Konec provozního součtu						
		doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2		2,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : 0,25*0,25*35		2,18750				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 28,2		28,20000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : (3,2+0,55*2)*2,65-1,9*2,6		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : ((3,95+0,55*2)*2,65-1,9*2,6)*3		25,32750				
		odpočet skladby SZ10 (sokl XPS) : -3,6		-3,60000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ04, KZS s obkladem :						
		stěny bytového domu v průchodu : 65,7		65,70000				
		Začátek provozního součtu						
		po stropní konstrukce : (4,7*2+0,7)*3,7*2		74,74000				
		po průvlak : (0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,7*2		15,12000				
		odpočet otvorů :						
		-1,0*(2,1-0,4)*2		-3,40000				
		-1,0*(2,6-0,4)*2		-4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,95*2,6		-7,67000				
		odpočet skladby SZ03 (sokl XPS) : -(5,3+0,7+0,35+4,95+1,25+0,35-1,0*2)*0,4*2		-8,72000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25		1,25000				
		Začátek provozního součtu						
		sokl z kóty -0,550 na kótu -0,300, dvorní fasáda : (7,0-2,1)*0,25		1,22500				
		Konec provozního součtu						
		 viz. skladba souvrství SZ07, KZS s obkladem :						
		úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8		24,80000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*0,25		29,28750				
		odpočet otvorů : -(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,25		-4,50000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6		7,60000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*3,05*2		7,62500				
		Konec provozního součtu						
		 viz. skladba souvrství SZ16, KZS s omítkou a původní keram. mozaikou :						
		v ploše uliční fasády : 108,5		108,50000				
		Začátek provozního součtu						
		1,45*1,7*44		108,46000				
		Konec provozního součtu						
		 skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem :						
		úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :						
		z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2		26,81375				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :						
		z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : $50,3 \cdot (0,3+0,4)/2$		17,60500				
		Začátek provozního součtu						
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		z kóty -0,500 po kótu -0,900 : $4,6 \cdot 0,4$		1,84000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						
		-0,00875		-0,00875				
##	622391227R0	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	89,00000	946,00	84 194,00	801-1	RTS 24/ II

viz. skladba zateplení SZ07 s obkladem, +minerál. vlna v tl. 40 mm :

hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :

úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8

Začátek provozního součtu

v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3) \cdot 0,25$

odpočet otvorů : $-(1,7 \cdot 4+0,9 \cdot 8+0,8 \cdot 5) \cdot 0,25$

Konec provozního součtu

úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6

Začátek provozního součtu

poloměr zaoblení $r=550$ mm : $1,25 \cdot 3,05 \cdot 2$

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ08 s obkladem, +polystyrén XPS v tl. 40 mm :

zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 55,1

24,80000

29,28750

-4,50000

7,60000

7,62500

55,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*0,6		70,29000				
		odpočet otvorů : -(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,55		-9,90000				
		odpočet skladby SZ10 :						
		doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : -5,25		-5,25000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*0,6*2		1,50000				
		Konec provozního součtu						
##	622391229R0	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 260 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	233,10000	1 023,00	238 461,30	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ06, +minerál. vlna v tl. 60 mm :						
		hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 233,1		233,10000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*2,8		328,02000				
		odpočet otvorů :						
		-(1,0*1,0*41+1,5*1,65)		-43,47500				
		-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*1,5		-27,00000				
		odpočet skladby SZ12 :						
		doteplení čela sloupů z kóty -0,300 na kótu +2,500 : -24,5		-24,50000				
		Konec provozního součtu						
##	622391231R0	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 280 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	38,70000	1 100,00	42 570,00	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ17, +minerál. vlna v tl. 80 mm :						
		hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		Začátek provozního součtu						
		4,265*4,775+(2,0+1,45)*4,725/2*2		36,66663				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet vstupů č.p. 24/475, 29/476 : $(0,7+0,8)*1,35/2*2$ Konec provozního součtu		2,02500				
##	622391233R0	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 300 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek hmoždinky vč. přídatného talíře VT 2G : viz. skladba zateplení SZ06, +minerál. vlna v tl. 60 mm : zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 233,1 Začátek provozního součtu v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*2,8$ odpočet otvorů : - $(1,0*1,0*41+1,5*1,65)$ - $(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*1,5$ odpočet skladby SZ12 : doteplení čela sloupů z kóty -0,300 na kótu +2,500 : -24,5 Konec provozního součtu viz. skladba zateplení SZ06, +minerál. vlna v tl. 30 mm : úprava v místě vstupu, viz. det. zadního vstupu : 35,1 Začátek provozního součtu úprava odk. 69 : $(1,9*5+3,5*5)*1,3$ Konec provozního součtu	m2	268,20000	1 023,00	274 368,60	801-1	RTS 24/ II
				233,10000				
				328,02000				
				-43,47500				
				-27,00000				
				-24,50000				
				35,10000				
				35,10000				
##	622391881R0	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad) viz. skladba souvrství SZ08 s obkladem : zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 55,1 Začátek provozního součtu v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*0,6$ odpočet otvorů : $-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,55$ odpočet skladby SZ10 : doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : -5,25 Konec provozního součtu úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5	m2	109,15000	440,00	48 026,00	801-1	RTS 24/ II
				55,10000				
				70,29000				
				-9,90000				
				-5,25000				
				1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*0,6*2		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ10, KZS s obkladem :						
		doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 5,25		5,25000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : 0,25*0,6*35		5,25000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ25, viz. det. ND3 :						
		v ploše v místě s odstříkující vodou, pás v š= 250 mm : 39,4		39,40000				
		Začátek provozního součtu						
		pás v š= 250 mm, nad konzolou fr. okna : 2,1*0,25*23		12,07500				
		pás v š= 250 mm, nad balkónovou deskou dl. 550 cm : 5,5*0,25*10		13,75000				
		pás v š= 250 mm, nad balkónovou deskou dl. 260 cm : (2,6-		13,51250				
		Konec provozního součtu						
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6, pás v š= 300 mm : 4,6		4,60000				
		Začátek provozního součtu						
		(3,9+11,05+0,2)*0,3		4,54500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ27, polystyrén XPS v tl. 160 mm :						
		napojení stáv. střechy objektu RPG na zateplenou stěnu BD 33/478 :						
		viz. det. ST7, pás v š= 300 mm : 3,3		3,30000				
		Začátek provozního součtu						
		11,0*0,3		3,30000				
		Konec provozního součtu						
##	622311041R0	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	308,30000	55,00	16 956,50	801-1	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ25, viz. det. ND3 :						
		nad konzolou fr. okna : 2,1*23		48,30000				
		nad balkónovou deskou dl. 550 cm : 5,5*10		55,00000				
		nad balkónovou deskou dl. 260 cm : (2,6-0,25)*23		54,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6 : (3,9+11,05+0,2*2)		15,35000				
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 33/478 :						
		viz. det. ST7 : (9,3+2,8+0,2*2)		12,50000				
		napojení střechy nad 1.NP na svislé k_ce :						
		viz. det. ST2 : (118,55-0,15+2,35*2)		123,10000				
##	622311111R0	Profily dilatační průběžné E	m	78,20000	220,00	17 204,00	801-1	RTS 24/ II
		meziobjektová dilatace, viz. det. ND1 : 19,55*4		78,20000				
##	622311113R0	Profily dilatační rohové V	m	43,50000	220,00	9 570,00	801-1	RTS 24/ II
		v místě napojení na objekty RPG, viz. det. ND4 :		43,50000				
##	622300176RT	Příslušenství pro zateplovací systém montáž včetně dodávky, montážní desky do zateplení o rozměru 120x120x200 mm	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	801-1	RTS 24/ II
		pro osazení světla do KZS, v průchodu : 3		3,00000				
##	622319051R0	Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky PVC profilem s tkaninou	m	609,05000	33,00	20 098,65	801-1	RTS 24/ II
		v místě napojení na oplechování parapetu :						
		dle odk. K01, dl. 1500 mm : 1,5*19		28,50000				
		dle odk. K02, dl. 900 mm : 0,9		0,90000				
		dle odk. K03, dl. 1500 mm : 1,5*210		315,00000				
		dle odk. K04, dl. 1000 mm : 1,0*41		41,00000				
		dle odk. K05, dl. 750 mm : 0,75*66		49,50000				
		dle odk. K07, dl. 1500 mm : 1,5*6		9,00000				
		dle odk. K08, dl. 1500 mm : 1,5*24		36,00000				
		dle odk. K09, dl. 2250 mm : 2,25*53		119,25000				
		dle odk. K10, dl. 1500 mm : 1,5		1,50000				
		dle odk. K12, dl. 2100 mm : 2,1*4		8,40000				
##	622319054R0	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou	m	243,00000	33,00	8 019,00	801-1	RTS 24/ II
		v místě napojení ohybu oplechování parapetu a KZS ostění :						
		výplně otvorů v ploše fasády :						
		ostění š= do 300 mm : 405,0*2*0,3		243,00000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vel. 100 x 100 cm : 41		41,00000				
		vel. 150 x 165 cm : 235		235,00000				
		vel. 150 x 80 cm : 6		6,00000				
		vel. 225 x 165 cm : 53		53,00000				
		balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : 66		66,00000				
		vel. 220 x 140 cm : 4		4,00000				
		Konec provozního součtu						
##	622319055R0	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování atiky, PVC profilem s tkaninou	m	11,00000	33,00	363,00	801-1	RTS 24/ II
		dle odk. K16, oplechování římsy/ atiky : 11,0		11,00000				
##	622421491R0	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	415,50000	22,00	9 141,00	801-1	RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 256,7		256,70000				
		Začátek provozního součtu						
		čela konzoly : (2,1+0,5*2)*23		71,30000				
		čela balkónové desky, balkón dl. 550 cm : (4,5+0,6*2+0,9*2)*10		75,00000				
		čela balkónové desky, balkón dl. 260 cm : (1,2+2,1+0,6+0,9)*(10+13)		110,40000				
		Konec provozního součtu						
		čelo konzoly, průvlaku nad 1.NP (střecha) : 131,0		131,00000				
		Začátek provozního součtu						
		přípočet čela konzoly : 118,4		118,40000				
		přípočet průvlaku v podchodu/ "Výroba klíčů" : 2,0*2+1,9+(1,7+1,65)*2		12,60000				
		Konec provozního součtu						
		úprava průvlaků v průchodu : 27,8		27,80000				
		Začátek provozního součtu						
		podhled/ čelo průvlaků : 4,8*4+(2,5+0,9*2)*2		27,80000				
		Konec provozního součtu						
##	622451122R0	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	366,70000	275,00	100 842,50	801-1	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03 :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením cca 300 mm nad UT : 366,7		366,70000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,800 po kótu -0,600 : (58,0+59,7+0,2*2*6)*3,2		384,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odpočet otvorů : $-(1,5*19+0,9)*0,6$ -17,64000

Konec provozního součtu

##	622454311R0	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	3 673,80000	150,00	551 070,00	801-4	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

úprava stáv. povrchu stěn v ploše fasády :

skladba souvrství SZ02 : 4,2

4,20000

Začátek provozního součtu

z kóty -1,400 po kótu -0,800 : $7,0*0,6$

4,20000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ03, SZ04 :

stěny bytového domu v průchodu : 74,4

74,40000

Začátek provozního součtu

po stropní konstrukce : $(4,7*2+0,7)*3,7*2$

74,74000

po průvlak : $(0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,7*2$

15,12000

odpočet otvorů :

-1,0*(2,1-0,4)*2

-3,40000

-1,0*(2,6-0,4)*2

-4,40000

-2,95*2,6

-7,67000

Konec provozního součtu

úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25

1,25000

Začátek provozního součtu

sokl z kóty -0,550 na kótu -0,300, dvorní fasáda : $(7,0-2,1)*0,25$

1,22500

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SZ05, SZ16, SZ25 :

zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 3076,0

3

Začátek provozního součtu

fasáda západní + východní / štíty : $11,3*16,1*2$

363,86000

připočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : $2,15*3,0$

6,45000

odpočet průniků k_cí : $-(9,3*9,65+11,3*3,65)$

-130,99000

odpočet otvorů : $-2,2*1,4*4$

-12,32000

dvorní fasáda : $122,55*16,1$

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		připočet objektu RPG z kóty -0,300 na kótu +6,700 : $7,0 \times 7,0$		49,00000				
		odpočet otvorů : $-(1,5 \times 1,65 \times 177 + 1,5 \times 0,8 \times 6 + 2,1 \times (2,1 - 0,5))$		-448,63500				
		uliční fasáda : $122,55 \times 16,1$		1				
		odpočet průniků k_cí : $-3,9 \times 3,65$		-14,23500				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,5 \times 57 + 2,25 \times 53) \times 1,65$		-337,83750				
		$-(1,5 \times 2,4 + 0,75 \times 1,65) \times (10 \times 2 + 10 + 13 + 23)$		-319,27500				
		odpočet tl. balkón. desky a konzoly fr. oken : -		-26,09600				
		$(2,1 \times 23 + 5,5 \times 10 + 2,6 \times 23) \times 0,16$						
		Konec provozního součtu						
		 viz. skladba souvrství SZ06, SZ12 :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : $257,55$		257,55000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45 - 5,3) \times 2,8$		328,02000				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,0 \times 1,0 \times 41 + 1,5 \times 1,65)$		-43,47500				
		$-(1,7 \times 4 + 0,9 \times 8 + 0,8 \times 5) \times 1,5$		-27,00000				
		Konec provozního součtu						
		 viz. skladba souvrství SZ07 :						
		úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : $24,8$		24,80000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45 - 5,3) \times 0,25$		29,28750				
		odpočet otvorů : $-(1,7 \times 4 + 0,9 \times 8 + 0,8 \times 5) \times 0,25$		-4,50000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : $7,6$		7,60000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r = 550 \text{ mm}$: $1,25 \times 3,05 \times 2$		7,62500				
		Konec provozního součtu						
		 viz. skladba souvrství SZ08, SZ10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 60,4		60,40000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*0,6$		70,29000				
		odpočet otvorů : $-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,55$		-9,90000				
		Konec provozního součtu						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r=550\text{ mm}$: $1,25*0,6*2$		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ11, SZ10 :						
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 61,4		61,40000				
		Začátek provozního součtu						
		stěny ke stropní k _{ci} : $4,75*3,7*2$		35,15000				
		stěny/ sloupy po průvlak : $(0,6*2+2,4+0,6*2+0,35*2+0,05*2)*2,7$		15,12000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) : $(0,6+0,25+0,05*2)*2*3,4*2$		12,92000				
		odpočet otvorů : $-0,9*2,0$		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2		2,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $0,25*0,25*35$		2,18750				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8		31,80000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : $(3,2+0,55*2)*2,65-1,9*2,6$		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : $((3,95+0,55*2)*2,65-1,9*2,6)*3$		25,32750				
		Konec provozního součtu						
		přípočet části štítu z kóty -1,150/-1,250 na kótu -0,500 : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		$2,15*(0,65+0,75)/2$		1,50500				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

skladba souvrství SZ13 :

úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*0,1

5,74500

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*2)

17,55000

(1,5+7,4+0,95+0,1*2)*2

20,10000

(0,95+7,25+1,5+0,1*2)*2

19,80000

Konec provozního součtu

úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,1

5,84500

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*4)

17,75000

(1,5+7,4+0,95+0,1*4)*2

20,50000

(0,95+7,25+1,5+0,1*4)*2

20,20000

Konec provozního součtu

úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*0,2

11,29000

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,15+1,5)

17,35000

(1,5+7,4+0,95)*2

19,70000

(0,95+7,25+1,5)*2

19,40000

Konec provozního součtu

skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem :

úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :

z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2

26,81375

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,15+1,5)

17,35000

(1,5+7,4+0,95)*2

19,70000

(0,95+7,25+1,5)*2

19,40000

Konec provozního součtu

úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :

z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : 50,3*(0,3+0,4)/2

17,60500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		z kóty -0,500 po kótu -0,900 : 4,6*0,4		1,84000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						
		0,06125		0,06125				
##	622474110RT	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm	m2	87,00000	880,00	76 560,00	801-5	RTS 24/ II
		cca do 20% z celkové plochy podhledů, průvlaků, říms : 434,8*0,2+0,04		87,00000				
		Začátek provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ26 :						
		podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 154,05		154,05000				
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 217,7		217,70000				
		střední průvlak v průchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
		Konec provozního součtu						
##	622473187RT	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	2 284,55000	33,00	75 390,15	801-1	RTS 24/ II
		výplně otvorů v ploše fasády :						
		okna, balkónové dveře :						
		vel. 150 x 60 cm : (1,5+0,6*2)*19		51,30000				
		vel. 90 x 60 cm : (0,9+0,6*2)		2,10000				
		vel. 100 x 100 cm : (1,0+1,0*2)*41		123,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vel. 150 x 165 cm : (1,5+1,65*2)*235		1				
		vel. 150 x 80 cm : (1,5+0,8*2)*6		18,60000				
		vel. 225 x 165 cm : (2,25+1,65*2)*53		294,15000				
		balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : (2,25+2,4*2)*66		465,30000				
		vel. 220 x 140 cm : (2,2+1,4*2)*4		20,00000				
		vrata, dveře :						
		vel. 225 x 210 cm : (2,25+2,1*2)		6,45000				
		vel. 185 x 210 cm : (1,85+2,1*2)*4		24,20000				
		vel. 100 x 210 cm : (1,0+2,1*2)*6		31,20000				
		vel. 95 x 210 cm : (0,95+2,1*2)*5		25,75000				
		vel. 105 x 210 cm : (1,05+2,1*2)*2		10,50000				
		vel. 110 x 215 cm : (1,1+2,15*2)*2		10,80000				
		vel. 105 x 205 cm : (1,05+2,05)		3,10000				
		stěny/ dveře s nadsvětílky :						
		vel. 190 x 260 cm : (1,9+2,6*2)*4		28,40000				
		vel. 90 x 260 cm : (0,9+2,6*2)*2		12,20000				
		vel. 295 x 260 cm : (2,95+2,6)*2		11,10000				
		v místě napojí KZS na výkladce : 2,3*2*4		18,40000				
##	622481121R0	Potažení vnějších stěn děrovaným plechem tahokov	m2	612,20000	110,00	67 342,00	801-1	RTS 24/ II
		v ploše nebo v pruzích na plném podkladě (pod omítku)						
		zateplení bude od upraveného terénu po nadpraží 1.NP opatřeno						
		pancéřovou sítkou na kótu +2.500 :						
		včetně použití stěrkovacího a lepicího tmele :						
		viz. skladba souvrství SZ03, KZS s obkladem :						
		úprava soklu bytového domu v průchodu : 8,7		8,70000				
		viz. skladba souvrství SZ05, KZS s omítkou :						
		přípočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : (2,15+0,2)*3,0		7,05000				
		viz. skladba souvrství SZ04, KZS s obkladem :						
		stěny bytového domu v průchodu : 65,7		65,70000				
		úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25		1,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. skladba souvrství SZ06 :		
zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 :	233,1	233,10000

viz. skladba souvrství SZ07, KZS s obkladem :	
úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8	24,80000
úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6	7,60000

viz. skladba souvrství SZ08 KZS s obkladem :	
zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 :	55,10000
úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 :	1,50000

viz. skladba souvrství SZ10, KZS s obkladem :	
stěny výrobní klíčů a sloupky v průchodu 1.NP : 7,1	7,10000
stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 3,6	3,60000
doteplení čela sloupů z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 5,25	5,25000
přípočet části štítu z kóty -1,150/-1,250 na kótu -0,800 : 0,9	0,90000

viz. skladba souvrství SZ11, KZS s obkladem :	
stěny výrobní klíčů a sloupky v průchodu 1.NP : 54,3	54,30000
doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2	2,20000
stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 28,2	28,20000
přípočet části štítu z kóty -0,800 na kótu -0,500 : 0,65	0,65000

viz. skladba souvrství SZ12 :	
doteplení čela sloupů z kóty -0,300 na kótu +2,500 :	24,50000

skladba souvrství SZ13, KZS s dekorativní stěrkou :	
úprava předřazené části soklu/ spodní líc : 57,45*(0,1+0,05)	8,61750
úprava předřazené části soklu/ čelo : 58,45*0,2	11,69000
úprava předřazené části soklu/ horní líc : 56,45*(0,2+0,05)	14,11250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem :

úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :

z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2 26,81375

úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :

z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : 50,3*(0,3+0,4)/2 17,60500

z kóty -0,500 po kótu -0,900 : 4,6*0,4 1,84000

0,02125 0,02125

##	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	39,25000	308,00	12 089,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

úprava vni a bočních stěn zábradelních zídek, v= 750 mm :

balkón dl. 550 cm : (1,4+0,25*2)*0,75*10 14,25000

balkón dl. 260 cm : (1,2+0,25)*0,75*(10+13)-0,0125 25,00000

##	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	4 556,85000	22,00	100 250,70	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------

stávající povrch konstrukcí pod zateplením/ stěny :

skladba souvrství SZ01 : 366,7 366,70000

skladba souvrství SZ02 : 4,2 4,20000

viz. skladba souvrství SZ03, SZ04 :

stěny bytového domu v průchodu : 74,4 74,40000

úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 1,25 1,25000

viz. skladba souvrství SZ05, SZ16, SZ25 :

zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 3076,0 3

viz. skladba souvrství SZ06, SZ12 :

zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 257,55 257,55000

viz. skladba souvrství SZ07 :

úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8 24,80000

úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6 7,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. skladba souvrství SZ08, SZ10 :

zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 60,4	60,40000
úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5	1,50000

viz. skladba souvrství SZ11, SZ10 :

stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 61,4	61,40000
doteplení čela sloupů z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 2,2	2,20000
stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8	31,80000
přípočet části štítu z kóty -1,150/-1,250 na kótu -0,500 : 1,5	1,50000

skladba souvrství SZ13 :

úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*0,1	5,74500
úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,1	5,84500
úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*0,2	11,29000

skladba souvrství SZ14 :

úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :	
z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : 56,45*(0,3+0,65)/2	26,81375
úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :	
z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : 50,3*(0,3+0,4)/2	17,60500
z kóty -0,500 po kótu -0,900 : 4,6*0,4	1,84000
0,06125	0,06125

Mezisoučet 4

stávající povrch konstrukcí pod zateplením/ podhled konstrukcí :

viz. skladba souvrství SZ26 :

podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 200,0	200,00000
podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 253,3	253,30000
střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0	9,00000
úprava římsy : 4,45	4,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. skladba souvrství SZ17 : zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 : úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
		Mezisoučet		516,35000				
##	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, stávající povrch konstrukcí pod zateplením/ stěny - cca do 50% z celkové plochy : výměra dle pol. č. 62290-4112R00 : 4040,5*0,5 stávající povrch konstrukcí pod zateplením/ podhled konstrukcí - 100% : výměra dle pol. č. 62290-4112R00 : 516,35	m2	2 536,60000	20,00	50 732,00	801-1	RTS 24/ II
				2	516,35000			
##	627991002R0	Těsnění a vnější úprava spár obvodového pláště skelným provazcem, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, meziobjektová dilatace, viz. det. ND1 : 19,55*4	m	78,20000	126,50	9 892,30	801-2	RTS 24/ II
				78,20000				
##	627991037R0	Těsnění a vnější úprava spár tmelem silikonovým, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, meziobjektová dilatace, viz. det. ND1 : 19,55*4	m	78,20000	308,00	24 085,60	801-2	RTS 24/ II
				78,20000				
##	602015181RT	Stěrka na stěnách dekorativní akrylátová z přírodního kameniva různých velikostí zrna a barev skladba souvrství SZ13, KZS s dekorativní stěrkou : úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*(0,1+0,05)-0,0175 Začátek provozního součtu (1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*2) (1,5+7,4+0,95+0,1*2)*2 (0,95+7,25+1,5+0,1*2)*2 Konec provozního součtu úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,2+0,01 Začátek provozního součtu (1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*4) (1,5+7,4+0,95+0,1*4)*2 (0,95+7,25+1,5+0,1*4)*2	m2	34,40000	550,00	18 920,00		Vlastní
				8,60000				
				17,55000				
				20,10000				
				19,80000				
				11,70000				
				17,75000				
				20,50000				
				20,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*(0,2+0,05)-0,0125		14,10000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
##	622311553RU	Zateplovací systém Baunit, ostění, XPS tl. 30 mm, s akrylátovou dekorativní omítkou	m2	16,00000	1 980,00	31 680,00		Vlastní
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK :						
		výplně otvorů v ploše fasády :						
		ostění š= do 300 mm : 53,4*0,3-0,02		16,00000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 150 x 60 cm : (1,5+0,6*2)*19		51,30000				
		vel. 90 x 60 cm : (0,9+0,6*2)		2,10000				
		Konec provozního součtu						
##	622Rp391111	Příplatek za zaoblení KZS	m2	7,60000	1 100,00	8 360,00		Vlastní
		viz. skladba souvrství SZ07, KZS s obkladem, minerál. vlna v tl. 240 mm :						
		úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6		7,60000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení r= 550 mm : 1,25*3,05*2		7,62500				
		Konec provozního součtu						
##	627991003R0	Provedení těsnění z mikroporézního EPDM D20	m	11,00000	110,00	1 210,00		Vlastní
		viz. det. ST7 : 11,0		11,00000				
##	627Rp991037	Těsnění spár zatmelením tmelem s vysokou adhezí a odolností vůči UV záření	m	522,45000	88,00	45 975,60		Vlastní
		v místě napojení na obj. 21/472 : 5,0+12,95		17,95000				
		v místě napojení na obj. 19/471 : 7,7		7,70000				
		viz. det. ST7 : 11,0		11,00000				
		dle soklu (bez ostění) :						
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : 13,8		13,80000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konzola dl. 210 cm : (2,1-1,5)*23		13,80000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : 96,9		96,90000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (5,5+1,4+0,25*2-1,5*2)*10		44,00000				
		balkón dl. 260 cm : (2,6-0,25+1,2+0,25-1,5)*(10+13)		52,90000				
		Konec provozního součtu						
		čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 256,7		256,70000				
		Začátek provozního součtu						
		čela konzoly : (2,1+0,5*2)*23		71,30000				
		čela balkónové desky, balkón dl. 550 cm : (4,5+0,6*2+0,9*2)*10		75,00000				
		čela balkónové desky, balkón dl. 260 cm : (1,2+2,1+0,6+0,9)*(10+13)		110,40000				
		Konec provozního součtu						
		konzola nad 1.NP (střecha) : 118,4		118,40000				
		Začátek provozního součtu						
		čelo konzoly : 118,4		118,40000				
		Konec provozního součtu						
##	28375461R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: standardní; použití: spodní stavba; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: rovná; T 1; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); R = 1,20 m2.K/W; CS(10Y) 200 kPa; TR 200 kPa; E = 12 000 kPa; WD(V) 5; FTCD: 2 %; mu = 100; PEF: E; součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK : viz. skladba souvrství SZ08 s obkladem, +polystyrén XPS v tl. 40 mm : zateplení dvorní fasády z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 55,1*1,05 úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu -0,550 : 1,5*1,05 -0,03	m2	59,40000	154,00	9 147,60	SPCM	RTS 24/ II
##	63150872R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: fasády; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,041 W/(m.K); R = 0,95 m2.K/W; cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 40 kPa; TR 80 kPa; G = 1 000 kPa; mu = 1; RtF: A1; provozní teplota do 200 °C viz. skladba zateplení SZ07 s obkladem, +minerál. vlna v tl. 40 mm :	m2	34,00000	154,00	5 236,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava soklu z kóty -0,550 na kótu -0,300 : 24,8*1,05		26,04000				
		úprava nároží průchodu z kóty -0,550 na kótu +2,500 : 7,6*1,05		7,98000				
		-0,02		-0,02000				
##	631515401R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); R = 0,85 m2.K/W; cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 30 kPa; TR 10 kPa; G = 1 000 kPa; μ = 1; RtF: A1; provozní teplota do 200 °C	m2	36,90000	115,50	4 261,95	SPCM	RTS 24/ II
		úprava v místě vstupu, viz. det. zadního vstupu : minerál. vlna v tl. 30 mm (úprava odk. 69) : 35,1*1,05+0,045		36,90000				
##	63151540R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: fasády; tloušťka d = 60,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); R = 1,70 m2.K/W; cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 30 kPa; TR 10 kPa; G = 1 000 kPa; μ = 1; aw = 1,00; RtF: A1; provozní teplota do 200 °C	m2	244,80000	198,00	48 470,40	SPCM	RTS 24/ II
		viz. skladba zateplení SZ06, +minerál. vlna v tl. 60 mm : zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 233,1*1,05+0,045		244,80000				
##	63151542R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: fasády; tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); R = 2,25 m2.K/W; cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 30 kPa; TR 10 kPa; G = 1 000 kPa; μ = 1; RtF: A1; provozní teplota do 200 °C	m2	40,60000	264,00	10 718,40	SPCM	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ17, minerál. vlna v tl. 80 mm : zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7*1,05-0,035		40,60000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				344 991,35		
##	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	13,40000	1 100,00	14 740,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podkladní ŽB deska + podkladní mazanina : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 13,4		13,40000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 125 x 390 cm : (1,25*2+3,9)*0,20*9		11,52000				
		vel. 125 x 210 cm : (1,25*2+2,1)*0,20*2		1,84000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podkladní ŽB deska + podkladní mazanina : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 13,4	m2	13,40000	220,00	2 948,00	801-1	RTS 24/ II
##	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní mazanina v tl. 50 mm : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 2,5 Začátek provozního součtu vel. 125 x 390 (210) cm : 1,25*(3,9*9+2,1*2)*0,05 Konec provozního součtu	m3	2,50000	5 500,00	13 750,00	801-1	RTS 24/ II
##	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 7,4 Začátek provozního součtu vel. 125 x 390 (210) cm : 1,25*(3,9*9+2,1*2)*0,15 Konec provozního součtu	m3	7,40000	5 500,00	40 700,00	801-1	RTS 24/ II
##	631311131R0	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, stav. úprava dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí : viz skladba souvrství SZ24 : mazanina v tl. 150 mm, v ploše vel. 80 x 80 cm : 0,8*0,8*0,15*12-0,002	m3	1,15000	13 200,00	15 180,00	801-4	RTS 24/ II
##	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 7,4	m3	7,40000	165,00	1 221,00	801-1	RTS 24/ II
##	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,47000	44 000,00	20 680,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : viz. skladba souvrství SK06/ pod PREFA angl. dvorky : 49,125*7.9*1.2*0.001+0.0043 Začátek provozního součtu vel. 125 x 390 (210) cm : 1,25*(3,9*9+2,1*2) Konec provozního součtu		0,47001				
##	632421150RU	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením penetrace je započtena v ceně položky : stav. úprava dle odk. 37, úprava ŽB konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08 : 24,15 Začátek provozního součtu konzola dl. 210 cm : 2,1*0,5*23 Konec provozního součtu stav. úprava dle odk. 47, úprava ŽB desky balkónů : viz skladba souvrství SK08 : 122,9 Začátek provozního součtu balkón dl. 550 cm : (5,5*1,2-(0,495*0,285/2*2+1,4*0,25))*10 balkón dl. 260 cm : (2,6*1,2-(0,495*0,285/2+(1,2+0,25)*0,25))*(10+13) Konec provozního součtu	m2	147,05000	1 375,00	202 193,75	801-1	RTS 24/ II
##	632451021R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, viz. detail ST1/ úprava stávajícího zhlaví atiky : 17,8 Začátek provozního součtu střecha nad 1.NP : (118,4+0,45)*0,15 Konec provozního součtu	m2	17,80000	440,00	7 832,00	801-1	RTS 24/ II
##	632478123RT	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky stav. úprava dle odk. 37, úprava ŽB konzoly fr. okna :	m2	24,90000	770,00	19 173,00	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz skladba souvrství SK08/ do 20% : 11,7*0,2+0,06		2,40000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 170 cm : 1,7*0,3*23		11,73000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 47, úprava stávající ŽB balkónové desky :						
		viz. skladba souvrství SK08/ do 20% : 93,4*0,2+0,02		18,70000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 510 cm : (5,1*1,0-(0,35*0,2/2+1,5*0,2))*10		47,30000				
		balkón dl. 230 cm : (2,3*1,0-(0,35*0,2/2+(0,5+0,8)*0,2))*(10+13)		46,11500				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí :						
		viz. skladba souvrství SZ24/ ploše do 50% : 0,8*0,8*12*0,5-0,04		3,80000				
##	632471212R0	Provedení spojovacího můstku před opravou hmotou	m2	24,90000	264,00	6 573,60	801-4	RTS 24/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
		stav. úprava dle odk. 37, úprava ŽB konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08/ do 20% : 11,7*0,2+0,06		2,40000				
		stav. úprava dle odk. 47, úprava stávající ŽB balkónové desky :						
		viz. skladba souvrství SK08/ do 20% : 93,4*0,2+0,02		18,70000				
		stav. úprava dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí :						
		viz. skladba souvrství SZ24/ do 50% : 0,8*0,8*12*0,5-0,04		3,80000				
Díl 64		Výplně otvorů				23 045,00		
##	641951111R0	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných o ploše do 1 m2 na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.	kus	7,00000	385,00	2 695,00	801-1	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 63, osazení dvířek elektroměru :						
		odk. Z22, vel. 30 x 60 cm, 1kř dvířka : 6		6,00000				
		odk. Z23, vel. 80 x 60 cm, 2kř dvířka : 1		1,00000				
##	553pc99922	Z22_Ocel. revizní dvířka, vel. 30 x 60 cm, vč. osazovacího rámečku a límce pro zateplení tl. 260 mm, lakovaný plech tl. 1 mm, rám z Fe profilu I 30/30/2 mm nálepek klíče kotvení sadu	ks	6,00000	2 750,00	16 500,00		Vlastní
##	553pc99923	Z23_Ocel. revizní dvířka, vel. 80 x 60 cm, vč. osazovacího rámečku a límce pro zateplení tl. 260 mm, lakovaný plech tl. 1 mm, rám z Fe profilu I 30/30/2 mm nálepek klíče kotvení sadu	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				145 970,00		
##	917862111RU	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Iemování skladby SK01/ SK02 : 90,8 Začátek provozního součtu 8,95+7,4*2+5,65+5,95+11,65+1,0 1,0+11,15+0,5+6,0+7,4*2+5,65+3,75 Konec provozního součtu	m	90,80000	660,00	59 928,00	822-1	RTS 24/ II
##	917862111RU	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, obloukového 780/150/250, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	2,00000	880,00	1 760,00	822-1	RTS 24/ II
##	919731112R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky do 150 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy dmtz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 127,7 Začátek provozního součtu dle odk. 03 : 57,8+59,6+1,5*2+0,3 dle odk. 04 : 7,0 Konec provozního součtu	m	127,70000	110,00	14 047,00	822-1	RTS 24/ II
##	919731121R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy dmtz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 127,7	m	127,70000	110,00	14 047,00	822-1	RTS 24/ II
##	919735111R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody dmtz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 127,7 Začátek provozního součtu dle odk. 03 : 57,8+59,6+1,5*2+0,3 dle odk. 04 : 7,0 Konec provozního součtu	m	127,70000	165,00	21 070,50	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	919735123R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	127,70000	275,00	35 117,50	822-1	RTS 24/ II

včetně spotřeby vody

dmz dle odk. 03, 04, asfaltová plocha : 127,7

127,70000

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských staveb						5 651,25	
##	931961112R0	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	1,50000	330,00	495,00	801-1	RTS 24/ II

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např.

přibitím, maltovými terči).

viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 1,5

1,50000

Začátek provozního součtu

0,3*2,5*2

1,50000

Konec provozního součtu

##	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	18,75000	275,00	5 156,25	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např.

přibitím, maltovými terči).

vstup do prodejny "Hudební nástroje", viz. dílčí řez 4 - 4' : 2,05

2,05000

Začátek provozního součtu

(1,3*0,4+0,4*0,85)*2+2,05*0,15

2,02750

Konec provozního součtu

v místě mezi angl. dvorky : 16,7

16,70000

Začátek provozního součtu

0,95*1,95*9

16,67250

Konec provozního součtu

Díl 94	Lešení a stavební výtahy						1 842 988,95	
##	941941042R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	5 474,50000	46,20	252 921,90	800-3	RTS 24/ II

včetně kotvení

lešení kolem objektu, vč. kotvení : 5474,5

5

Začátek provozního součtu

dvorní fasáda : (122,55+1,2*2)*(19,9+19,75)/2+6,75*7,85

2

uliční fasáda : (122,55+1,2*2)*(19,5+19,95)/2+1,2*2*12,55+1,2*2*16,7*5

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet průníků k_cí : $-(2,75 \cdot 10,6 + 4,05 \cdot 6,95)$		-57,29750				
		přípočet štítu - západní : $(11,3 + 1,2 \cdot 2) \cdot 11,85$		162,34500				
		přípočet štítu - východní : $(11,3 + 1,2 \cdot 2) \cdot (19,5 + 19,9) / 2$		269,89000				
		odpočet průníků k_cí : $-9,45 \cdot (13,45 + 13,8) / 2$		-128,75625				
		Konec provozního součtu						
##	941941292R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	32 847,00000	29,70	975 555,90	800-3	RTS 24/ II
		lešení kolem objektu : 5474,5*6		32				
##	941941842R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	5 474,50000	22,00	120 439,00	800-3	RTS 24/ II
		lešení kolem objektu : 5474,5		5				
##	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	966,70000	88,00	85 069,60	800-3	RTS 24/ II
		podhled stropní konstrukce 1.PP - vytápěné místnosti :						
		viz. skladba souvrství SZ20, tl. MV 50 mm : 442,7		442,70000				
		podhled stropní konstrukce 1.PP - nevytápěné místnosti :						
		viz. skladba souvrství SZ19/ kryt CO, sklepní kóje : 330,1		330,10000				
		podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) :						
		viz. skladba souvrství SZ21, min. vlna v tl. 50 mm : 193,9		193,90000				
		Začátek provozního součtu						
		podhled konzoly na kótě +1,830 : $118,2 \cdot 1,2$		141,84000				
		přípočet podhledu v místě průchodu :		20,15000				
		$9,1 \cdot 1,4 + 7,55 \cdot 0,5 / 2 + (2,05 \cdot 0,6 + 1,25 \cdot 0,35 + 1,0 \cdot 0,15) \cdot 2$						
		přípočet podhledu v místě vstupů :						
		č.p. 23/473 : $1,9 \cdot 0,55 + (3,2 + 3,6) \cdot 0,95 / 2$		4,27500				
		č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $(1,9 \cdot 0,55 + 3,95 \cdot 0,85) \cdot 3$		13,20750				
		vstup do prodejen "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : $1,9 \cdot 1,4$		2,66000				
		vstup do prodejny "Galanterie" : $2,35 \cdot 1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,35 \cdot 1,4$		3,29000				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $2,1 \cdot 1,4$		2,94000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : $2,15 \cdot 1,4$		3,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet čela průvlaku ze strany průchodu : 2,0*0,95*2		3,80000				
		odpočet průniků k_cí :						
		výkladec "Výroba klíčů" : -2,3*0,95		-2,18500				
		prodejna "CK" : -(3,1+2,2)*0,9/2		-2,38500				
		Konec provozního součtu						
##	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1 2 do 1 9 m	m2	48,90000	88,00	4 303,20	800-3	RTS 24/ II
		v ploše průchodu, cca : 40,0		40,00000				
		podhled stropní konstrukce 1.NP - vytápěné místnosti :						
		viz. skladba souvrství SZ20, tl. MV 50 mm : 8,9		8,90000				
##	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	5 474,50000	5,50	30 109,75	800-3	RTS 24/ II
		lešení kolem objektu : 5474,5		5				
##	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	32 847,00000	8,25	270 987,75	800-3	RTS 24/ II
		lešení kolem objektu : 5474,5*6		32				
##	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	5 474,50000	3,30	18 065,85	800-3	RTS 24/ II
		lešení kolem objektu : 5474,5		5				
##	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,20000	385,00	14 707,00	800-3	RTS 24/ II
		2,0*4+3,0*9+3,2		38,20000				
##	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	229,20000	110,00	25 212,00	800-3	RTS 24/ II
		(2,0*4+3,0*9+3,2)*6		229,20000				
##	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,20000	275,00	10 505,00	800-3	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		(2,0*4+3,0*9+3,2)		38,20000				
##	944Rp9901	D+M_Pomocná roznášecí konstrukce pro založení lešení	m	26,60000	1 320,00	35 112,00		Vlastní
		11,3*2+4,0		26,60000				
Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 428 153,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	95290111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	2 067,10000	71,50	147 797,65	801-1	RTS 24/ II

1.PP : 1421,6	1
Začátek provozního součtu	
11,3*122,3	1
přípočet angl. dvorků : (3,6*9+1,8*2)*1,1	39,60000
Konec provozního součtu	
1.NP : 59,8	59,80000
Začátek provozního součtu	
plocha průchodu vč. výroby klíčů : 59,8	59,80000
Konec provozního součtu	
střecha nad 1.NP (1/3 z celkové plochy) : 97,2	97,20000
Začátek provozního součtu	
(118,6*2,5-2,45*2,05)/3	97,15917
Konec provozního součtu	
střecha (1/3 z celkové plochy) : 488,5	488,50000
Začátek provozního součtu	
123,15*11,9/3	488,49500
Konec provozního součtu	

##	953941110R0	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	296,65000	440,00	130 526,00	801-4	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,	
mtz dle odk. 08, zábradlí bezbariérových vstupů - rampy :	
dle odk. Z12 : 5,35	5,35000
dle odk. Z13 : 5,35	5,35000
dle odk. Z14 : 5,35	5,35000
mtz zábradlí fr. okna, odk. Z16 : (2,4+0,3*2)*23	69,00000
mtz zábradlí typ "1", balkón. desky dl. 550 cm, odk. Z17 : (5,6+1,2*3)*10	92,00000
mtz zábradlí typ "2", balkón. desky dl. 260 cm, odk. Z18 : (2,8+1,2*2)*13	67,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz zábradlí typ "3", balkón. desky dl. 260 cm, odk. Z18 : (2,8+1,2*2)*10		52,00000				
##	953941611R0	Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu cihelném bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, mtz dle odk. 70, okenní sušák na prádlo do ostění : odk. Z20/ za každé ostění : 2*59	kus	118,00000	275,00	32 450,00	801-4	RTS 24/ II
				118,00000				
##	553pc99912	Z12_Zábradlí z ocel. profilů na rampě, dl. 535 cm, v= 90 cm s 2kř otočnou brankou š= 205 cm vč. kotevních prvků, příslušenství pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z4 : - kování v nerezovém provedení, popis viz. tabulky výrobků : odk. Z12 : 1	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00		Vlastní
				1,00000				
##	553pc99913	Z13_Zábradlí z ocel. profilů na rampě, dl. 535 cm, v= 90 cm s 2kř otočnou brankou š= 205 cm vč. kotevních prvků, příslušenství pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z5 : - kování v nerezovém provedení, popis viz. tabulky výrobků : odk. Z13 : 1	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00		Vlastní
				1,00000				
##	553pc99914	Z14_Zábradlí z ocel. profilů na rampě, dl. 535 cm, v= 90 cm s 2kř otočnou brankou š= 205 cm vč. kotevních prvků, příslušenství pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z6 : - kování v nerezovém provedení, popis viz. tabulky výrobků : odk. Z14 : 1	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00		Vlastní
				1,00000				
##	553pc99916	Z16_Zábradlí z ocel. profilů s deskovou výplní pro fr. okno, celk. dl. 300 cm v= 90 cm od podlahy vč. kotevních prvků, příslušenství pozn.: podrobnosti viz. v.č. 39 : pozn.: povrchová úprava OK žárový pozink + Komaxit : - výplň z cementotřískové desky tl. 16 mm s oboustrannou povrchovou úpravou : - kotvení desek pomocí lišty F- profil (např. PROAL 74009), dl. lišty 5,2 odk. Z16 : 23	ks	23,00000	10 450,00	240 350,00		Vlastní
				23,00000				
##	553pc99917	Z17_Zábradlí (madlo) z ocel. profilů s výplní trapéz. plechem , celk. dl. 910 cm vč. středové části, v= 90 cm od podlahy, vč. kotevních prvků, příslušenství	ks	10,00000	28 600,00	286 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pozn.: podrobnosti viz. v.č. 40, balkon typ "1" :
 pozn.: povrchová úprava OK žárový pozink + Komaxit :
 - výplň z trapézového vlnitého plechu CB-AL 27/111 (výška vlny 27 mm, tl. plechu 1.0 mm) :
 - kotvení trapéz. plechu Al "U" profilem 30/30/2 mm, dl. profilu 15,2 bm :
 odk. Z17 : 10

10,00000

##	553pc99918	Z18_Zábradlí (madlo) z ocel. profilů s výplní trapéz. plechem , celk. dl. 520 cm, v= 90 cm od podlah. vč. kotevních prvků, příslušenství	ks	13,00000	16 500,00	214 500,00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	-----------	------------	--	---------

pozn.: podrobnosti viz. v.č. 41, balkon typ "2" :
 pozn.: povrchová úprava OK žárový pozink + Komaxit :
 - výplň z trapézového vlnitého plechu CB-AL 27/111 (výška vlny 27 mm, tl. plechu 1.0 mm) :
 - kotvení trapéz. plechu Al "U" profilem 30/30/2 mm, dl. profilu 7,6 bm :
 odk. Z18 : 13

13,00000

##	553pc99919	Z19_Zábradlí (madlo) z ocel. profilů s výplní trapéz. plechem , celk. dl. 520 cm, v= 90 cm od podlah. vč. kotevních prvků, příslušenství	ks	10,00000	16 500,00	165 000,00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	-----------	------------	--	---------

pozn.: podrobnosti viz. v.č. 42, balkon typ "3" :
 pozn.: povrchová úprava OK žárový pozink + Komaxit :
 - výplň z trapézového vlnitého plechu CB-AL 27/111 (výška vlny 27 mm, tl. plechu 1.0 mm) :
 - kotvení trapéz. plechu Al "U" profilem 30/30/2 mm, dl. profilu 7,6 bm :
 odk. Z19 : 10

10,00000

##	553pc99920	Z20_Okenní sušák na prádlo, exter., polohovatelný/ 3 polohy, dl. ramene 60 cm, pro okno š= 150 cm, parapet š. nad 26 cm, Al rám/ Komaxit, vč. kotevních prvků, příslušenství	m	88,50000	1 980,00	175 230,00		Vlastní
----	------------	--	---	----------	----------	------------	--	---------

odk. Z20, dl. 1500 mm : 1,5*59

88,50000

Díl 96	Bourání konstrukcí				1 017 606,80			
##	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	43,05000	176,00	7 576,80	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm
 a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
 dmtz dle odk. 47 :
 balkon dl. 510 cm/ zábradelní zídka vč. omítky : 1,5*0,85*10
 balkon dl. 230 cm/ zábradelní zídka vč. omítky : (0,5+0,8)*0,85*(10+13)-0.015

12,75000

25,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmz dle odk. 44, demontáž nadezdívky atiky : střecha nad 1.NP/ uliční fasáda : (16,5+4,0+3,8)*0,2+0,04		4,90000				
##	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dmz dle odk. 67, stávající dozdvíky v tl. 250 mm : 2,7*0,25 Začátek provozního součtu v ploše : 2,2*1,3+4,55*1,25 odpočet prosvětlovacích pásů : -(2,0*(0,4*2+0,5+0,6*2)+2,2*0,4) Konec provozního součtu dmz dle odk. 18, úprava stáv. dozdvíky - odbourání : pilř mezi výkladci vel. 250 x 250 mm, v= 2300 mm : 0,25*0,25*2,3*2 vybourání zdiva na kótu -0,500 (v= 2300 mm) : (0,6+0,725+0,7*2+0,3*2)*2,3*0,25 vybourání zdiva na kótu -0,800 (v= 2600 mm) : 0,55*2,6*0,25*2 0,01062	m3	3,60000	990,00	3 564,00	801-3	RTS 24/ II
				0,67500				
				8,54750				
				-5,88000				
				0,28750				
				1,91188				
				0,71500				
				0,01062				
##	962032241R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dmz dle odk. 06, zdivo angl. dvorků : 29,1 Začátek provozního součtu vel. 400 x 110 cm : (4,0+0,8*2)*(1,85-0,15)*0,3*9 vel. 500 x 110 xm : (5,0+0,8*2)*(1,85-0,15)*0,3 Konec provozního součtu dmz dle odk. 10c, část opěrné zidky (objekt RPG) : 0,3 Začátek provozního součtu dl x v x tl. stěny : 0,6*2,0*0,25 Konec provozního součtu	m3	29,40000	1 045,00	30 723,00	801-3	RTS 24/ II
				29,10000				
				25,70400				
				3,36600				
				0,30000				
				0,30000				
##	962081141R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	5,90000	330,00	1 947,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmztz dle odk. 67, prosvětlovací pásy (sklobeton/luxfery) : dvorní fasáda : $2,0*(0,4*2+0,5+0,6*2)+2,2*0,4+0,02$		5,90000				
##	963042819R0	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě dmztz dle odk. 08, stupňů v místě vstupů/ dvorní fasáda) : dl. cca 1000 (1900) mm : $1,0*5+1,9*4$	m	12,60000	330,00	4 158,00	801-3	RTS 24/ II
##	964073221R0	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dmztz dle odk. 67, ocelový rám prosvětlovacích pásů : předpoklad - ocel. T profil/ 80x80x8,5 : $(2,25+0,65*2)*10,77*3*0,001+0,0003$	t	0,11500	16 500,00	1 897,50	801-3	RTS 24/ II
##	965041341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 dmztz dle odk. 42, stáv. souvrství střešního pláště nad 1.NP : spádová vrstva v tl. 40 - 70 mm : $279,44*(0,04+0,07)/2$ Začátek provozního součtu v ploše : $118,55*2,4$ odpočet průniků k_cí : budova majetku RPG : $-2,05*2,425$ Konec provozního součtu 0,0308	m3	15,40000	3 520,00	54 208,00	801-3	RTS 24/ II
##	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 dmztz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : balkón dl. 230 cm/ mazanina v tl. cca 50 mm : $(2,3*1,0-(0,35*0,2/2+(0,5+0,8)*0,2))*(10+13)*0,05+0,00425$	m3	2,31000	3 520,00	8 131,20	801-3	RTS 24/ II
##	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 dmztz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : balkón dl. 510 cm/ mazanina v tl. cca 50 mm : $(5,1*1,0-(0,35*0,2/2*2+1,5*0,2))*10*0,05$ dmztz dle odk. 42, stáv. souvrství střešního pláště nad 1.NP : mazanina v tl. 60 mm : $279,44*0,06$	m3	19,13000	3 520,00	67 337,60	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 118,55*2,4		284,52000				
		odpočet průniků k_cí :						
		budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		Konec provozního součtu						
		-0,0014		-0,00140				
##	965043441RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,30000	3 520,00	39 776,00	801-3	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 06, dno angl. dvorků v tl. 25 cm, vč. potěru : 11,3		11,30000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 400 x 110 cm : 4,0*1,1*0,25*9		9,90000				
		vel. 500 x 110 xm : 5,0*1,1*0,25		1,37500				
		Konec provozního součtu						
##	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	11,30000	3 520,00	39 776,00	801-3	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 06, dno angl. dvorků v tl. 25 cm, vč. potěru : 11,3		11,30000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 400 x 110 cm : 4,0*1,1*0,25*9		9,90000				
		vel. 500 x 110 xm : 5,0*1,1*0,25		1,37500				
		Konec provozního součtu						
##	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	99,85000	165,00	16 475,25	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		dmtz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů :						
		balkón dl. 510 cm/ keram. dl. : (5,1*1,0-(0,35*0,2/2*2+1,5*0,2))*10		47,30000				
		balkón dl. 230 cm/ keram. dl. : (2,3*1,0-(0,35*0,2/2+(0,5+0,8)*0,2))*(10+13)-0,015		46,10000				
		přípočet ostění 2kř dveří/ vně práh : 1,5*0,1*(10*2+10+13)		6,45000				
##	965081702R0	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	96,90000	88,00	8 527,20	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmztz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : balkón dl. 510 cm/ keram. soklík : (5,1+0,1*2*2+1,5+0,2*2-1,5*2)*10 balkón dl. 230 cm/ keram. soklík : (2,3+0,1*2+0,3+0,8+0,2-1,5)*(10+13)		44,00000 52,90000				
##	965082932R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2 dmztz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí : násyp v tl. 150 mm, v ploše vel. 80 x 80 cm : 0,8*0,8*0,15*12-0,002	m3	1,15000	1 100,00	1 265,00	801-3	RTS 24/ II
##	968071125R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmztz dle odk. 17 : prosklené vstupní dveře vel. 80 x 197 cm : 2 prosklené vstupní dveře vel. 90 x 200 cm : 1 dmztz dle odk. 21 : ocel. dveře vel. 90 x 190 cm : 2 ocel. dveře vel. 80 x 197 cm : 6 ocel. vrata vel. 187,5 x 190 cm/ 2kř : 2*2 ocel. vrata vel. 190 x 200 cm/ 2kř : 2*1	kus	17,00000	5,50	93,50	801-3	RTS 24/ II
##	968071126R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmztz dle odk. 14 : prosklené vstupní dveře vel. 100 x 210 cm : 3 dmztz dle odk. 21 : ocel. vrata vel. 200 x 225 cm/ 2kř : 2*1 ocel. vrata vel. 220 x 200 cm/ 2kř : 2*1	kus	7,00000	5,50	38,50	801-3	RTS 24/ II
##	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dmztz dle odk. 17 : prosklené vstupní dveře vel. 80 x 197 cm : 0,8*2,0*2 dmztz dle odk. 21 : ocel. dveře vel. 90 x 190 cm : 1,0*1,95*2 ocel. dveře vel. 80 x 197 cm : 0,9*2,0*6	m2	17,90000	495,00	8 860,50	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² dmtz dle odk. 14 : prosklené vstupní dveře vel. 100 x 210 cm : 1,1*2,15*2	m2	4,73000	440,00	2 081,20	801-3	RTS 24/ II
##	968072558R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vrat, plochy do 5 m ² dmtz dle odk. 21 : ocel. vrata vel. 187,5 x 190 cm : 1,9*1,95*2 ocel. vrata vel. 200 x 225 cm : 2,0*2,25 ocel. vrata vel. 190 x 200 cm : 1,9*2,0 ocel. vrata vel. 220 x 200 cm : 2,2*2,0	m2	20,11000	330,00	6 636,30	801-3	RTS 24/ II
##	968083001R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m ² dmtz dle odk. 35, okno plast. vel. 90 x 60 cm : 0,9*0,6	m2	0,54000	660,00	356,40	801-3	RTS 24/ II
##	970031200R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm stavební úprava dle odk. 47, zábradelní zídka v= 750 mm : balkón dl. 550 cm : 0,25*2*10 balkón dl. 260 cm : 0,25*(10+13)	m	10,75000	5 500,00	59 125,00	801-3	RTS 24/ II
##	970034200R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 200 mm stavební úprava dle odk. 47, zábradelní zídka v= 750 mm : balkón dl. 550 cm : 0,25*2*10 balkón dl. 260 cm : 0,25*(10+13)	m	10,75000	550,00	5 912,50	801-3	RTS 24/ II
##	970231250R0	Rezáni cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm dmtz dle odk. 10c, část opěrné zídky (objekt RPG) : odřezání zdiva tl. 250 mm na v= 2,0 m : 2,0	m	2,00000	1 980,00	3 960,00	801-3	RTS 24/ II
##	971042551R0	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m ² , jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, dle odk. 68, vybourání drážky pro osazení prefa překladu : vel. 1900 x 350 mm, hl. 300 mm : 1,9*0,35*0,3*5+0,0025	m3	1,00000	11 000,00	11 000,00	801-3	RTS 24/ II
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	973042241R0	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm pro osazení PREFA překladů, úprava dle odk. 68 : 2*5+1	kus	11,00000	440,00	4 840,00	801-3	RTS 24/ II
##	976071111R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu dmtz dle odk. 37, demontáž zábradlí fr. okna : ocel. konstrukce/ římsa dl. 170 cm : (1,8*0,3*2)*23 dmtz dle odk. 46, demontáž zábradlí balkónů : ocel. konsdtrukce/ balkón dl. 510 cm : (5,1+1,05*3)*10 ocel. konsdtrukce/ balkón dl. 230 cm : (2,3+1,05*2)*(10+13)	m	208,54000	330,00	68 818,20	801-3	RTS 24/ II
##	978011141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stropů. v rozsahu do 30 % v ploše cca do 20% : podhled stropní konstrukce - vytápěné místnosti : viz. skladba souvrství SZ20 : 442,7 Začátek provozního součtu chodby : 17,82+1,63+18,69+28,6+10,22 16,93+14,45+19,34+27,94 prádelny, sušárny, mandl, dílny : 24,65+12,66+19,05+25,76+12,66+19,11+25,32 19,2+24,88+12,66+19,27+24,9+25,28 prostor pod schodištěm : 10,82+10,82 Konec provozního součtu podhled stropní konstrukce - nevytápěné místnosti : viz. skladba souvrství SZ19/ kryt CO, sklepní kóje : 330,1 Začátek provozního součtu kryt CO : 99,76*2 sklepní kóje : 1,3*(1,35*4+1,25) 1,15*(1,35*6+1,3*2) 1,7*(1,35*3+1,3)	m2	772,80000	25,00	19 320,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*(1,2*3+1,15*6+1,0*6)		22,27500				
		1,4*(1,2+1,15*2+1,0*2)		7,70000				
		1,25*(1,15*2+1,3)+1,15*(1,15*2+1,3)		8,64000				
		1,4*(1,3+1,15*2+1,65)		7,35000				
		1,35*(1,3*3+1,15*6+1,65*3)		21,26250				
		1,0*(1,3*5+1,35*12+1,4*5)+2,0*1,8		33,30000				

Konec provozního součtu

##	978015231R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	4 475,30000	15,00	67 129,50	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 154,05

154,05000

Začátek provozního součtu

konzola dl. 170 cm/ podhled : 1,7*0,5*23

19,55000

přípočet čela konzoly : (1,7+0,3*2)*0,16*23

8,46400

balkón dl. 510 cm/ podhled : (5,1*1,0-0,35*0,2/2*2)*10

50,30000

přípočet čela balkónové desky : (4,5+0,4*2+0,8*2)*0,16*10

11,04000

balkón dl. 260 cm/ podhled : (2,2*1,0-0,35*0,2/2)*(10+13)

49,79500

přípočet čela balkónové desky : (1,0+1,85+0,4+0,8)*0,16*(10+13)

14,90400

Konec provozního součtu

podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 217,7

217,70000

Začátek provozního součtu

podhled konzoly na kótě +1,830 : 118,2*1,2

141,84000

přípočet podhledu v místě průchodu :

20,15000

9.1*1.4+7.55*0.5/2*2+(2.05*0.6+1.25*0.35+1.0*0.15)*2

přípočet čela konzoly : (118,4+0,45)*0,2

23,77000

přípočet čela průvlaku ze strany průchodu : 2,0*0,95*2

3,80000

přípočet podhledu v místě vstupů :

č.p. 23/473 : 1,9*0,55+(3,2+3,6)*0,95/2

4,27500

č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : (1,9*0,55+3,95*0,85)*3

13,20750

vstup do prodejen "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 1,9*1,4

2,66000

vstup do prodejny "Galanterie" : 2,35*1,4

3,29000

vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : 2,35*1,4

3,29000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : 2,1*1,4		2,94000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : 2,15*1,4		3,01000				
		odpočet průníků k_cí :						
		výkladec "Výroba klíčů" : -2,3*0,95		-2,18500				
		prodejna "CK" : -(3,1+2,2)*0,9/2		-2,38500				
		Konec provozního součtu						
		střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0		9,00000				
		úprava římsy : 4,45		4,45000				
		viz. skladba souvrství SZ17 :						
		podhled v průchodu na kótě +2,780 : 38,7		38,70000				
		viz. skladba souvrství SZ18 :						
		úprava průvlaků v průchodu : 10,9		10,90000				
		Mezisoučet		434,80000				
		výměra dle pol. č. 62245-4311R00 :		4				
		oprava vně omítek stěn : 4040,5						
##	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	14,40000	75,00	1 080,00	801-3	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 21, odstranění omítky ostění/ 100% :						
		ocel. dveře vel. 90 x 190 cm : (1,0+1,95*2)*0,15*2		1,47000				
		ocel. dveře vel. 80 x 197 cm : (0,9+2,0*2)*0,15*6		4,41000				
		ocel. vrata vel. 187,5 x 190 cm : (1,9+1,95*2)*0,15*2		1,74000				
		ocel. vrata vel. 200 x 225 cm : (2,0+2,25*2)*0,15		0,97500				
		ocel. vrata vel. 190 x 200 cm : (1,9+2,0*2)*0,15		0,88500				
		ocel. vrata vel. 220 x 200 cm : (2,2+2,0*2)*0,15		0,93000				
		dmtz dle odk. 17, odstranění omítky ostění/ 100% :						
		prosklené vstupní dveře vel. 80 x 197 cm : (0,9+2,0*2)*0,3*2		2,94000				
		vstupní stěna s 1kř dv vel. 190 x 260 cm : (1,9+2,6*2)*0,15		1,06500				
		-0,015		-0,01500				
##	978041103R0	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS E tloušťkv 30 mm. s omítkou	m2	12,30000	165,00	2 029,50	801-3	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 65, odstranění úpravy ostění : 1,0*0,15*2*41		12,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	978041105R0	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS E tloušťky 50 mm s omítkou dmtz dle odk. 65, odstranění KZS v ploše : 56,3 Začátek provozního součtu 1,3*(3,25*5+3,375*16+2,3*2) odpočet otvorů : -1,0*1,0*41 Konec provozního součtu	m2	56,30000	165,00	9 289,50	801-3	RTS 24/ II
##	978059611R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, dmtz dle odk. 20, odstranění KO ostění, nadpraží, parapetu : dvorní fasáda, okna vel. 150 x 165 cm : (1,5+1,65)*2*0,15+0,005	m2	0,95000	165,00	156,75	801-3	RTS 24/ II
##	978059631R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, odstranění stávajícího obkladu stěn/ uliční fasáda : "Fofr PIZZA", prodeja "Masa a potravin" : (16,5+0,95*2+2,0*2)*2,6 přípočet ostění, obložení parapetů : (2,9+2,3*2)*0,1*4 (0,9+2,0*2)*0,15*2 odpočet otvorů : -(2,9*2,3*4+0,9*2,0*2+1,9*2,6) č.p. 25/474 : (3,85+0,55*2)*2,6-1,9*2,6 v místě vstupu do prodejny "Hudebnin" : 0,65*(0,2+2,6)+0,35*(0,335+0,47+2,9+2,75) (0,55+0,2)/2*3,3+0,3*3,05+(0,9+1,2)/2*3,05 sokl - uliční fasáda : (1,0+7,65+7,15+7,4*2+7,25*2)*(0,3+0,65)/2 přípočet bočních stěn vstupů/výloh : (1,3*2+0,75*4)*0,2 (1,1*0,2+0,3*0,35)*2 v průchodu :	m2	400,70000	165,00	66 115,50	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Výroba klíčů" do v= 210 cm + ostění vstupu : (6,35*2+2,4+1,9)*2,1+0,15*2,0*2 přípočet parapetu výkladce : (2,4+1,0*2)*0,1 odpočet otvorů, průníků k_cí : -(0,9*2,0+(2,2+0,9*2)*(2,1-0,3)) v průchodu na celou světl. výšku/ po průvlak : pilíře v místě východu - dvorní fasáda : (0,6+0,2)*2*3,3*2 pilíře pod vni průvlakem u výroby klíčů : (0,6+0,25+0,35)*2,65*2 stěna s výkladcem v průchodu : 4,7*3,55+0,35*2,65-2,95*2,6 protější stěna v průchodu : 4,7*3,55+(0,35+0,25)*2,65 vstup do prodejny "Lékárna" : (1,35+0,5+0,15+0,25)*2,65-0,9*2,6 sokl v průchodu, vstupy do byt. domů : (5,25+0,7-1,0)*0,6*2		36,30000 0,44000 -9,00000 10,56000 6,36000 9,94250 18,27500 3,62250 5,94000				
		odstranění stávajícího obkladu stěn/ dvorní fasáda : v ploše : (1,9*5+3,25*5+3,4*16+3,5*6+1,8*2+0,865*2)*2,0+3,9*3,3 pilíře : (0,25+0,2*2)*3,3*29 pilíře : (0,5+0,2*2)*3,3*2+(0,4+0,2)*2,3 odpočet otvorů : -((1,9*3+1,0*8+0,9*6)*2,0+(1,5*1,65+2,0*2,25)) 0,03325		225,83000 62,20500 7,32000 -45,17500 0,03325				
##	978071221R0	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 úprava dle odk. 03, odstranění stáv. degradované HI : skladba souvrství SZ01 : 318,6 Začátek provozního součtu z kóty -3,400 po kótu -0,600 : (58,0+59,7+0,2*2*6)*2,8 odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6 Konec provozního součtu	m2	318,60000	220,00	70 092,00	801-3	RTS 24/ II
				318,60000				
				336,28000 -17,64000				
##	979092111R0	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, dle odk. 06, vyklízení odpadu, příp. náletové zeleně ze dna angl. dvorů/ dle PD : 6,0	m3	6,00000	1 100,00	6 600,00	800-2	RTS 24/ II
				6,00000				
##	962Rp031172	Bourání přizdívky svislé HI tl. do 100 mm, izolační přizdívka úprava dle odk. 03, odstranění stáv. přizdívky :	m2	233,80000	176,00	41 148,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba souvrství SZ01/ tl. 100 mm : 233,8		233,80000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,400 po kótu -0,800 : (58,0+59,7-3,5*6)*2,6		251,42000				
		odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6		-17,64000				
		Konec provozního součtu						
##	962Rp031175	Bourání přízdívky svislé HI tl. do 250 mm, izolační přízdívka	m2	54,60000	275,00	15 015,00		Vlastní
		úprava dle odk. 03, odstranění stáv. přízdívky :						
		skladba souvrství SZ01/ tl. 250 mm : 54,6		54,60000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,400 po kótu -0,800 : 3,5*2,6*6		54,60000				
		Konec provozního součtu						
##	966Rp032902	Odsekání podmazu z cementové malty do š= 30 cm, pod oplechováním parapetů, říms, apod....	m	830,55000	77,00	63 952,35		Vlastní
		dmtz dle odk. 37, demontáž zábradlí fr. okna :						
		římsa dl. 170 cm, š=30 cm : 1,7*23		39,10000				
		dmtz dle odk. 39, 44, demontáž oplechování atiky :						
		střecha nad 1.NP/ uliční fasáda : 118,55+0,45		119,00000				
		dmtz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů :						
		přípočet ostění 2kř dveří/ vně práh (pod KD) : 1,5*(10*2+10+13)		64,50000				
		dvorní + uliční fasáda :						
		dmtz dle odk. 31/ oplechování parapetu :						
		okno vel. 150 x 60 cm : 1,5*19		28,50000				
		okno vel. 90 x 60 cm : 0,9		0,90000				
		dmtz dle odk. 36/ oplechování parapetu :						
		okno vel. 100 x 100 cm : 1,0*41		41,00000				
		okno vel. 150 x 75 cm : 1,5*6		9,00000				
		okno vel. 150 x 165 cm : 1,5*(149+4+24+57)		351,00000				
		okno vel. 225 x 165 cm : 2,25*53		119,25000				
		balkón. sestava vel. 75x165 + 150x240 cm : 0,75*(20+23+23)		49,50000				
		okno vel. 220 x 140 cm : 2,2*4		8,80000				
##	968Rp072244	Vybourání kovových rámců, mříží jednod. pl. 1 m2	m2	32,80000	687,50	22 550,00		Vlastní
		dmtz dle odk. 65, okenní mříže :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vel. 100 x 80 cm : 1,0*0,8*41			32,80000			
##	968Rp072245	Vybourání kovových ráků, mříží jednod. pl. 2 m2 dmtz dle odk. 21 : ocel. mříž dveří, vel. 100 x 195 cm : 1,0*1,95 ocel. mříž dveří, vel. 90 x 200 cm : 0,9*2,0	m2	3,75000	583,00	2 186,25		Vlastní
##	968Rp072246	Vybourání kovových ráků, mříží jednod. pl. 4 m2 dmtz dle odk. 20, dmtz okenní mříže : dvorní fasáda, okno vel. 150 x 165 cm : 1,5*1,65+0,025	m2	2,50000	550,00	1 375,00		Vlastní
##	976Pc072321	Vybourání kovových (plastových) dvířek, VM nad 0,3 m2 ze zdi cih dmtz dle odk. 63, vybourání dvířek elektroměru : vel. 80 x 60 cm, 2kř dvířka : 1	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
##	976Rp072221	Vybourání kovových (plastových) dvířek, VM pl. 0,3 m2 ze zdi cih dmtz dle odk. 58 : 36 dmtz dle odk. 61 : 73 + dvorní fasáda 1.NP : 4 dmtz dle odk. 63, vybourání dvířek elektroměru : vel. 30 x 60 cm, 1kř dvířka : 6 dmtz dle odk. 64, vybourání dvířek elektroměru : vel. 30 x 40 cm, 1kř dvířka : 1	kus	120,00000	110,00	13 200,00		Vlastní
##	976Rp990901	Dmtz a zpětná montáž informačních tabulek (č.p., název ulice, ostatní), vč. uschování v době realizace	kus	24,00000	275,00	6 600,00		Vlastní
##	979Rp990902	Dmtz prvků na fasádě - např. reklamní štíty, konzoly satelit. antén, oken. sušáky na prádlo, apod... s předáním vlastníkům B.J	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
##	985Rp131311	Proškrabání spár a prasklin (2-3cm) "skladba B "skladba D "skladba F úprava dle odk. 03, odstranění stáv. degradované HI : skladba souvrství SZ01, cca do 60% z celkové plochy : 318,6*0,6+0,04 Začátek provozního součtu z kóty -3,400 po kótu -0,600 : (58,0+59,7+0,2*2*6)*2,8 odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6	m2	191,20000	100,00	19 120,00		Vlastní
					191,20000			
					336,28000			
					-17,64000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

##	985Rp131312	Mechanické odstranění poškozeného (degradovaného) a uvolněného materiálu	m2	504,60000	220,00	111 012,00		Vlastní
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

"skladba C

"skladba E

"skladba G

"skladba H

"skladba J

"skladba K

"skladba L

"skladba N

do 30% z celkové plochy :

dmz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : 102,4*0,3 30,72000

Začátek provozního součtu

balkón dl. 510 cm : (5,1*1,0-0,35*0,2/2*2)*10 50,30000

balkón dl. 230 cm : (2,3*1,0-0,35*0,2/2)*(10+13) 52,09500

Konec provozního součtu

dmz dle odk. 42 :

souvrství střešního pláště nad 1.NP : 279,6*0,3 83,88000

Začátek provozního součtu

v ploše : 118,55*2,4 284,52000

odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425 -4,97125

Konec provozního součtu

dmz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí : 0,8*0,8*12*0,3 2,30400

podhled stropních konstrukcí :

viz. skladba souvrství SZ26 :

podhled a čela konzoly fr. okna a balkónových desek : 154,05*0,3 46,21500

podhled a čelo konzoly nad 1.NP (střecha) : 217,7*0,3 65,31000

střední průvlak v podchodu/ "Výroba klíčů" : 9,0*0,3 2,70000

úprava římsy : 4,45*0,3 1,33500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. skladba souvrství SZ17 :
zateplení podhledu v průchodu na kótě +2,780 : 38,7*0,3 11,61000

viz. skladba souvrství SZ18 :
úprava průvlaků v průchodu : 10,9*0,3 3,27000

v ploše odstraněného keram. obkladu stěn :
v ploše fasády : (0,95+400,7)*0,3 120,49500
úprava dle odk. 03, odstranění stáv. degradované HI : 318,6*0,3 95,58000
Začátek provozního součtu
z kóty -3,400 po kótu -0,600 : (58,0+59,7+0,2*2*6)*2,8 336,28000
odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6 -17,64000
Konec provozního součtu
-0,019 -0,01900
odstranění betonových rozlivů v místě základové spáry :
viz. řez A-A', C-C' - bourací práce (předpoklad) : 41,2 41,20000
Začátek provozního součtu
v tl. 100-150 mm, na v= 350 mm : (58,0+59,7)*0,35 41,19500
Konec provozního součtu

Díl 99	Staveništní přesun hmot				369 388,54			
##	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	923,47135	400,00	369 388,54	801-4	RTS 24/ II

Díl 711	Izolace proti vodě				842 571,50			
##	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ²	m2	44,50000	88,00	3 916,00	800-711	RTS 23/ I

úprava dle odk. 03, provedení nové HI :
skladba souvrství SZ01, přetažení na základ : 44,5 44,50000
Začátek provozního součtu
viz. det. SP1 : (58,0+59,7-3,5*6)*0,2 19,34000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. det. SP3 : 3,5*0,45*6		9,45000				
		viz. det. SP3, podkladní deska angl. dvorků : (3,9*9+2,1*2)*0,4		15,72000				
		Konec provozního součtu						
##	711112006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ²	m2	377,50000	88,00	33 220,00	800-711	RTS 23/ I
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením cca 300 mm nad UT : 366,7		366,70000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,800 po kótu -0,600 : (58,0+59,7+0,2*2*6)*3,2		384,32000				
		odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6		-17,64000				
		Konec provozního součtu						
		úprava dle odk. 10c, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ05, s vytažením cca 300 mm nad UT : 6,6		6,60000				
		Začátek provozního součtu						
		2,05*3,2		6,56000				
		Konec provozního součtu						
		úprava dle odk. 04 :						
		skladba souvrství SZ02 : 4,2		4,20000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -1,400 po kótu -0,800 : 7,0*0,6		4,20000				
		Konec provozního součtu						
##	711131101RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	0,30000	550,00	165,00	800-711	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 18c, dozvězení soklu :						
		sokl na v= 300 mm, dl. 550 mm, zdivo tl. 250 mm : 0,55*0,25*2+0,025		0,30000				
##	711132311R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	294,80000	198,00	58 370,40	800-711	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, po UT : 290,6		290,60000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -3,800 po kótu -1,150 (-1,000) :		381,31750				
		(58,0+59,7+0,2*2*6)*((2,8+2,65)/2+0,45)						
		odpočet průníků konstrukce angl. dvorků : -(4,2*9+2,2*2)*2,15		-90,73000				
		Konec provozního součtu						
		úprava dle odk. 04 :						
		skladba souvrství SZ02 : 4,2		4,20000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -1,400 po kótu -0,800 : 7,0*0,6		4,20000				
		Konec provozního součtu						
##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	44,50000	165,00	7 342,50	800-711	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI, zesílení HI :						
		skladba souvrství SZ01 : 44,5		44,50000				
		Začátek provozního součtu						
		viz. det. SP1, přetažení na základ : (58,0+59,7-3,5*6)*0,2		19,34000				
		viz. det. SP3, přetažení na základ : 3,5*0,45*6		9,45000				
		viz. det. SP3, podkladní deska angl. dvorků : (3,9*9+2,1*2)*0,4		15,72000				
		Konec provozního součtu						
##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	28,80000	330,00	9 504,00	800-711	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, přetažení na základ : 28,8		28,80000				
		Začátek provozního součtu						
		viz. det. SP1 : (58,0+59,7-3,5*6)*0,2		19,34000				
		viz. det. SP3 : 3,5*0,45*6		9,45000				
		Konec provozního součtu						
##	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	183,60000	165,00	30 294,00	800-711	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI, zesílení HI :						
		skladba souvrství SZ01/ det. SP3, SP1 : 183,6		183,60000				
		Začátek provozního součtu						
		viz. det. SP1, SP3, v místě vytažení nad UT : (58,0+59,7+0,2*2*6)*0,6		72,06000				
		viz. det. SP1, SP3, v místě paty základu : (58,0+59,7+0,2*2*6)*0,7		84,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. det. SP3, vytažení na stěny po oken. parapet : $(3,9*9+2,1*2)*0,7$ Konec provozního součtu		27,51000				
##	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů. úprava dle odk. 03, provedení nové HI : skladba souvrství SZ01, s vytažením cca 300 mm nad UT : 366,7 Začátek provozního součtu z kóty -3,800 po kótu -0,600 : $(58,0+59,7+0,2*2*6)*3,2$ odpočet otvorů : $-(1,5*19+0,9)*0,6$ Konec provozního součtu úprava dle odk. 10c, provedení nové HI : skladba souvrství SZ05, s vytažením cca 300 mm nad UT : 6,6 Začátek provozního součtu 2,05*3,2 Konec provozního součtu	m2	373,30000	330,00	123 189,00	800-711	RTS 24/ II
		47,30000						
		46,10000						
##	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva dmtz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : balkón dl. 510 cm/ 1x asfalt. pás (stáv. HI) : $(5,1*1,0-(0,35*0,2/2*2+1,5*0,2))*10$ balkón dl. 230 cm/ 1x asfalt. pás (stáv. HI) : $(2,3*1,0-(0,35*0,2/2+(0,5+0,8)*0,2))*(10+13)-0,015$	m2	93,40000	55,00	5 137,00	800-711	RTS 24/ II
##	711401101R0	Izolace balkónů a teras kontaktní stěrka pro izolace rohožemi mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08 : 24,15 mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky : viz skladba souvrství SK08 : 122,9	m2	147,05000	110,00	16 175,50	800-711	RTS 24/ II
##	711401111R0	Izolace balkónů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08 : 24,15 Začátek provozního součtu konzola dl. 210 cm : $2,1*0,5*23$ Konec provozního součtu	m2	147,05000	880,00	129 404,00	800-711	RTS 24/ II
		24,15000						
		24,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky :						
		viz skladba souvrství SK08 : 122,9		122,90000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : $(5,5*1,2-(0,495*0,285/2*2+1,4*0,25))*10$		61,08925				
		balkón dl. 260 cm : $(2,6*1,2-(0,495*0,285/2+(1,2+0,25)*0,25))*(10+13)$		61,80014				
		Konec provozního součtu						
##	711401112R0	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	208,80000	275,00	57 420,00	800-711	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 71,3		71,30000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : $(2,1+0,5*2)*23$		71,30000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky :						
		viz skladba souvrství SK08 : 137,5		137,50000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : $(4,51+0,57*2+0,915*2-1,4)*10$		60,80000				
		balkón dl. 260 cm : $(2,1+1,2+0,57+0,915-(1,2+0,25))*(10+13)$		76,70500				
		Konec provozního součtu						
##	711401125R0	Izolace balkonů a teras sokl z pásy šířky 18,5 cm	m	206,70000	308,00	63 663,60	800-711	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 48,3		48,30000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : $2,1*23$		48,30000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky :						
		viz skladba souvrství SK08 : 158,4		158,40000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : $(5,5+1,1+0,25*2)*10$		71,00000				
		balkón dl. 260 cm : $(2,6-0,25+1,2+0,25)*(10+13)$		87,40000				
		Konec provozního součtu						
##	28323110R	Fólie hydroizolační polymerní pro základy	m2	353,80000	250,00	88 450,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, po UT : 290,6*1,2		348,72000				
		úprava dle odk. 04 :						
		skladba souvrství SZ02 : 4,2*1,2		5,04000				
		0,04		0,04000				
##	62821229R	Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: oxidovaný; aplikace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: jemnozrnný minerální posyp; barva: černá; spodní strana: jemnozrnný minerální posyp; tloušťka = 2,3 mm; RtF: E; odolnost proti	m2	0,32000	5 500,00	1 760,00	SPCM	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 18c, dozvězení soklu :						
		sokl na v= 300 mm, dl. 550 mm, zdivo tl. 250 mm :		0,32000				
		0.55*0.25*2*1.15+0.00375						
##	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový pro základy typ: T; asfalt: modifikovaný; aplikace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: impregnovaná polyesterová rohož - 200g/m2; horní strana: jemný separační posyp; spodní strana: separační fólie PE; tloušťka = 4,0 mm; D (10 ⁻¹³) =	m2	752,60000	165,00	124 179,00	SPCM	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, přetažení na základ : 28,8*1,15		33,12000				
		skladba souvrství SZ01, s vytažením cca 300 mm nad UT : 366,7*1,2		440,04000				
		0,04		0,04000				
		Mezisoučet		473,20000				
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI, zesílení HI :						
		skladba souvrství SZ01 : 44,5*1,15		51,17500				
		skladba souvrství SZ01/ det. SP3, SP1 : 183,6*1,2		220,32000				
		0,005		0,00500				
		Mezisoučet		271,50000				
		úprava dle odk. 10c, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ05, s vytažením cca 300 mm nad UT : 6,6*1,2-0,02		7,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový pro základy typ: T; asfalt: modifikovaný; aplikace: natavení, mechanické kotvení, částečné bodové natavení; nosná vložka: impregnovaná skelná tkanina 200 g/m2; horní strana: jemný minerální posyp; spodní strana: PE fólie; tloušťka = 4,0 mm; D (400*12) = 420 000 mm2; B+E	m2	481,10000	165,00	79 381,50	SPCM	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ01, přetažení na základ : 28,8*1,15		33,12000				
		skladba souvrství SZ01, s vytažením cca 300 mm nad UT : 366,7*1,2		440,04000				
		0,04		0,04000				
		úprava dle odk. 10c, provedení nové HI :						
		skladba souvrství SZ05, s vytažením cca 300 mm nad UT : 6,6*1,2-0,02		7,90000				
##	998711203R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m	%	1,00000	11 000,00	11 000,00	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 712		Povlakové krytiny				769 491,03		
##	712300831RT	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	m2	12,00000	40,70	488,40	800-711	RTS 24/ II
		povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m						
		dmtz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí :						
		fólie EPDM v ploše vel. 100 x 100 cm : 1,0*1,0*12		12,00000				
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	m2	329,20000	198,00	65 181,60	800-711	RTS 24/ II
		povlakové krytiny třívrstvé						
		dmtz dle odk. 42, souvrství střešního pláště nad 1.NP : 329,2		329,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 118,55*2,5		296,37500				
		odpočet průniků k_cí :						
		budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		nadezdívka atiky : -16,5*0,15		-2,47500				
		přípočet vytažení na stěny : (118,55+2,35*2)*0,3+16,5*0,2		40,27500				
		Konec provozního součtu						
##	712311106RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0.4 kg/m2	m2	292,80000	64,90	19 002,72	800-711	RTS 23/ I
		mtz dle odk. 42, střecha nad 1.NP :						
		skladba souvrství SZ21 : 273,3		273,30000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v ploše : (118,55-0,15)*2,35		278,24000				
		odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 51, střecha nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních vpustí :						
		skladba souvrství SZ24 : 12,0		12,00000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava v ploše 1000 x 1000 mm : 1,0*1,0*12		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6, v š= cca 500 mm : 7,5		7,50000				
		Začátek provozního součtu						
		(3,9+11,05)*0,5		7,47500				
		Konec provozního součtu						
##	712341559RT	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávk pásu	m2	288,30000	103,40	29 810,22	800-711	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 42, střecha nad 1.NP :						
		skladba souvrství SZ21 : 273,3		273,30000				
		mtz dle odk. 51, střecha nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních vpustí :						
		skladba souvrství SZ24 : 12,0		12,00000				
		střecha nad 1.NP :						
		viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 3,0		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		zdvojení asfaltového pásu : 0,6*2,5*2		3,00000				
		Konec provozního součtu						
##	712361703RT	Povlakové krytiny střeš do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávk fólie	m2	30,00000	768,90	23 067,00	800-711	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 51, střecha nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních vpustí :						
		skladba souvrství SZ24 : 27,0		27,00000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava v ploše 1000 x 1000 mm s přesahem : 1,5*1,5*12		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		střecha nad 1.NP :						
		viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 3,0		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		zdvojení fólie EPDM : 0,6*2,5*2		3,00000				
		Konec provozního součtu						
##	712372111RV	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie.	m2	255,20000	710,60	181 345,12	800-711	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 42, střecha nad 1.NP :						
		skladba souvrství SZ21, ploše : 255,2		255,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : (118,55-0,15*2)*(2,5-0,15*2)		260,15000				
		odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		Konec provozního součtu						
##	712841559RT	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	139,50000	106,70	14 884,65	800-711	RTS 24/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_ce :						
		skladba souvrství SZ23 : 80,0		80,00000				
		Začátek provozního součtu						
		na stěnu do v= cca 500 mm : (118,55-0,15+2,35*2)*(0,5+0,15)		80,01500				
		Konec provozního součtu						
		viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ atika : 59,5		59,50000				
		Začátek provozního součtu						
		(118,55+0,45)*(0,35+0,15)		59,50000				
		Konec provozního součtu						
##	712851559RT	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 2 vrstvy, bez dodávky asfaltového pásu	m2	10,00000	198,00	1 980,00	800-711	RTS 24/ II
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6, pás v š= 300+350 mm : 10,0		10,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(3,9+11,05+0,2*2)*(0,3+0,35)		9,97750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
##	712861703RT	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_cce : skladba souvrství SZ23 : 49,3 Začátek provozního součtu na stěnu do v= cca 200 mm : (118,55-0,15+2,35*2)*(0,2+0,2) Konec provozního součtu viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ atika : 53,6 Začátek provozního součtu s přetažením na zhlaví atiky : (118,55+0,45)*(0,15+0,1+0,2) Konec provozního součtu	m2	102,90000	731,50	75 271,35	800-711	RTS 24/ II
					49,30000			
					49,24000			
					53,60000			
					53,55000			
##	712997001R0	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6 : 15,35 Začátek provozního součtu (3,9+11,05+0,2*2) Konec provozního součtu	m	15,35000	107,80	1 654,73	800-711	RTS 24/ II
					15,35000			
					15,35000			
##	712Rp101101	Vysávání podkladu prům.vysavačem dmtz dle odk. 42 : souvrství střešního pláště nad 1.NP : 291,4 Začátek provozního součtu v ploše : 118,55*2,5 odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425 Konec provozního součtu dmtz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí : viz. skladba souvrství SZ24 : 0,8*0,8*12+0,02	m2	299,10000	20,90	6 251,19		Vlastní
					291,40000			
					296,37500			
					-4,97125			
					7,70000			
##	27244152.AR	Fólie hydroizolační pro skládané střešní krytiny v ploše : skladba souvrství SZ24 : 27,0*1,15 skladba souvrství SZ21 : 255,2*1,15	m2	451,50000	523,60	236 405,40	SPCM	RTS 24/ II
					31,05000			
					293,48000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytažení na stěny :						
		skladba souvrství SZ23 : 49,3*1,2		59,16000				
		viz. det. ST1 - střeška nad 1.NP/ atika : 53,6*1,2		64,32000				
		střeška nad 1.NP :						
		viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 3,0*1,15		3,45000				
		0,04		0,04000				
##	27318639R	Profil těsnící	m	5,25000	220,00	1 155,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 5,0*1,05		5,25000				
		Začátek provozního součtu						
		těsnící profil z EPDM : 2,5*2		5,00000				
		Konec provozního součtu						
##	62842031R	Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: modifikovaný; aplikace: samolepicí; nosná vložka: skleněná tkanina 200 g/m2; horní strana: PE fólie; spodní strana: PE fólie; tloušťka = 3,0 mm; RtE: F	m2	12,00000	152,90	1 834,80	SPCM	RTS 23/ I
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6, pás v š= 300+350 mm : 10,0*1,2		12,00000				
##	62842032R	Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: modifikovaný; aplikace: samolepicí; nosná vložka: kombinovaná spřažená 280 g/m2; horní strana: břidličný posyp; barva: zelená; spodní strana: PE fólie; tloušťka = 4,2 mm; RtE: F; odolnost proti vpáňšimu požáru: Proof (t1)	m2	12,00000	185,90	2 230,80	SPCM	RTS 23/ I
		napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :						
		viz. det. ST6, pás v š= 300+350 mm : 10,0*1,2		12,00000				
##	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový pro základy typ: A; asfalt: modifikovaný; aplikace: natavení; nosná vložka: hliníková fólie kaširovaná skleněnými vlákny 60 g/m2; horní strana: jemný minerální posyp; spodní strana: PE fólie; tloušťka = 4,0 mm; D (10A-13) = 6 700 m2/c; RtE: F	m2	499,00000	171,60	85 628,40	SPCM	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 42, střeška nad 1.NP :						
		skladba souvrství SZ21 : 273,3*1,15		314,29500				
		mtz dle odk. 51, střeška nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních voustí :						
		skladba souvrství SZ24 : 12,0*1,15		13,80000				
		viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_ce :						
		skladba souvrství SZ23 : 80,0*1,2		96,00000				
		viz. det. ST1 - střeška nad 1.NP/ atika : 59,5*1,2		71,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

střecha nad 1.NP :

viz. det. ST3, úprava střešní dilatace : 3,0*1,15

3,45000

0,055

0,05500

##	63152902R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: atikový klín; použití: ploché střechy; tloušťka d = 50,0 mm; d2 = 0,0 mm; T 5; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 50 kPa; TP 7,5 kPa; u = 1; RfE: A1; provozní teplota do 200 °C	m	16,10000	104,50	1 682,45	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	------	------------

napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 :

viz. det. ST6 : 15,35*1,05-0,0175

16,10000

##	998712203R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	21 617,20	21 617,20	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	------------

Díl 713	Izolace tepelné	971 183,29
----------------	------------------------	-------------------

##	713104212R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	12,00000	96,80	1 161,60	800-713	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

dmz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí :

desky PIR v tl. 40 mm, v ploše vel. 100 x 100 cm : 1,0*1,0*12

12,00000

##	713104311R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	12,00000	96,80	1 161,60	800-713	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

dmz dle odk. 51, v místě výměny střešních vpustí :

polystyrén EPS v tl. 100 mm, v ploše vel. 100 x 100 cm : 1,0*1,0*12

12,00000

##	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	24,55000	110,00	2 700,50	800-713	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

výplň z minerál. vlny tl. 100 mm, v= 150 mm :

viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ atika : 17,85

17,85000

Začátek provozního součtu

(118,55+0,45)*0,15

17,85000

Konec provozního součtu

deska z pěnového skla v tl. 60 mm :

detail kotvení v místě balkových desek (alt. konzoly) : 0,3*0,2*112-0,02

6,70000

Začátek provozního součtu

konzola fr. okna dl. 210 cm : 2*23

46,00000

balkón dl. 550 cm : 2*10

20,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		balkón dl. 260 cm : 2*(10+13)		46,00000				
		Konec provozního součtu						
##	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	67,70000	385,00	26 064,50	800-713	RTS 24/ II
		desky PIR v tl. 40 mm :						
		viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_ce :						
		skladba souvrství SZ23 : 67,7		67,70000				
		Začátek provozního součtu						
		na stěnu do v= cca 550 mm : (118,55-0,15+2,35*2)*0,55		67,70500				
		Konec provozního součtu						
##	713131131RT	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	339,60000	385,00	130 746,00	800-713	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, perimetrické desky v tl. 40 mm :						
		skladba souvrství SZ01 : 267,7		267,70000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,800 po kótu -1,000 : (58,9+59,7+0,2*2*6)*2,8		338,80000				
		viz. det. SP1 (přetažení na základ) : (58,0+59,7-3,5*6)*0,2		19,34000				
		viz. det. SP3 (přetažení na základ) : 3,5*0,45*6		9,45000				
		odpočet otvorů : -(1,5*19+0,9)*0,6		-17,64000				
		odpočet průniků konstrukce angl. dvorků : -(4,2*9+2,2*2)*1,95		-82,29000				
		Konec provozního součtu						
		úprava dle odk. 04, perimetrické desky v tl. 140 mm :						
		skladba souvrství SZ02 : 4,2		4,20000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -1,400 po kótu -0,800 : 7,0*0,6		4,20000				
		Konec provozního součtu						
		minerální vlna v tl. 100 mm :						
		viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_ce :						
		skladba souvrství SZ23 : 67,7		67,70000				
		Začátek provozního součtu						
		na stěnu do v= cca 550 mm : (118,55-0,15+2,35*2)*0,55		67,70500				
		Konec provozního součtu						
##	713141125R0	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	298,80000	132,00	39 441,60	800-713	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz dle odk. 42, střeška nad 1.NP :						
		deska z minerál. vlny, spádová v tl. 20 - 50 mm :						
		skladba souvrství SZ21 : 273,3		273,30000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : (118,55-0,15)*2,35		278,24000				
		odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		Konec provozního součtu						
		deska z minerál. vlny v tl. 120 mm :						
		viz. det. ST4 - střeška nad 1.NP/ střešní vpust' : 1,5		1,50000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava v ploše 500 x 500 mm : 0,5*0,5*6		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 51, střeška nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních vpustí :						
		deska EPS 100S v tl. 2x 100 mm :						
		skladba souvrství SZ24 : 12,0*2		24,00000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava v ploše 1000 x 1000 mm : 1,0*1,0*12		12,00000				
		Konec provozního součtu						
##	713141151R0	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	273,30000	94,60	25 854,18	800-713	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 42, střeška nad 1.NP :						
		deska z minerál. vlny v tl. 1x 140 mm :						
		skladba souvrství SZ21 : 273,3		273,30000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : (118,55-0,15)*2,35		278,24000				
		odpočet průniků k_cí, budova majetku RPG : -2,05*2,425		-4,97125				
		Konec provozního součtu						
##	713141337R0	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	283,80000	327,80	93 029,64	800-713	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 42, střeška nad 1.NP :						
		deska z minerál. vlny v tl. 1x 140 mm :						
		skladba souvrství SZ21 : 271,8		271,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 273,3		273,30000				
		odpočet v místě střešních vpustí EPS v 1x tl. 100 mm : -1,5		-1,50000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 51, střecha nad 6.NP/ doplnění střešní skladby v místě						
		výměny střešních vpustí :						
		deska PIR v tl. 40 mm :						
		skladba souvrství SZ24 : 12,0		12,00000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava v ploše 1000 x 1000 mm : 1,0*1,0*12		12,00000				
		Konec provozního součtu						
##	713191221R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávek materiálu	m	163,10000	275,00	44 852,50	800-713	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 48,3		48,30000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : 2,1*23		48,30000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky :						
		viz skladba souvrství SK08 : 114,8		114,80000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : 5,5*10		55,00000				
		balkón dl. 260 cm : 2,6*(10+13)		59,80000				
		Konec provozního součtu						
##	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: standardní; použití: podlahy, ploché střechy, stěny; hrana: rovná; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); cd = 1 270 J/(kg.K); CS(10) 100 kPa; TP 100 kPa; RS 150 kPa; DLT (1)5; u = 50; R+E: F	m3	2,50000	1 837,00	4 592,50	SPCM	RTS 24/ II
		deska EPS 100S v tl. 2x 100 mm :						
		skladba souvrství SZ24, střecha nad 6.NP : 12,0*0,1*2*1,05-0,02		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	283758900R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: standardní; označení: Z; použití: spodní stavba; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: polodrážka; OH = 33 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K); R = 1,18 m ² .K/W; CS(10) 200 kPa; TR 200 kPa; BS 250 kPa; DLT (1)5; μ = 100; R _t F: E; povrchová úprava: měřičkový povrch úprava dle odk. 03, perimetrické desky v tl. 40 mm : skladba souvrství SZ01 : 267,7*1,05+0,015	m2	281,10000	154,00	43 289,40	SPCM	RTS 24/ II
##	283758907R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: standardní; označení: Z; použití: spodní stavba; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: polodrážka; OH = 33 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K); R = 4,12 m ² .K/W; CS(10) 200 kPa; TR 200 kPa; BS 250 kPa; DLT (1)5; μ = 100; R _t F: E; povrchová úprava: měřičkový povrch úprava dle odk. 04, perimetrické desky v tl. 140 mm : skladba souvrství SZ02 : 4,2*1,05-0,01	m2	4,40000	539,00	2 371,60	SPCM	RTS 24/ II
##	283765981R	Výrobek izolační pro budovy z tvrdé polyuretanové pěny (PU) - PIR; tvar: standardní; použití: šikmé střechy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: P + D; T 2; OH = 30 kg/m ³ ; lambda = 0,022 W/(m.K); R = 1,80 m ² .K/W; CS(10\Y) 150; TR 80 kPa; WL(T) = 2,0 %; μ = 80; R _t F: E; povrchová úprava: Al fólie skladba souvrství SZ24, střecha nad 6.NP : 12,0*1,05 viz. det. ST2, skladba souvrství SZ23 : 67,7*1,05+0,015	m2	83,70000	246,40	20 623,68	SPCM	RTS 24/ II
##	63141628R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: ploché střechy; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 160 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); R = 3,75 m ² .K/W; CS(10) 60 kPa; TR 10 kPa; PL (5) 650 N; μ = 1; R _t F: A1; provozní teplota do 200 °C skladba souvrství SZ21, střecha nad 1.NP : 273,3*1,05+0,035	m2	287,00000	646,80	185 631,60	SPCM	RTS 24/ II
##	63141636R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: ploché střechy; tloušťka d = 120,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 170 kg/m ³ ; lambda = 0,038 W/(m.K); R = 3,15 m ² .K/W; CS(10) 70 kPa; TR 10 kPa; PL (5) 650 N; μ = 1; R _t F: A1; provozní teplota do 200 °C viz. det. ST4 - střecha nad 1.NP/ střešní vpust : 1,5*1,05+0,025	m2	1,60000	563,20	901,12	SPCM	RTS 24/ II
##	63141637R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: ploché střechy; tloušťka d = 140,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 170 kg/m ³ ; lambda = 0,038 W/(m.K); R = 3,65 m ² .K/W; CS(10) 70 kPa; TR 10 kPa; PL (5) 650 N; μ = 1; R _t F: A1; provozní teplota do 200 °C skladba souvrství SZ21, střecha nad 1.NP : 271,8*1,05+0,01	m2	285,40000	666,60	190 247,64	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	631515232R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: fasády; tloušťka d = 100,0 mm; hrana: rovná; T 5; OH = 90 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); R = 2,85 m2.K/W; cd = 800 J/(kg.K); CS(10) 20 kPa; TR 7,5 kPa; mu = 1; RfE: A1; provozní teplota do 200 °C viz. det. ST2, napojení střechy nad 1.NP na svislé k_cce : skladba souvrství SZ23 : 67,7*1,05+0,015	m2	71,10000	330,00	23 463,00	SPCM	RTS 24/ I
##	63152174R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní; použití: stěny, šikmé střechy; tloušťka d = 100,0 mm; hrana: rovná; T 3; OH = 16 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); R = 2,70 m2.K/W; cd = 840 J/(kg.K); mu = 1; RfE: A1; provozní teplota do 200 °C výplň z minerál. vlny tl. 100 mm, v= 150 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ atika : 17,85*1,05+0,0075	m2	18,75000	396,00	7 425,00	SPCM	RTS 24/ II
##	63152700R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: pásek; použití: podlahy; tloušťka d = 15,0 mm; hrana: rovná; T 6; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); cd = 800 J/(kg.K); mu = 1; CP 5; RfE: A1; provozní teplota do 200 °C mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : viz skladba souvrství SK08 : 48,3*1,05 mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky : viz skladba souvrství SK08 : 114,8*1,05 0,045	m	171,30000	110,00	18 843,00	SPCM	RTS 24/ II
##	631pc515001	Deska minerální ISOVER spádová deska z minerál. vlny, spádová v tl. 20 - 50 mm : skladba souvrství SZ21, střecha nad 1.NP : 273.3*(0.02+0.05)/2*1.05+0.00622	m3	10,05000	8 762,60	88 064,13		Vlastní
##	63483004R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: standardní; použití: podlahy, ploché střechy, fasády, stěny, podhledy; tloušťka d = 60,0 mm; hrana: rovná; OH = 115 kg/m3; lambda = 0,041 W/(m.K); R = 1,45 m2.K/W; cd = 1 000 J/(kg.K); CS(Y) 600 kPa; PL(P) 1,5 mm; TR 150 kPa; BS 450 kPa; WS = 0,5 kg/m2; WL(P) = 0,5 kg/m2; mu = 0,000 000 detail kotvení v místě balkónových desek (alt. konzoly) : 0.3*0.2*112*1.05+0.044	m2	7,10000	605,00	4 295,50	SPCM	RTS 24/ II
##	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	16 423,00	16 423,00	800-713	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 721		Vnitřní kanalizace	13 200,00					
##	721210822R0	Demontáž vpusti střešní , DN 100 dmtz dle odk. 41, dmtz střešních vpustí / střecha nad 1.NP : 6	kus	6,00000	715,00	4 290,00	800-721	RTS 24/ II
##	721210823R0	Demontáž vpusti střešní , DN 125 dmtz dle odk. 51, dmtz střešních vpustí / střecha nad 6.NP : 12	kus	12,00000	715,00	8 580,00	800-721	RTS 24/ II
##	998721203R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 24/ II
Díl 762		Konstrukce tesařské	169 349,68					
##	762332110R0	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ² viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ úprava atiky : odk. T01, dřevěná fošna vel. 100/50 mm : 240,0 napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6, hranol vel. 60 x 60 mm : 15,2 Začátek provozního součtu (3,9+11,05+0,2) Konec provozního součtu	m	255,20000	264,00	67 372,80	800-762	RTS 24/ II
##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutky, impregnace viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ úprava atiky : odk. T01, dřevěná fošna vel. 100/50 mm : 0,1*0,05*240,0 napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6, hranol vel. 60 x 60 mm : 0,06*0,06*15,2 0,00028	m3	1,25500	2 200,00	2 761,00	800-762	RTS 24/ II
##	762431225R0	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm deska dřevoštěpková v tl.18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ stěny atiky : 59,4 Začátek provozního součtu vně líc : (118,55+0,45)*0,25 vni líc : (118,4+0,3)*0,25 Konec provozního součtu	m2	59,40000	165,00	9 801,00	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	762441122R0	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 2 vrstvy, šroubováním deska dřevoštěpková v tl. 2x 18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ zhlaví atiky : 23,8 Začátek provozního součtu (118,55+0,45)*0,2 Konec provozního součtu	m2	23,80000	495,00	11 781,00	800-762	RTS 24/ II
##	762495000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty deska dřevoštěpková v tl. 18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ stěny atiky : 59,4 deska dřevoštěpková v tl. 2x 18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ zhlaví atiky : 23,8*2	m2	107,00000	16,50	1 765,50	800-762	RTS 24/ II
##	762911111R0	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ úprava atiky : odk. T01, dřevěná fošna vel. 100/50 mm : (0,1+0,05)*2*240,0 napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6, hranol vel. 60 x 60 mm : (0,06+0,06)*2*15,2+0,002	m2	75,65000	27,50	2 080,38	800-762	RTS 24/ II
##	60596002R	Hranol viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ úprava atiky : odk. T01, dřevěná fošna vel. 100/50 mm : 0,1*0,05*240,0*1,1 napojení stáv. střechy objektu RPG č.p. 21/472 na dům 23/473 : viz. det. ST6, hranol vel. 60 x 60 mm : 0,06*0,06*15,2*1,1 -0,00019	m3	1,38000	13 200,00	18 216,00	SPCM	RTS 24/ II
##	60725034R	Deska na bázi dřeva deska dřevoštěpková v tl. 18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ stěny atiky : 59,4*1,05 deska dřevoštěpková v tl. 2x 18 mm : viz. det. ST1 - střecha nad 1.NP/ zhlaví atiky : 23,8*2*1,08 0,022	m2	113,80000	440,00	50 072,00	SPCM	RTS 23/ I
##	998762203R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 500,00	5 500,00	800-762	RTS 24/ II

Díl 764	Konstrukce klempířské	843 299,44
----------------	------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764371321RT	Odvodnění balkonů a teras Ukončení balkonů a teras hliníkovými profily profil okapní ukončovací, ploch s dlažbou lepenou, v = 67 mm mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna, odk. K06 : 71,3 Začátek provozního součtu čelo konzoly : (2,1+0,5*2)*23 Konec provozního součtu mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky, odk. K06 : 132,4 Začátek provozního součtu čelo balkónové desky dl. 550 cm : (4,51+0,6*2+0,9*2-1,4)*10 čelo balkónové desky dl. 260 cm : (2,1+0,6+0,9-0,5)*(10+13) Konec provozního součtu	m	203,70000	880,00	179 256,00	800-764	RTS 24/ II
##	764371322RT	Odvodnění balkonů a teras Ukončení balkonů a teras hliníkovými profily roh vnější 90° ploch s dlažbou lepenou, v = 67 mm mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna, odk. K06 : čelo konzoly : 2*23	kus	46,00000	550,00	25 300,00	800-764	RTS 24/ II
##	764371323RT	Odvodnění balkonů a teras Ukončení balkonů a teras hliníkovými profily roh vnější 135° ploch s dlažbou lepenou, v = 67 mm mtz dle odk. 47, úprava balkónové desky, odk. K06 : čelo balkónové desky dl. 550 cm : 4*10 čelo balkónové desky dl. 260 cm : 2*(10+13)	kus	86,00000	550,00	47 300,00	800-764	RTS 24/ II
##	764812660R0	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle odk. K16 : 4,05*1,1+0,045 dle odk. K17 : 11,0*1,1	m	16,60000	500,50	8 308,30	800-764	RTS 24/ II
##	764817138R0	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle odk. K16 : 6,95*1,1+0,005	m	7,65000	475,20	3 635,28	800-764	RTS 24/ II
##	764817143R0	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací dle odk. K13 : 1,5*10*1,1	m	55,70000	522,50	29 103,25	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle odk. K14 : (0,55+1,0)*13*1,1		22,16500				
		dle odk. K15 : (0,55+1,0)*10*1,1		17,05000				
		-0,015		-0,01500				
##	764816131R0	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	30,40000	440,00	13 376,00	800-764	RTS 24/ II
		dle odk. K01, dl. 1500 mm : 1,55*19		29,45000				
		dle odk. K02, dl. 900 mm : 0,95		0,95000				
##	764816140R0	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	546,00000	506,00	276 276,00	800-764	RTS 24/ II
		dle odk. K03, dl. 1500 mm : 1,55*210		325,50000				
		dle odk. K05, dl. 750 mm : 0,8*66		52,80000				
		dle odk. K08, dl. 1500 mm : 1,55*24		37,20000				
		dle odk. K09, dl. 2250 mm : 2,3*53		121,90000				
		dle odk. K12, dl. 2100 mm : 2,15*4		8,60000				
##	764816144R0	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	9,30000	539,00	5 012,70	800-764	RTS 24/ II
		dle odk. K07, dl. 1500 mm : 1,55*6		9,30000				
##	764816150R0	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	44,60000	561,00	25 020,60	800-764	RTS 24/ II
		dle odk. K04, dl. 1000 mm : 1,05*41		43,05000				
		dle odk. K10, dl. 1500 mm : 1,55		1,55000				
##	764334850R0	Demontáž lemování zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívkou, rš 500 mm	m	139,75000	74,80	10 453,30	800-764	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 38, lemování zdí, střecha nad 1.NP : 139,75		139,75000				
		Začátek provozního součtu						
		přípočet vytažení na stěny : (118,55+2,35*2)+16,5		139,75000				
		Konec provozního součtu						
##	764357801R0	Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm, dmtz dle odk. 41, mezistřešní žlab/ střecha nad 1.NP : 2,2*6	m	13,20000	74,80	987,36	800-764	RTS 24/ II
				13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764395830R0	Demontáž ostatních prvků střešních střešní dilatace, rš 330 a 400 mm, sklonu do 30° dmtz dle odk. 40, střešní dilatace/ střecha nad 1.NP : 2,5*2	m	5,00000	74,80	374,00	800-764	RTS 24/ II
##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm dvorní + uliční fasáda : dmtz dle odk. 31/ oplechování parapetu : okno vel. 150 x 60 cm : 1,5*19 okno vel. 90 x 60 cm : 0,9 dmtz dle odk. 36/ oplechování parapetu : okno vel. 100 x 100 cm : 1,0*41 okno vel. 150 x 75 cm : 1,5*6 okno vel. 150 x 165 cm : 1,5*(149+4+24+57) okno vel. 225 x 165 cm : 2,25*53 balkón. sestava vel. 75x165 + 150x240 cm : 0,75*(20+23+23) okno vel. 220 x 140 cm : 2,2*4	m	607,95000	22,00	13 374,90	800-764	RTS 24/ II
##	764421850R0	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm dmtz dle odk. 47, demontáž stáv. souvrství balkónů : balkón dl. 510 cm/ čelo balkónové desky : (5,1+1,0*2-1,5)*10 balkón dl. 230 cm/ čelo balkónové desky : (1,75+1,0)*(10+13)	m	119,25000	64,90	7 739,33	800-764	RTS 24/ II
##	764421870R0	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm dmtz oplechování římsy/ atiky dle odk. 62 : 4,05+11,0 dmtz dle odk. 37, římsa pod fr. oknem : římsa dl. 170 cm, š=30 cm : 1,7*23	m	54,15000	74,80	4 050,42	800-764	RTS 24/ II
##	764430810R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm dmtz dle odk. 44, demontáž oplechování nadezdívký atiky : střecha nad 1.NP/ uliční fasáda : 16,5+0,2*3*2 dmtz dle odk. 39, demontáž oplechování atiky : střecha nad 1.NP/ uliční fasáda : (118,55+0,45)-16,5	m	120,20000	61,60	7 404,32	800-764	RTS 24/ II
##	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm dmtz oplechování římsy/ atiky dle odk. 62 : 6,95 dmtz dle odk. 46, oplechování balkónových zídek : balkón dl. 510 cm/ zábradelní zídka : 1,5*10	m	57,60000	63,80	3 674,88	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		balkón dl. 230 cm/ zábradelní zídka : (0,55+1,0)*(10+13)			35,65000			
##	764Rp331850	Demontáž oplechování dilatace objektu	m	5,40000	63,80	344,52		Vlastní
		dmz dle odk. 40, v atice apodhledu/ střecha nad 1.NP : (2,5+0,2)*2			5,40000			
##	764Rp813125	Oplechování meziobjektové dilatace/ krycí plech ukončení ZS z lakovaného Pz plechu, rš do 250 mm, tl. plechu 0.7 mm	m	50,60000	990,00	50 094,00		Vlastní
		včetně krycí lišty						
		dle odk. K18, r.š. 220 mm : 36,0*1,1			39,60000			
		dle odk. K19, r.š. 240 mm : 10,0*1,1			11,00000			
		pozn. dodávka s veškerým přidruženým příslušenstvím a kotvicích prvků :						
##	764Rp814537	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 580 mm, ocelový FeZn plech tl. 0.7 mm	m	130,90000	915,20	119 799,68		Vlastní
		dle odk. K11 : 119,0*1,1			130,90000			
##	764Rp817175	Úprava stávajícího oplechování atiky dle odk. 48/ v délce 50 cm, šířka atiky 25 cm, dmtz, zpětná mtz upravené délky oplechování, vyrovnání podkladu cement, stěrkou	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
##	998764203R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	9 664,60	9 664,60	800-764	RTS 24/ II
Díl 766		Konstrukce truhlářské				266 924,90		
##	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	17,94000	165,00	2 960,10	800-766	RTS 24/ II
		dmz dle odk. 37, demontáž zábradlí fr. okna :						
		výplň s desek HPL/ římsa dl. 170 cm : 1,3*0,6*23			17,94000			
##	766Rp601161	Montáž těsnění připoj. spáry, difúzní páska po obvodu výplní, vč. dodávky pásky	m	2 974,60000	88,00	261 764,80		Vlastní
		difúzní páska po obvodu výplní otvorů :						
		výplně otvorů v ploše fasády :						
		okna, balkónové dveře :						
		vel. 150 x 60 cm : (1,5+0,6)*2*19			79,80000			
		vel. 90 x 60 cm : (0,9+0,6)*2			3,00000			
		vel. 100 x 100 cm : (1,0+1,0)*2*41			164,00000			
		vel. 150 x 165 cm : (1,5+1,65)*2*235			1			
		vel. 150 x 80 cm : (1,5+0,8)*2*6			27,60000			
		vel. 225 x 165 cm : (2,25+1,65)*2*53			413,40000			
		balkón. sestava vel. 75 x 165 + 150 x 120 cm : (2,25+2,4)*2*66			613,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vel. 220 x 140 cm : (2,2+1,4)*2*4		28,80000				
		vrata, dveře :						
		vel. 225 x 210 cm : (2,25+2,1*2)		6,45000				
		vel. 185 x 210 cm : (1,85+2,1*2)*4		24,20000				
		vel. 100 x 210 cm : (1,0+2,1*2)*6		31,20000				
		vel. 95 x 210 cm : (0,95+2,1*2)*5		25,75000				
		vel. 105 x 210 cm : (1,05+2,1*2)*2		10,50000				
		vel. 110 x 215 cm : (1,1+2,15*2)*2		10,80000				
		vel. 105 x 205 cm : (1,05+2,05)		3,10000				
		stěny/ dveře s nadsvětílky :						
		vel. 190 x 260 cm : (1,9+2,6*2)*4		28,40000				
		vel. 90 x 260 cm : (0,9+2,6*2)*2		12,20000				
		vel. 295 x 260 cm : (2,95+2,6)*2		11,10000				
##	998766203R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 200,00	2 200,00	800-766	RTS 24/ II
Díl 767		Konstrukce zámečnické				3 243 841,50		
##	767112812R0	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	6,00000	660,00	3 960,00	800-767	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 14 :						
		vstupní stěna 190 x 260 cm s 1kř dv 100x210 cm : 1,9*2,6-1,0*2,1		2,84000				
		dmtz dle odk. 17 :						
		vstupní stěna 190 x 260 cm s 1kř dv 90x200 cm : 1,9*2,6-0,9*2,0		3,14000				
		0,02		0,02000				
##	767134802R0	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	85,55000	110,00	9 410,50	800-767	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 46, demontáž zábradlí balkónů :						
		výplň z profilovaného pl./ balkón dl. 510 cm :		51,85000				
		((2.05+1.95)/2+1.05)*0.85*2*10						
		výplň z profilovaného pl./ balkón dl. 220 cm :		33,70000				
		((2.05+1.95)/2+1.05)*0.85*13-0.0025						
##	767510111R0	Montáž kanálových krytů osazení krytů	kg	776,00000	55,00	42 680,00	800-767	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 06, osazení roštu angl. dvorku : 19,4*40		776,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1,035*0,99*18,9		19,36589				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
##	767510192R0	Montáž kanálových krytů příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků mtz dle odk. 06, osazení roštu angl. dvorku : 40*4	kus	160,00000	22,00	3 520,00	800-767	RTS 24/ II
				160,00000				
##	767662120R0	Montáž mříží pevných - svařováním mtz dle odk. 20, výplně otvorů/ mříže - dvorní fasáda : odk. Z04, vel. 140 x 155 cm : 1,4*1,55+0,03 mtz dle odk. 65, výplně otvorů/ mříže - dvorní fasáda : odk. Z05, vel. 100 x 80 cm : 1,0*0,8*41	m2	35,00000	550,00	19 250,00	800-767	RTS 24/ II
				2,20000				
				32,80000				
##	767662210R0	Montáž mříží otvívacích mtz dle odk. 21, výplně otvorů/ mříže - dvorní fasáda : odk. Z01, vel. 90 x 197 cm/ L : 0,9*1,97*2 odk. Z02, vel. 80 x 197 cm/ P : 0,8*1,97*3 odk. Z03, vel. 80 x 197 cm/ L : 0,8*1,97*2 0,004	m2	11,43000	880,00	10 058,40	800-767	RTS 24/ II
				3,54600				
				4,72800				
				3,15200				
				0,00400				
##	767712812R0	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných dmtz dle odk. 18 : výkladec - výroba klíčů : (2,0*2+2,3)*2,3+0,01 výkladce "Fofr PIZZA", prodejna masa a uzenin : 2,9*2,3*4+0,02	m2	41,20000	660,00	27 192,00	800-767	RTS 24/ II
				14,50000				
				26,70000				
##	767811100R0	Montáž větracích mřížek bez rozlišení mtz dle odk. 58, 61 : odk. Z21, VM vel. 40 x 15 cm : 110 odk. Z31, VM vel. 10 x 10 cm : 1 odk. Z32, VM vel. 20 x 20 cm : 1 odk. Z34, VM vel. 50 x 20 cm : 1	kus	113,00000	110,00	12 430,00	800-767	RTS 24/ II
				110,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
##	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z9 : mtz dle odk. Z26 : 14,0*46	kg	644,00000	110,00	70 840,00	800-767	RTS 24/ II
				644,00000				
##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z9, Z10 :	kg	2 060,00000	110,00	226 600,00	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz dle odk. Z27, Z27a : 34,0*(10+10)		680,00000				
		mtz dle odk. Z28, Z29 : 33,0*(13+10)		759,00000				
		mtz dle odk. Z28a : 27,0*23		621,00000				
##	767999802R0	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 282,30000	22,00	28 210,60	800-767	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 06, mříže angl. dvorků vč. lemování : 739,3		739,30000				
		Začátek provozního součtu						
		vni rozměr/ vel. 340 x 80 cm, cca 24,5 kg/m2 : 3,45*0,85*24,5*9		646,61625				
		vni rozměr/ vel. 440 x 80 cm, cca 24,5 kg/m2 : 4,45*0,85*24,5		92,67125				
		Konec provozního součtu						
		dmtz dle odk. 07, demontáž plotové k_ce "skladu" : 543,0		543,00000				
		Začátek provozního součtu						
		6x ocel. sloupek, 21,0 m2 kari síť + pletivo/ dmtz jednotlivých dílů :						
		celková hm.- cca 25,0 kg/m2 : (5,55+1,4*2)*2,6*25,0		542,75000				
		Konec provozního součtu						
##	767Rp645001	D01_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., vel. 190 x 260 cm s 1kř dveřmi 90x200 cm, nadsv. 190x50 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D1 komplet provedení	kus	1,00000	97 000,00	97 000,00		Vlastní

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem, dv křídlo otvíravé/ L :
- členění viz. schéma :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 400 mm :
- zasklení izolačním bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií (Px PVB 0,38 mm) :
- bezpečnostní kontrastní značení, pruh z čtverců 50/50 mm :
- boční světlíky a nadsv.- zasklení Fix, nadsvětlík plný s reklamními
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- antikorozní prostředí C3 :

dle odk. D01 : 1

1,00000

##	767Rp645002	D02_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., vel. 190 x 260 cm s 1kř dveřmi 100x200 cm, nadsv. 190x50 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D1 komplet provedení	kus	1,00000	113 000,00	113 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :

- vně Al dveře s bočními světlíky a nadsvětříkem, dv křídlo otvíravé/ P :

- členění viz. schéma :

- dveře s Al systémovou zárubní :

- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 400 mm :

- zasklení izolačním neprůhledným bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií

(Px PVB 0.38 mm) :

- boční světlíky a nadsv.- zasklení Fix :

- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :

- bezpečnostní zámek, válečková střílka :

- oboustranná cylindrická vložka :

- vni nerezové samozavírače :

- panikové kování, madlo - v provedení nerez :

- antikorozní prostředí C3 :

dle odk. D02 : 1

1,00000

##	767Rp645003	D03_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., s prosklením, 1kř, vel. 110 x 215 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D1, komplet provedení	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :

- vně Al dveře 1kř, otvíravé/ P :

- členění viz. schéma :

- dveře s Al systémovou zárubní :

- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 600 mm :

- zasklení izolačním neprůhledným bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií

(Px PVB 0.38 mm) :

- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :

- bezpečnostní zámek, válečková střílka :

- oboustranná cylindrická vložka :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D03 : 1

1,00000

##	767Rp645004	D04_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., s prosklením, 1kř, vel. 110 x 215 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D1, komplet. provedení	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 1kř, otevíravé/ L :
- členění viz. schéma :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 600 mm :
- zasklení izolačním neprůhledným bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií (Px PVB 0.38 mm) :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D04 : 1

1,00000

##	767Rp645005	D05_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., prosklené, 1kř, vel. 105 x 205 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet. provedení	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 1kř, otevíravé/ L :
- členění viz. schéma :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 400 mm :
- zasklení izolačním bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií (Px PVB 0,38 mm) :
- bezpečnostní kontrastní značení, pruh z čtverců 50/50 mm :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D05 : 1

1,00000

##	767Rp645006	D06_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., plné, 1kř, vel. 90 x 197 cm, bezpečnostní, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet provedení	kus	2,00000	55 000,00	110 000,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 1kř, plné, otvíravé/ P, do otvoru vel. 105 x 210 cm :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D06 : 2

2,00000

##	767Rp645007	D07_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., plné, 1kř, vel. 80 x 197 cm, bezpečnostní, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet provedení	kus	3,00000	54 000,00	162 000,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 1kř, plné, otvíravé/ L, do otvoru vel. 95 x 210 cm :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D07 : 3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767Rp645008	D08_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., plné, 1kř, vel. 80 x 197 cm, bezpečnostní, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet provedení	kus	2,00000	54 000,00	108 000,00		Vlastní

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 1kř, plné, otvíravé/ P, do otvoru vel. 95 x 210 cm :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provedení nerez :
- antikorozní prostředí C3 :

dle odk. D08 : 2

2,00000

##	767Rp645009	D09_D+M_Dveře vně z Al lakov. prof., plné, 2kř, vel. 170 x 197 cm, bezpečnostní, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet provedení	kus	4,00000	94 000,00	376 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	-----------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al dveře 2kř, plné, otvíravé, do otvoru vel. 185 x 210 cm :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače, stavěče dv křádel :
- panikové kování, madlo - v provedení nerez :
- antikorozní prostředí C3 :

dle odk. D09 : 4

4,00000

##	767Rp645010	D10_D+M_Vrata vně z Al lakov. prof., plné, 2kř, vel. 210 x 197 cm, bezpečnostní, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list D2, komplet provedení	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- vně Al vrata 2kř, plné, otvíravé, do otvoru vel. 225 x 210 cm :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače, stavěče dv křidel :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. D10 : 1

1,00000

##	767Rp655001	O01_D+M_Výkladce z Al lakov. prof., vel. 85+705+30/ 230 cm s 1kř dveřmi 90x200 cm, nadsv. v= 50 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list O1 komplet provedení	kus	1,00000	330 000,00	330 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Al profily s přerušným tepelným mostem :
- výloha s nadsvětlíky v= 50 cm, podávacím posuvným oknem a iednokřídlovými dveřmi s nadvětlíkem :
- vně Al dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, dv křídlo otvíravé :
- členění viz. schéma :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 400 mm :
- zasklení izolačním bezpečnostním 3.skle m s bezpeč. fólií (Px PVB 0,38 mm) :
- bezpečnostní kontrastní značení, pruh z čtverců 50/50 mm :
- nadsvětlíky pevné (boční sklápěcí), plné s reklamními nápisy :
- u dveří zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střílka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provední nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
- dle odk. O01 : 1

1,00000

##	767Rp655002	O02_D+M_Výkladce z Al lakov. prof., vel. 85+717,5+30/ 230 cm s 1kř dveřmi 90x200 cm, nadsv. v= 50 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list O1 komplet provedení	kus	1,00000	300 000,00	300 000,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Al profily s přerušným tepelným mostem :
- výloha s nadsvětlíky v= 50 cm a 1kř dveřmi s nadvětlíkem :
- vně Al dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, dv křídlo otvíravé :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- členění viz. schéma :
- dveře s Al systémovou zárubní :
- dveřní křídlo s okopným profilem do v= 400 mm :
- zasklení izolačním bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií (Px PVB 0,38 mm) :
- bezpečnostní kontrastní značení, pruh z čtverců 50/50 mm :
- nadsvětlíky pevné (boční sklápěcí), plné s reklamními nápisy :
- u dveří zapuštěný práh s nerez. lištou a kartáči :
- bezpečnostní zámek, válečková střelka :
- oboustranná cylindrická vložka :
- vni nerezové samozavírače :
- panikové kování, madlo - v provedení nerez :
- antikorozní prostředí C3 :
dle odk. O02 : 1

1,00000

##	767Rp655003	O03_D+M_Výkladce z Al lakov. prof., vel. 2x 100 + 227,5/ 230 cm, nadsv. v= 50 cm, Ud= 1,1W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků - list O2, komplet provedení	kus	1,00000	122 000,00	122 000,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Al profily s přerušeným tepelným mostem :
- výloha s nadsvětlíky v= 50 cm :
- členění viz. schéma :
- zasklení izolačním bezpečnostním 3.sklem s bezpeč. fólií (Px PVB 0,38 mm) :
- bezpečnostní kontrastní značení, pruh z čtverců 50/50 mm :
- nadsvětlíky pevné (boční sklápěcí), plné s reklamními nápisy :
- antikorozní prostředí C3 :
dle odk. O03 : 1

1,00000

##	55399993R	Materiál nespecifikovaný	kg	2 704,00000	110,00	297 440,00	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--------------------------	----	-------------	--------	------------	------	------------

pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z9, Z10 :
odk. Z26 : 14,0*46
odk. Z27, odk. Z27a : 34,0*(10+10)
odk. Z28, odk. Z29 : 33,0*(13+10,0)
odk. Z28a : 27,0*23

644,00000
680,00000
759,00000
621,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	553pc991001	Dodávka roštu pro angl. dvorky vel. 103,5 x 99 cm, rošt 30/10 se zatížením pro osobní auto. s povr. úpravou	ks	40,00000	1 980,00	79 200,00		Vlastní
##	553pc99901	Z01_Ocelová bezpečnostní mříž na dveře, vel. 90 x 197 cm/ L, otvíravá, rozteč výplně 105 mm, kování: bezpeč. zámek s FAB vložkou, vč. kotvících prvků příslušenství	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00		Vlastní
pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z1 : odk. Z01 : 2								
Začátek provozního součtu				2,00000				
celková hm.mříže + Tahokov 1,8 m2 : 76,0+1,8*4,7*1,05-0,003				84,88000				
Konec provozního součtu								
##	553pc99902	Z02_Ocelová bezpečnostní mříž na dveře, vel. 80 x 197 cm/ P, otvíravá, rozteč výplně 105 mm, kování: bezpeč. zámek s FAB vložkou, vč. kotvících prvků příslušenství	ks	3,00000	15 400,00	46 200,00		Vlastní
pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z1 : odk. Z02 : 3								
Začátek provozního součtu				3,00000				
celková hm.mříže + Tahokov 1,58 m2 : 75,0+1,58*4,7*1,05+0,0027				82,80000				
Konec provozního součtu								
##	553pc99903	Z03_Ocelová bezpečnostní mříž na dveře, vel. 80 x 197 cm/ L, otvíravá, rozteč výplně 105 mm, kování: bezpeč. zámek s FAB vložkou, vč. kotvících prvků příslušenství	ks	2,00000	15 400,00	30 800,00		Vlastní
pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z1 : odk. Z03 : 2								
Začátek provozního součtu				2,00000				
celková hm.mříže + Tahokov 1,58 m2 : 75,0+1,58*4,7*1,05+0,0027				82,80000				
Konec provozního součtu								
##	553pc99904	Z04_Ocelová bezpečnostní mříž na okna vel. 140 x 155 cm, pevná, zapuštěná ocel rám výplň Tahokov vč. kotvících prvků příslušenství	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z2 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odk. Z01 : 1

1,00000

##	553pc99905	Z05_Ocelová bezpečnostní mříž na okna vel. 100 x 80 cm, pevná, zapuštěná ocel_rám_výplň Tahokov_vč_kotevních prvků_příslušenství	ks	41,00000	4 400,00	180 400,00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	----------	------------	--	---------

pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit :

pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z2 :

odk. Z05 : 41

41,00000

##	553pc99921	Z21_Větrací mřížka vel. 400 x 150 mm, hliníková s povrchovou úpravou, RAL dle barevného řešení, s nástavci pro zateplení DN do100 mm, dl. do 500 mm se sítí proti hmyzu/ list č. Z8	kus	110,00000	550,00	60 500,00		Vlastní
----	------------	---	-----	-----------	--------	-----------	--	---------

##	553pc99931	Z31_Větrací mřížka vel. 100 x 100 mm, hliníková s povrchovou úpravou, RAL dle barevného řešení, s nástavcem pro zateplení DN do100 mm, dl. do 500 mm se sítí proti hmyzu/ list č. Z10	kus	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

##	553pc99932	Z32_Větrací mřížka vel. 200 x 200 mm, hliníková s povrchovou úpravou, RAL dle barevného řešení, s nástavcem pro zateplení DN do100 mm, dl. do 500 mm se sítí proti hmyzu/ list č. Z10	kus	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

##	553pc99934	Z34_Větrací mřížka vel. 500 x 200 mm, hliníková s povrchovou úpravou, RAL dle barevného řešení, s nástavci pro zateplení DN do100 mm, dl. do 500 mm se sítí proti hmyzu/ list č. Z8	kus	1,00000	880,00	880,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

##	998767203R01	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	22 000,00	22 000,00	800-767	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	------------

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	483 313,33
----------------	------------------------------------	-------------------

##	771101101R01	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	176,75000	5,50	972,13	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	------	--------	---------	------------

mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :

viz skladba souvrství SK08 : 34,5

34,50000

mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů :

viz skladba souvrství SK08 : 142,25

142,25000

##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	176,75000	44,00	7 777,00	800-771	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :

viz skladba souvrství SK08 : 34,5

34,50000

mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů :

viz skladba souvrství SK08 : 142,25

142,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771577843R0	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 10 mm mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : 12,0 Začátek provozního součtu balkón dl. 550 cm : 1,2*10 Konec provozního součtu	m	12,00000	275,00	3 300,00	800-771	RTS 24/ II
##	771577925R0	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily koutové z kombinace tvrdé a měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry, výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 10 mm, šířka profilu 7 mm dle soklu : mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : konzola dl. 210 cm : 2,1*23 mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : balkón dl. 550 cm : (5,5+1,4+0,25*2)*10 balkón dl. 260 cm : (2,6-0,25+1,2+0,25)*(10+13)	m	209,70000	330,00	69 201,00	800-771	RTS 24/ II
##	771577111RS	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěna ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : stupeň fr. okna : 1,5*23 mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : stupeň balkónových dveří : 1,5*(10*2+10+13)	m	99,00000	275,00	27 225,00	800-771	RTS 24/ II
##	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : v místě ostění a prahu balkón. dveří fr. okna : (1,5+0,3*2*2)*23 mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : v místě ostění a prahu balkónových dv. : (1,5+0,3*2*2)*2*10 v místě ostění a prahu balkónových dv. : (1,5+0,3*2*2)*(10+13)	m	178,20000	66,00	11 761,20	800-771	RTS 24/ II
##	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :	m2	115,65000	55,00	6 360,75	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz skladba souvrství SK08 : 34,5		34,50000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : 2,1*0,5*23		24,15000				
		přípočet ostění : 1,5*0,3*23		10,35000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 81,15		81,15000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 260 cm : $(2,6*1,2-(0,495*0,285/2+(1,2+0,25)*0,25))*(10+13)$		61,80014				
		přípočet ostění : 1,5*0,3*(10*2+10+13)		19,35000				
		Konec provozního součtu						
##	771775105RV	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	176,75000	1 045,00	184 703,75	800-771	RTS 23/ I
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 34,5		34,50000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : 2,1*0,5*23		24,15000				
		přípočet ostění : 1,5*0,3*23		10,35000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 142,25		142,25000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : $(5,5*1,2-(0,495*0,285/2*2+1,4*0,25))*10$		61,08925				
		balkón dl. 260 cm : $(2,6*1,2-(0,495*0,285/2+(1,2+0,25)*0,25))*(10+13)$		61,80014				
		přípočet ostění : 1,5*0,3*(10*2+10+13)		19,35000				
		Konec provozního součtu						
##	781775007RV	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	37,40000	1 045,00	39 083,00	800-771	RTS 23/ I
		sokl v= 150 mm :						
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : 9,3		9,30000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konzola dl. 210 cm : (2,1+0,3*2)*0,15*23		9,31500				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : 28,1		28,10000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (5,5+1,4+0,25*2+0,3*2)*0,15*10		12,90000				
		balkón dl. 260 cm : (2,6-0,25+1,2+0,25+0,3*2)*0,15*(10+13)		15,18000				
		Konec provozního součtu						
##	771Rp577974	Ukončovací systémová lišta pro vnější hrany obkladů z tvrdého PVC odolného vůči deformaci. UV záření. mtz vč. dodávk. lišt dle soklu (bez ostění) :	m	110,70000	165,00	18 265,50		Vlastní
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : 13,8		13,80000				
		Začátek provozního součtu						
		konzola dl. 210 cm : (2,1-1,5)*23		13,80000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : 96,9		96,90000				
		Začátek provozního součtu						
		balkón dl. 550 cm : (5,5+1,4+0,25*2-1,5*2)*10		44,00000				
		balkón dl. 260 cm : (2,6-0,25+1,2+0,25-1,5)*(10+13)		52,90000				
		Konec provozního součtu						
##	597pc643011	Dlažba keramická do vně prostředí, mrazuvzdorná 150x150x9 mm, matná, protisklusnost R10, typ určí investor, dlažba bude v rámci realizace vzorkovaná	m2	235,60000	440,00	103 664,00		Vlastní
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna :						
		viz skladba souvrství SK08 : 34,5*1,1		37,95000				
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů :						
		viz skladba souvrství SK08 : 142,25*1,1		156,47500				
		sokl v= 150 mm :						
		mtz dle odk. 37, úprava konzoly fr. okna : 9,3*1,1		10,23000				
		mtz dle odk. 47, úprava desky balkónů : 28,1*1,1		30,91000				
		0,035		0,03500				
##	998771203R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	11 000,00	11 000,00	800-771 RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 781		Obklady keramické	4 680 027,00					
##	781673102R0	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických do tmele, včetně podkladní izolační stěrky z parapetních tvarovek Klinker velikosti 150 x úprava vni parapetu v místě nových výkladců : (7.0+6.85+0.75*2+0.35*2+2.1+0.75*2) skladba souvrství SZ14, skladba s keram. obkladem : úprava parapetu soklu : 56,1 Začátek provozního součtu hrana soklu na kótě -0,500 : (2,1+3,2+2,05+0,1*2-1,1) (7,25*2+7,4+7,3+7,6+0,95*3+0,55*2+1,5*2+1,0+0,1*2) úprava soklu - uliční fasáda/ UT na kótě cca -0,900 : (2,55+1,05*2) Konec provozního součtu	m	75,75000	440,00	33 330,00	800-771	RTS 24/ II
					19,65000			
					56,10000			
					6,45000			
					44,95000			
					4,65000			
##	781735012R0	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 14 mm, kladených do flexibilního tmele viz. skladba souvrství SZ03, SZ04, KZS s obkladem : úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 2,7 Začátek provozního součtu sokl z kóty -0,800 na kótu -0,300, dvorní fasáda : (7,0-2,1)*0,55 Konec provozního součtu stěny bytového domu v průchodu vč. soklu : 70,3 Začátek provozního součtu po stropní konstrukci : (4,7*2+0,7)*3,3*2 po průvlak : (0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,6*2 přípočet ostění : (1,0+2,1*2)*0,2*2 (1,0+2,6*2)*0,15*2 (2,95+2,6)*2*0,2 odpočet otvorů : -(1,0*(2,1+2,6)*2+2,95*2,6) Konec provozního součtu	m2	328,45000	1 650,00	541 942,50	800-771	RTS 24/ II
					2,70000			
					2,69500			
					70,30000			
					66,66000			
					14,56000			
					2,08000			
					1,86000			
					2,22000			
					-17,07000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, SZ10, SZ11, KZS s obkladem :						
		úprava soklu z kóty -1,150 na kótu -0,300 : 96,2		96,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45-5,3)*0,9$		105,43500				
		odpočet otvorů : $-(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,8$		-14,40000				
		přípočet východního štítu : $2,15*(0,65+0,75)/2$		1,50500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, KZS s obkladem :						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu +2,500 : 9,25		9,25000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r=550\text{ mm}$: $1,25*3,7*2$		9,25000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ10, SZ11, KZS s obkladem :						
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 57,1		57,10000				
		Začátek provozního součtu						
		stěny ke stropní k_ci : $4,75*3,3*2$		31,35000				
		stěny/ sloupy po průvlak : $(0,6*2+2,4+0,6*2+0,35*2+0,05*2)*2,6$		14,56000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) :		11,97000				
		přípočet ostění : $(1,05+2,05*2)*0,2$		1,03000				
		odpočet otvorů : $-0,9*2,0$		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8		31,80000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : $(3,2+0,55*2)*2,65-1,9*2,6$		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : $((3,95+0,55*2)*2,65-1,9*2,6)*3$		25,32750				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem : 61,1		61,10000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava soklu - uliční fasáda/ UT na kótě cca -0,800 :						
		hrana soklu na kótě -0,500 se zatažením cca 100 mm pod UT :						
		(2,1+3,2+2,05+0,1*2-1,1)*0,4		2,58000				
		(7,25*2+7,4+7,3+7,6+0,95*3+0,55*2+1,5*2+1,0+0,1*2)*0,4		17,98000				
		úprava soklu - uliční fasáda/ UT na kótě cca -0,900 :						
		(2,55+1,05*2)*0,5		2,32500				
		úprava soklu - uliční fasáda/ UT na kótě cca -0,900 až -1,250 :						
		hrana soklu na kótě -0,625 se zatažením cca 100 mm pod UT :						
		(1,0+7,65+7,15+7,4*2+7,25*2+0,2*9)*(0,4+0,75)/2		26,96750				
		přípočet bočních stěn vstupů/výloh :						
		(1,3*2+0,75*4)*0,2		1,12000				
		(1,1*0,2+0,3*0,35)*2		0,65000				
		v místě vstupu do prodejny "Hudebnin" :						
		0,65*(0,2+2,6)+0,35*(0,335+0,47+2,9+2,75)		4,07925				
		(0,55+0,2)/2*3,3+0,3*3,05+(0,9+1,2)/2*3,05		5,35500				
		Konec provozního součtu						
##	781739701R01	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za obklady v omezeném prostoru	m2	328,45000	110,00	36 129,50	800-771	RTS 24/ II

viz. skladba souvrství SZ03, SZ04, KZS s obkladem :

úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 2,7

stěny bytového domu v průchodu vč. soklu : 70,3

viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, SZ10, SZ11, KZS s obkladem :

úprava soklu z kóty -1,150 na kótu -0,300 : 96,2

viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, KZS s obkladem :

úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu +2,500 : 9,25

viz. skladba souvrství SZ10, SZ11, KZS s obkladem :

stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 57,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8		31,80000				
		skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem : 61,1		61,10000				
##	781789701R0	Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců za práci v omezeném prostoru	m2	108,50000	550,00	59 675,00	800-771	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ16 : 108,5		108,50000				
		Začátek provozního součtu						
		1,45*1,7*44		108,46000				
		Konec provozního součtu						
##	781789711R0	Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců za práci v omezeném prostoru	m2	108,50000	550,00	59 675,00	800-771	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ16 : 108,5		108,50000				
		Začátek provozního součtu						
		1,45*1,7*44		108,46000				
		Konec provozního součtu						
##	781Rp781100	Obklad vnější keramickou mozaikou (mtz stávající reliéfní mozaiky)	m2	108,50000	29 700,00	3 222 450,00		Vlastní
		viz. skladba souvrství SZ16 : 108,5		108,50000				
		Začátek provozního součtu						
		1,45*1,7*44		108,46000				
		Konec provozního součtu						
##	900Rp99781	Hzs - pořízení foto dokumentace, zaměření, dmtz a očištění stávajících mozaikových reliéfů, uložení a uschování pro zpětnou montáž, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	440,00000	220,00	96 800,00		Vlastní
		v ploše fasády 44 ks mozaikových reliéfů : 44,0*10		440,00000				
##	596pc240200	Pásek obkladový hladký vel. 240 x 71 x 14 mm, šedý, typ určí investor, obklad bude v rámci realizace vzorkovaný	m2	361,30000	1 210,00	437 173,00		Vlastní
		viz. skladba souvrství SZ03, SZ04, KZS s obkladem : 73,0*1,1		80,30000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 2,7		2,70000				
		stěny bytového domu v průchodu vč. soklu : 70,3		70,30000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, SZ10, SZ11, KZS s obkladem :

úprava soklu z kóty -1,150 na kótu -0,300 : 96,2*1,1

105,82000

viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, KZS s obkladem :

úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu +2,500 : 9,25*1,1

10,17500

viz. skladba souvrství SZ10, SZ11, KZS s obkladem : 88,9*1,1

97,79000

Začátek provozního součtu

stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 57,1

57,10000

stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8

31,80000

Konec provozního součtu

skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem : 61,1*1,1

67,21000

0,005

0,00500

##	596pc240201	Parapetní deska vel. 150x120x15 mm, šedá (spotřeba 8 ks/ bm), typ určí investor. obklad bude v rámci realizace vzorkovaný	m	83,30000	440,00	36 652,00		Vlastní
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

úprava vni parapetu v místě nových výkladců :

(7.0+6.85+0.75*2+0.35*2+2.1+0.75*2)*1.1

21,61500

skladba souvrství SZ14, skladba s keram. obkladem :

úprava parapetu soklu : 56,1*1,1

61,71000

-0,025

-0,02500

##	596pc240202	Doplnění chybějících příp. poškozených dílčích částí keramické mozaiky	ks	440,00000	330,00	145 200,00		Vlastní
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

předpoklad cca do 20% z celkového počtu kusů : 50*44*0,2

440,00000

##	998781203R01	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	11 000,00	11 000,00	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	------------

Díl 783	Nátěry	575 104,20						
----------------	---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

##	783237100R01	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	90,40000	385,00	34 804,00	800-783	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z9, Z10 :

dle odk. Z26 : (0,25+0,579*0,44)*46

23,21896

dle odk. Z27, odk. Z27a : (0,25+0,579*1,425)*(10+10)

21,50150

dle odk. Z28, odk. Z29 : (0,25+0,579*1,425)*(13+10)

24,72673

dle odk. Z28a : (0,25+0,579*1,14)*23

20,93138

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,02143		0,02143				
##	783942601R0	Nátěry proti graffiti podklad pod antigrافiti, fasády, jednonásobný	m2	660,55000	110,00	72 660,50	800-783	RTS 24/ II
		dle pol. č. 78394-2602R00 : 660,55		660,55000				
##	783942602R0	Nátěry proti graffiti nátěr antigrافiti, fasády, dvojnásobný	m2	660,55000	660,00	435 963,00	800-783	RTS 24/ II
		viz. skladba souvrství SZ03, SZ04, KZS s obkladem :						
		úprava soklu části objektu č. 21/471 (majetek RPG) : 2,45		2,45000				
		Začátek provozního součtu						
		sokl z kóty -0,800 na kótu -0,300, dvorní fasáda : (7,0-2,1)*0,5		2,45000				
		Konec provozního součtu						
		stěny bytového domu v průchodu vč. soklu : 70,3		70,30000				
		Začátek provozního součtu						
		po stropní konstrukci : (4,7*2+0,7)*3,3*2		66,66000				
		po průvlak : (0,6+0,35+0,25+1,25+0,35)*2,6*2		14,56000				
		přípočet ostění :						
		(1,0+2,1*2)*0,2*2		2,08000				
		(1,0+2,6*2)*0,15*2		1,86000				
		(2,95+2,6)*2*0,2		2,22000				
		odpočet otvorů : -(1,0*(2,1+2,6)*2+2,95*2,6)		-17,07000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ05, KZS s omítkou :						
		zateplení fasády v ploše z kóty +2,500 : 7,05		7,05000				
		Začátek provozního součtu						
		přípočet části štítu z kóty -0,500 na kótu +2,500 : (2,15+0,2)*3,0		7,05000				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, SZ10, SZ11, KZS s obkladem :						
		úprava soklu z kóty -1,150 na kótu -0,300 : 86,7		86,70000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : (122,45-5,3)*0,85		99,57750				
		odpočet otvorů : -(1,7*4+0,9*8+0,8*5)*0,8		-14,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet východního štítu : $2,15 \cdot (0,65 + 0,75) / 2$		1,50500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ07, SZ08, KZS s obkladem :						
		úprava nároží průchodu z kóty -1,150 na kótu +2,500 : 9,1		9,10000				
		Začátek provozního součtu						
		poloměr zaoblení $r = 550 \text{ mm}$: $1,25 \cdot 3,65 \cdot 2$		9,12500				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ10, SZ11, KZS s obkladem :						
		stěny výroby klíčů a sloupy v průchodu 1.NP : 57,1		57,10000				
		Začátek provozního součtu						
		stěny ke stropní k_ci : $4,75 \cdot 3 \cdot 2$		31,35000				
		stěny/ sloupy po průvlak : $(0,6 \cdot 2 + 2,4 + 0,6 \cdot 2 + 0,35 \cdot 2 + 0,05 \cdot 2) \cdot 2,6$		14,56000				
		sloupy po průvlak (průchod - dvorní fasáda) :		11,97000				
		přípočet ostění : $(1,05 + 2,05 \cdot 2) \cdot 0,2$		1,03000				
		odpočet otvorů : $-0,9 \cdot 2,0$		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		stěny vstupů do byt. domů č. p. 23/473, 25/474, 31/477, 33/478 : 31,8		31,80000				
		Začátek provozního součtu						
		č. p. 23/473 : $(3,2 + 0,55 \cdot 2) \cdot 2,65 - 1,9 \cdot 2,6$		6,45500				
		č. p. 25/474, č. p. 31/477, č. p. 33/478 : $((3,95 + 0,55 \cdot 2) \cdot 2,65 - 1,9 \cdot 2,6) \cdot 3$		25,32750				
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ06, KZS s omítkou :						
		zateplení dvorní fasády z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 257,6		257,60000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše dvorní fasády : $(122,45 - 5,3) \cdot 2,8$		328,02000				
		odpočet otvorů :						
		$-(1,0 \cdot 1,0 \cdot 41 + 1,5 \cdot 1,65)$		-43,47500				
		$-(1,7 \cdot 4 + 0,9 \cdot 8 + 0,8 \cdot 5) \cdot 1,5$		-27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SZ05, KZS s omítkou : 17,5		17,50000				
		Začátek provozního součtu						
		přípočet objektu RPG z kóty -0,300 na kótu +2,500 : 7,0*2,8		19,60000				
		přípočet ostění : (2,1+2,1*2)*0,2		1,26000				
		odpočet otvorů : -2,1*(2,1-0,5)		-3,36000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ13, KZS s dekorativní stěrkou :						
		úprava předsazené části soklu/ spodní líc : 57,45*(0,1+0,05)		8,61750				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*2)		17,55000				
		(1,5+7,4+0,95+0,1*2)*2		20,10000				
		(0,95+7,25+1,5+0,1*2)*2		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ čelo : 58,45*0,2		11,69000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5+0,1*4)		17,75000				
		(1,5+7,4+0,95+0,1*4)*2		20,50000				
		(0,95+7,25+1,5+0,1*4)*2		20,20000				
		Konec provozního součtu						
		úprava předsazené části soklu/ horní líc : 56,45*(0,2+0,05)		14,11250				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem :						
		úprava soklu nad UT po hranu předsazeného soklu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -0,600 po kótu -0,900 až -1,250 : $56,45 \cdot (0,3+0,65)/2$		26,81375				
		Začátek provozního součtu						
		(1,0+7,7+7,15+1,5)		17,35000				
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		Konec provozního součtu						
		úprava soklu nad UT po parapet výkladu vč. parapetu :						
		z kóty -0,500 po kótu -0,800 až -0,900 : $50,3 \cdot (0,3+0,4)/2$		17,60500				
		Začátek provozního součtu						
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		z kóty -0,500 po kótu -0,900 : $4,6 \cdot 0,4$		1,84000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						
		výplně otvorů v ploše fasády/ připočet ostění :						
		ostění š= do 200 mm : $24,2 \cdot 0,2$		4,84000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 185 x 210 cm : $(1,85+2,1*2)*4$		24,20000				
		Konec provozního součtu						
		ostění š= do 400 mm : $67,45 \cdot 0,4$		26,98000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 100 x 210 cm : $(1,0+2,1*2)*6$		31,20000				
		vel. 95 x 210 cm : $(0,95+2,1*2)*5$		25,75000				
		vel. 105 x 210 cm : $(1,05+2,1*2)*2$		10,50000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

skladba souvrství SZ14, KZS s obkladem :

úprava parapetu soklu : 56,1*0,15

8,41500

Začátek provozního součtu

hrana soklu na kótě -0,500 :

(2,1+3,2+2,05+0,1*2-1,1)

6,45000

(7,25*2+7,4+7,3+7,6+0,95*3+0,55*2+1,5*2+1,0+0,1*2)

44,95000

úprava soklu - uliční fasáda/ UT na kótě cca -0,900 :

(2,55+1,05*2)

4,65000

Konec provozního součtu

0,03625

0,03625

##	783Rp99001	Povrchová úprava - žárové pozinkování	kg	5 759,40000	5,50	31 676,70		Vlastní
		odk. Z01, vel. 90 x 197 cm/ L : 84,9*2		169,80000				
		odk. Z02, vel. 80 x 197 cm/ P : 82,8*3		248,40000				
		odk. Z03, vel. 80 x 197 cm/ L : 82,8*2		165,60000				
		odk. Z04, vel. 140 x 155 cm : 18,0		18,00000				
		odk. Z05, vel. 100 x 80 cm : 9,0*41		369,00000				
		odk. Z12, Z13, Z14 : 65,1*3		195,30000				
		odk. Z16 : 47,25*23		1				
		odk. Z17 : 154,35*10		1				
		odk. Z18 : 85,35*13		1				
		odk. Z19 : 85,35*10		853,50000				

Díl 784	Malby				48 454,56			
##	784251101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	772,80000	11,00	8 500,80	800-784	RTS 24/ II

podhled stropní konstrukce - vytápěné místnosti :

viz. skladba souvrství SZ20, tl. MV 50 mm : 442,7

442,70000

podhled stropní konstrukce - nevytápěné místnosti :

viz. skladba souvrství SZ19/ kryt CO, sklepní kóje : 330,1

330,10000

##	784255112R0	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	772,80000	44,00	34 003,20	800-784	RTS 24/ II
		podhled stropní konstrukce - vytápěné místnosti :						
		viz. skladba souvrství SZ20, tl. MV 50 mm : 442,7		442,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled stropní konstrukce - nevytápěné místnosti : viz. skladba souvrství SZ19/ kryt CO, sklepní kóje : 330,1		330,10000				
##	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , podhled stropní konstrukce - vytápěné místnosti : viz. skladba souvrství SZ20, tl. MV 50 mm : 442,7 podhled stropní konstrukce - nevytápěné místnosti : viz. skladba souvrství SZ19/ kryt CO, sklepní kóje : 330,1	m2	772,80000	7,70	5 950,56	800-784	RTS 24/ II
				442,70000				
				330,10000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				834 188,41		
##	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm do sběrných surovin : 16,93 Začátek provozního součtu dle dílu 96 : 0,1447+1,3604+0,298+0,0167+7,716+2,132+0,1538+0,085 dle dílu 764, 767 : 2,031+2,992 Konec provozního součtu	t	16,93000	-1,00	-16,93	801-3	RTS 24/ II
				16,93000				
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 493,0021/7*6	t	422,57323	300,00	126 771,97	801-3	RTS 24/ II
				422,57323				
##	979011121R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 493,0021/7*(1+2+3+4)	t	704,28871	150,00	105 643,31	801-3	RTS 24/ II
				704,28871				
##	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 493,0021 odpočet za skládku specifikovaných materiálu dle dílů : -52,5439 Začátek provozního součtu do sběrných surovin : 16,93 odstraněná zpevněná plocha dle dílu 1 : 6,303 dle dílu 96 (svislá HI s omítkou) : 23,2578 dle dílu 711, 712 : 0,4549+0,072+4,6088 dle dílu 96 (KZS EPS s omítkou) : 0,1622+0,6773 dle dílu 713 : 0,0499+0,028 Konec provozního součtu	t	440,45820	450,00	198 206,19	801-3	RTS 24/ II
				493,00210				
				-52,54390				
				16,93000				
				6,30300				
				23,25780				
				5,13570				
				0,83950				
				0,07790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979990112R0	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů odstraněná zpevněná plocha dle dílu 1 : 6,303	t	6,30300	800,00	5 042,40	801-3	RTS 23/ I
##	979990121R0	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů dle dílu 96 (svislá HI s omítkou) : 23,2578 dle dílu 711, 712 : 0,4549+0,072+4,6088	t	28,39350	3 000,00	85 180,50	801-3	RTS 24/ II
##	979990141R0	Poplatek za skládku polystyren+omítka, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů dle dílu 96 (KZS EPS s omítkou) : 0,1622+0,6773	t	0,83950	3 000,00	2 518,50	801-3	RTS 24/ II
##	979990143R0	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů dle dílu 713 : 0,0499+0,028	t	0,07790	3 000,00	233,70	801-3	RTS 21/ I
##	979087112R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	493,02978	80,00	39 442,38	821-1	RTS 24/ II
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	493,02978	250,00	123 257,45	801-3	RTS 24/ II
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 902,41691	20,00	138 048,34	801-3	RTS 24/ II
##	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	493,02978	20,00	9 860,60	800-6	RTS 24/ II

Celkem	37 411 812,88
---------------	----------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	2a	Elektroinstalace - Ochrana před bleskem (nové svody)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00					
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	200,00	7 000,00		Vlastní
Díl M21.2		OCHRANA PŘED BLESKEM	346 847,00					
2	R210201	Vodič FeZn 10	m	100,00000	101,00	10 100,00		Vlastní
3	R210202	Svorka křížová SKD	ks	18,00000	115,00	2 070,00		Vlastní
4	R210203	Značkovací štítek	ks	18,00000	25,00	450,00		Vlastní
5	R210204	Zem. práce pro uzemnění	m	140,00000	700,00	98 000,00		Vlastní
- bourání, výkop, uložení, zához, hutnění : - finální povrch, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné : 140								
				140,00000				
6	R210205	Vodič tvrzený AlMgSi 8	m	340,00000	124,00	42 160,00		Vlastní
7	R210206	Zkušební svorka SZD	ks	36,00000	145,00	5 220,00		Vlastní
8	R210207	Výstražný štítek	ks	10,00000	52,00	520,00		Vlastní
9	R210208	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	125,00000	111,00	13 875,00		Vlastní
10	R210209	Podpěra vedení pro svod PVZZ	ks	306,00000	53,00	16 218,00		Vlastní
11	R210210	Svorka spojovací SS	ks	54,00000	76,00	4 104,00		Vlastní
12	R210211	Vodič CUI 3,5m	ks	18,00000	4 950,00	89 100,00		Vlastní
13	R210212	Podpěra vedení vodiče PVZ CUI	ks	72,00000	90,00	6 480,00		Vlastní
14	R210213	Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD	ks	18,00000	2 100,00	37 800,00		Vlastní
15	R210214	Demontáž stávající ochrany + 10%	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
16	301.1	Kompletační činnost + 1,5%	%	1,50000	2 500,00	3 750,00		Vlastní
17	301.2	Přesun + 3%	%	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
18	301.3	Prořez + 2%	%	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
19	301.4	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady	9 000,00					
20	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 24/ II

Celkem	362 847,00
---------------	-------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	1	INVESTICE
R:	2a	Elektroinstalace - Ochrana před bleskem (nové svody)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová ostatní stavební akce						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				192 873,56		
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dmtz dle odk. 05/ průchod, beton. dlažba vel. 30x30 cm : 46,1 Začátek provozního součtu 59,8 -(2,375*5,575+0,25*(0,35+0,6)*2) Konec provozního součtu	m2	46,10000	110,00	5 071,00	822-1	RTS 24/ II
2	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita ke zpětné pokládce : stavební úprava dle dmtz odk. 13, uliční fasáda : 79,8 Začátek provozního součtu 1,09*1,9/2+(3,3+3,7)*0,6/2+(1,1+1,75)*0,6/2 (0,7+0,8*4)*0,6+(7,85+7,7+7,25*2)*0,6 0,8*0,6*9+(7,2+7,4+7,25*2+7,35)*0,6 8,9*2,1+7,6*(1,1+0,6)/2*2-2,4*1,0 Konec provozního součtu stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 0,8*1,5	m2	81,00000	110,00	8 910,00	822-1	RTS 24/ II
3	113107410R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita ke zpětné pokládce : stavební úprava dle dmtz odk. 13, uliční fasáda : 79,8 Začátek provozního součtu 1,09*1,9/2+(3,3+3,7)*0,6/2+(1,1+1,75)*0,6/2 (0,7+0,8*4)*0,6+(7,85+7,7+7,25*2)*0,6 0,8*0,6*9+(7,2+7,4+7,25*2+7,35)*0,6 8,9*2,1+7,6*(1,1+0,6)/2*2-2,4*1,0 Konec provozního součtu	m2	81,00000	132,00	10 692,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 0,8*1,5		1,20000				
4	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, předpoklad - základ stáv. schodiště - vstup do "Hudebnin" : 0,7 Začátek provozního součtu 0,4*2,05*0,8*1,035 Konec provozního součtu	m3	0,70000	5 500,00	3 850,00	800-1	RTS 24/ II
5	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop kolem objektu dle odk. 13, uliční fasáda : dno výkopu na kótě -0,600 od UT : 65,1*(0,6-0,16)+0,006 Začátek provozního součtu 1,09*1,9/2+(3,3+3,7)*0,6/2+(1,1+1,75)*0,6/2 (0,7+0,8*4)*0,6+(7,85+7,7+7,25*2+7,6+1,6)*0,6 0,8*0,6*9+(1,6+7,6+7,2+7,4+7,25*2+7,35)*0,6 (3,7+1,05*2)*0,6 Konec provozního součtu výkop kolem objektu dle odk. 09, uliční fasáda : z kóty -1,250 na kótu -3,750 : 2,05*2,0*(2,5-0,16)+0,006 odpočet stáv. základu schodiště : -0,7 Začátek provozního součtu 2,05*0,4*0,8 Konec provozního součtu	m3	37,55000	1 100,00	41 305,00	800-1	RTS 24/ II
6	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m výkop kolem objektu dle odk. 09, uliční fasáda : z kóty -1,250 na kótu -3,750 : (2,05+0,8)*2,5+0,075	m2	7,20000	110,00	792,00	800-1	RTS 24/ II
7	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	7,20000	55,00	396,00	800-1	RTS 24/ II
8	151101401R0	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	7,20000	132,00	950,40	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s potřebným přepažováním,						
9	151101411R0	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	7,20000	55,00	396,00	800-1	RTS 24/ II
10	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, dle výkopu zeminy : 37,6	m3	37,60000	121,00	4 549,60	800-1	RTS 24/ II
11	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro zpětný zásyp (na meziskládku a zpět) : 27,4*2	m3	54,80000	55,00	3 014,00	800-1	RTS 24/ II
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina na skládku : 21,3 Začátek provozního součtu skladba SK04/ souvrství skladby : 81,0*0,25 základ a podsyp schodiště (dílní řez 4-4') : 1,05 Konec provozního součtu	m3	21,30000	275,00	5 857,50	800-1	RTS 24/ II
13	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina na skládku : 21,3*5	m3	106,50000	22,00	2 343,00	800-1	RTS 24/ II
14	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 přebytečná zemina na skládku : 21,3 zemina pro zpětný zásyp (na meziskládku a zpět) : 27,4*2	m3	76,10000	275,00	20 927,50	800-1	RTS 24/ II
15	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných přebytečná zemina na skládku : 21,3 zemina pro zpětný zásyp (na meziskládku a zpět) : 27,4	m3	48,70000	22,00	1 071,40	800-1	RTS 24/ II
16	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	27,40000	143,00	3 918,20	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zpětný zásyp vytěženou zeminou (bez příměsí cihel, betonu) :						
		výkop kolem objektu dle odk. 13, uliční fasáda :						
		dno výkopu na kótě -0,600 od UT : 65,1*0,6+0,04		39,10000				
		Začátek provozního součtu						
		1,09*1,9/2+(3,3+3,7)*0,6/2+(1,1+1,75)*0,6/2		3,99050				
		(0,7+0,8*4)*0,6+(7,85+7,7+7,25*2+7,6+1,6)*0,6		25,89000				
		0,8*0,6*9+(1,6+7,6+7,2+7,4+7,25*2+7,35)*0,6		31,71000				
		(3,7+1,05*2)*0,6		3,48000				
		Konec provozního součtu						
		výkop kolem objektu dle odk. 09, uliční fasáda : 9,6		9,60000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -1,250 na kótu -3,750 : (2,05*2,1-0,6*0,8)*2,5		9,56250				
		Konec provozního součtu						
		odpočet vytlačené kubatury :						
		skladba SK04 : -81,0*0,25		-20,25000				
		Začátek provozního součtu						
		viz. skladba souvrství SK04/ stávající dlažba : 79,8		79,80000				
		stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 0,8*1,5		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		základ a podsyp schodiště (dílčí řez 4-4') : -1,05		-1,05000				
		Začátek provozního součtu						
		základový pás pod schodiště, viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,7		0,70000				
		násyp pod základ schodiště v tl. 400 mm, viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,35		0,35000				
		Konec provozního součtu						
17	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,50000	110,00	605,00	823-1	RTS 24/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz. skladba SK09 : 5,5		5,50000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 0,95*3,6+1,05*2,0		5,52000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	181301105R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz. skladba SK09 : 5,5 Začátek provozního součtu v ploše : 0,95*3,6+1,05*2,0 Konec provozního součtu	m ²	5,50000	110,00	605,00	800-1	RTS 24/ II
19	185803211R0	uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 viz. skladba SK09 : 5,5	m ²	5,50000	88,00	484,00		RTS 24/ II
20	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4 přebytečná zemina na skládku : 21,3 Začátek provozního součtu skladba SK04/ souvrství skladby : 81,0*0,25 základ a podsyp schodiště (díleč řez 4-4') : 1,05 Konec provozního součtu	m ³	21,30000	286,00	6 091,80	800-1	RTS 24/ II
21	979094111R0	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot betonové konstrukce ve výkopu : 0,7*2,4	t	1,68000	880,00	1 478,40		RTS 24/ II
22	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita ke zpětné pokládce : na meziskládku a zpět : 18,2*2 Začátek provozního součtu stavební úprava dle dmtz odk. 13, uliční fasáda : 79,8*0,225 stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 1,2*0,225 Konec provozního součtu	t	36,40000	550,00	20 020,00	801-3	RTS 24/ II
23	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita ke zpětné pokládce : na meziskládku a zpět : 18,2*8*2	t	291,20000	110,00	32 032,00	801-3	RTS 24/ II
24	979083117R0	na skládku do 6000 m	t	1,68000	275,00	462,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové konstrukce ve výkopu : 0,7*2,4		1,68000				
25	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	15,12000	22,00	332,64		RTS 24/ II
		betonové konstrukce ve výkopu/ do 15 km : 1,68*9		15,12000				
26	979990103R0	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	1,68000	165,00	277,20	801-3	RTS 23/ II
		předpoklad - základ stáv. schodiště - vstup do "Hudebnin" : 0,7*2,4		1,68000				
		Začátek provozního součtu						
		0,4*2,05*0,8*1,035		0,67896				
		Konec provozního součtu						
27	979093111R0	bez zhutnění	t	1,68000	22,00	36,96		RTS 24/ II
		betonové konstrukce ve výkopu : 0,7*2,4		1,68000				
28	175Rp101109	Příplatek za prohození sypaniny	m3	27,40000	110,00	3 014,00		Vlastní
		vytěžená zemina pro zpětný zásyp : 27,4		27,40000				
29	979Rp093111	Uložení zámkové dl. na meziskládce v rámci stavby pro zpětné požití	t	18,20000	110,00	2 002,00		Vlastní
		zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita		18,20000				
		ke zpětné pokládce : 18.2						
		Začátek provozního součtu						
		stavební úprava dle dmtz odk. 13, uliční fasáda : 79,8*0,225		17,95500				
		stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 1,2*0,225		0,27000				
		Konec provozního součtu						
30	979Rp094111	Naložení a složení zámkové dlažby	t	36,40000	220,00	8 008,00		Vlastní
		zámková dlažba bude uložena na meziskládce v rámci stavby a použita						
		ke zpětné pokládce :						
		na meziskládku a zpět : 18,2*2		36,40000				
		Začátek provozního součtu						
		stavební úprava dle dmtz odk. 13, uliční fasáda : 79,8*0,225		17,95500				
		stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 1,2*0,225		0,27000				
		Konec provozního součtu						
31	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,21200	880,00	186,56	SPCM	RTS 24/ II
		viz. skladba SK09 : 5,5*0,035*1,1+0,00025		0,21200				
32	596pc91019	Tříděná zemina s příměsí substrátu	m3	1,81500	1 760,00	3 194,40		Vlastní
		viz. skladba SK09 : 5,5*0,3*1,1		1,81500				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v ploše : 0,95*3,6+1,05*2,0
Konec provozního součtu

5,52000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	12 375,00
--------------	-------------------------------------	------------------

33	271531114R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	1,50000	1 760,00	2 640,00	800-2	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

násyp pod základ schodiště v tl. 400 mm, viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,35

0,35000

Začátek provozního součtu

0,4*2,05*0,4

0,32800

Konec provozního součtu

násyp pod schodišťovou deskou v tl. 450 - 200 mm : 0,55

0,55000

Začátek provozního součtu

viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,8*2,05*(0,45+0,2)/2

0,53300

Konec provozního součtu

násyp v tl. 200 mm :

úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :

úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0*0,2

0,60000

Začátek provozního součtu

v ploše : 2,0*1,2+0,9*0,6

2,94000

Konec provozního součtu

34	274321411R0	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	0,70000	7 150,00	5 005,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

základový pás pod schodiště, viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,7

0,70000

Začátek provozního součtu

0,4*2,05*0,8*1,035

0,67896

Konec provozního součtu

35	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,30000	880,00	2 904,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených

jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

základový pás pod schodiště, viz. dílčí řez 4 - 4' : 3,3

3,30000

Začátek provozního součtu

2,05*0,8*2

3,28000

Konec provozního součtu

36	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,30000	220,00	726,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základový pás pod schodiště, viz. dílčí řez 4 - 4' : 3,3			3,30000			
37	274361921RT	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm vyztužení : cca 25 kg/ m3 : základový pás pod schodiště, viz. dílčí řez 4 - 4' : 0,7*25,0*0,001+0,0025	t	0,02000	55 000,00	1 100,00	801-1	RTS 24/ II
				0,02000				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				313 996,10		
38	311271186RT	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,535$ W/m ² K zazdění otvoru po výloze (trafika) : 9,6 Začátek provozního součtu vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25 Konec provozního součtu	m2	9,60000	2 090,00	20 064,00	801-1	RTS 24/ II
					9,60000			
					9,55500			
39	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, stavební úprava dle odk. 32/ cca 50% : 23,2*0,5 Začátek provozního součtu odk. D11, vel. 60 x 197/ L : (0,7+2,0*2)*0,06*38 odk. D12, vel. 60 x 197/ P : (0,7+2,0*2)*0,06*44 Konec provozního součtu stavební úprava dle odk. 33/ cca 50% : 10,4*0,5 Začátek provozního součtu odk. D13, vel. 80 x 197/ L : (0,9+2,0*2)*0,125*7 odk. D14, vel. 80 x 197/ P : (0,9+2,0*2)*0,125*10 Konec provozního součtu	m2	16,80000	275,00	4 620,00	801-4	RTS 24/ II
					11,60000			
					10,71600			
					12,40800			
					5,20000			
					4,28750			
					6,12500			
40	319202321R0	Vyrovnání nerovného povrchu přizdžením o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, stavební úprava dle odk. 32/ cca 50% : 23,2*0,5 Začátek provozního součtu odk. D11, vel. 60 x 197/ L : (0,7+2,0*2)*0,06*38	m2	16,80000	440,00	7 392,00	801-4	RTS 24/ II
					11,60000			
					10,71600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : (0,7+2,0*2)*0,06*44		12,40800				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 33/ cca 50% : 10,4*0,5		5,20000				
		Začátek provozního součtu						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : (0,9+2,0*2)*0,125*7		4,28750				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : (0,9+2,0*2)*0,125*10		6,12500				
		Konec provozního součtu						
41	347016111R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost EI 15	m2	327,15000	858,00	280 694,70	801-1	RTS 24/ II

úpravy v místě výměny rozvodů/ 1.NP :

stavební úprava dle odk. 23 : 14,2

14,20000

Začátek provozního součtu

prodejna elektro, "CK" : (0,6+0,2)*3,6

2,88000

lékárna, sklo+porcelán, jízdní kola : (0,7+0,15+0,9+1,4)*3,6

11,34000

Konec provozního součtu

stavební úprava dle odk. 26 : 27,8

27,80000

Začátek provozního součtu

prodejna elektro, Fofr Pizza, Maso a uzeniny : 0,475*3,6*3

5,13000

kočárkárna, lékárna, trafika, sklo+porcelán : (1,0*2+1,1+0,6*2)*3,6

15,48000

jízdní kola, hudebniny : (1,0+0,5*2)*3,6

7,20000

Konec provozního součtu

stavební úprava dle odk. 28 : 11,2

11,20000

Začátek provozního součtu

prodejna galanterie, trafika, hudebniny : (0,675+0,6+0,25+0,675)*3,6

7,92000

lékárna : (0,6+0,15*2)*3,6

3,24000

Konec provozního součtu

úpravy v místě výměny rozvodů/ 2.NP, 3.- 6.NP :

stavební úprava dle odk. 23 : 192,0

192,00000

Začátek provozního součtu

kancelář : (0,5+0,2)*2,7

1,89000

byty WC : 0,8*2,7*(16+18*4)

190,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 26 : 81,95		81,95000				
		Začátek provozního součtu						
		kancelář : 0,85*2,7		2,29500				
		byty předsíň : 0,5*2,7*(11+12*4)		79,65000				
		Konec provozního součtu						
42	380931114R0	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	11,00000	99,00	1 089,00	801-4	RTS 24/ II
		Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu. Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou. Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.						
		viz řez 4-4', přikotvení schodišťové desky : 11,0		11,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2,15/0,2		10,75000				
		Konec provozního součtu						
43	13211240R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 12,0 mm	t	0,00310	44 000,00	136,40	SPCM	RTS 24/ II
		viz řez 4-4', přikotvení schodišťové desky : trn D12 á 200 mm, dl. 300 mm : 11*0,3*0,888*0,001*1,05+0,00002		0,00310				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				28 600,00		
44	430320110RA	Schodiště ze železobetonu na terénu	m DVČ	1,30000	22 000,00	28 600,00	AP-HSV	Vlastní
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. pozn.: beton C25/30, bednění, výztuž - kompl. konstrukce vč. nadbetonovaných stupňů : vstup do prodejny "Hudební nástroje" : viz. dílčí řez 4 - 4', délka výstupní čáry vč. podesty : 1,3						
				1,30000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				93 997,20		
45	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	81,00000	176,00	14 256,00	822-1	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 13, uliční fasáda : viz. skladba souvrství SK04 : 79,8+1,2		81,00000				
46	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	81,00000	440,00	35 640,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz. skladba souvrství SK04/ stávající dlažba : 79,8 Začátek provozního součtu $1,09 \cdot 1,9/2 + (3,3 + 3,7) \cdot 0,6/2 + (1,1 + 1,75) \cdot 0,6/2$ $(0,7 + 0,8 \cdot 4) \cdot 0,6 + (7,85 + 7,7 + 7,25 \cdot 2) \cdot 0,6$ $0,8 \cdot 0,6 \cdot 9 + (7,2 + 7,4 + 7,25 \cdot 2 + 7,35) \cdot 0,6$ $8,9 \cdot 2,1 + 7,6 \cdot (1,1 + 0,6)/2 \cdot 2 - 2,4 \cdot 1,0$ Konec provozního součtu stavební úprava dle dmtz odk. 09, uliční fasáda : 0,8*1,5						
47	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	46,10000	440,00	20 284,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. stavební úprava dle odk. 05, průchod : viz. skladba souvrství SK03 : 46,1 Začátek provozního součtu 59,8 $-(2,375 \cdot 5,575 + 0,25 \cdot (0,35 + 0,6) \cdot 2)$ Konec provozního součtu						
48	979054441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m stavební úprava dle odk. 13, uliční fasáda : viz. skladba souvrství SK04 : 79,8+1,2	m2	81,00000	110,00	8 910,00	822-1	RTS 24/ II
49	592451178R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm stavební úprava dle odk. 05, průchod : viz. skladba souvrství SK03 : 46,1*1,05-0,005	m2	48,40000	308,00	14 907,20	SPCM	RTS 24/ II
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní					2 144 203,15			
50	601021143RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm	m2	682,90000	220,00	150 238,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách stavební úprava dle odk. 25 (společné prostory) : prostor schodiště : podhled stropních k_cí 1.PP / nezateplené k_ce : č.p. 23/473, 31/477 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*2 č.p. 25/474, 27/475, 29/476, 33/478 : (3,5*4,875-1,2*2,65)*4 nezateplená část v prostoru pod schodištěm : 1,9*(1,2+1,8)*2 podhled stropních k_cí 1.- 6.NP : 1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 : č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : 1,9*4,95*4 č.p. 27/475, 29/476 : ((1,9+1,4)*1,35/2+1,9*2,425)*2 1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 : č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*4 č.p. 27/475, 29/476 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*2 2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 : č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 : (3,5*5,0-1,2*2,65)*4*6 3,5*5,0*6 odpočet otvorů (výlez do strojovny výtahu) : -0,9*0,9*6						
51	602021102R0	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí, ,	m2	683,95000	110,00	75 234,50	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách dle pol. č. 60202-1116RT2 : 683,95		683,95000				
52	602021105R0	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze	m2	683,95000	220,00	150 469,00	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách dle pol. č. 60202-1116RT2 : 683,95		683,95000				
53	602021116RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	683,95000	935,00	639 493,25	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách stavební úpravy dle odk. 30 : 2x kryt CO/ jen vstupní místnosti : 16,9*2 Začátek provozního součtu		33,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,6+2,3)*2*2,3		17,94000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,8+2,0*2)*0,45		2,16000				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet		33,80000				
		stavební úpravy dle odk. 29 :						
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 23, 25, 27 :						
		sušárny, prádely, dílny,..... :		142,00000				
		(3.625+7.0*3+3.375*2+5.375*2+0.225*2*5)*3.2						
		v prostoru pod schody č.p. 23 : (1,9+2,2)*2,2+1,6*(2,2+3,2)/2+1,15*3,2		17,02000				
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 29, 31, 33 :						
		sušárny, prádely, dílny,..... :		119,20000				
		(5.375*2+7.0*2+3.375+6.875+0.225*2*5)*3.2						
		v prostoru pod schody č.p. 31 : (1,9+2,2)*2,2+1,6*(2,2+3,2)/2+1,15*3,2		17,02000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(1,5+0,6*2)*0,125*19		6,41250				
		-1,5*0,6*19		-17,10000				
		-0,0025		-0,00250				
		Mezisoučet		284,55000				
		stavební úpravy dle odk. 29 :						
		chodby/ vnitřní zdivo 1.PP, č.p. 23, 25, 27 :						
		(1,0*5+1,325+15,1+5,675+7,15+0,2*4)*3,2		112,16000				
		0,25*2,8*2		1,40000				
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 29, 31, 33 :						
		(9,15+1,0+0,2*4+15,425+0,85+0,275+5,55+1,315*2+0,8)*3,2		116,73600				
		0,25*2,8*2		1,40000				
		ve schodišti (-3,300), č.p. 23, 25, 27, 29, 31, 33 :						
		(1,15*1,4+1,2*(1,4+2,15)/2+1,15*2,15)*6		37,27500				
		((0,35+1,05)*2+3,5*4)*3,2		53,76000				
		ve schodišti (-3,300), č.p. 27, 29 :		48,52500				
		((3,5+1,15)*3,2+1,9*(3,2+2,15)/2+2,0*2,15)*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,9+0,6*2)*0,125*9		2,36250				
		-0,9*0,6*9		-4,86000				
		-0,8*2,0*2,0		-3,20000				
		0,0415		0,04150				
		Mezisoučet		365,60000				

54	602021142RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm.	m2	1 816,20000	198,00	359 607,60	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

stavební úpravy dle odk. 25 :

spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :

stěny 1.- 6.NP :

1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :

č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 :

((1.9+2.0*2)*3.585+(1.9+1.5*2)*2.685+1.45*(3.585+2.685)/2*2)*3

č.p. 27/475, 29/476 : ((1.9+1.35*2)*3.585+1.45*(3.585+2.685)/2*2)*2

1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :

č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5+5,225)*2*3,0*4

č.p. 27/475, 29/476 : ((5,925+5,225)*2-1,4)*3,0*2

2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :

č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :

(3,5+5,0)*2*14,7*6

v místě výlezu do strojovny výtahu : (1,7+1,7)*2*1,0*6

přípočet ostění, odpočet otvorů :

(1,5+0,8*2)*0,1*6

(1,5+1,65*2)*0,1*4*6

(1,9+2,65*2)*0,275*4

(1,8+2,05*2)*0,1*2*4

(1,1+2,15*2)*0,15*2

(1,0+2,1*2)*0,1*6

-(1,5*0,8*6+1,5*1,65*24)

-(1,9*2,6*4+1,7*2,0*8+1,0*2,1*2+0,9*2,0*6)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,0*(6+17+18*4)		-152,00000				
		0,0365		0,03650				
		Mezisoučet		1				
		zazdění otvoru po výloze (trafika) : 9,6		9,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25		9,55500				
		Konec provozního součtu						
55	611421221R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % hladkých	m2	682,90000	70,00	47 803,00	801-4	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 25 (společné prostory) :						
		podhled stropních k_cí : 682,9		682,90000				
56	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	12,40000	110,00	1 364,00	801-4	RTS 24/ II
		zazdění otvoru po výloze (trafika) : 12,4		12,40000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 294 x 325 cm : (2,94+3,25)*2		12,38000				
		Konec provozního součtu						
57	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	798,80000	418,00	333 898,40	801-1	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 29 (sklepní prostory) :						
		1.PP - chodby :						
		(5,775+1,25+5,5*2+1,0*2)*2*3,2		128,16000				
		(1,25*2+1,325+15,1)*2*3,2		121,12000				
		(1,25+9,0+5,675*3+1,0*3)*2*3,2		193,76000				
		(1,45+7,15+0,2*2)*2*3,2		57,60000				
		(1,45+9,15+3,75+1,0+0,2*2)*2*3,2		100,80000				
		(1,25+7,0+5,675*2+1,0*2)*2*3,2		138,24000				
		(1,25*2+15,425+0,8)*2*3,2		119,84000				
		(8,075+8,665+5,55*2+1,315*2)*2*3,2		195,00800				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,9+0,6*2)*0,125*9		2,36250				
		(1,0+2,8*2)*0,06*8		3,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,315+2,8*2)*0,06*2		0,82980				
		(1,25+2,8*2)*0,25*4		6,85000				
		(0,9+2,8*2)*0,1*7		4,55000				
		(1,0+2,8*2)*0,25*3		4,95000				
		-0,9*0,6*9		-4,86000				
		-(1,0*16+1,315*4+1,25*4+0,9*8+1,0*3)*2,8		-102,08800				
		-(0,8*16+0,6*82)*2,0		-124,00000				
		prostror schodiště :						
		1.PP z kóty -3,300 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 31/477 : (3,5+5,225)*2*3,4*2		118,66000				
		č.p. 25/474, 27/475, 29/476, 33/478 : (3,5+4,875)*2*3,4*4		227,80000				
		odpočet otvorů : -((0,9*6+1,0*3)*2,8+0,8*2,0*3)		-28,32000				
		-0,0303		-0,03030				
		odpočet sanačních omítek : -365,6		-365,60000				
58	612421221R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % hladkých	m2	2 496,60000	39,00	97 367,40	801-4	RTS 24/ II
		stavební úpravy dle odk. 30 :						
		2x kryt CO/ stěny : 345,0*2		690,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,6*2+2,225+2,3)*2*3,2		49,44000				
		(2,225*2+1,625+2,875)*2*3,2		57,28000				
		(1,7+3,1+(1,6+0,8)*2)*2*3,2		61,44000				
		(4,825*4+3,375+3,325+3,2+3,425)*2*3,2		208,80000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,8+2,0*2)*0,4		1,92000				
		(0,8+2,0*2)*0,3*6		8,64000				
		-(0,8*13+0,6*4)*2,0		-25,60000				
		odpočet sanační omítky : -16,9		-16,90000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet		690,00000				
		stavební úpravy dle odk. 25 :						
		spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny 1.- 6.NP :						
		1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 :		130,19850				
		$((1.9+2.0*2)*3.585+(1.9+1.5*2)*2.685+1.45*(3.585+2.685)/2*2)*3$						
		č.p. 27/475, 29/476 : $((1.9+1.35*2)*3.585+1.45*(3.585+2.685)/2*2)*2$		51,16500				
		1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : $(3.5+5.225)*2*3.0*4$		209,40000				
		č.p. 27/475, 29/476 : $((5.925+5.225)*2-1.4)*3.0*2$		125,40000				
		2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :						
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :						
		$(3.5+5.0)*2*14.7*6$		1				
		v místě výlezu do strojovny výtahu : $(1.7+1.7)*2*1.0*6$		40,80000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		$(1.5+0.8*2)*0.1*6$		1,86000				
		$(1.5+1.65*2)*0.1*4*6$		11,52000				
		$(1.9+2.65*2)*0.275*4$		7,92000				
		$(1.8+2.05*2)*0.1*2*4$		4,72000				
		$(1.1+2.15*2)*0.15*2$		1,62000				
		$(1.0+2.1*2)*0.1*6$		3,12000				
		$-(1.5*0.8*6+1.5*1.65*24)$		-66,60000				
		$-(1.9*2.6*4+1.7*2.0*8+1.0*2.1*2+0.9*2.0*6)$		-61,96000				
		$-0.8*2.0*(6+17+18*4)$		-152,00000				
		0,0365		0,03650				
		Mezisoučet		1				
59	612421421R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %. hladkých stavební úpravy dle odk. 29 : sušárny, prádelny, dílny, :	m2	1 784,75000	160,00	285 560,00	801-4	RTS 24/ II
		$(3.625*2+5.4+1.35+0.225)*2*3.2$		91,04000				
		$(3.625*3+3.5+5.375+7.125+0.225*2)*2*3.2*2$		349,76000				
		$(3.625*3+3.5+5.375+7.0+0.225*2)*2*3.2$		174,08000				
		$(3.625*2+5.375+7.0+0.225*2)*2*3.2$		128,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,625+6,875+0,225)*2*3,2		68,64000				
		sklepní kóje :						
		(1,315*5+1,29+1,34*3+1,25)*2*3,2		84,06400				
		(1,13*8+1,29*2+1,34*6)*2*3,2		125,82400				
		(1,675*4+1,29+1,34*3)*2*3,2		76,86400				
		(1,19*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		65,24800				
		(1,13*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		127,42400				
		(1,0*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		120,76800				
		(1,255*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		46,94400				
		(1,13*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		44,54400				
		(1,315*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		68,44800				
		(1,13*8+1,415*2+1,348*6)*2*3,2		127,73120				
		(1,675*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		77,66400				
		(1,0*16+1,29*4+1,34*12)*2*3,2		238,33600				
		(1,015*6+1,29+1,415*5)*2*3,2		92,51200				
		(2,0+1,825)*2*3,2		24,48000				
		prostor pod schodištěm : 36,0*2		72,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,9+1,15*2)*3,2+(1,9+2,2*2)*2,2+1,6*(3,2+2,2)/2*2		35,94000				
		Konec provozního součtu						
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(1,5+0,6*2)*0,125*19		6,41250				
		(1,0+2,0*2)*0,3		1,50000				
		-1,5*0,6*19		-17,10000				
		-(1,0*2+0,8*15+0,6*82)*2,0		-126,40000				
		0,0363		0,03630				
		odpočet sanačních omítek : -284,55		-284,55000				
60	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	9,60000	330,00	3 168,00	801-1	RTS 24/ II
		zazdění otvoru po výloze (trafika) : 9,6		9,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25		9,55500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					266 376,00		
61	622311519RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	82,70000	1 166,00	96 428,20	801-1	RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK :

skladba souvrství SZ15 :

doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02 66,80000

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,1+1,5) 17,30000

(1,5+7,4+0,95)*2 19,70000

(0,95+7,25+1,5)*2 19,40000

(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1) 5,55000

(0,95+7,25+0,55) 8,75000

(0,55+7,4+0,95) 8,90000

(0,95+7,25+1,5) 9,70000

(1,5+7,3+7,6+1,0) 17,40000

(1,05*2+2,5) 4,60000

Konec provozního součtu

úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny

"Hudebnin" :

skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9 15,90000

Začátek provozního součtu

z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0 15,90000

Konec provozního součtu

62	622391881R0	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad)	m2	82,70000	440,00	36 388,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

skladba souvrství SZ15 :

doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02 66,80000

úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny

"Hudebnin" :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9		15,90000				
63	622451122R0	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené	m2	18,40000	330,00	6 072,00	801-1	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9		15,90000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09, vytažení na stěny : 2,5		2,50000				
		Začátek provozního součtu						
		0,45*(2,6*2+0,25)		2,45250				
		Konec provozního součtu						
64	622454311R0	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	66,80000	160,00	10 688,00	801-4	RTS 24/ II
		skladba souvrství SZ15 :						
		doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02		66,80000				
65	622471317RU	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2.	m2	277,20000	385,00	106 722,00	801-1	RTS 22/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		stavební úprava dle odk. 55, nátěr strojoven výtahů : 46,2*6		277,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše nstrojovny : (4,25+3,6)*2*3,0		47,10000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(1,5+0,55*2)*0,2		0,52000				
		(0,85+2,0*2)*0,2		0,97000				
		-(1,5*0,55+0,8*2,0)		-2,42500				
		Konec provozního součtu						
66	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	359,90000	22,00	7 917,80	801-1	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9		15,90000				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -3,750 po kótu -0,750 : $(1,25+2,05+2,0)*3,0$		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ15 : 66,8		66,80000				
		Začátek provozního součtu						
		doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : $111,3*0,6+0,02$		66,80000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 55, nátěr strojoven výtahů : $46,2*6$		277,20000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše nstrojovny : $(4,25+3,6)*2*3,0$		47,10000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		$(1,5+0,55*2)*0,2$		0,52000				
		$(0,85+2,0*2)*0,2$		0,97000				
		$-(1,5*0,55+0,8*2,0)$		-2,42500				
		Konec provozního součtu						
67	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	108,00000	20,00	2 160,00	801-1	RTS 24/ II
		cca do 30% z celkové plochy :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : $15,9*0,3$		4,77000				
		skladba souvrství SZ15 : $66,8*0,3$		20,04000				
		stavební úprava dle odk. 55, nátěr strojoven výtahů : $46,2*6*0,3$		83,16000				
		0,03		0,03000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				226 976,75		
68	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,15000	11 000,00	1 650,00	801-1	RTS 24/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		podkladní mazanina v tl. 50 mm :						
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : $3,0*0,05$		0,15000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : $2,0*1,2+0,9*0,6$		2,94000				
		Konec provozního součtu						
69	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	0,45000	16 500,00	7 425,00	801-1	RTS 24/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0*0,15 Začátek provozního součtu v ploše : 2,0*1,2+0,9*0,6 Konec provozního součtu		0,45000				
70	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0*0,15	m3	0,45000	5 500,00	2 475,00	801-1	RTS 24/ II
71	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkladní ŽB deska se sítí v tl. 150 mm : úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0*4,4*1,2*0,001+0,00016	t	0,01600	55 000,00	880,00	801-1	RTS 24/ II
72	632419106RT	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 6 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením stavební úprava dle odk. 15, vyrovnaní podkladu : č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2 Začátek provozního součtu vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24) podesta na kótě 0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375) Konec provozního součtu č.p. 25/474 : 3,9 Začátek provozního součtu hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45 Konec provozního součtu č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2 Začátek provozního součtu	m2	28,00000	495,00	13 860,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45		1,98750				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 53 : 0,5		0,50000				
		Začátek provozního součtu						
		úprava vstupu na střechu (ve strojovně výtahu) : 0,85*0,1*6		0,51000				
		Konec provozního součtu						
73	632421130RU	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 20 mm. včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením stavební úprava dle odk. 05, průchod : viz. skladba souvrství SK03 : 46,9 Začátek provozního součtu 47,2-0,25*0,6*2 Konec provozního součtu	m2	46,90000	880,00	41 272,00	801-1	RTS 24/ II
74	632421150RU	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 40 mm. včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : vstup do prodejny "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2	m2	4,20000	1 760,00	7 392,00	801-1	RTS 24/ II
75	632478122RT	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky z celkové plochy cca do 50% : stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 27.6*0.5 Začátek provozního součtu č.p. 23/473 : 1,9*0,55+(3,1+3,5)*0,85/2 č.p. 25/474 : (1,9*0,55+3,75*0,75) č.p. 31/477, č.p. 33/478 : (1,9*0,55+3,9*0,75)*2 vstup do cestovní kanceláře : 1,1*0,2 vstup do prodejny "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2 vstup do prodejny "Galanterie" : 2,15*1,3	m2	219,30000	440,00	96 492,00	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : $(1,25*0,35+0,9*0,15)*2$		1,14500				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,35*1,3$		3,05500				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $2,1*1,4$		2,94000				
		odpočet čistící rohože, odk. Z07 : $-1,2*0,5*4$		-2,40000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) :						
		čela podest a podstupnice : $3,7*0,5$		1,85000				
		Začátek provozního součtu						
		vstup do domu č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $((3,95-1,9)*0,29+2*0,145*1,9+0,3*0,145*2)*2$		2,46500				
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : $(1,0+0,4)*(0,08+0,12)$		0,28000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,15*0,16$		0,34400				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $2*0,145*2,1$		0,60900				
		Konec provozního součtu						
		betonové schodnice schodiště : $1,9*6*0,5$		5,70000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : $0,7+0,1*(0,2+2,875)$		1,00750				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : $0,4+0,1*(0,2+1,45)$		0,56500				
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $0,2+0,05*(0,165+2,0)$		0,30825				
		Konec provozního součtu						
		z celkové plochy cca do 25% :						
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty, schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, 29 : $300,6*0,25$		75,15000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473 : 55,05		55,05000				
		č.p. 25/474 : 41,35		41,35000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : $51,95*2$		103,90000				
		č.p. 31/477 : 55,05		55,05000				
		č.p. 33/478 : 45,25		45,25000				
		Konec provozního součtu						
		schodiště/ nástupnice + podstupnice : $384,4*0,25$		96,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 64,5*4		258,00000				
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 63,2*2		126,40000				
		Konec provozního součtu						
		teracový sokl schodišťových ramen/ prefa schodnice : 106,8*0,25		26,70000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 1,78*10*6		106,80000				
		Konec provozního součtu						
76	632478123RT	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm	m2	23,45000	660,00	15 477,00	801-4	RTS 24/ II
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky						
		stavební úprava dle odk. 05, průchod :						
		viz. skladba souvrství SK03, v ploše cca do 50% : 46,9*0,5		23,45000				
77	632471212R0	Provedení spojovacího můstku před opravnou hmotou	m2	242,75000	165,00	40 053,75	801-4	RTS 24/ II
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.						
		stavební úprava dle odk. 05, průchod :						
		viz. skladba souvrství SK03, v ploše cca do 50% : 46,9*0,5		23,45000				
		z celkové plochy cca do 50% :						
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 27,6*0,5		13,80000				
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) :						
		čela podest a podstupnice : 3,7*0,5		1,85000				
		betonové schodnice schodiště : 1,9*6*0,5		5,70000				
		z celkové plochy cca do 25% :						
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty, schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, 29 : 300,6*0,25		75,15000				
		schodiště/ nástupnice + podstupnice : 384,4*0,25		96,10000				
		teracový sokl schodišťových ramen/ prefa schodnice : 106,8*0,25		26,70000				
Díl 64	Výplně otvorů					197 890,00		
78	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5	kus	99,00000	1 100,00	108 900,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38		38,00000				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44		44,00000				
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7		7,00000				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10		10,00000				
79	553310010R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 75 mm: š průchodu 600 mm: h průchodu 1 970 mm: L. P	kus	82,00000	880,00	72 160,00	SPCM	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38		38,00000				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44		44,00000				
80	553310032R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 125 mm: š průchodu 800 mm: h průchodu 1 970 mm: L. P	kus	17,00000	990,00	16 830,00	SPCM	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7		7,00000				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10		10,00000				
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				3 696,00		
81	917762114RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	5,60000	660,00	3 696,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		úprava dle skladby SK09 : 4,1+1,5		5,60000				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				866,25		
82	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	3,15000	275,00	866,25	801-1	RTS 24/ II
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčji).						
		vstup do prodejny "Hudební nástroje", viz. dílčí řez 4 - 4' : 2,05		2,05000				
		Začátek provozního součtu (1,3*0,4+0,4*0,85)*2+2,05*0,15		2,02750				
		Konec provozního součtu						
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09, vytažení na stěny : 1,1		1,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

0,2*(2,6*2+0,25)

1,09000

Konec provozního součtu

Díl 94		Lešení a stavební výtahy	57 334,86					
83	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výškv do 10 m včetně kotvení	m2	455,40000	46,20	21 039,48	800-3	RTS 24/ II
		pro povrchovou úpravu strojoen : (4,25+3,6+1,2*4)*2*3,0*6	455,40000					
84	941941291R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv do 10 m včetně kotvení	m2	455,40000	29,70	13 525,38	800-3	RTS 24/ II
		pro povrchovou úpravu strojoen : (4,25+3,6+1,2*4)*2*3,0*6	455,40000					
85	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výškv do 10 m	m2	455,40000	22,00	10 018,80	800-3	RTS 24/ II
		pro povrchovou úpravu strojoen : (4,25+3,6+1,2*4)*2*3,0*6	455,40000					
86	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	144,90000	88,00	12 751,20	800-3	RTS 24/ II
		pro zřízení kapotáže : 3,5*1,15*6*6	144,90000					
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	560 322,65					
87	938902122R0	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	819,65000	20,00	16 393,00	801-5	RTS 24/ II

stavební úprava dle odk. 05, průchod :

viz. skladba souvrství SK03 : 46,9

46,90000

podlaha na kótě -3,300, podlaha 1.PP : 772,75

772,75000

Začátek provozního součtu

chodby :

17,82+1,63+18,69+28,6+10,22

76,96000

16,93+14,45+19,34+27,94

78,66000

prádelny, sušárny, mandl, dílny :

24,65+12,66+19,05+25,76+12,66+19,11+25,32

139,21000

19,2+24,88+12,66+19,27+24,9+25,28

126,19000

prostor pod schodištěm : 10,82+10,82

21,64000

kryt CO : 99,76*2

199,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklepní kóje :						
		1,3*(1,35*4+1,25)		8,64500				
		1,15*(1,35*6+1,3*2)		12,30500				
		1,7*(1,35*3+1,3)		9,09500				
		1,35*(1,2*3+1,15*6+1,0*6)		22,27500				
		1,4*(1,2+1,15*2+1,0*2)		7,70000				
		1,25*(1,15*2+1,3)+1,15*(1,15*2+1,3)		8,64000				
		1,4*(1,3+1,15*2+1,65)		7,35000				
		1,35*(1,3*3+1,15*6+1,65*3)		21,26250				
		1,0*(1,3*5+1,35*12+1,4*5)+2,0*1,8		33,30000				
		Konec provozního součtu						
88	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	2 492,70000	71,50	178 228,05	801-1	RTS 24/ II
		1.PP - viz. uзнatelné náklady :						
		1.NP - 6.NP (cca 30% z celkové plochy) : 122,55*11,3*6*0,3+0,033		2				
89	954312102R0	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	126,00000	902,00	113 652,00	801-1	RTS 24/ II
		kapotáž rozvodů kabelových tras : 3,5*6*6		126,00000				
90	952Rp901411	Vykližení prostoru 1.PP před započítáním stavebních prací/ kryt CO, sklepní kóje, prádelna	m2	1 051,70000	88,00	92 549,60		Vlastní
		v ploše 1.PP : (55,65+57,75)*11,3		1				
		odpočet nepodsklepené části : -((14,9+16,9)*5,9+5,4*3,9*2)		-229,74000				
		0,02		0,02000				
91	953Rp011001	OS1_Bezdrátový zvonek mtz vč. dodávky (do komerčních prostor pro přivolání služby pro imobilní), zvonek s jmenovkou a tlačítkem, s alkalickou baterií 12V, s nastavitelnou hlasitostí	soubor	5,00000	5 500,00	27 500,00		Vlastní
		podrobnosti viz. tabulky výrobků, list č. S2 : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	953Rp011025	Z25_D+M_Nástěnná sestava listovních schránek vel. 37x33x10 cm/1schránka v sestavě 3 řady, 5 sloupců, podrobnosti viz. tabulky výrobků, viz list č. 79	set	6,00000	22 000,00	132 000,00		Vlastní

stavební úprava dle odk. 12, mtz listovních schránek v sestavě :

maeríál: ocel. plech tl. 0,7 mm s práškovým lakováním, RAL: stříbrná :

- vhoz a výběr z přední strany :

1 sestava 15 ks schránek : 6

6,00000

Díl 96	Bourání konstrukcí				487 503,40			
93	962031122R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	327,15000	132,00	43 183,80	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm

a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

úpravy v místě výměny rozvodů/ 1.NP :

stavební úprava dle dmtz odk. 23 : 14,2

14,20000

Začátek provozního součtu

prodejna elektro, "CK" : (0,6+0,2)*3,6

2,88000

lékárna, sklo+porcelán, jízdní kola : (0,7+0,15+0,9+1,4)*3,6

11,34000

Konec provozního součtu

stavební úprava dle dmtz odk. 26 : 27,8

27,80000

Začátek provozního součtu

prodejna elektro, Fofr Pizza, Maso a uzeniny : 0,475*3,6*3

5,13000

kočárkárna, lékárna, trafika, sklo+porcelán : (1,0*2+1,1+0,6*2)*3,6

15,48000

jízdní kola, hudebniny : (1,0+0,5*2)*3,6

7,20000

Konec provozního součtu

stavební úprava dle dmtz odk. 28 : 11,2

11,20000

Začátek provozního součtu

prodejna galanterie. trafika, hudebniny : (0,675+0,6+0,25+0,675)*3,6

7,92000

lékárna : (0,6+0,15*2)*3,6

3,24000

Konec provozního součtu

úpravy v místě výměny rozvodů/ 2.NP, 3.- 6.NP :

stavební úprava dle dmtz odk. 23 : 192,0

192,00000

Začátek provozního součtu

kancelář : (0,5+0,2)*2,7

1,89000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		byty WC : 0,8*2,7*(16+18*4)		190,08000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle dmtz odk. 26 : 81,95		81,95000				
		Začátek provozního součtu						
		kancelář : 0,85*2,7		2,29500				
		byty předsíň : 0,5*2,7*(11+12*4)		79,65000				
		Konec provozního součtu						
94	962036412R0	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	9,60000	132,00	1 267,20	801-3	RTS 24/ II
		úprava otvoru po výloze (trafika) : 9,6		9,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25		9,55500				
		Konec provozního součtu						
95	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,62000	4 400,00	2 728,00	801-3	RTS 24/ II
		vybourání lože pod KD (TD) v tl. 50 mm :						
		dmtz dle odk. 12, č.p. 25/474, 33/478 : 2,25*0,05*2		0,22500				
		Začátek provozního součtu						
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		Konec provozního součtu						
		dmtz dle odk. 16, č.p. 25/474 : 3,9*0,05		0,19500				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		Konec provozního součtu						
		dmtz dle odk. 15, č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2*0,05		0,20000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45		1,98750				
		Konec provozního součtu						
96	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,96400	4 400,00	4 241,60	801-3	RTS 24/ II
		vybourání lože pod KD v tl. 50 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmz dle odk. 11, "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2*0,05		0,21000				
		dmz dle odk. 12, č.p. 25/474, 33/478 : 7,54*2*0,05		0,75400				
		Začátek provozního součtu						
		podesta na kótě 0,000 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		Konec provozního součtu						
97	965042231R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky přes 100 mm plochy do 4 m2	m3	0,59000	4 400,00	2 596,00	801-3	RTS 24/ II
		dmz dle odk. 10c, úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		předpoklad - v ploše o tl.200 mm (komplet. souvrství) : 2,95*0,2		0,59000				
		Začátek provozního součtu						
		0,9*0,6+2,0*1,2		2,94000				
		Konec provozního součtu						
98	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	43,10000	220,00	9 482,00	801-3	RTS 24/ II
		srovnání nerovností po odstranění stáv. souvrství :						
		dmz dle odk. 11, "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2		4,20000				
		dmz dle odk. 12, č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2		19,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		podesta na kótě 0,000 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		Konec provozního součtu						
		dmz dle odk. 16, č.p. 25/474 : 3,9		3,90000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		Konec provozního součtu						
		dmz dle odk. 15, č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2		4,00000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : ((1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45)		1,98750				
		Konec provozního součtu						
		betonové schodnice schodiště : 1,9*6		11,40000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : 0,7+0,1*(0,2+2,875)		1,00750				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : 0,4+0,1*(0,2+1,45)		0,56500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $0,2+0,05*(0,165+2,0)$		0,30825				
		Konec provozního součtu						
99	965048541R0	Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm	m2	73,50000	165,00	12 127,50	801-3	RTS 24/ II
		odstranění teracové/ betonové vrstvy v tl. 20 mm :						
		stavební úprava dle odk. 05, průchod :						
		viz. skladba souvrství SK03 : 46,9		46,90000				
		Začátek provozního součtu						
		47,2-0,25*0,6*2		46,90000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 26.6		26,60000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473 : $1,9*0,55+(3,1+3,5)*0,85/2$		3,85000				
		č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $(1,9*0,55+3,75*0,75)*3$		11,57250				
		vstup do cestovní kanceláře : $1,1*0,2$		0,22000				
		vstup do prodejny "Galanterie" : $2,15*1,3$		2,79500				
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : $(1,25*0,35+0,9*0,15)*2$		1,14500				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,15*1,3-1,4*0,7$		1,81500				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $1,9*1,4-1,4*0,7$		1,68000				
		přípočet podstupnice :						
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : $1,25*(0,08+0,12)$		0,25000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : $2,15*0,16$		0,34400				
		vstup do domu č.p. 31/477, č.p. 33/478 : $(3,75*0,29+0,3*0,15*2)*2$		2,35500				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : $1,9*0,29$		0,55100				
		Konec provozního součtu						
##	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	27,50000	165,00	4 537,50	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		dmtz dle odk. 11, v místě vstupů do prodejen (keram. dl.) :						
		"Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2		4,20000				
		dmtz dle odk. 12, vybourání keram. dlažby :						
		č.p. 25/474, 33/478 : $9,7*2$		19,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		podesta na kótě 0,000 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		Konec provozního součtu						
		dmtz dle odk. 16, vybourání keram. dlažby :						
		č.p. 25/474 : 3,9		3,90000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		Konec provozního součtu						
##	965081813RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1	m2	4,00000	330,00	1 320,00	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		dmtz dle odk. 15, vybourání teracové dlažby :						
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2		4,00000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45		1,98750				
		Konec provozního součtu						
##	965081702R0	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	458,60000	88,00	40 356,80	801-3	RTS 24/ II
		schodiště/ sklepní prostory, společné prostory (vstupy) :						
		stavební úprava dle odk. 29, 25 :						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 14,45*4		57,80000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : (0,32*8+0,1667*9)		4,06030				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : (0,3*4+0,24+0,16*5)		2,24000				
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : (0,3*5+0,25+0,183*6)		2,84800				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : (0,29*5+0,29+0,15*6)*2		5,28000				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 0						
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 14,45*2		28,90000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : (0,32*8+0,1667*9)		4,06030				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : (0,3*4+0,24+0,16*5)		2,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $(0,3*5+0,25+0,183*6)$		2,84800				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : $(0,29*5+0,29+0,15*6)*2$		5,28000				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 0						
		Konec provozního součtu						
		podesty, mezipodesty/ sklepní , společné prostory (vstupy) : stavební úprava dle odk. 15 :						
		č.p. 25/474, 33/478 : $9,1*2$		18,20000				
		Začátek provozního součtu						
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$		2,55000				
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$		6,55000				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 25/474 : 4,55		4,55000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$		4,55000				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/ 475, 29/476 : $3,0*2$		6,00000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(1,35*2+1,9+0,15*2-(1,0+0,9))$		3,00000				
		Konec provozního součtu						
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty schodiště : stavební úprava dle odk. 25 :						
		č.p. 23/473 : 59,95		59,95000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$		4,55000				
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$		2,55000				
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$		6,55000				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$		28,50000				
		podesta na kótě +3,100 : $(3,5+1,15*2-0,8*2)$		4,20000				
		podesta na kótě +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*4$		13,60000				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 25/474 : 45,5		45,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$			4,55000			
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$			2,55000			
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$			6,55000			
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$			28,50000			
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*5$			17,00000			
		odpočet dle odk. 15 : $-(9,1+4,55)$			-13,65000			
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/474, 29/ 475 : 57,2*2			114,40000			
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(1,35*2+1,9+0,15*2-(1,0+0,9))$			3,00000			
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+1,725+2*0,1-0,9)$			2,17500			
		podesta na kótě +0,100 : $(5,65*2+0,35*2+1,0-3,5)$			9,50000			
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$			28,50000			
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*5$			17,00000			
		odpočet dle odk. 15 : -3,0			-3,00000			
		Konec provozního součtu						
		č.p. 31/477 : 59,15			59,15000			
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$			4,55000			
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$			2,55000			
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$			6,55000			
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$			28,50000			
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*5$			17,00000			
		Konec provozního součtu						
		č.p. 33/478 : 50,05			50,05000			
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$			4,55000			
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$			2,55000			
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$			6,55000			
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$			28,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : (3,5+1,15*2-0,8*3)*5		17,00000				
		odpočet dle odk. 15 : -9,1		-9,10000				
		Konec provozního součtu						
		sklepní prostory - podesty+mezipodesty schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 29 : 14,1		14,10000				
		Začátek provozního součtu						
		mezipodesta na kótě -1,800 : (1,15+1,2)*6		14,10000				
		Konec provozního součtu						
##	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	0,59000	1 100,00	649,00	801-3	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 10c, úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		předpoklad - v ploše o tl.200 mm : 2,95*0,2		0,59000				
		Začátek provozního součtu						
		0,9*0,6+2,0*1,2		2,94000				
		Konec provozního součtu						
##	967042713R0	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm	m2	0,80000	1 430,00	1 144,00	801-3	RTS 24/ II
		z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dmtz dle odk. 22, odstranění stáv. betonového soklu vč. keram. obkladu :						
		vstup č.p. 23/473, podesta na kótě -0,800/ +0,100 : 0,4*2		0,80000				
##	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	105,00000	5,50	577,50	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dmtz dle odk. 32, dveřní kř z latí (sklepní kóje) :						
		vel. 60 x 200 cm : 82		82,00000				
		dmtz dle odk. 33, dřevěná dv. křídla :						
		vel. 80 x 197 cm : 17		17,00000				
		dmtz dle odk. 19, dřevěná dv křídla :						
		vel. 170 x 197 cm, dv 2kř : 2*3		6,00000				
##	968062455R0	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	98,40000	275,00	27 060,00	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dmtz dle odk. 32, dřevěná zárubeň (sklepní kóje) :						
		vel. 60 x 200 cm : 0,6*2,0*82		98,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy do 2 m ² dmtz dle odk. 33, ocelová zárubeň : vel. 80 x 197 cm : 0,8*2,0*17	m2	27,20000	495,00	13 464,00	801-3	RTS 24/ II
##	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy přes 2 m ² dmtz dle odk. 19, ocel. zárubeň : vel. 170 x 197 cm, dv 2kř : 1,8*2,0*3	m2	10,80000	440,00	4 752,00	801-3	RTS 24/ II
##	970241150R0	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm dmtz dle odk. 22, odstranění stáv. betonového soklu vč. keram. obkladu : vstup č.p. 23/473, podesta na kótě -0,800/ +0,100 : (0,25+0,29*6+0,15*6)*2 dmtz dle odk. 10c, vstup do 1.PP objektu RPG :	m	5,78000	660,00	3 814,80	801-3	RTS 24/ II
##	970241200R0	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 200 mm dmtz dle odk. 10c, úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : předpoklad - v tl.200 mm : 0,9	m	0,90000	880,00	792,00	801-3	RTS 24/ II
##	976076111R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí schránek pro svinovací rolety nebo firemní štíty z jakéhokoliv zdiva a malt demonáž stáv. listovních schránek/ sestav : 1,85*3*6	m	33,30000	99,00	3 296,70	801-3	RTS 24/ II
##	976085311R0	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m ² dmtz dle odk. 15, 16 - ocel. čistící rohože : 3	kus	3,00000	550,00	1 650,00	801-3	RTS 24/ II
##	976085411R0	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m ² stávající čistící rohože, vstup do komerčních prostor : vel. 1400 x 700 (500) mm : 2+1	kus	3,00000	550,00	1 650,00	801-3	RTS 24/ II
##	978011121R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 10 % stavební úprava dle odk. 25 (společné prostory) : prostor schodiště :	m2	682,90000	7,00	4 780,30	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled stropních k_cí 1.PP / nezateplené k_ce :						
		č.p. 23/473, 31/477 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*2		30,21500				
		č.p. 25/474, 27/475, 29/476, 33/478 : (3,5*4,875-1,2*2,65)*4		55,53000				
		nezateplená část v prostoru pod schodištěm : 1,9*(1,2+1,8)*2		11,40000				
		podhled stropních k_cí 1.- 6.NP :						
		1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : 1,9*4,95*4		37,62000				
		č.p. 27/475, 29/476 : ((1,9+1,4)*1,35/2+1,9*2,425)*2		13,67000				
		1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*4		60,43000				
		č.p. 27/475, 29/476 : (3,5*5,225-1,2*2,65)*2		30,21500				
		2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :						
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :						
		(3,5*5,0-1,2*2,65)*4*6		343,68000				
		3,5*5,0*6		105,00000				
		odpočet otvorů (výlez do strojovny výtahu) : -0,9*0,9*6		-4,86000				
##	978013121R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 10 % stavební úpravy dle odk. 30 :	m2	2 496,60000	7,00	17 476,20	801-3	RTS 24/ II
		2x kryt CO/ stěny : 345,0*2		690,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,6*2+2,225+2,3)*2*3,2		49,44000				
		(2,225*2+1,625+2,875)*2*3,2		57,28000				
		(1,7+3,1+(1,6+0,8)*2)*2*3,2		61,44000				
		(4,825*4+3,375+3,325+3,2+3,425)*2*3,2		208,80000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,8+2,0*2)*0,4		1,92000				
		(0,8+2,0*2)*0,3*6		8,64000				
		-(0,8*13+0,6*4)*2,0		-25,60000				
		odpočet sanační omítky : -16,9		-16,90000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet		690,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stavební úpravy dle odk. 25 :						
		spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :						
		stěny 1.- 6.NP :						
		1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 :		130,19850				
		$((1,9+2,0*2)*3,585+(1,9+1,5*2)*2,685+1,45*(3,585+2,685)/2*2)*3$						
		č.p. 27/475, 29/476 : $((1,9+1,35*2)*3,585+1,45*(3,585+2,685)/2*2)*2$		51,16500				
		1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : $(3,5+5,225)*2*3,0*4$		209,40000				
		č.p. 27/475, 29/476 : $((5,925+5,225)*2-1,4)*3,0*2$		125,40000				
		2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :						
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :						
		$(3,5+5,0)*2*14,7*6$		1				
		v místě výlezu do strojovny výtahu : $(1,7+1,7)*2*1,0*6$		40,80000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		$(1,5+0,8*2)*0,1*6$		1,86000				
		$(1,5+1,65*2)*0,1*4*6$		11,52000				
		$(1,9+2,65*2)*0,275*4$		7,92000				
		$(1,8+2,05*2)*0,1*2*4$		4,72000				
		$(1,1+2,15*2)*0,15*2$		1,62000				
		$(1,0+2,1*2)*0,1*6$		3,12000				
		$-(1,5*0,8*6+1,5*1,65*24)$		-66,60000				
		$-(1,9*2,6*4+1,7*2,0*8+1,0*2,1*2+0,9*2,0*6)$		-61,96000				
		$-0,8*2,0*(6+17+18*4)$		-152,00000				
		0,0365		0,03650				
		Mezisoučet		1				
##	978013161R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1 784,75000	33,00	58 896,75	801-3	RTS 24/ II
		stavební úpravy dle odk. 29 :						
		sušárny, prádelny, dílny, :						
		$(3,625*2+5,4+1,35+0,225)*2*3,2$		91,04000				
		$(3,625*3+3,5+5,375+7,125+0,225*2)*2*3,2*2$		349,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,625*3+3,5+5,375+7,0+0,225*2)*2*3,2		174,08000				
		(3,625*2+5,375+7,0+0,225*2)*2*3,2		128,48000				
		(3,625+6,875+0,225)*2*3,2		68,64000				
		sklepní kóje :						
		(1,315*5+1,29+1,34*3+1,25)*2*3,2		84,06400				
		(1,13*8+1,29*2+1,34*6)*2*3,2		125,82400				
		(1,675*4+1,29+1,34*3)*2*3,2		76,86400				
		(1,19*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		65,24800				
		(1,13*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		127,42400				
		(1,0*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		120,76800				
		(1,255*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		46,94400				
		(1,13*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		44,54400				
		(1,315*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		68,44800				
		(1,13*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		127,73120				
		(1,675*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		77,66400				
		(1,0*16+1,29*4+1,34*12)*2*3,2		238,33600				
		(1,015*6+1,29+1,415*5)*2*3,2		92,51200				
		(2,0+1,825)*2*3,2		24,48000				
		prostor pod schodištěm : 36,0*2		72,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,9+1,15*2)*3,2+(1,9+2,2*2)*2,2+1,6*(3,2+2,2)/2*2		35,94000				
		Konec provozního součtu						
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(1,5+0,6*2)*0,125*19		6,41250				
		(1,0+2,0*2)*0,3		1,50000				
		-1,5*0,6*19		-17,10000				
		-(1,0*2+0,8*15+0,6*82)*2,0		-126,40000				
		0,0363		0,03630				
		odpočet sanačních omítek : -284,55		-284,55000				
##	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % stavební úpravy dle odk. 30 :	m2	683,95000	65,00	44 456,75	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x kryt CO/ jen vstupní místnosti : 16,9*2		33,80000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,6+2,3)*2*2,3		17,94000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(0,8+2,0*2)*0,45		2,16000				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet		33,80000				
		stavební úpravy dle odk. 29 :						
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 23, 25, 27 :						
		sušárny, prádelny, dílny,..... :		142,00000				
		(3.625+7.0*3+3.375*2+5.375*2+0.225*2*5)*3.2						
		v prostoru pod schody č.p. 23 : (1,9+2,2)*2,2+1,6*(2,2+3,2)/2+1,15*3,2		17,02000				
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 29, 31, 33 :						
		sušárny, prádelny, dílny,..... :		119,20000				
		(5.375*2+7.0*2+3.375+6.875+0.225*2*5)*3.2						
		v prostoru pod schody č.p. 31 : (1,9+2,2)*2,2+1,6*(2,2+3,2)/2+1,15*3,2		17,02000				
		přípočet ostění, odpočet otvorů :						
		(1,5+0,6*2)*0,125*19		6,41250				
		-1,5*0,6*19		-17,10000				
		-0,0025		-0,00250				
		Mezisoučet		284,55000				
		stavební úpravy dle odk. 29 :						
		chodby/ vnitřní zdivo 1.PP, č.p. 23, 25, 27 :						
		(1,0*5+1,325+15,1+5,675+7,15+0,2*4)*3,2		112,16000				
		0,25*2,8*2		1,40000				
		obvodové zdivo 1.PP, č.p. 29, 31, 33 :						
		(9,15+1,0+0,2*4+15,425+0,85+0,275+5,55+1,315*2+0,8)*3,2		116,73600				
		0,25*2,8*2		1,40000				
		ve schodišti (-3,300), č.p. 23, 25, 27, 29, 31, 33 :						
		(1,15*1,4+1,2*(1,4+2,15)/2+1,15*2,15)*6		37,27500				
		((0,35+1,05)*2+3,5*4)*3,2		53,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve schodišti (-3,300), č.p. 27, 29 : ((3.5+1.15)*3.2+1.9*(3.2+2.15)/2+2.0*2.15)*2 přípočet ostění, odpočet otvorů : (0,9+0,6*2)*0,125*9 -0,9*0,6*9 -0,8*2,0*2,0 0,0415 Mezisoučet		48,52500 2,36250 -4,86000 -3,20000 0,04150 365,60000				
##	978015231R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 % skladba souvrství SZ15 : doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02	m2	66,80000	15,00	1 002,00	801-3	RTS 24/ II
##	978011211R0	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů dle pol. č. 97801-1121R00 : stavební úprava dle odk. 25 (společné prostory) : 682,9	m2	682,90000	35,00	23 901,50	801-3	RTS 24/ II
##	978013211R0	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn stavební úpravy dle odk. 25 : spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách : stěny 1.- 6.NP : 1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 : č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : ((1.9+2.0*2)*3.585+(1.9+1.5*2)*2.685+1.45*(3.585+2.685)/2*2)*3 č.p. 27/475, 29/476 : ((1,9+1,35*2)*3,585+1,45*(3,585+2,685)/2*2)*2 1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 : č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5+5,225)*2*3,0*4 č.p. 27/475, 29/476 : ((5,925+5,225)*2-1,4)*3,0*2 2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 : č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 : (3,5+5,0)*2*14,7*6 v místě výlezu do strojovny výtahu : (1,7+1,7)*2*1,0*6 přípočet ostění, odpočet otvorů :	m2	1 806,60000	26,00	46 971,60	801-3	RTS 24/ II
				130,19850 51,16500 209,40000 125,40000 1 40,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+0,8*2)*0,1*6		1,86000				
		(1,5+1,65*2)*0,1*4*6		11,52000				
		(1,9+2,65*2)*0,275*4		7,92000				
		(1,8+2,05*2)*0,1*2*4		4,72000				
		(1,1+2,15*2)*0,15*2		1,62000				
		(1,0+2,1*2)*0,1*6		3,12000				
		-(1,5*0,8*6+1,5*1,65*24)		-66,60000				
		-(1,9*2,6*4+1,7*2,0*8+1,0*2,1*2+0,9*2,0*6)		-61,96000				
		-0,8*2,0*(6+17+18*4)		-152,00000				
		0,0365		0,03650				
##	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, koupelny/ WC do v= 2000 mm : 1.NP : (0,2+0,6+0,85+1,1+0,9+1,4)*2,0 2.NP : 0,8*(16+18*4)*2,0	m2	150,90000	165,00	24 898,50	801-3	RTS 24/ II
##	978071221R0	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 úprava dle odk. 03, odstranění stáv. degradované HI : skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 13,25 Začátek provozního součtu z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*2,5 Konec provozního součtu	m2	13,25000	220,00	2 915,00	801-3	RTS 24/ II
##	962Rp031175	Bourání přízdívky svislé HI tl. do 250 mm, izolační přízdívka úprava dle odk. 03, odstranění stáv. přízdívky : skladba souvrství SZ01/ tl. 250 mm : 5,15 Začátek provozního součtu z kóty -3,750 po kótu -0,750 : 2,05*2,5 Konec provozního součtu	m2	5,15000	176,00	906,40		Vlastní
##	976Rp072221	Vybourání kovových (plastových) dvířek, VM pl. 0,3 m2 ze zdi cih uliční fasáda 1.PP : 8	kus	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
##	985Rp131312	Mechanické odstranění poškozeného (degradovaného) a uvolněného materiálu	m2	46,40000	220,00	10 208,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"skladba C
 "skladba E
 "skladba G
 "skladba H
 "skladba J
 "skladba K
 "skladba L
 "skladba N
 předpoklad - do 50% z celkové plochy :
 stavební úprava dle odk. 05, průchod :
 viz. skladba souvrství SK03 : 46,9*0,5 23,45000
 stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen,
 domovních vchodů) : 26,6*0,5 13,30000
 úprava dle odk. 03, odstranění stáv. degradované HI :
 skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 13,25*0,5 6,62500

 předpoklad - 100% z celkové plochy :
 stavební úprava dle odk. 53 :
 úprava vstupu na střeche (ve strojovně výtahu) : 0,85*0,1*6 0,51000
 úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :
 úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09, vytažení na stěny : 2,5 2,50000
 0,015 0,01500

##	900Rp002	HZS_nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, schválené investorem pro 1 vchod/ předpoklad : 50*6	h	300,00000	220,00	66 000,00		Vlastní
				300,00000				

Díl 99		Staveništní přesun hmot	85 323,54					
##	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	213,30885	400,00	85 323,54	801-4	RTS 24/ II

Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	99 000,00					
##	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS pro 1 vchod/ předpoklad : 75*6	hod	450,00000	220,00	99 000,00		Vlastní
				450,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl 711	Izolace proti vodě	84 203,90
----------------	---------------------------	------------------

##	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ²	m2	49,90000	88,00	4 391,20	800-711	RTS 23/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :

úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0 3,00000

Začátek provozního součtu

v ploše : 2,0*1,2+0,9*0,6 2,94000

Konec provozního součtu

stavební úprava dle odk. 05, průchod :

viz. skladba souvrství SK03 : 46,9 46,90000

Začátek provozního součtu

47,2-0,25*0,6*2 46,90000

Konec provozního součtu

##	711112006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m ²	m2	85,20000	88,00	7 497,60	800-711	RTS 23/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :

úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09, vytažení na stěny : 2,5 2,50000

Začátek provozního součtu

0,45*(2,6*2+0,25) 2,45250

Konec provozního součtu

úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny

"Hudebnin" :

skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9 15,90000

Začátek provozního součtu

z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0 15,90000

Konec provozního součtu

skladba souvrství SZ15 :

doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02 66,80000

Začátek provozního součtu

(1,0+7,7+7,1+1,5) 17,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+7,4+0,95)*2		19,70000				
		(0,95+7,25+1,5)*2		19,40000				
		(2,1+2,3+2,05+0,1*2-1,1)		5,55000				
		(0,95+7,25+0,55)		8,75000				
		(0,55+7,4+0,95)		8,90000				
		(0,95+7,25+1,5)		9,70000				
		(1,5+7,3+7,6+1,0)		17,40000				
		(1,05*2+2,5)		4,60000				
		Konec provozního součtu						
##	711132311R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	82,70000	198,00	16 374,60	800-711	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9		15,90000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		skladba souvrství SZ15 :						
		doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 111,3*0,6+0,02		66,80000				
##	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů	m2	49,90000	330,00	16 467,00	800-711	RTS 24/ II
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 2,0*1,2+0,9*0,6		2,94000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 05, průchod :						
		viz. skladba souvrství SK03 : 46,9		46,90000				
		Začátek provozního součtu						
		47,2-0,25*0,6*2		46,90000				
		Konec provozního součtu						
##	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů	m2	18,40000	330,00	6 072,00	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava vstupu ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 2,5		2,50000				
		Začátek provozního součtu						
		vytažení na stěny : 0,45*(2,6*2+0,25)		2,45250				
		Konec provozního součtu						
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9		15,90000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0		15,90000				
		Konec provozního součtu						
##	28323110R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m ² ; HDPE; kaširování PES rohož	m2	95,10000	55,00	5 230,50	SPCM	RTS 24/ II
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9*1,15		18,28500				
		skladba souvrství SZ15 :						
		doteplení soklu pod UT se zatažením 600 mm pod UT : 66,8*1,15		76,82000				
		-0,005		-0,00500				
##	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm	m2	78,70000	165,00	12 985,50	SPCM	RTS 24/ II
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 :						
		na podkladní desku : 3,0*1,15		3,45000				
		vytažení na stěny : 2,5*1,2		3,00000				
		úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny						
		"Hudebnin" :						
		skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9*1,15		18,28500				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 05, průchod :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. skladba souvrství SK03 : 46,9*1,15 0,03		53,93500 0,03000				
##	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : na podkladní desku : 3,0*1,15 vytažení na stěny : 2,5*1,2 úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny "Hudebnin" : skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9*1,15 Začátek provozního součtu z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0 Konec provozního součtu stavební úprava dle odk. 05, průchod : viz. skladba souvrství SK03 : 46,9*1,15 0,03	m2	78,70000	165,00	12 985,50	SPCM	RTS 24/ II
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG : úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : na podkladní desku : 3,0*1,15 vytažení na stěny : 2,5*1,2 úprava dle odk. 03, provedení nové HI v místě vstupu do prodejny "Hudebnin" : skladba souvrství SZ01, s vytažením po podestu vstupu : 15,9*1,15 Začátek provozního součtu z kóty -3,750 po kótu -0,750 : (1,25+2,05+2,0)*3,0 Konec provozního součtu stavební úprava dle odk. 05, průchod : viz. skladba souvrství SK03 : 46,9*1,15 0,03		3,45000 3,00000 18,28500 15,90000 53,93500 0,03000				
##	998711203R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	2 200,00	2 200,00	800-711	RTS 24/ II
Díl 721		Vnitřní kanalizace			2 860,00			
##	721210831R0	Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	800-721	RTS 24/ II
##	998721203R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	110,00	110,00	800-721	RTS 24/ II
Díl 762		Konstrukce tesařské			1 535,60			
##	762131811R0	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tvčovin dmz dle odk. 34, zabednění oken vel. 90 x 60 cm : 0,9*0,6*8	m2	4,32000	330,00	1 425,60	800-762	RTS 24/ II
##	998762203R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	110,00	110,00	800-762	RTS 24/ II
Díl 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			947 606,00			
##	766411812R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	9,60000	165,00	1 584,00	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava otvoru po výloze (trafika) OK reklamní plochy - deska cementotřísková/ dřevoštěpková : úprava otvoru po výloze (trafika) : 9,6 Začátek provozního součtu vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25 Konec provozního součtu		9,60000				
##	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm mtz dle odk. 32 : odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38 odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44 mtz dle odk. 32 : odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7 odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10	kus	99,00000	1 045,00	103 455,00	800-766	RTS 24/ II
##	766664911R0	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných mtz dle odk. 32 : odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38*2 odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44*2 mtz dle odk. 32 : odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7 odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10	kus	181,00000	110,00	19 910,00	800-766	RTS 24/ II
##	766670021R0	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku mtz dle odk. 32 : odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38 odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44 mtz dle odk. 32 : odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7 odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10	kus	99,00000	440,00	43 560,00	800-766	RTS 24/ II
##	766Rp695201	Montáž doplňků dveřních křídel - větrací mřížky mtz dle odk. 32 :	kus	181,00000	220,00	39 820,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38*2		76,00000				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44*2		88,00000				
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7		7,00000				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10		10,00000				
##	549pc1002	Dveřní kování - klika/klika (alt. klika/koule), zámek s cylindrickou vložkou, vč. min. 3 ks klíčů, materiál: chrom dle výběru investora	kus	99,00000	1 012,00	100 188,00		Vlastní
##	553pc430160	Větrací mřížka vel. 400 x 150 mm dveřní, oboustranná , kovová, barva:	kus	181,00000	528,00	95 568,00		Vlastní
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38*2		76,00000				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44*2		88,00000				
		mtz dle odk. 32 :						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7		7,00000				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10		10,00000				
##	61161900R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1: plně: dub, buk, jasan, mahagon	kus	82,00000	5 379,00	441 078,00	SPCM	RTS 23/ II
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : 38		38,00000				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : 44		44,00000				
##	61161902R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1: plně: dub, buk, jasan, mahagon	kus	17,00000	5 379,00	91 443,00	SPCM	RTS 23/ II
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : 7		7,00000				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : 10		10,00000				
##	998766203R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	11 000,00	11 000,00	800-766	RTS 24/ II
Díl 767 Konstrukce zámečnické					685 399,00			
##	767662120R0	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	4,32000	550,00	2 376,00	800-767	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 34, montáž vni bezpečnostních mříží :						
		odk. Z24, vel. 90 x 60 cm : 0,9*0,6*8		4,32000				
##	767712812R0	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	9,60000	660,00	6 336,00	800-767	RTS 24/ II
		úprava otvoru po výloze (trafika) : 9,6		9,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25		9,55500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
##	767811100R0	Montáž větracích mřížek bez rozlišení odk. Z33, VM vel. 30 x 15 cm : 8	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00	800-767	RTS 24/ II
					8,00000			
##	767995102R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	24,10000	110,00	2 651,00	800-767	RTS 24/ II
		pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z3 : mtz dle odk. 10b, osazení nájezdových ližin : odk. Z10 : 7,6*2 odk. Z11 : 4,45*2		15,20000 8,90000				
##	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	22,60000	110,00	2 486,00	800-767	RTS 24/ II
		pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z3 : mtz dle odk. 10b, osazení nájezdových ližin : odk. Z09 : 11,3*2		22,60000				
##	767996802R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	450,00000	22,00	9 900,00	800-767	RTS 24/ II
		dmtz dle odk. 54, ocel. poklop stropního výlezu : výlez do stroje výtahu vel. 90 x 90 cm/ odhad hmotnosti : 75,0*6		450,00000				
##	767996803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	175,00000	22,00	3 850,00	800-767	RTS 24/ II
		úprava otvoru po výloze (trafika) OK reklamní plochy : odhadem : 175,0		175,00000				
##	767Rp645015	D15_D+M_Dveře vni z Al lakov. prof., 2kř, prosklené, vel. 170 x 200 cm, Umin.= 3,5 W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků list D4 , komplet. provedení	kus	4,00000	68 200,00	272 800,00		Vlastní
		- vni Al dveře 2kř, prosklené, kyvné, do otvoru vel. 180 x 205 cm : - zasklení čirým bezpečnostním 2.sklem s kontrastním značením ve dvou vškových úrovních : - dveře s Al systémovou zárubní : - okopný profil v= 400 mm, zarážky proti zavírání křídla : - 4x madlo - v provedení nerez : - antikorozní prostředí C2 : dle odk. D15, vel. 170 x 200 cm : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767Rp645016	D16_D+M_Ocel. poklop výlezu do strojoven výtahu, vel. 90 x 90 cm, Uw=1.1 W/m2K, podrobnosti viz. tabulky výrobků list D4, komplet. provedení - křídlo s termoizolačním sendvičovým panelem a rámem vyplněným - křídlo oplechováno Al plechem : doplňky : - madlo, plynové písty pro otevírání : - vč. systémových doplňků, ketevní sady a příslušenství : - antikorozní prostředí C2 : dle odk. D16, vel. 90 x 90 cm : 6	kus	6,00000	33 000,00	198 000,00		Vlastní
##	553pc99905	Z05_Ocelová bezpečnostní mříž na okna vel. 90 x 60 cm, pevná, zapuštěná, ocel. rám, výplň Tahokov, vč. kotevních prvků, příslušenství pozn.: povrchová úprava žárový pozink + Komaxit, RAL bílá : pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z8 : odk. Z24 : 8	ks	8,00000	19 250,00	154 000,00		Vlastní
##	553pc99909	Z09_Nájezdové ližiny š= 20 cm, dl. 122 cm z nerez. protiskluzového plechu tl. 5 mm, s perforací pro odvod vody, zatížení 400 kg, vč. kotevních šroubů do betonu pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z3 : odk. Z09/ 1 pár/ 2 KS : 1	pár	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
##	553pc99910	Z10_Nájezdové ližiny š= 20 cm, dl. 82 cm z nerez. protiskluzového plechu tl. 5 mm, s perforací pro odvod vody, zatížení 400 kg, vč. kotevních šroubů do betonu pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z3 : odk. Z10/ 1 pár/ 2 KS : 1	pár	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
##	553pc99911	Z11_Nájezdové ližiny š= 20 cm, dl. 48 cm z nerez. protiskluzového plechu tl. 5 mm, s perforací pro odvod vody, zatížení 400 kg, vč. kotevních šroubů do betonu pozn.: podrobnosti viz. tabulky výrobků, list Z3 : odk. Z11/ 1 pár/ 2 KS : 1	pár	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
##	553pc99933	Z33_Větrací mřížka vel.300 x 150 mm, hliníková s povrchovou úpravou, RAL dle barevného řešení, s nástavci pro zateplení DN do100 mm, dl. do 500 mm, se sítí proti hmyzu/ list č. Z8	kus	8,00000	440,00	3 520,00		Vlastní
##	998767203R01	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	5 500,00	5 500,00	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	340 505,55
----------------	------------------------------------	-------------------

##	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	27,50000	5,50	151,25	800-771	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	------	--------	---------	------------

stavební úprava dle odk. 15 : 27,5

27,50000

Začátek provozního součtu

č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2

19,60000

č.p. 25/474 : 3,9

3,90000

č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2

4,00000

Konec provozního součtu

##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,50000	44,00	1 210,00	800-771	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

stavební úprava dle odk. 15 : 27,5

27,50000

##	771275511RT	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice kladených do tmele C2TS1	m	5,10000	385,00	1 963,50	800-771	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

stavební úprava dle odk. 53 :

úprava vstupu na střechnu (ve strojovně výtahu) : 0,85*6

5,10000

##	771475014RU	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných kladených do flexibilního tmele	m	371,90000	198,00	73 636,20	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

stavební úprava dle odk. 15, nový teracový sokl :

č.p. 25/474, 33/478 : 9,1*2

18,20000

Začátek provozního součtu

vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15+2,1+2*0,1-0,9)

2,55000

podesta na kótě +0,100 : (1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))

6,55000

Konec provozního součtu

č.p. 25/474 : 4,55

4,55000

Začátek provozního součtu

hlavní vstup na kótě -0,800 : (2,0+0,275)*2

4,55000

Konec provozního součtu

č.p. 27/ 475, 29/476 : 3,0*2

6,00000

Začátek provozního součtu

hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,35*2+1,9+0,15*2-(1,0+0,9))

3,00000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, nový teracový sokl :						
		č.p. 23/473 : 59,95				59,95000		
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (2,0+0,275)*2				4,55000		
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15+2,1+2*0,1-0,9)				2,55000		
		podesta na kótě +0,100 : (1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))				6,55000		
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5+1,1*2)*5				28,50000		
		podesta na kótě +3,100 : (3,5+1,15*2-0,8*2)				4,20000		
		podesta na kótě +6,100, +9,100,..... : (3,5+1,15*2-0,8*3)*4				13,60000		
		Konec provozního součtu						
		č.p. 25/474 : 45,5				45,50000		
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (2,0+0,275)*2				4,55000		
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15+2,1+2*0,1-0,9)				2,55000		
		podesta na kótě +0,100 : (1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))				6,55000		
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5+1,1*2)*5				28,50000		
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : (3,5+1,15*2-0,8*3)*5				17,00000		
		odpočet dle odk. 15 : -(9,1+4,55)				-13,65000		
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/474, 29/ 475 : 57,2*2				114,40000		
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,35*2+1,9+0,15*2-(1,0+0,9))				3,00000		
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15+1,725+2*0,1-0,9)				2,17500		
		podesta na kótě +0,100 : (5,65*2+0,35*2+1,0-3,5)				9,50000		
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5+1,1*2)*5				28,50000		
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : (3,5+1,15*2-0,8*3)*5				17,00000		
		odpočet dle odk. 15 : -3,0				-3,00000		
		Konec provozního součtu						
		č.p. 31/477 : 59,15				59,15000		
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$		4,55000				
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$		2,55000				
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$		6,55000				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$		28,50000				
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*5$		17,00000				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 33/478 : 50,05		50,05000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : $(2,0+0,275)*2$		4,55000				
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : $(1,15+2,1+2*0,1-0,9)$		2,55000				
		podesta na kótě +0,100 : $(1,2*2+1,9+3,5+1,375*2+0,1*4-(1,8*2+0,8))$		6,55000				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : $(3,5+1,1*2)*5$		28,50000				
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100, : $(3,5+1,15*2-0,8*3)*5$		17,00000				
		odpočet dle odk. 15 : -9,1		-9,10000				
		Konec provozního součtu						
		sklepní prostory - podesty+mezipodesty schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 29, nový teracový sokl : 14,1		14,10000				
		Začátek provozního součtu						
		mezipodesta na kótě -1,800 : $(1,15+1,2)*6$		14,10000				
		Konec provozního součtu						
##	771475034RU	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele schodiště/ sklepní prostory, společné prostory (vstupy) :	m	86,70000	198,00	17 166,60	800-771	RTS 22/ I
		stavební úprava dle odk. 29, 25 :						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 14,45*4		57,80000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : $(0,32*8+0,1667*9)$		4,06030				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : $(0,3*4+0,24+0,16*5)$		2,24000				
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $(0,3*5+0,25+0,183*6)$		2,84800				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : $(0,29*5+0,29+0,15*6)*2$		5,28000				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 0						
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 14,45*2		28,90000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : (0,32*8+0,1667*9)		4,06030				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : (0,3*4+0,24+0,16*5)		2,24000				
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : (0,3*5+0,25+0,183*6)		2,84800				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : (0,29*5+0,29+0,15*6)*2		5,28000				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 0						
		Konec provozního součtu						
##	771551020R0	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 200 x 200 mm	m2	27,50000	1 045,00	28 737,50	800-771	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 15, položení teracové dl. 20 x 20 cm :						
		č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2		19,60000				
		Začátek provozního součtu						
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		podesta na kótě 0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 25/474 : 3,9		3,90000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2		4,00000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45		1,98750				
		Konec provozního součtu						
##	771559791R0	Montáž podlah z dlaždic teracových příplatek k ceně za plochu do 5 m2	m2	27,50000	55,00	1 512,50	800-771	RTS 24/ II
		jednotlivě						
		stavební úprava dle odk. 15, položení teracové dl. 20 x 20 cm :						
		č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2		19,60000				
		č.p. 25/474 : 3,9		3,90000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2		4,00000				
##	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	923,50000	66,00	60 951,00	800-771	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 53 :						
		úprava vstupu na střechnu (ve strojovně výtahu) : (0,85+0,1*2)*6		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stavební úprava dle odk. 15, nový teracový sokl : 28,75*2		57,50000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 25/474, 33/478 : 9,1*2		18,20000				
		č.p. 25/474 : 4,55		4,55000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 3,0*2		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, nový teracový sokl : 329,05*2		658,10000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473 : 59,95		59,95000				
		č.p. 25/474 : 45,5		45,50000				
		č.p. 27/474, 29/ 475 : 57,2*2		114,40000				
		č.p. 31/477 : 59,15		59,15000				
		č.p. 33/478 : 50,05		50,05000				
		Konec provozního součtu						
		sklepní prostory - podesty+mezipodesty schodiště : 14,1*2		28,20000				
		Začátek provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 29, nový teracový sokl : 14,1		14,10000				
		Konec provozního součtu						
		schodiště/ sklepní prostory, společné prostory (vstupy) :						
		stavební úprava dle odk. 29, 25 : 86,7*2		173,40000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 14,45*4		57,80000				
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 14,45*2		28,90000				
		Konec provozního součtu						
##	59247432R	tvorovka soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 400 mm; pro interiér i exteriér: barva šedá	kus	1 379,00000	88,00	121 352,00	SPCM	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 15, nový teracový sokl : 32,0/0,4*1,1		88,00000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 25/474, 33/478 : 10,7*2		21,40000				
		č.p. 25/474 : 4,0		4,00000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 3,3*2		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, nový teracový sokl : 367,4/0,4*1,1		1				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473 : 67,1		67,10000				
		č.p. 25/474 : 51,5		51,50000				
		č.p. 27/474, 29/ 475 : 63,55*2		127,10000				
		č.p. 31/477 : 66,2		66,20000				
		č.p. 33/478 : 55,5		55,50000				
		Konec provozního součtu						
		sklepní prostory - podesty+mezipodesty schodiště : 15,15/0,4*1,1		41,66250				
		Začátek provozního součtu						
		stavební úprava dle odk. 29, nový teracový sokl : 15,15		15,15000				
		Konec provozního součtu						
		schodiště/ sklepní prostory, společné prostory (vstupy) :						
		stavební úprava dle odk. 29, 25 : 86,7/0,4*1,1		238,42500				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 14,45*4		57,80000				
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 14,45*2		28,90000				
		Konec provozního součtu						
		0,5625		0,56250				
##	592pc47410	Dlažba teracová hladká 300 x 200 mm, tl. 30 mm, protisklusnost R10, typ	m2	30,25000	660,00	19 965,00		Vlastní
		určí investor. dlažba bude v rámci realizace vzorkovaná						
		stavební úprava dle odk. 15 : 27,5*1,1		30,25000				
		Začátek provozního součtu						
		č.p. 25/474, 33/478 : 9,8*2		19,60000				
		č.p. 25/474 : 3,9		3,90000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 2,0*2		4,00000				
		Konec provozního součtu						
##	597pc642410	Dlažba Taurus Granit matná vel. 300x100x9 mm	kus	19,00000	440,00	8 360,00		Vlastní
		stavební úprava dle odk. 53 :						
		úprava vstupu na střechnu (ve strojovně výtahu) : 0,85*6/0,3*1,1+0,3		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	998771203R01	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 500,00	5 500,00	800-771	RTS 24/ II
Díl 773 Podlahy teracové						2 983 312,51		
##	773213100R01	Obklady schodišť přírodním teracem čel stupňů tloušťky do 20 mm	m2	4,55000	6 300,00	28 665,00	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) :						
		čela podest a podstupnice : 3,7		3,70000				
		Začátek provozního součtu						
		vstup do domu č.p. 31/477, č.p. 33/478 : ((3,95- 1.9)*0.29+2*0.145*1.9+0.3*0.145*2)*2		2,46500				
		vstup do "Lékárny a Trafiky" : (1,0+0,4)*(0,08+0,12)		0,28000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : 2,15*0,16		0,34400				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : 2*0,145*2,1		0,60900				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 10, vstup do prodejny "Hudební nástroje" :						
		podstupnice : 0,85		0,85000				
		Začátek provozního součtu						
		2,05*0,133*3		0,81795				
		Konec provozního součtu						
##	773219090R01	Obklady schodišť přírodním teracem příplatek k ceně za bílý cement	m2	4,55000	1 050,00	4 777,50	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) :						
		čela podest a podstupnice : 3,7		3,70000				
		stav. úprava dle odk. 10, vstup do prodejny "Hudební nástroje" :						
		podstupnice : 0,85		0,85000				
##	773219091R01	Obklady schodišť přírodním teracem příplatek k ceně za kamenické opravování stupnic	m2	4,55000	1 050,00	4 777,50	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) :						
		čela podest a podstupnice : 3,7		3,70000				
		stav. úprava dle odk. 10, vstup do prodejny "Hudební nástroje" :						
		podstupnice : 0,85		0,85000				
##	773511260R01	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	29,80000	5 250,00	156 450,00	800-773	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 27.6 Začátek provozního součtu		27,60000				
		č.p. 23/473 : 1,9*0,55+(3,1+3,5)*0,85/2		3,85000				
		č.p. 25/474 : (1,9*0,55+3,75*0,75)		3,85750				
		č.p. 31/477, č.p. 33/478 : (1,9*0,55+3,9*0,75)*2		7,94000				
		vstup do cestovní kanceláře : 1,1*0,2		0,22000				
		vstup do prodejny "Fofr PIZZA", "Maso a uzeniny" : 4,2		4,20000				
		vstup do prodejny "Galanterie" : 2,15*1,3		2,79500				
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : (1,25*0,35+0,9*0,15)*2		1,14500				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : 2,35*1,3		3,05500				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : 2,1*1,4		2,94000				
		odpočet čistící rohože, odk. Z07 : -1,2*0,5*4		-2,40000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 10, viz. skladba souvrství SK05 : 2,2 Začátek provozního součtu		2,20000				
		vstup do prodejny "Hudební nástroje" : 2,15*1,3		2,79500				
		odpočet čistící rohože, odk. Z07 : -1,2*0,5		-0,60000				
		Konec provozního součtu						
##	773519090R0	Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně za bílý cement	m2	29,80000	1 050,00	31 290,00	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 27.6 stav. úprava dle odk. 10, viz. skladba souvrství SK05 : 2,2		27,60000 2,20000				
##	773519190R0	Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně za plochy do 5 m2 jednotlivě	m2	29,80000	525,00	15 645,00	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : 27.6 stav. úprava dle odk. 10, viz. skladba souvrství SK05 : 2,2		27,60000 2,20000				
##	773993000R0	Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm	m	27,00000	945,00	25 515,00	800-773	RTS 24/ II
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen, domovních vchodů) : čela podest a podstupnice : 20,85 Začátek provozního součtu		20,85000				
		vstup do domu č.p. 31/477, č.p. 33/478 : (3,95+1,9)*2		11,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup do "Lékarny a Trafiky" : (1,0+0,4)*2		2,80000				
		vstup do prodejny "Sklo, porcelán" : 2,15		2,15000				
		vstup do prodejny "Jízdní kola" : 2,1*2		4,20000				
		Konec provozního součtu						
		stav. úprava dle odk. 10, vstup do prodejny "Hudební nástroje" :						
		podstupnice : 2,05*3		6,15000				

##	773Rp101310	Vyčištění teracové/ keramické dlažby, schod. stupňů (nástupnice, podstupnice, sokl)	m2	791,80000	1 785,00	1 413 363,00		Vlastní
----	-------------	---	----	-----------	----------	--------------	--	---------

společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty, schodiště :
 stavební úprava dle odk. 25, 29 :
 č.p. 23/473 : 55,05 55,05000
 Začátek provozního součtu
 hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45 3,91750
 vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24) 2,22700
 mezipodesta na kótě -1,800 : 1,15*1,2 1,38000
 podesta na kótě +0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375) 7,54250
 mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5*1,2-1,15*0,1*2)*5 19,85000
 podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : 3,5*1,15*5 20,12500
 Konec provozního součtu
 č.p. 25/474 : 41,35 41,35000
 Začátek provozního součtu
 hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45 3,91750
 vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24) 2,22700
 mezipodesta na kótě -1,800 : 1,15*1,2 1,38000
 podesta na kótě +0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375) 7,54250
 mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5*1,2-1,15*0,1*2)*5 19,85000
 podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : 3,5*1,15*5 20,12500
 odpočet dle odk. 15, nová dlažba : -(9,8+3,9) -13,70000
 Konec provozního součtu
 č.p. 27/ 475, 29/476 : 51,95*2 103,90000
 Začátek provozního součtu
 hlavní vstup na kótě -0,800 : (1,4+1,9)*1,35/2+1,1*0,15-0,9*0,45 1,98750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*1,75+1,0*0,1-1,2*0,24)		1,82450				
		mezipodesta na kótě -1,800 : 1,15*1,2		1,38000				
		podesta na kótě +0,100 : 5,65*1,4+3,5*0,5-2,35*0,375		8,77875				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5*1,2-1,15*0,1*2)*5		19,85000				
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : 3,5*1,15*5		20,12500				
		odpočet dle odk. 15, nová dlažba : -2,0		-2,00000				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 31/477 : 55,05		55,05000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		mezipodesta na kótě -1,800 : 1,15*1,2		1,38000				
		podesta na kótě +0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5*1,2-1,15*0,1*2)*5		19,85000				
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : 3,5*1,15*5		20,12500				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 33/478 : 45,25		45,25000				
		Začátek provozního součtu						
		hlavní vstup na kótě -0,800 : 1,9*2,275-0,9*0,45		3,91750				
		vedlejší vstup na kótě -1,000 : (1,15*2,1+1,0*0,1-1,2*0,24)		2,22700				
		mezipodesta na kótě -1,800 : 1,15*1,2		1,38000				
		podesta na kótě +0,100 : (1,9*1,2+1,8*0,25+3,5*1,375)		7,54250				
		mezipodesta na kótě +1,600, +4,600, : (3,5*1,2-1,15*0,1*2)*5		19,85000				
		podesta na kótě +3,100, +6,100, +9,100,..... : 3,5*1,15*5		20,12500				
		odpočet dle odk. 15, nová dlažba : -9,8		-9,80000				
		Konec provozního součtu						
		schodiště/ nástupnice + podstupnice :						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 64,5*4		258,00000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : 1,15*(0,32*8+0,1667*9)		4,66935				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : 1,2*(0,3*4+0,24+0,16*5)		2,68800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $1,15 \cdot (0,3 \cdot 5 + 0,25 + 0,183 \cdot 6)$		3,27520				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : $1,9 \cdot (0,29 \cdot 5 + 0,29 + 0,15 \cdot 6)$		5,01600				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : $1,15 \cdot (0,28 \cdot 8 + 0,25 + 0,26 + 0,1667 \cdot 9) \cdot 10$		48,87845				
		Konec provozního součtu						
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : $63,2 \cdot 2$		126,40000				
		Začátek provozního součtu						
		z kóty -3,300 po kótu -1,800 : $1,15 \cdot (0,32 \cdot 8 + 0,1667 \cdot 9)$		4,66935				
		z kóty -1,800 po kótu -1,000 : $1,2 \cdot (0,3 \cdot 4 + 0,24 + 0,16 \cdot 5)$		2,68800				
		z kóty -1,000 po kótu +0,100 : $1,15 \cdot (0,3 \cdot 5 + 0,25 + 0,183 \cdot 6)$		3,27520				
		z kóty -0,800 po kótu +0,100 : $1,4 \cdot (0,29 \cdot 5 + 0,29 + 0,15 \cdot 6)$		3,69600				
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : $1,15 \cdot (0,28 \cdot 8 + 0,25 + 0,26 + 0,1667 \cdot 9) \cdot 10$		48,87845				
		Konec provozního součtu						
		teracový sokl schodišťových ramen/ prefa schodnice :						
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : $1,78 \cdot 10 \cdot 6$		106,80000				
		Začátek provozního součtu						
		pro jedno schod. rameno : $(0,55 + 0,1 \cdot (0,1 + 0,18 + 3,0 + 0,135)) \cdot 2$		1,78300				
		Konec provozního součtu						
##	773Rp212001	Celoplošný adhézní můstek pod teracovou stěrku, nátěr na epoxidové	m2	34,35000	472,50	16 230,38		Vlastní
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen,		27,60000				
		domovních vchodů) : 27,6						
		čela podest a podstupnice : 3,7		3,70000				
		stav. úprava dle odk. 10, viz. skladba souvrství SK05 : 2,2		2,20000				
		podstupnice : 0,85		0,85000				
##	773Rp991001	Broušení povrchu s použitím penetrace pro vytvrzení betonových povrchů	m2	826,15000	997,50	824 084,63		Vlastní
		s hydrofobním efektem						
		stav. úprava dle odk. 11, v místě vstupních podest (do prodejen,		27,60000				
		domovních vchodů) : 27,6						
		čela podest a podstupnice : 3,7		3,70000				
		stav. úprava dle odk. 10, viz. skladba souvrství SK05 : 2,2		2,20000				
		podstupnice : 0,85		0,85000				
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty, schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, 29 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 23/473 : 55,05		55,05000				
		č.p. 25/474 : 41,35		41,35000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 51,95*2		103,90000				
		č.p. 31/477 : 55,05		55,05000				
		č.p. 33/478 : 45,25		45,25000				
		schodiště/ nástupnice + podstupnice :						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 64,5*4		258,00000				
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 63,2*2		126,40000				
		teracový sokl schodišťových ramen/ prefa schodnice :						
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 1,78*10*6		106,80000				
##	773Rp991002	Voskování, leštění teracových podlah, schodišť, soklů	m2	791,80000	577,50	457 264,50		Vlastní
		společné prostory - zádveří, podesty+mezipodesty, schodiště :						
		stavební úprava dle odk. 25, 29 :						
		č.p. 23/473 : 55,05		55,05000				
		č.p. 25/474 : 41,35		41,35000				
		č.p. 27/ 475, 29/476 : 51,95*2		103,90000				
		č.p. 31/477 : 55,05		55,05000				
		č.p. 33/478 : 45,25		45,25000				
		schodiště/ nástupnice + podstupnice :						
		č.p. 23/473, č.p. 25/474, č.p. 31/477, č.p. 33/478 : 64,5*4		258,00000				
		č.p. 27/475, č.p. 29/476 : 63,2*2		126,40000				
		teracový sokl schodišťových ramen/ prefa schodnice :						
		z kóty +0,100 po kótu +15,100 : 1,78*10*6		106,80000				
##	998773203R0	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	5 250,00	5 250,00	800-773	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl 776		Podlahy povlakové				69 162,50		
##	776972127R0	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem oddělenými prvčnými mezikroužky, tloušťka 27 mm	m2	4,20000	14 300,00	60 060,00	800-775	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 10a, odk. Z07, vel. 120 x 50 cm : 1,2*0,5*5		3,00000				
		mtz dle odk. 16, odk. Z08, vel. 90 x 45 cm : 0,9*0,45*3-0,015		1,20000				
##	776976101R0	Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	25,10000	275,00	6 902,50	800-775	RTS 24/ II
		mtz dle odk. 10a, odk. Z07, vel. 120 x 50 cm : (1,2+0,5)*2*5		17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mtz dle odk. 16, odk. Z08, vel. 90 x 45 cm : (0,9+0,45)*2*3		8,10000				
##	998776203R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	2 200,00	2 200,00	800-775	RTS 24/ II
Díl 781		Obklady keramické				279 329,60		
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	150,90000	44,00	6 639,60	800-771	RTS 24/ II
		koupelny/ WC do v= 2000 mm : 150,9		150,90000				
##	781475116RV	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm kladených do flexibilního tmele koupelny/ WC do v= 2000 mm : 1.NP : (0,2+0,6+0,85+1,1+0,9+1,4)*2,0 2.NP : 0,8*(16+18*4)*2,0	m2	150,90000	1 045,00	157 690,50	800-771	RTS 23/ I
##	781491001RT	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	75,45000	110,00	8 299,50	800-771	RTS 24/ II
		koupelny/ WC do v= 2000 mm : 1.NP : (0,2+0,6+0,85+1,1+0,9+1,4) 2.NP : 0,8*(16+18*4)		5,05000 70,40000				
##	553pc55311	Lišta ukončovací nerezová L s oblým rohem, pro obklad tl. 10 mm, dle výběru investora	m	79,20000	275,00	21 780,00		Vlastní
		koupelny/ WC do v= 2000 mm : 75,45*1,05-0,0225		79,20000				
##	597813708R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	166,00000	495,00	82 170,00	SPCM	RTS 24/ I
		koupelny/ WC do v= 2000 mm : 150,9*1,1+0,01		166,00000				
##	998781203R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	2 750,00	2 750,00	800-771	RTS 24/ II
Díl 783		Nátěry				88 374,88		
##	783201811R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	82,00000	132,00	10 824,00	800-783	RTS 24/ II
		stávající ocelové mříže : 82,0		82,00000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 120 x 225 cm (na schodišti mezi 1.PP/ 1.NP) : 1,2*2,25*2*6		32,40000				
		vel. 100 x 280 cm (1.PP) : 1,0*2,8*2*5		28,00000				
		vel. 125 x 280 cm (1.PP) : 1,25*2,8*2		7,00000				
		vel. 130 x 280 cm (1.PP) : 1,3*2,8*2*2+0,04		14,60000				
		Konec provozního součtu						
##	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email	m2	82,00000	165,00	13 530,00	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající ocelové mříže : 82,0		82,00000				
		Začátek provozního součtu						
		vel. 120 x 225 cm (na schodišti mezi 1.PP/ 1.NP) : 1,2*2,25*2*6		32,40000				
		vel. 100 x 280 cm (1.PP) : 1,0*2,8*2*5		28,00000				
		vel. 125 x 280 cm (1.PP) : 1,25*2,8*2		7,00000				
		vel. 130 x 280 cm (1.PP) : 1,3*2,8*2*2+0,04		14,60000				
		Konec provozního součtu						
##	783225600R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	83,30000	352,00	29 321,60	800-783	RTS 24/ II
		pozn. základní nátěr v ceně dodávky zárubní :						
		povrch. úprava dle odk. 32 :						
		odk. D11, vel. 60 x 197/ L : (2*1,97+0,6)*(0,075+2*0,05)*38		30,19100				
		odk. D12, vel. 60 x 197/ P : (2*1,97+0,6)*(0,075+2*0,05)*44		34,95800				
		povrch. úprava dle odk. 32 :						
		odk. D13, vel. 80 x 197/ L : (2*1,97+0,8)*(0,125+2*0,05)*7		7,46550				
		odk. D14, vel. 80 x 197/ P : (2*1,97+0,8)*(0,125+2*0,05)*10		10,66500				
		0,0205		0,02050				
##	783401811R0	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	22,20000	110,00	2 442,00	800-783	RTS 24/ II
		stavební úprava dle odk. 24 :						
		schodišťové madlo D50 mm : 1,85*2*6		22,20000				
##	783424140R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	22,20000	220,00	4 884,00	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucí						
		stavební úprava dle odk. 24 :						
		schodišťové madlo D50 mm : 1,85*2*6		22,20000				
##	783881260R0	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový	m2	3,00000	3 300,00	9 900,00	800-783	RTS 24/ II
		úprava vstupu do 1.PP ve vlastnictví RPG :						
		úprava dle det. SP7, viz. skladba SK09 : 3,0		3,00000				
		Začátek provozního součtu						
		v ploše : 2,0*1,2+0,9*0,6		2,94000				
		Konec provozního součtu						
##	783903812R0	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	82,00000	88,00	7 216,00	800-783	RTS 24/ II
		stávající ocelové mříže : 82,0		82,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	783904811R0	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	82,00000	110,00	9 020,00	800-783	RTS 24/ II
		stávající ocelové mříže : 82,0		82,00000				
##	783Rp99001	Povrchová úprava - žárové pozinkování	kg	60,80000	20,35	1 237,28		Vlastní
		odk. Z24, vel. 90 x 60 cm : 7,6*8		60,80000				
Díl 784		Malby				885 181,66		
##	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	7 061,80000	38,50	271 879,30	800-784	RTS 24/ II
		dle pol. č. 78425-5112R00 : 7388,95		7				
		odpočet výmalby na SDK konstrukcích : -327,15		-327,15000				
##	784251101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednorázobná	m2	7 398,55000	11,00	81 384,05	800-784	RTS 24/ II
		dle pol. č. 78425-5112R00 : 7388,95+9,6		7				
##	784255112R0	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	7 398,55000	44,00	325 536,20	800-784	RTS 24/ II

povrchová úprava SDK předstěn :
 úpravy v místě výměny rozvodů/ 1.NP :
 stavební úprava dle odk. 23 : 14,2
 stavební úprava dle odk. 26 : 27,8
 stavební úprava dle odk. 28 : 11,2
 úpravy v místě výměny rozvodů/ 2.NP, 3.- 6.NP :
 stavební úprava dle odk. 23 : 192,0
 stavební úprava dle odk. 26 : 81,95
Mezisoučet
 výmalba stěn 1.PP :
 2x kryt CO/ stěny : 377,0*2
 Začátek provozního součtu
 (1,6*2+2,225+2,3)*2*3,2
 (2,225*2+1,625+2,875)*2*3,2
 (1,7+3,1+(1,6+0,8)*2)*2*3,2
 (4,825*4+3,375+3,325+3,2+3,425)*2*3,2
 Konec provozního součtu
 sušárny, prádelny, dílny, :
 (3,625*2+5,4+1,35+0,225)*2*3,2
 (3,625*3+3,5+5,375+7,125+0,225*2)*2*3,2*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,625*3+3,5+5,375+7,0+0,225*2)*2*3,2		174,08000				
		(3,625*2+5,375+7,0+0,225*2)*2*3,2		128,48000				
		(3,625+6,875)*2*3,2		67,20000				
		sklepní kóje :						
		(1,315*5+1,29+1,34*3+1,25)*2*3,2		84,06400				
		(1,13*8+1,29*2+1,34*6)*2*3,2		125,82400				
		(1,675*4+1,29+1,34*3)*2*3,2		76,86400				
		(1,19*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		65,24800				
		(1,13*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		127,42400				
		(1,0*8+1,415*2+1,34*6)*2*3,2		120,76800				
		(1,255*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		46,94400				
		(1,13*3+1,14*2+1,29)*2*3,2		44,54400				
		(1,315*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		68,44800				
		(1,13*8+1,415*2+1,348*6)*2*3,2		127,73120				
		(1,675*4+1,415+1,34*3)*2*3,2		77,66400				
		(1,0*16+1,29*4+1,34*12)*2*3,2		238,33600				
		(1,015*6+1,29+1,415*5)*2*3,2		92,51200				
		(2,0+1,825)*2*3,2		24,48000				
		prostor pod schodištěm : 36,0*2		72,00000				
		Začátek provozního součtu						
		(1,9+1,15*2)*3,2+(1,9+2,2*2)*2,2+1,6*(3,2+2,2)/2*2		35,94000				
		Konec provozního součtu						
		chodby :						
		(5,775+1,25+5,5*2+1,0*2)*2*3,2		128,16000				
		(1,25*2+1,325+15,1)*2*3,2		121,12000				
		(1,25+9,0+5,675*3+1,0*3)*2*3,2		193,76000				
		(1,45+7,15+0,2*2)*2*3,2		57,60000				
		(1,45+9,15+3,75+1,0+0,2*2)*2*3,2		100,80000				
		(1,25+7,0+5,675*2+1,0*2)*2*3,2		138,24000				
		(1,25*2+15,425+0,8)*2*3,2		119,84000				
		(8,075+8,665+5,55*2+1,315*2)*2*3,2		195,00800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostor schodiště :						
		1.PP z kóty -3,300 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 31/477 : $(3,5+5,225)*2*3,4*2$		118,66000				
		č.p. 25/474, 27/475, 29/476, 33/478 : $(3,5+4,875)*2*3,4*4$		227,80000				
		výmalba podhledu stropních k_cí 1.PP / nezateplené k_ce :						
		č.p. 23/473, 31/477 : $(3,5*5,225-1,2*2,65)*2$		30,21500				
		č.p. 25/474, 27/475, 29/476, 33/478 : $(3,5*4,875-1,2*2,65)*4$		55,53000				
		nezateplená část v prostoru pod schodištěm : $1,9*(1,2+1,8)*2$		11,40000				
		0,0558		0,05580				
		Mezisoučet		4				
		výmalba stěn 1.- 6.NP :						
		výmalba spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :						
		1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 :		130,19850				
		$((1,9+2,0*2)*3,585+(1,9+1,5*2)*2,685+1,45*(3,585+2,685)/2*2)*3$						
		č.p. 27/475, 29/476 : $((1,9+1,35*2)*3,585+1,45*(3,585+2,685)/2*2)*2$		51,16500				
		1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : $(3,5+5,225)*2*3,0*4$		209,40000				
		č.p. 27/475, 29/476 : $((5,925+5,225)*2-1,4)*3,0*2$		125,40000				
		2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :						
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :						
		$(3,5+5,0)*2*14,7*6$		1				
		výmalba podhledu stropních k_cí 1.- 6.NP :						
		1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : $1,9*4,95*4$		37,62000				
		č.p. 27/475, 29/476 : $((1,9+1,4)*1,35/2+1,9*2,425)*2$		13,67000				
		1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :						
		č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : $(3,5*5,225-1,2*2,65)*4$		60,43000				
		č.p. 27/475, 29/476 : $(3,5*5,225-1,2*2,65)*2$		30,21500				
		2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :						
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :						
		$(3,5*5,0-1,2*2,65)*4*6$		343,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,5*5,0*6 105,00000
0,0215 0,02150
Mezisoučet 2
zazdění otvoru po výloze (trafika) : 9,6 9,60000
Začátek provozního součtu
vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25 9,55500
Konec provozního součtu

##	784491300R0	Vytváření vzorů válečkování, dvojnásobné barvou	m2	825,00000	143,00	117 975,00	800-784	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	------------

do výšky 5 m
výmalba stěn 1.- 6.NP :
výmalba spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :
1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :
č.p. 23/473, 25/474, 33/478, 31/477 : (1,9+4,95)*2*1,2*3 49,32000
č.p. 27/475, 29/476 : (1,9+1,35*2+3,9*2)*1,2*2 29,76000
1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :
č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5+5,225)*2*1,2*4 83,76000
č.p. 27/475, 29/476 : ((5,925+5,225)*2-1,4)*1,2*2 50,16000
2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :
č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 :
(3,5+5,0)*2*5*1,2*6 612,00000

##	784492100R0	Vytváření vzorů linkování,	m	687,50000	49,50	34 031,25	800-784	RTS 24/ II
----	-------------	----------------------------	---	-----------	-------	-----------	---------	------------

do výšky 5 m
výmalba stěn 1.- 6.NP :
výmalba spol. prostor ve schodišti, podestách, mezipodestách :
1.NP z kóty -0,800 na kótu +0,100 :
č.p. 23/473, 25/474, 33/478, 31/477 : (1,9+4,95)*2*3 41,10000
č.p. 27/475, 29/476 : (1,9+1,35*2+3,9*2)*2 24,80000
1.NP z kóty +0,100 na kótu +3,100 :
č.p. 23/473, 25/474, 33/478 31/477 : (3,5+5,225)*2*4 69,80000
č.p. 27/475, 29/476 : ((5,925+5,225)*2-1,4)*2 41,80000
2.- 6.NP z kóty +3,100 na kótu +17,800 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.p. 23/473, 25/474, č.p. 27/475, 29/476 33/478 31/477 : (3,5+5,0)*2*5*6		510,00000				
##	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , dle pol. č. 78425-5112R00 : 7388,95 odpočet výmalby na SDK konstrukcích : -327,15	m2	7 061,80000	7,70	54 375,86	800-784	RTS 24/ II
				7	-327,15000			
Díl 787		Zasklívání				4 444,00		
##	787700804R0	Vysklení výkladců sklo ploché přes 6 m2 úprava otvoru po výloze (trafika) : 9,6 Začátek provozního součtu vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25 Konec provozního součtu	m2	9,60000	385,00	3 696,00	800-787	RTS 24/ II
##	787701822R0	Vysklení výkladců příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými úprava otvoru po výloze (trafika) : 9,6 Začátek provozního součtu vel. 294 x 325 cm : 2,94*3,25 Konec provozního součtu	m2	9,60000	55,00	528,00	800-787	RTS 24/ II
##	998787203R0	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	220,00	220,00	800-787	RTS 24/ II
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				400 888,40		
##	979951111R0	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm do sběrných surovin : 4,061 Začátek provozního součtu dle dílu 96 : 2,0672+0,6804+0,5661+0,135+0,162 dle dílu 767 : 0,45 Konec provozního součtu	t	4,06100	-1,00	-4,06	801-3	RTS 24/ II
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 257,59522/7*6	t	220,79590	300,00	66 238,77	801-3	RTS 24/ II
##	979011121R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží 257,59522/7*(1+2+3+4)	t	367,99317	150,00	55 198,98	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	252,56697	450,00	113 655,14	801-3	RTS 24/ II
		257,59522		257,59522				
		odpočet za skládku specifikovaných materiálu dle dílů : -5,02825		-5,02825				
		Začátek provozního součtu						
		do sběrných surovin : 4,061		4,06100				
		dle dílu 96 (svislá HI s omítkou) : 0,96725		0,96725				
		Konec provozního součtu						
##	979990121R0	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,96725	3 000,00	2 901,75	801-3	RTS 24/ II
		dle dílu 96 (svislá HI s omítkou) : 0,96725		0,96725				
##	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky	t	258,56795	80,00	20 685,44	821-1	RTS 24/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	258,56795	250,00	64 641,99	801-3	RTS 24/ II
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 619,95134	20,00	72 399,03	801-3	RTS 24/ II
##	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	258,56795	20,00	5 171,36	800-6	RTS 24/ II
		s hrubým urovnáním,						

Celkem	11 544 138,06
---------------	----------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2a	ZTI č.p. 23, 25, 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	35 100,00					
1	132201213R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	39,00000	900,00	35 100,00	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýh nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00					
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	200,00	7 000,00		Vlastní
Díl 17		Konstrukce ze zemin	13 850,00					
3	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	39,00000	150,00	5 850,00	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
4	5833721300	šterk hrubozrný 16/32 vč. Dopravy	m3	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl 223		stavební práce	151 400,00					
5	765399983R0	Montáž a demontáž pažení vč. Zapůjčení	m2	84,00000	1 500,00	126 000,00		Vlastní
6	765399983R0	Písek kopaný - podsyp potrubí	m3	3,50000	1 500,00	5 250,00		Vlastní
7	765399983R0	Sekání drážky ve zdivu 80x50 mm včetně zapravení	m	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
8	765399983R0	Sekání prostupu přes strop 100x100mm	soubor	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
9	765399983R0	Drenážní potrubí PVC DN 100	m	17,00000	250,00	4 250,00		Vlastní
10	765399983R1	Vodopropustná geotextilie 500g / m2 vč. Montáže	m2	63,00000	100,00	6 300,00		Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné	9 780,00					
11	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 32	m	29,00000	38,00	1 102,00		Vlastní
12	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 40	m	40,00000	46,00	1 840,00		Vlastní
13	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 50	m	36,00000	59,00	2 124,00		Vlastní
14	73203	Izolace D 32 /tl.13	m	29,00000	34,00	986,00		Vlastní
15	73204	Izolace D 40 /tl.13	m	40,00000	41,00	1 640,00		Vlastní
16	73205	Izolace D 50/tl.13	m	36,00000	58,00	2 088,00		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace	384 679,00					
17	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm. DN 70	m	18,00000	284,00	5 112,00	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2a	ZTI č.p. 23, 25, 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	721176116R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm. DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	115,00000	698,00	80 270,00	800-721	RTS 24/ II
19	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm. DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	45,00000	742,00	33 390,00	800-721	RTS 24/ II
20	Pol_19	Revizní dvířka vč. Rámu 400x400 mm, plastová, bílá vč. Montáže	kus	9,00000	2 157,00	19 413,00		Vlastní
21	721211501R0	Vpusti podlahové průměr 75 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	6,00000	2 451,00	14 706,00	800-721	RTS 22/ I
22	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	3,00000	2 657,00	7 971,00	800-721	RTS 22/ I
23	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	12,00000	2 657,00	31 884,00	800-721	RTS 22/ I
24	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	3,00000	2 657,00	7 971,00	800-721	RTS 22/ I
25	721226212U0	Napojení na stáv. Rozvod	soubor	15,00000	482,00	7 230,00		Vlastní
26	721273170R0	Ventilační hlavice D 40 mm, přívzdušňovací ventil s T-kusem D 40 x 6/4", mat. PP včetně dodávky materiálu	kus	150,00000	386,00	57 900,00	800-721	RTS 24/ II
27	721273171R0	Podlahová vpust s litinovou mříží, košem na nečistoty, odtokem DN 100 vč. Montáže	kus	10,00000	3 517,00	35 170,00		Vlastní
28	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	178,00000	28,00	4 984,00	800-721	RTS 24/ II
29	722985632558	Protipožární manžeta DN 100 vč. montáže	ks	54,00000	1 457,00	78 678,00		Vlastní
Díl 722 Vnitřní vodovod					367 960,00			
30	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm. DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	105,00000	947,00	99 435,00	800-721	RTS 24/ II
31	722150305R0	Potrubí ocelové hladké svařované DN 32	m	29,00000	652,00	18 908,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2a	ZTI č.p. 23, 25, 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	722150313R0	Potrubí ocelové hladké svařované DN 50	m	36,00000	1 325,00	47 700,00		Vlastní
33	722172330R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm PN 20, polvfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	40,00000	341,00	13 640,00	800-721	RTS 24/ II
34	722241153U0	Hydrant systém celoplech D 25x30 m vč. Hadice	soubor	12,00000	12 457,00	149 484,00		Vlastní
35	722290226R0	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	105,00000	26,00	2 730,00	800-721	RTS 24/ II
36	765399983R0	Proplach potrubí DN 50	m	105,00000	14,00	1 470,00		Vlastní
37	765399983R0	Emailový nátěr potrubí -2x modrý	m2	21,00000	841,00	17 661,00		Vlastní
38	734251114U0	Napojení na stávající rozvod	soubor	3,00000	1 156,00	3 468,00		Vlastní
39	7229856325R	Protipožární tmel utěsnění chrániček	soubor	18,00000	748,00	13 464,00		Vlastní
Díl 725 Zařizovací předměty					100 156,00			
40	725013031R0	Demontáž a zpětná montáž WC	soubor	49,00000	2 044,00	100 156,00		Vlastní
Díl 734 Armatury					786,00			
41	734209115RT	Montáž závitové armatury klapky zpětné, se dvěma závitů, G 1"	kus	3,00000	68,00	204,00	800-731	RTS 11/ I
42	734209118RT	Montáž závitové armatury kulového kohoutu, se dvěma závitů, G 2"	kus	3,00000	194,00	582,00	800-731	RTS 11/ I
Díl 799 Ostatní					46 684,00			
43	908985612556	Demontáž stáv požárního rozvodu	m	40,00000	36,00	1 440,00		Vlastní
44	908985612557	Demontáž stáv. Hydrantů	ks	6,00000	248,00	1 488,00		Vlastní
45	908985631556	Likvidace odpadu	soubor	1,00000	2 044,00	2 044,00		Vlastní
46	908985631557	Úklid staveniště	soubor	1,00000	1 988,00	1 988,00		Vlastní
47	908985632556	Odvoz vykopané zeminy vč. naložení na auto	m3	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
48	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	soubor	2,00000	412,00	824,00	Prav.M	RTS 24/ II
49	199000000R0	Poplatek za skládku sutí	m3	10,00000	300,00	3 000,00	801-3	RTS 12/ I
50	909R01	Hzs-nezmeritelne prace	hod	75,00000	412,00	30 900,00		Vlastní

Celkem	1 117 395,00
---------------	---------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2b	ZTI č.p. 29, 31, 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	35 100,00					
1	132201213R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýh nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	39,00000	900,00	35 100,00	800-1	RTS 24/ II
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	7 000,00					
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	200,00	7 000,00		Vlastní
Díl 17		Konstrukce ze zemin	13 850,00					
3	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	39,00000	150,00	5 850,00	800-1	RTS 24/ II
4	5833721300	šterk hrubozrný 16/32 vč. Dopravy	m3	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl 223		stavební práce	150 900,00					
5	765399983R0	Montáž a demontáž pažení vč. Zapůjčení	m2	84,00000	1 500,00	126 000,00		Vlastní
6	765399983R0	Písek kopaný - podsyp potrubí	m3	3,50000	1 500,00	5 250,00		Vlastní
7	765399983R0	Sekání drážky ve zdivu 80x50 mm včetně zapravení	m	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
8	765399983R0	Sekání prostupu přes strop 100x100mm	soubor	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
9	765399983R0	Drenážní potrubí PVC DN 100	m	15,00000	250,00	3 750,00		Vlastní
10	765399983R1	Vodopropustná geotextilie 500g / m2 vč. Montáže	m2	63,00000	100,00	6 300,00		Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné	9 780,00					
11	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 32	m	29,00000	38,00	1 102,00		Vlastní
12	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 40	m	40,00000	46,00	1 840,00		Vlastní
13	713462113U0	Izol potrubí skruž PE spona DN 50	m	36,00000	59,00	2 124,00		Vlastní
14	73203	Izolace D 32 /tl.13	m	29,00000	34,00	986,00		Vlastní
15	73204	Izolace D 40 /tl.13	m	40,00000	41,00	1 640,00		Vlastní
16	73205	Izolace D 50/tl.13	m	36,00000	58,00	2 088,00		Vlastní
Díl 721		Vnitřní kanalizace	383 059,00					
17	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm. DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000	284,00	5 112,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2b	ZTI č.p. 29, 31, 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	721176116R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm. DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	115,00000	698,00	80 270,00	800-721	RTS 24/ II
19	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm. DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	45,00000	742,00	33 390,00	800-721	RTS 24/ II
20	Pol_19	Revizní dvířka vč. Rámu 400x400 mm, plastová, bílá vč. Montáže	kus	9,00000	2 157,00	19 413,00		Vlastní
21	721211501R0	Vpusti podlahové průměr 75 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	6,00000	2 451,00	14 706,00	800-721	RTS 22/ I
22	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	3,00000	2 567,00	7 701,00	800-721	RTS 22/ I
23	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	12,00000	2 567,00	30 804,00	800-721	RTS 22/ I
24	721211502R0	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože	kus	3,00000	2 567,00	7 701,00	800-721	RTS 22/ I
25	721226212U0	Napojení na stáv. Rozvod	soubor	15,00000	482,00	7 230,00		Vlastní
26	721273170R0	Ventilační hlavice D 40 mm, přívzdušňovací ventil s T-kusem D 40 x 6/4", mat. PP včetně dodávky materiálu	kus	150,00000	386,00	57 900,00	800-721	RTS 24/ II
27	721273171R0	Podlahová vpust s litinovou mříží, košem na nečistoty, odtokem DN 100 vč. Montáže	kus	10,00000	3 517,00	35 170,00		Vlastní
28	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	178,00000	28,00	4 984,00	800-721	RTS 24/ II
29	722985632558	Protipožární manžeta DN 100 vč. montáže	ks	54,00000	1 457,00	78 678,00		Vlastní
Díl 722 Vnitřní vodovod					367 960,00			
30	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm. DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	105,00000	947,00	99 435,00	800-721	RTS 24/ II
31	722150305R0	Potrubí ocelové hladké svařované DN 32	m	29,00000	652,00	18 908,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2b	ZTI č.p. 29, 31, 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	722150313R0	Potrubí ocelové hladké svařované DN 50	m	36,00000	1 325,00	47 700,00		Vlastní
33	722172330R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm PN 20, polvfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	40,00000	341,00	13 640,00	800-721	RTS 24/ II
34	722241153U0	Hydrant systém celoplech D 25x30 m vč. Hadice	soubor	12,00000	12 457,00	149 484,00		Vlastní
35	722290226R0	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	105,00000	26,00	2 730,00	800-721	RTS 24/ II
36	765399983R0	Proplach potrubí DN 50	m	105,00000	14,00	1 470,00		Vlastní
37	765399983R0	Emailový nátěr potrubí -2x modrý	m2	21,00000	841,00	17 661,00		Vlastní
38	734251114U0	Napojení na stávající rozvod	soubor	3,00000	1 156,00	3 468,00		Vlastní
39	7229856325R	Protipožární tmel utěsnění chrániček	soubor	18,00000	748,00	13 464,00		Vlastní
Díl 725 Zařizovací předměty					100 156,00			
40	725013031R0	Demontáž a zpětná montáž WC	soubor	49,00000	2 044,00	100 156,00		Vlastní
Díl 734 Armatury					786,00			
41	734209115RT	Montáž závitové armatury klapky zpětné, se dvěma závitů, G 1"	kus	3,00000	68,00	204,00	800-731	RTS 11/ I
42	734209118RT	Montáž závitové armatury kulového kohoutu, se dvěma závitů, G 2"	kus	3,00000	194,00	582,00	800-731	RTS 11/ I
Díl 799 Ostatní					46 684,00			
43	908985612556	Demontáž stáv požárního rozvodu	m	40,00000	36,00	1 440,00		Vlastní
44	908985612557	Demontáž stáv. Hydrantů	ks	6,00000	248,00	1 488,00		Vlastní
45	908985631556	Likvidace odpadu	soubor	1,00000	2 044,00	2 044,00		Vlastní
46	908985631557	Úklid staveniště	soubor	1,00000	1 988,00	1 988,00		Vlastní
47	908985632556	Odvoz vykopané zeminy vč. naložení na auto	m3	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
48	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	soubor	2,00000	412,00	824,00	Prav.M	RTS 24/ II
49	199000000R0	Poplatek za skládku sutí	m3	10,00000	300,00	3 000,00	801-3	RTS 12/ I
50	909R01	Hzs-nezmeritelne prace	hod	75,00000	412,00	30 900,00		Vlastní

Celkem	1 115 275,00
---------------	---------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2c	Plynoinstalace č.p. 23, 25, 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 587		Stavební práce	12 000,00					
1	76539982R0	Ostatní pokrývačské práce samostatné přisekání u střešních prostupů plošných (komínů, světlíků, oken a ventilačních průduchů) , z tašek drážkových a Holand	m	15,00000	800,00	12 000,00	800-765	RTS 24/ II
Díl HZS		Hodinové účtovací sazby	14 560,00					
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	416,00	14 560,00		Vlastní
Díl 723		Vnitřní plynovod	1 110 533,00					
3	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	95,00000	947,00	89 965,00	800-721	RTS 24/ II
4	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	353,00000	947,00	334 291,00	800-721	RTS 24/ II
5	723110207R0	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50	m	48,00000	1 248,00	59 904,00	800-721	RTS 24/ II
6	723110208R0	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 65	m	90,00000	1 485,00	133 650,00	800-721	RTS 24/ II
7	723181013U0	potrubí ocelové DN 25 svařované	m	90,00000	518,00	46 620,00		Vlastní
8	723181015U0	Potr plyn polotvrd. Cu spoj lis DN 18/2	m	90,00000	359,00	32 310,00		Vlastní
9	723213201R0	Kohout kulový litinový, spoj s navařením přírub, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	m	35,00000	894,00	31 290,00	800-721	RTS 23/ I
10	723234351U0	Rozpěrka pro plynoměr G 1,6+ souprava šroubení včetně KK -20 vč. Uchycení a montáže	soubor	44,00000	2 057,00	90 508,00		Vlastní
11	723234351U0	Plynová nerez hadice DN 15 -1,5 m ke sporáku	ks	44,00000	672,00	29 568,00		Vlastní
12	723234351U9	Demontáž a montáž plynoměru G 1,6	soubor	44,00000	456,00	20 064,00		Vlastní
13	723239103RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1, včetně kulového kohoutu	kus	44,00000	781,00	34 364,00		RTS 11/ I
14	723239101RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	44,00000	458,00	20 152,00		RTS 11/ I
15	723239107RM	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	3,00000	2 056,00	6 168,00		RTS 11/ I
16	723239104RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4, včetně kulového kohoutu	kus	9,00000	617,00	5 553,00		RTS 11/ I
17	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	947,00	18 940,00	800-721	RTS 24/ II
18	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	947,00	8 523,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2c	Plynoinstalace č.p. 23, 25, 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	947,00	2 841,00	800-721	RTS 24/ II
20	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	50,00000	947,00	47 350,00	800-721	RTS 24/ II
21	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	54,00000	947,00	51 138,00	800-721	RTS 24/ II
22	723698569R	Větrací plastové mřížky průměr 5 cm , bílé vč. Montáže	kus	98,00000	483,00	47 334,00		Vlastní
Díl 799 Ostatní					325 923,00			
23	723190906R0	Odvoz odpadu vč. naložení odpadu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
24	723190907R0	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	353,00000	26,00	9 178,00	800-721	RTS 24/ II
25	723190909R0	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	m	353,00000	34,00	12 002,00	800-721	RTS 24/ II
26	723PC010	Revize, uvedení do provozu	soub	3,00000	40 561,00	121 683,00		Vlastní
27	908985612557	Demontáž stáv. ocel. potrubí	m	250,00000	41,00	10 250,00		Vlastní
28	908985612556	oprava stáv. Prostupů	ks	54,00000	1 000,00	54 000,00		Vlastní
29	908985612558	Demontáž stáv.kuch. Linky - spodní části	ks	45,00000	1 458,00	65 610,00		Vlastní
30	908985631556	Likvidace odpadu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
31	908985631557	Úklid staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
32	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	75,00000	416,00	31 200,00	Prav.M	RTS 24/ II

Celkem	1 463 016,00
---------------	---------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2d	Plynoinstalace č.p. 29, 31, 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 587		Stavební práce	12 000,00					
1	76539982R0	Ostatní pokrývačské práce samostatné přisekání u střešních prostupů plošných (komínů, světlíků, oken a ventilačních průduchů) , z tašek drážkových a Holand	m	15,00000	800,00	12 000,00	800-765	RTS 24/ II
Díl HZS		Hodinové účtovací sazby	14 560,00					
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	416,00	14 560,00		Vlastní
Díl 723		Vnitřní plynovod	1 114 957,00					
3	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	95,00000	947,00	89 965,00	800-721	RTS 24/ II
4	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	353,00000	947,00	334 291,00	800-721	RTS 24/ II
5	723110207R0	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50	m	48,00000	1 248,00	59 904,00	800-721	RTS 24/ II
6	723110208R0	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 65	m	90,00000	1 485,00	133 650,00	800-721	RTS 24/ II
7	723181013U0	potrubí ocelové DN 25 svařované	m	90,00000	518,00	46 620,00		Vlastní
8	723181015U0	Potr plyn polotvrd. Cu spoj lis DN 18/2	m	90,00000	359,00	32 310,00		Vlastní
9	723213201R0	Kohout kulový litinový, spoj s navařením přírub, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	m	35,00000	894,00	31 290,00	800-721	RTS 23/ I
10	723234351U0	Rozpěrka pro plynoměr G 1,6+ souprava šroubení včetně KK -20 vč. Uchycení a montáže	soubor	45,00000	2 057,00	92 565,00		Vlastní
11	723234351U0	Plynová nerez hadice DN 15 -1,5 m ke sporáku	ks	45,00000	672,00	30 240,00		Vlastní
12	723234351U9	Demontáž a montáž plynoměru G 1,6	soubor	45,00000	456,00	20 520,00		Vlastní
13	723239103RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1, včetně kulového kohoutu	kus	45,00000	781,00	35 145,00		RTS 11/ I
14	723239101RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	45,00000	458,00	20 610,00		RTS 11/ I
15	723239107RM	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2 1/2, včetně kulového kohoutu	kus	3,00000	2 056,00	6 168,00		RTS 11/ I
16	723239104RT	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4, včetně kulového kohoutu	kus	9,00000	617,00	5 553,00		RTS 11/ I
17	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	947,00	18 940,00	800-721	RTS 24/ II
18	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	947,00	8 523,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	2d	Plynoinstalace č.p. 29, 31, 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	947,00	2 841,00	800-721	RTS 24/ II
20	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	50,00000	947,00	47 350,00	800-721	RTS 24/ II
21	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4.9 mm DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	54,00000	947,00	51 138,00	800-721	RTS 24/ II
22	723698569R0	Větrací plastové mřížky průměr 5 cm , bílé vč. Montáže	kus	98,00000	483,00	47 334,00		Vlastní
Díl 799 Ostatní					325 923,00			
23	723190906R0	Odvoz odpadu vč. naložení odpadu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
24	723190907R0	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	353,00000	26,00	9 178,00	800-721	RTS 24/ II
25	723190909R0	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	m	353,00000	34,00	12 002,00	800-721	RTS 24/ II
26	723PC010	Revize, uvedení do provozu	soub	3,00000	40 561,00	121 683,00		Vlastní
27	908985612557	Demontáž stáv. ocel. potrubí	m	250,00000	41,00	10 250,00		Vlastní
28	908985612556	oprava stáv. Prostupů	ks	54,00000	1 000,00	54 000,00		Vlastní
29	908985612558	Demontáž stáv.kuch. Linky - spodní části	ks	45,00000	1 458,00	65 610,00		Vlastní
30	908985631556	Likvidace odpadu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
31	908985631557	Úklid staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
32	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	75,00000	416,00	31 200,00	Prav.M	RTS 24/ II

Celkem	1 467 440,00
---------------	---------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	3	Vytápění č.p. 23/473, 25/474, 27/475, 29/476, 31/477, 33/478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné (dopřesnit při montáži)	8 584,00					
1	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	116,00000	74,00	8 584,00		URS
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	14 560,00					
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	416,00	14 560,00		Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné (dopřesnit při montáži)	20 720,00					
3	631545310	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/30 mm	m	20,00000	124,00	2 480,00		URS
4	631545720	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/40 mm	m	20,00000	136,00	2 720,00		URS
5	631545730	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/40 mm	m	23,00000	159,00	3 657,00		URS
6	631546040	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/50 mm	m	23,00000	167,00	3 841,00		URS
7	631546050	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm	m	30,00000	185,00	5 550,00		URS
8	R99	Ohyby, lepidlo, pásky, apod.	ks	6,00000	412,00	2 472,00		Vlastní
Díl 732		Ústřední vytápění - strojovny	62 318,69					
9	732199100R0	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku	kus	12,00000	145,00	1 740,00	800-731	RTS 24/ II
10	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	3,00000	659,00	1 977,00		URS
11	ČERP3	Čerpadlo teplovodní Grundfos Magna3 25-60	kus	3,00000	18 461,00	55 383,00		Vlastní
12	998732201R0	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	804,67200	4,00	3 218,69	800-731	RTS 24/ II
Díl 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	100 265,89					
13	733111104R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	20,00000	341,00	6 820,00	800-731	RTS 24/ II
14	733111105R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	20,00000	453,00	9 060,00	800-731	RTS 24/ II
15	733111106R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	20,00000	561,00	11 220,00	800-731	RTS 24/ II
16	733111107R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	20,00000	674,00	13 480,00	800-731	RTS 24/ II
17	733111116R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	3,00000	587,00	1 761,00	800-731	RTS 24/ II
18	733111117R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40	m	3,00000	691,00	2 073,00	800-731	RTS 24/ II
19	733111118R0	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m	30,00000	1 245,00	37 350,00	800-731	RTS 24/ II
20	733120826R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	110,00000	26,00	2 860,00	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	3	Vytápění č.p. 23/473, 25/474, 27/475, 29/476, 31/477, 33/478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	733124122R0	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování z DN 80 na DN 50	kus	6,00000	745,00	4 470,00	800-731	RTS 24/ II
22	733124123R0	Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování z DN 80 na DN 40	kus	6,00000	711,00	4 266,00	800-731	RTS 24/ II
23	733190107R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	86,00000	29,00	2 494,00	800-731	RTS 24/ II
24	733190108R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	30,00000	31,00	930,00	800-731	RTS 24/ II
25	998733201R0	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	696,37800	5,00	3 481,89	800-731	RTS 24/ II
Díl 734		Ústřední vytápění - armatury	94 464,32					
26	734.01	Smyčkový regulační ventil Oventrop Hydrocontrol VTR DN32 + 2 ks měřící ventil	kus	3,00000	5 849,00	17 547,00		Vlastní
27	734.02	Regulátor diferenčního tlaku Oventrop Hydromat DTR DN40, 50-300	kus	3,00000	7 491,00	22 473,00		Vlastní
28	734.03	Regulační ventil s automatickou regulací pítoku Oventrop Cocon QTZ PN25 - DN32 + pohon Aktor M3PH 230V 3-bodový + adaptér	kus	3,00000	9 408,00	28 224,00		Vlastní
29	734.05	Úpravy jímek (vhodné přemístění) pro stávající měřič tepla	kus	6,00000	412,00	2 472,00		Vlastní
30	734100812R0	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	6,00000	34,00	204,00	800-731	RTS 24/ II
31	734200823R0	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1 do G 6/4"	kus	55,00000	67,00	3 685,00	800-731	RTS 24/ II
32	734209116R0	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4", bez dodávky	kus	6,00000	78,00	468,00	800-731	RTS 24/ II
33	734209117R0	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 6/4", bez dodávky	kus	3,00000	89,00	267,00	800-731	RTS 24/ II
34	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,00000	1 245,00	3 735,00		URS
35	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,00000	145,00	870,00		URS
36	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,00000	169,00	1 014,00		URS
37	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	3,00000	1 244,00	3 732,00		URS
38	734411117	Teploměr technický 0-90°C	kus	6,00000	1 405,00	8 430,00		URS
39	998734201R0	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1 033,32000	1,30	1 343,32	800-731	RTS 24/ II
Díl 783		Dokončovací práce - nátěry	10 904,00					
40	783424340R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	116,00000	94,00	10 904,00	800-783	RTS 24/ II
Díl 799		Ostatní	34 112,00					
41	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	72,00000	416,00	29 952,00	Prav.M	RTS 24/ II
42	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	10,00000	416,00	4 160,00	Prav.M	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	3	Vytápění č.p. 23/473, 25/474, 27/475, 29/476, 31/477, 33/478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						345 928.90		

JKSO:

803.45	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4a	Elektroinstalace č.p. 23/ 473

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				1 764,00		
1	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	9,00000	196,00	1 764,00		Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
2	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				470 076,00		
3	210Rp210002	Velkoplošné tlačítko	ks	17,00000	198,00	3 366,00		Vlastní
4	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
5	210Rp210004	Střídavý přepínač	ks	12,00000	243,00	2 916,00		Vlastní
6	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	8,00000	216,00	1 728,00		Vlastní
7	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	48,00000	33,00	1 584,00		Vlastní
8	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	75,00000	97,00	7 275,00		Vlastní
9	210Rp210008	Ventilátorové relé 230V	ks	9,00000	497,00	4 473,00		Vlastní
10	210Rp210009	Sporáková přípojka se signální doutnavkou	ks	2,00000	544,00	1 088,00		Vlastní
11	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	250,00000	38,00	9 500,00		Vlastní
12	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	400,00000	38,00	15 200,00		Vlastní
13	210Rp210012	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
14	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	200,00000	47,00	9 400,00		Vlastní
15	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	200,00000	44,00	8 800,00		Vlastní
16	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
17	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
18	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
19	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	180,00000	216,00	38 880,00		Vlastní
20	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
21	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
22	210Rp210021	Lišta vkladací LV vč.příslušenství	m	300,00000	147,00	44 100,00		Vlastní
23	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádková omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
24	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	55,00000	85,00	4 675,00		Vlastní
25	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
26	210Rp210025	LED svítidlo-typ dílna, IK08, 6400lm, IP66	ks	1,00000	3 230,00	3 230,00		Vlastní
27	210Rp210026	LED svítidlo-typ sklep, WC bunkr, IK10, 1000lm, IP65	ks	15,00000	2 100,00	31 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4a	Elektroinstalace č.p. 23/ 473

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	18,00000	2 705,00	48 690,00		Vlastní
29	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65, nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	3 905,00	31 240,00		Vlastní
30	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, bunkr, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	18,00000	2 200,00	39 600,00		Vlastní
31	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní
32	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
34	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
35	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
36	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						266 025,00		
37	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z, EI30	ks	3,00000	42 550,00	127 650,00		Vlastní
38	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z, EI30	ks	1,00000	63 950,00	63 950,00		Vlastní
39	210Rp211030	Rozvodnice RSP+RBUN vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	2,00000	7 580,00	15 160,00		Vlastní
40	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
41	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	32,00000	450,00	14 400,00		Vlastní
42	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP+RBUN	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
43	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
44	210Rp211035	Jistič B6/1	ks	1,00000	246,00	246,00		Vlastní
45	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
46	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	15,00000	312,00	4 680,00		Vlastní
47	210Rp211038	Jistič s chráničem C10/003	ks	1,00000	1 338,00	1 338,00		Vlastní
48	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	5,00000	1 263,00	6 315,00		Vlastní
49	210Rp211040	Jistič C2/3	ks	1,00000	947,00	947,00		Vlastní
50	210Rp211041	Jistič B16/3	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						13 500,00		
51	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
52	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						23 125,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4a	Elektroinstalace č.p. 23/ 473

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
54	210Rp211043	Jistič B25/3	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
55	210Rp211044	Stykač R25/400V	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
56	210Rp211045	Spínací hodiny V97 digi vč.nastavení	ks	1,00000	1 999,00	1 999,00		Vlastní
57	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	355,00	355,00		Vlastní
58	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
59	210Rp211048	Vypínač A40/3	ks	1,00000	705,00	705,00		Vlastní
60	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	875,00	3 937,50		Vlastní
61	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
62	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
63	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní

Celkem	790 240,50
---------------	-------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4b	Elektroinstalace č.p. 25/ 474

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				387 686,00		
2	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	2,00000	196,00	392,00		Vlastní
3	210Rp210002	Velkoplošné tlačítko	ks	20,00000	198,00	3 960,00		Vlastní
4	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
5	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
6	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	25,00000	33,00	825,00		Vlastní
7	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	56,00000	97,00	5 432,00		Vlastní
8	210Rp210008	Ventilátorové relé 230V	ks	10,00000	497,00	4 970,00		Vlastní
9	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	150,00000	38,00	5 700,00		Vlastní
10	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	220,00000	38,00	8 360,00		Vlastní
11	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
12	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	220,00000	44,00	9 680,00		Vlastní
13	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
14	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
15	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
16	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	200,00000	216,00	43 200,00		Vlastní
17	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
18	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
19	210Rp210021	Lišta vkladací LV vč.příslušenství	m	150,00000	147,00	22 050,00		Vlastní
20	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádrová omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
21	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	44,00000	85,00	3 740,00		Vlastní
22	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
23	210Rp210026	LED svítidlo-typ sklep, IK10, 1000lm, IP65	ks	10,00000	2 100,00	21 000,00		Vlastní
24	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	18,00000	2 705,00	48 690,00		Vlastní
25	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65, nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	3 905,00	31 240,00		Vlastní
26	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, bunkr, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	7,00000	2 200,00	15 400,00		Vlastní
27	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4b	Elektroinstalace č.p. 25/ 474

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
29	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
30	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
31	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
32	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						236 967,50		
33	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z EI30	ks	1,00000	42 550,00	42 550,00		Vlastní
34	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1845x210mm OCEP/Z EI30 6van	ks	1,00000	49 950,00	49 950,00		Vlastní
35	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z EI30 9van	ks	1,00000	63 950,00	63 950,00		Vlastní
36	210Rp211030	Rozvodnice RSP vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní
37	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
38	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
39	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
40	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
41	210Rp211035	Jistič B16/1	ks	1,00000	246,00	246,00		Vlastní
42	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
43	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	16,00000	312,00	4 992,00		Vlastní
44	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	2,00000	1 338,00	2 676,00		Vlastní
45	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
46	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	355,00	355,00		Vlastní
47	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
48	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	875,00	3 937,50		Vlastní
49	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
50	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
51	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						13 500,00		
52	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
53	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4b	Elektroinstalace č.p. 25/ 474

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem							653 903.50
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

803.45	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4c	Elektroinstalace č.p. 27/ 475

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				290 882,00		
2	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
3	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
4	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
5	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní
6	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	28,00000	97,00	2 716,00		Vlastní
7	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	10,00000	38,00	380,00		Vlastní
8	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	140,00000	38,00	5 320,00		Vlastní
9	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
10	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	220,00000	44,00	9 680,00		Vlastní
11	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
12	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
13	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
14	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	200,00000	216,00	43 200,00		Vlastní
15	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
16	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
17	210Rp210021	Lišta vkládací LV vč.příslušenství	m	50,00000	147,00	7 350,00		Vlastní
18	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádková omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
19	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	20,00000	85,00	1 700,00		Vlastní
20	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
21	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	10,00000	2 100,00	21 000,00		Vlastní
22	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65, nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	2 705,00	21 640,00		Vlastní
23	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	4,00000	3 905,00	15 620,00		Vlastní
24	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní
25	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
26	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
27	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4c	Elektroinstalace č.p. 27/ 475

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
29	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						256 286,00		
30	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z EI30_4vanv	ks	1,00000	42 550,00	42 550,00		Vlastní
31	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z EI30_9van	ks	2,00000	63 950,00	127 900,00		Vlastní
32	210Rp211030	Rozvodnice RSP vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní
33	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
34	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
35	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
36	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
37	210Rp211035	Jistič B6/1	ks	1,00000	246,00	246,00		Vlastní
38	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
39	210Rp211036	Jistič B16/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
40	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	15,00000	312,00	4 680,00		Vlastní
41	210Rp211037	Jistič B32/1	ks	1,00000	329,00	329,00		Vlastní
42	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	2,00000	1 265,00	2 530,00		Vlastní
43	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
44	210Rp211043	Jistič B25/3	ks	1,00000	673,00	673,00		Vlastní
45	210Rp211045	Spínací hodiny V97 digi vč.nastavení	ks	1,00000	1 973,00	1 973,00		Vlastní
46	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	355,00	355,00		Vlastní
47	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
48	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
49	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
50	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
51	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						13 500,00		
52	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
53	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4c	Elektroinstalace č.p. 27/ 475

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						576 418.00		

JKSO:

803.45	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4d	Elektroinstalace č.p. 29/ 476

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	15 750,00					
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	310 155,00					
2	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
3	210Rp210002	Velkoplošné tlačítko	ks	6,00000	198,00	1 188,00		Vlastní
4	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
5	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
6	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	9,00000	33,00	297,00		Vlastní
7	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	34,00000	97,00	3 298,00		Vlastní
8	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	50,00000	38,00	1 900,00		Vlastní
9	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	160,00000	38,00	6 080,00		Vlastní
10	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
11	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	220,00000	44,00	9 680,00		Vlastní
12	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
13	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
14	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
15	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	200,00000	216,00	43 200,00		Vlastní
16	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
17	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
18	210Rp210021	Lišta vkladací LV vč.příslušenství	m	80,00000	147,00	11 760,00		Vlastní
19	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádrová omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
20	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	25,00000	85,00	2 125,00		Vlastní
21	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
22	210Rp210026	LED svítidlo-typ sklep, IK10, 1000lm, IP65	ks	4,00000	2 100,00	8 400,00		Vlastní
23	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	12,00000	2 705,00	32 460,00		Vlastní
24	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65, nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	3 905,00	31 240,00		Vlastní
25	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní
26	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní
27	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4d	Elektroinstalace č.p. 29/ 476

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
29	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
30	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
31	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl M21.1		Rozvodnice				244 283,00		
32	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z EI30 4vanv	ks	1,00000	42 550,00	42 550,00		Vlastní
33	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z EI30 6van	ks	1,00000	49 950,00	49 950,00		Vlastní
34	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z EI30 9van	ks	1,00000	63 950,00	63 950,00		Vlastní
35	210Rp211030	Rozvodnice RSP vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
36	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	19 900,00	19 900,00		Vlastní
37	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
38	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP+RBUN	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
39	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
40	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
41	210Rp211036	Jistič B16/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
42	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	16,00000	312,00	4 992,00		Vlastní
43	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	2,00000	1 263,00	2 526,00		Vlastní
44	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
45	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
46	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	319,00	319,00		Vlastní
47	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
48	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
49	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
50	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				13 500,00		
51	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
52	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4d	Elektroinstalace č.p. 29/ 476

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						583 688,00		

JKSO:

803.45	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4e	Elektroinstalace č.p. 31/ 477

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	15 750,00					
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	447 146,00					
2	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	8,00000	196,00	1 568,00		Vlastní
3	210Rp210002	Velkoplošné tlačítko	ks	16,00000	198,00	3 168,00		Vlastní
4	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
5	210Rp210004	Střídavý přepínač	ks	12,00000	243,00	2 916,00		Vlastní
6	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	7,00000	216,00	1 512,00		Vlastní
7	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	45,00000	33,00	1 485,00		Vlastní
8	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	74,00000	97,00	7 178,00		Vlastní
9	210Rp210008	Ventilátorové relé 230V	ks	8,00000	497,00	3 976,00		Vlastní
10	210Rp210009	Sporáková přípojka se signální doutnavkou	ks	2,00000	544,00	1 088,00		Vlastní
11	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	240,00000	38,00	9 120,00		Vlastní
12	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	400,00000	38,00	15 200,00		Vlastní
13	210Rp210012	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
14	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	150,00000	47,00	7 050,00		Vlastní
15	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	200,00000	44,00	8 800,00		Vlastní
16	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
17	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
18	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
19	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	180,00000	216,00	38 880,00		Vlastní
20	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
21	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
22	210Rp210021	Lišta vkladací LV vč.příslušenství	m	290,00000	147,00	42 630,00		Vlastní
23	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádková omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
24	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	53,00000	85,00	4 505,00		Vlastní
25	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
26	210Rp210026	LED svítidlo-typ sklep, WC bunkr, IK10, 1000lm, IP65	ks	13,00000	2 100,00	27 300,00		Vlastní
27	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	17,00000	2 705,00	45 985,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4e	Elektroinstalace č.p. 31/ 477

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65. nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	3 905,00	31 240,00		Vlastní
29	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, bunkr, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	19,00000	2 200,00	41 800,00		Vlastní
30	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní
31	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
32	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
33	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
34	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
35	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						310 738,00		
36	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z. EI30. 4vanv	ks	1,00000	42 550,00	42 550,00		Vlastní
37	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z. EI30	ks	2,00000	49 950,00	99 900,00		Vlastní
38	210Rp211030	Rozvodnice RSP+RBUN vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	2,00000	42 550,00	85 100,00		Vlastní
39	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
40	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	32,00000	450,00	14 400,00		Vlastní
41	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP+RBUN	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
42	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
43	210Rp211035	Jistič B6/1	ks	1,00000	246,00	246,00		Vlastní
44	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	2,00000	239,00	478,00		Vlastní
45	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	17,00000	312,00	5 304,00		Vlastní
46	210Rp211038	Jistič s chráničem C10/003	ks	1,00000	1 338,00	1 338,00		Vlastní
47	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	4,00000	1 263,00	5 052,00		Vlastní
48	210Rp211040	Jistič C2/3	ks	1,00000	947,00	947,00		Vlastní
49	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
50	210Rp211044	Stykač R25/400V	ks	1,00000	970,00	970,00		Vlastní
51	210Rp211045	Spínací hodiny V97 digi vč.nastavení	ks	1,00000	1 973,00	1 973,00		Vlastní
52	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
53	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	319,00	319,00		Vlastní
54	210Rp211048	Vypínač A40/3	ks	1,00000	695,00	695,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4e	Elektroinstalace č.p. 31/ 477

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
56	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
57	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
58	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				13 500,00		
59	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
60	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Celkem	787 134,00
---------------	-------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4f	Elektroinstalace č.p. 33/ 478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				393 187,00		
2	210Rp210001	Jednopolový spínač	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
3	210Rp210002	Velkoplošné tlačítko	ks	23,00000	198,00	4 554,00		Vlastní
4	210Rp210003	Sériový přepínač	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
5	210Rp210005	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
6	210Rp210006	Krabice přístrojová KP	ks	27,00000	33,00	891,00		Vlastní
7	210Rp210007	Krabice rozvodná KR	ks	58,00000	97,00	5 626,00		Vlastní
8	210Rp210008	Ventilátorové relé 230V	ks	12,00000	497,00	5 964,00		Vlastní
9	210Rp210010	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	150,00000	38,00	5 700,00		Vlastní
10	210Rp210011	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	220,00000	38,00	8 360,00		Vlastní
11	210Rp210013	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50,00000	47,00	2 350,00		Vlastní
12	210Rp210014	Vodič CYA 16 zelenožlutý	m	220,00000	44,00	9 680,00		Vlastní
13	210Rp210015	Svorkovnice OP v krabici	ks	6,00000	824,00	4 944,00		Vlastní
14	210Rp210016	Vodič CYA 70 zelenožlutý	m	55,00000	247,00	13 585,00		Vlastní
15	210Rp210017	Kabel CYKY 5Jx6	m	20,00000	117,00	2 340,00		Vlastní
16	210Rp210018	Kabel CYKY 5Jx10	m	200,00000	216,00	43 200,00		Vlastní
17	210Rp210019	Kabel CYKY 4Jx70	m	55,00000	838,00	46 090,00		Vlastní
18	210Rp210020	Pancéřová ochranná trubka vč.příchytů	m	15,00000	161,00	2 415,00		Vlastní
19	210Rp210021	Lišta vkladací LV vč.přislušenství	m	200,00000	147,00	29 400,00		Vlastní
20	210Rp210022	Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení drážek (hrubá omítka, sádrová omítka, zabroušení, výmalba)	m	120,00000	300,00	36 000,00		Vlastní
21	210Rp210023	Sekání kapes a průrazů	ks	52,00000	85,00	4 420,00		Vlastní
22	210Rp210024	SDK předstěna na kovové konstrukci - konstrukce EI30 DP1	m2	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
23	210Rp210026	LED svítidlo-typ sklep, IK10, 1000lm, IP65	ks	12,00000	2 100,00	25 200,00		Vlastní
24	210Rp210027	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65	ks	19,00000	2 705,00	51 395,00		Vlastní
25	210Rp210028	LED svítidlo-typ chodba společných prostor, IK10, s čidlem, 2000lm, IP65, nouzový modul 1hodina	ks	8,00000	3 905,00	31 240,00		Vlastní
26	210Rp210029	LED svítidlo-typ sklep, zadní vstup, IK10, 2000lm, IP65	ks	7,00000	2 200,00	15 400,00		Vlastní
27	210Rp210030	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4f	Elektroinstalace č.p. 33/ 478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210Rp210031	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
29	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
30	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
31	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
32	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl M21.1 Rozvodnice						226 137,00		
33	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 590x1575x210mm OCEP/Z EI30. 4vanv	ks	1,00000	42 550,00	42 550,00		Vlastní
34	210Rp211028	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 950x1845x210mm OCEP/Z EI30. 6van	ks	1,00000	49 950,00	49 950,00		Vlastní
35	210Rp211029	Rozvodnice RE vč.usazení,příslušenství a montáže 805x1845x210mm OCEP/Z EI30. 9van	ks	1,00000	50 255,00	50 255,00		Vlastní
36	210Rp211030	Rozvodnice RSP vč.usazení,příslušenství a montáže 590x610x160mm OCEP/P	ks	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní
37	210Rp211031	Skříň s přepětovou ochranou SPO A0, T1+T2, 100kA	ks	1,00000	25 990,00	25 990,00		Vlastní
38	210Rp211032	Demontáž stávajících rozvodnic RE, vč.dozdění stěnové výplně, úprava otvoru	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
39	210Rp211033	Demontáž stávajících rozvodnic RSP	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
40	210Rp211034	Jistič C10/1	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
41	210Rp211036	Jistič B10/1	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
42	210Rp211036	Jistič B20/1	ks	2,00000	269,00	538,00		Vlastní
43	210Rp211037	Jistič B25/1	ks	16,00000	312,00	4 992,00		Vlastní
44	210Rp211039	Jistič s chráničem B16/003	ks	2,00000	1 263,00	2 526,00		Vlastní
45	210Rp211042	Jistič B20/3	ks	1,00000	598,00	598,00		Vlastní
46	210Rp211046	Zásuvka do rozvaděče 16A/230V na DIN	ks	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
47	210Rp211047	Vypínač A40/1	ks	1,00000	319,00	319,00		Vlastní
48	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
49	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
50	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
51	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						13 500,00		
52	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ II
53	005Rp23104	Poplatek za změnu hl. jističů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4f	Elektroinstalace č.p. 33/ 478

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						648 574.00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

803.45	domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4g	Elektroinstalace - Bytová rozvodnice Rb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21.1a		Bytová rozvodnice Rb				443 912,00		
2	210Rp211001	Skříň Hager Golf VS118PD	ks	88,00000	1 999,00	175 912,00		Vlastní
3	210Rp211002	Demontáž stávajících rozvodnic Rb	hod	88,00000	450,00	39 600,00		Vlastní
4	210Rp211003	Jistič C10/1	ks	88,00000	250,00	22 000,00		Vlastní
5	210Rp211004	Jistič C16/1	ks	88,00000	239,00	21 032,00		Vlastní
6	210Rp211005	Jistič B16/1	ks	616,00000	269,00	165 704,00		Vlastní
7	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
8	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	1 250,00	3 750,00		Vlastní
9	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
10	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	1 888,00	5 664,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				22 000,00		
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 24/ II

Celkem	481 662,00
---------------	-------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4h	Elektroinstalace - Osvětlení průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby	15 750,00					
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	54 082,00					
2	210Rp211001	LED svítidlo-typ IK10, 1000lm, IP65	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00		Vlastní
3	210Rp211002	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	60,00000	38,00	2 280,00		Vlastní
4	210Rp211003	Ochranná trubka plastová vč.příslušenství a příchytok	m	60,00000	175,00	10 500,00		Vlastní
5	210Rp211004	Zemní práce v komunikaci	m	9,00000	1 691,00	15 219,00		Vlastní

- bourání, výkop, pískové lože, betonové podloží, uložení, zához, hutnění, obetonování chrániček :
- finální povrch komunikace, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku. skládkovné :
9

9,00000

6	210Rp211005	Výstražná fólie, 33 cm	m	9,00000	20,00	180,00		Vlastní
7	210Rp211006	Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
8	210Rp211007	Zemní vodič FeZn 10	m	14,00000	96,00	1 344,00		Vlastní
9	210Rp211008	Kabelová chránička betonová Tkl vč.obetonování	m	9,00000	420,00	3 780,00		Vlastní
10	210Rp211009	Silový celoplastový kabel CYKY 4x10	m	15,00000	162,00	2 430,00		Vlastní
11	210Rp211010	Demontáž stávající elektroinstalace + 15%	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
12	210Rp01	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	650,00	2 925,00		Vlastní
13	210Rp02	Přesun + 3%	%	3,00000	355,00	1 065,00		Vlastní
14	210Rp03	Prořez + 2%	%	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
15	210Rp04	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	888,00	2 664,00		Vlastní
Díl M21.1		Rozvodnice	21 769,50					
16	210Rp212001	Rozvodnice z ocelového plechu ROSV/Z, 300mm x 400mm x 210mm, IP55 vč. montáže, zapojení a usazení do zdi vč.příslušenství	ks	1,00000	12 588,00	12 588,00		Vlastní
17	210Rp212002	Pojistka válcová 2A gG 10x38	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
18	210Rp212003	Pojistkový odpínač na DIN do 32A pro válcové pojistky 10x38	ks	3,00000	655,00	1 965,00		Vlastní
19	210Rp212004	Demontáž stávajících rozvodnic RVO	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
20	210Rp11	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	155,00	697,50		Vlastní
21	210Rp12	Přesun + 3%	%	3,00000	333,00	999,00		Vlastní
22	210Rp13	Prořez + 2%	%	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
23	210Rp14	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	125,00	375,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	4h	Elektroinstalace - Osvětlení průchodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl ON		Ostatní náklady				3 200,00		
24	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		RTS 24/ II

Celkem	94 801,50
---------------	------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	450,00	15 750,00		Vlastní
Díl 22.1		Domácí telefony				344 965,00		
2	R222001	Tablo DT v sestavě: hovorová audio jednotka, 15 tlačítek s podsvícením, integrovaná čtečka čipů RFID, krabice pod omítku, stříška, sběrníkový systém	ks	6,00000	9 999,00	59 994,00		Vlastní
3	R222003	Generátor pro odlišné vyzvánění, vč. úpravy generátoru	ks	6,00000	1 255,00	7 530,00		Vlastní
4	R222004	Síťový napáječ 230V/12V, DIN	ks	6,00000	1 888,00	11 328,00		Vlastní
5	R222005	Elektrický zámek 12V nízkoodběrový - profi, venkovní	ks	6,00000	2 155,00	12 930,00		Vlastní
6	R222006	Audiotelefon, bílý, tlačítko po ovládnání el. zámku	ks	88,00000	1 150,00	101 200,00		Vlastní
7	R222008	Rozbočovací krabice se svorkovnicí	ks	36,00000	455,00	16 380,00		Vlastní
8	R222009	Zvonkové tlačítko se jmenovkou, instalace na omítku	ks	88,00000	275,00	24 200,00		Vlastní
9	R222010	Drobný elektroinstalační materiál	set	1,00000	3 555,00	3 555,00		Vlastní
10	R222011	Kabel kroucený pár 2x1 Cu	m	1 480,00000	35,00	51 800,00		Vlastní
11	R222012	Kabel CYKY 3x1,5	m	180,00000	45,00	8 100,00		Vlastní
12	R222013	Jistič 1/6A	ks	6,00000	258,00	1 548,00		Vlastní
13	R222014	HZS - demontáže stávajících prvků	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
14	R222015	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
15	R222016	Oživení systému	hod	32,00000	650,00	20 800,00		Vlastní
16	R222017	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,00000	600,00	9 600,00		Vlastní
Díl 22.2		Společná televizní anténa				405 174,20		
17	R224001	Anténa UHF, širokopásmová, příjem DVB-T2 signálu	ks	1,00000	985,00	985,00		Vlastní
18	R224002	Anténa VHF, příjem DAB+ FM signálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
19	R224003	Rozvodnice pro STA, oceloplechová, nástěnná, 70x50x20 cm, otvírání jednostranné, uzamykatelná dvířka, montážní plotna pro TV prvky, ventilace, vč. montážního a přídržného materiál	ks	1,00000	6 888,00	6 888,00		Vlastní
20	R224004	Rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 500x500x250mm	ks	5,00000	3 555,00	17 775,00		Vlastní
21	R224005	Komplet hlavní stanice STA	ks	1,00000	9 999,00	9 999,00		Vlastní

- programovatelný linkový zesilovač, :
- 1x systémový pásmový zesilovač FM/DAB/UHF :
- 1x systémový zdroj 12V / 4,5A se sloučením, rozbočovače :
- DIN lišta :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
22	R224006	Linkový zesilovač DVB-T2, rozbočovač pro 15 zásuvek	ks	5,00000	950,00	4 750,00		Vlastní
23	R224007	Svodič bleskových proudů pro koaxiální kabely	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
24	R224008	Stožár 2,5m, d42mm, včetně kotvení do střechy a 3ks výložníků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
25	R224009	Přepěťová ochrana coax. Kabelu	ks	6,00000	725,00	4 350,00		Vlastní
26	R224010	Koncová TV+R+Sat zásuvka, koncová	ks	88,00000	425,00	37 400,00		Vlastní
27	R224011	Rámeček jednonásobný	ks	88,00000	38,90	3 423,20		Vlastní
28	R224012	Kryt zásuvky anténní	ks	88,00000	42,50	3 740,00		Vlastní
29	R224013	Krabice hluboká, přístrojová	ks	88,00000	72,00	6 336,00		Vlastní
30	R224014	Koaxiální kabel vnitřní 75 ohm	m	3 696,00000	35,00	129 360,00		Vlastní
31	R224015	Koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV	m	1 380,00000	49,00	67 620,00		Vlastní
32	R224016	Zakončovací odpor F	ks	80,00000	22,00	1 760,00		Vlastní
33	R224017	CYA 25	m	140,00000	149,00	20 860,00		Vlastní
34	R224018	Kabel CYKY 3x1,5	m	200,00000	38,00	7 600,00		Vlastní
35	R224019	Jistič 1/6A	ks	6,00000	258,00	1 548,00		Vlastní
36	R224020	Podružný elektroinstalační materiál	set	1,00000	4 850,00	4 850,00		Vlastní
37	R224021	Měření na zásuvkách	ks	88,00000	85,00	7 480,00		Vlastní
38	R224022	Měření TV signálu	hod	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
39	R224023	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
40	R224024	Oživení systému, revize	hod	60,00000	500,00	30 000,00		Vlastní
41	R224025	HZS - práce na stupačkách SLP	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
Díl 22.3 Kabelové trasy - Elektroinstalační materiál						634 602,00		
42	R228001	Lišta vkládací LV 20x20	m	1 320,00000	35,00	46 200,00		Vlastní
43	R228002	Trubka ohebná pr.50mm, šedá	m	180,00000	35,00	6 300,00		Vlastní
44	R228003	Trubka ohebná pr.20mm, šedá	m	720,00000	32,00	23 040,00		Vlastní
45	R228004	Krabice KO 250 s víkem	ks	36,00000	425,00	15 300,00		Vlastní
46	R228005	Krabice přístrojová panelová hluboká, 80x80mm	ks	88,00000	65,00	5 720,00		Vlastní
47	R228006	Parapetní kanál spodní díl 70x130 bílý 9001	m	24,00000	888,00	21 312,00		Vlastní
48	R228007	Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001	m	24,00000	198,00	4 752,00		Vlastní
49	R228008	Trubka korugovaná DN40, UV stabilní	m	60,00000	105,00	6 300,00		Vlastní
50	R228009	Drobný elektroinstalační materiál (sádra, pásy, hřebíky,...)	set	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	R228010	Stahovací pásek 4mm/200mm (100ks)	ks	3,00000	455,00	1 365,00		Vlastní
52	R228011	Osazení hmoždinky 8 mm cihla, vč.vrutu	ks	2 040,00000	18,00	36 720,00		Vlastní
53	R228012	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	600,00000	18,00	10 800,00		Vlastní
54	R228013	Kabelový žlab děrovaný s víkem, 100x60mm, tloušťka 1,5mm, žárově zinkovaný, vč. zemnicích svorek, spojek, konzolí a kotvicích prvků do střešiny	m	108,00000	1 250,00	135 000,00		Vlastní
55	R228014	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	metr	720,00000	55,00	39 600,00		Vlastní
56	R228015	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	180,00000	105,00	18 900,00		Vlastní
57	R228016	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	720,00000	150,00	108 000,00		Vlastní
58	R228017	Vyplnění a začistění rýh v beton. podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	180,00000	200,00	36 000,00		Vlastní
59	R228018	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 25x20x8 cm	ks	36,00000	185,00	6 660,00		Vlastní
60	R228019	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	138,00000	55,00	7 590,00		Vlastní
61	R228020	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	42,00000	75,00	3 150,00		Vlastní
62	R228021	chránička průrazu vč. začistění	ks	180,00000	105,00	18 900,00		Vlastní
63	R228022	Prostup střechou "fajfka" pr.50mm	ks	6,00000	899,00	5 394,00		Vlastní
64	R228023	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
65	R228024	Úklidové práce	hod	32,00000	400,00	12 800,00		Vlastní
66	R228025	Demontáž stávajících slaboproudých systémů vč. kabelů a kabelových	hod	48,00000	450,00	21 600,00		Vlastní
67	R228026	Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu	set	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
68	R228027	Požární ucpávky	m2	2,60000	5 255,00	13 663,00		Vlastní
69	R228028	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,40000	1 222,00	2 932,80		Vlastní
70	R228029	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,40000	888,00	2 131,20		Vlastní
71	R228030	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,40000	1 655,00	3 972,00		Vlastní
72	R228031	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	km	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
Díl 22.3a		Kabelové trasy pro PODA a.s.				152 260,00		
73	R228221	Trubka ohebná pr.20mm, šedá	m	360,00000	32,00	11 520,00		Vlastní
74	R228222	Trubka ohebná pr.32mm, šedá	m	180,00000	35,00	6 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	5	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	R228223	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	88,00000	55,00	4 840,00		Vlastní
76	R228224	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	36,00000	75,00	2 700,00		Vlastní
77	R228225	Krabice KO 250 s víkem	ks	36,00000	450,00	16 200,00		Vlastní
78	R228226	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	metr	540,00000	55,00	29 700,00		Vlastní
79	R228227	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	540,00000	150,00	81 000,00		Vlastní
Díl 22.3b Kabelové trasy pro UPC/ Vodafone						152 260,00		
80	R228221	Trubka ohebná pr.20mm, šedá	m	360,00000	32,00	11 520,00		Vlastní
81	R228222	Trubka ohebná pr.32mm, šedá	m	180,00000	35,00	6 300,00		Vlastní
82	R228223	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	88,00000	55,00	4 840,00		Vlastní
83	R228224	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	36,00000	75,00	2 700,00		Vlastní
84	R228225	Krabice KO 250 s víkem	ks	36,00000	450,00	16 200,00		Vlastní
85	R228226	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	metr	540,00000	55,00	29 700,00		Vlastní
86	R228227	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	540,00000	150,00	81 000,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						59 555,00		
87	R005118	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav 3%	kpl	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
88	R005119	Mimostaveništní doprava 1%	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
89	R005120	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
90	R005121	GZS 0,5%	kpl	1,00000	6 555,00	6 555,00		Vlastní

Celkem	1 764 566,20
---------------	---------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	6	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 250,00		
1	900Rp102	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	35,00000	550,00	19 250,00		Vlastní
Díl 1		Dodávka řídicího systému				68 622,00		
2	1.1	ADiR Řídicí systém 6I/O, 8RDO, RS232, RS485, 512 KB RAM, LCD 2x8 znaků, klávesnice	ks	3,00000	22 874,00	68 622,00		Vlastní
Díl 2		Dodávky rozvaděčů				82 500,00		
3	2.1	Rozvaděč MaR vč. náplně	ks	3,00000	27 500,00	82 500,00		Vlastní
Díl 3		Dodávky polních přístrojů				5 000,00		
4	3.1	Odporový snímač teploty, prostorový - venkovní, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ: NS 110 A Ni1000/5000	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
5	5.2	Odporový snímač teploty příložný s hlavicí, krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C, typ: NS 140 Ni1000/5000	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl 4		Montážní materiál a práce				24 277,20		
6	4.1	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST, 1416E d 16 mm, pevně	m	30,00000	58,88	1 766,40		Vlastní
7	4.2	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ, 4020 LA d 20 mm, pevně	m	60,00000	82,98	4 978,80		Vlastní
8	4.3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1,5	m	60,00000	38,00	2 280,00		Vlastní
9	4.4	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2,5	m	120,00000	47,00	5 640,00		Vlastní
10	4.5	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 2x1, pevně	m	120,00000	29,60	3 552,00		Vlastní
11	4.6	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 4x1, pevně	m	60,00000	35,97	2 158,20		Vlastní
12	4.7	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY6 Žlutozelený, pevně	m	60,00000	39,75	2 385,00		Vlastní
13	4.8	SVORKA UZEMŇOVACÍ, ZSA16 na potrubí	ks	12,00000	58,30	699,60		Vlastní
14	4.9	SVORKA UZEMŇOVACÍ, Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	12,00000	68,10	817,20		Vlastní
Díl 799		Ostatní				5 620,00		
15	210Rp01	Doprava 3,6%	%	3,60000	450,00	1 620,00		Vlastní
16	210Rp01a	Přesun 1%	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
17	210Rp04	PPV 6% z montáže: materiál+práce	%	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
Díl 900		HZS				31 800,00		
18	R.101	Programování DDC regulace, nastavení parametrizace	hod	12,00000	1 550,00	18 600,00		Vlastní
19	R.102	HZS - Vyhledání pripojovacího místa	hod	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
20	R.103	HZS - Uprava stavajiciho rozvadece	hod	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	176/20.R1	"Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33 v Havířově"
O:	2	OPRAVY
R:	6	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	R.104	HZS - Zkusební provoz	hod	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
22	R.105	HZS - Zaucení obsluhy	hod	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
23	R.106	HZS - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, revizní technik	hod	8,00000	750,00	6 000,00		Vlastní

Celkem	237 069.20
---------------	-------------------

JKSO:

803.45 domy bytové typové 5-8 podlažní, s občans. vybavením
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
ostatní stavební akce

Příloha Smlouvy o dílo

**Orientační časový harmonogram - „Sanace obytného domu ul.
Dlouhá třída 23-33, Havířov-Město“**



měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8
Převzetí staveniště								
Zemní práce								
Hydroizolace spodní stavby budovy								
Stavební úpravy vnějších konstrukcí								
Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů								
Kontaktní zateplovací systém								
Rekonstrukce střechy								
ZTI+ÚT+PLYN								
Silnoproudé elektroinstalace								
Slaboproudé elektroinstalace								
MaR								
Vnitřní vyzdívky a zednické práce								
Vnitřní povrchové úpravy stěn								
Dodávky a montáž vnitřních dveří								
Malby vč. dodatečných povrchových úprav								
Teracové podlahy								
Obklad fasády cihelnými pásky								
Zpětná montáž mozaiky								
VRN								
Předání staveniště								

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou zhotovitel zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 23-33, Havířov-město“ – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“		

Identifikace poddodavatele:			Vnitřní malby	2 %
1.	Název:	Martin Tobola		
	Sídlo:	Jaroslava Vrchlického 1466/5, 736 01 Havířov- Podlesí		
	Tel./fax:	739 565 067		
	E-mail:	Martin.tobola@seznam.cz		
	IČ:	87575442		
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Zapsán v ŽR na magistrátu města Havířov		
s	Osob oprávněná k jednání:	Martin Tobola		

Identifikace poddodavatele:			Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a MaR	10%
2.	Název:	Torael Net s.r.o.		
	Sídlo:	Cílová 843/11, 735 42 Horní Těrlícko		
	Tel./fax:	776 020 039		
	E-mail:	info@torael.cz		
	IČ:	27837891		
	DIČ:	CZ27837891		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31053		
	Osoba oprávněná k jednání:	Radim Tomaňa, jednatel společnosti		

Celkový objem poddodávek	12 %
--------------------------	------

V Havířově dne:

podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele

.....
*doplnit titul, jméno, příjmení a funkci
osoby oprávněné jednat za zhotovitele*

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.

2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

3. MIMORÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení

zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci převímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

POJIŠTNÁ SMLOUVA číslo: **C555033444** - ZMĚNA
Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele Tarif PP01

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**
IČ: 471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ699001236

Pojistník: **STASEKO PLUS s.r.o.**
IČ(RČ): 25853473
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Pojištěný: **STASEKO PLUS s.r.o.**
IČ(RČ): 25853473
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Poj. zprostředkovatel: **Swiss Life Select a.s.**
IČ: 24260444
Horní látn 1310/10a, Olomouc 779 00
CISR: [redacted]

RSMO/MFO AZP: [redacted] /ěta

Místo pojištění: Území ČR dle realizace zakázek

Datum účinnosti změny:	Datum počátku:	Pojistné období:
27.06.2025	01.03.2025	1 rok

Počátek pojištění: Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dle dohodnutých v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm. a), VPP-P)

	POJIŠTNÁ ČÁSTKA / LIMIT POJIŠTNÉHO PLNĚNÍ	POJIŠTNÉ
Předmět pojištění:		
1. Pojištění budov a vedlejších staveb		
Budovy	nesjednáno	
Vedlejší stavby	nesjednáno	
2. Pojištění věcí movitých	300 000 Kč	1 308 Kč
3. Pojištění přerušení provozu	nesjednáno	
4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých	nesjednáno	
5. Připojištění skla	nesjednáno	
6. Připojištění elektroniky	nesjednáno	
7. Ostatní připojištění	nesjednáno	
8. Pojištění strojů a zařízení	nesjednáno	
9. Pojištění nákladu	nesjednáno	
10. Pojištění odpovědnosti	viz přílohy	95 264 Kč
11. Pojištění vozidel	nesjednáno	

Poznámka: Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojištěného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Běžné(roční) pojistné:	Frekvence placení:	Splátka pojistného:
96 572 Kč	čtvrtletní	24 143 Kč
Celkem splátka pojistného:		24 143 Kč

Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím **Swiss Life Select a.s.**
Pojistitel může výši pojistného jednostranně upravit z důvodů daných zákonem, pokud se kvůli změně právních předpisů, rozhodovací praxi soudů, či jiných faktorů nezávislých na vůli pojistitele zvýší jeho náklady (např. na výplatu pojistného plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a povinné odvody) nebo pokud na této pojistné smlouvě došlo v předchozím období k pojistné události, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. O úpravě pojistného informuje pojistitel pojištěníka nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud pojištěník se změnou nesouhlasí, informuje pojistitele do 1 měsíce ode dne, kdy se pojištěník o nové výši pojistného dozvěděl. V tom případě pojištění zanikne uplynutím aktuálního pojistného období.

Bankovní spojení:	UniCredit Bank	Číslo účtu: 2727/2700	Variabilní symbol:	555033444
			Konstantní symbol:	3 558

V Praze 26.06.2025

[redacted]
Podpis držitele pojištění

Swiss Life Select a.s.
Košařiska 120, 739 81 Košařiska
czeslaw.cieslar@swisslife-select.cz
+420 777 830 005

[redacted]
Podpis

STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín
IČO: 258 53 473 - DIČ: CZ 258 53 473

CO NÁM SVÝM PODPÍSEM POTVRZUJETE?

Je pro nás velmi důležité, abyste obsahu uzavírané smlouvy rozuměli a aby Vám celé sjednávání pojištění, bylo vysvětleno. Podpisem smlouvy nám potvrzujete, že tomu tak je, že jsme Vám veškeré Vaše dotazy srozumitelně zodpověděli a že Vám s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy byly všechny níže uvedené dokumenty předány a s jejich obsahem souhlasíte:

- **předmluvní informace** k pojistné smlouvě, která se řídí níže uvedenými pojistnými podmínkami a která mimo jiné obsahuje i informace o zpracování osobních údajů,
- **příslušné pojistné podmínky** (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení ZPP-ST, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P), platné od 16.6.2023.
- **záznam z jednání s klientem**, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky,
- **informační dokument o pojistném produktu**.

Pokud uzavíráte smlouvu ve prospěch jiné osoby, potvrzujete nám, že máte zájem na ochraně této osoby, jejím majetku či jiném zájmu a víte, že tuto osobu musíte s obsahem smlouvy seznámit. Protože na sebe bereme riziko, musíme mít od Vás k dispozici všechny podstatné informace, abychom toto riziko mohli správně ohodnotit. Pokud byste nám na naše písemné dotazy neodpověděli pravdivě a úplně, budeme postupovat podle zákona (podle závažnosti nepravdivých nebo zamlčených informací od smlouvy odstoupíme, pojištění plnění snížíme nebo zcela odmítneme vyplatit).

Potvrzujete, že všechny kontaktní údaje uvedené v této smlouvě chcete použít ve všech Allianz smlouvách. Případnou změnu zpracovávaných osobních údajů (zejména kontaktní adresy, e-mailu a mobilního telefonu) nám prosím hned oznámte. Neoznámení změny budeme považovat za vědomé zmaření doručení a nastane tzv. fikce doručení (co to znamená, se dočtete ve VPP).

Návrh smlouvy je v této podobě finální a není možné jej přijmout s výhradami, úpravami, doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými. Pojistné můžeme jednostranně upravit z důvodů daných zákonem, pokud se kvůli změně právních předpisů, rozhodovací praxe soudů, či jiných faktorů nezávislých na naší vůli zvýší naše náklady (např. na výplatu pojistného plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a povinné odvody) nebo pokud na Vaši smlouvě došlo v předchozím období k pojistné události, za kterou jsme poskytli plnění. O úpravě Vám dáme vědět nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud byste se změnou nesouhlasili, je třeba nám to oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy jste se o nové výši pojistného dozvěděli. V tom případě pojištění zanikne uplynutím aktuálního pojistného období.

CO JE NUTNÉ VĚDĚT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předmluvní informaci a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH NABÍDEK PRODUKTŮ A SLUŽEB NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Souhlasíte ☐ Nesouhlasíte ☐, aby Vám byly zasílány marketingové nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, a to dopisem nebo elektronicky. Jejich seznam naleznete na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju. Tento souhlas jste udělili ústně pojišťovacímu zprostředkovateli a ten pak zaškrtnl příslušné políčko. Aby Vám byly zasílány jen zajímavé a užitečné nabídky, využijeme k jejich vytvoření a rozeslání Vaše základní identifikační údaje a informace o produktech, které u nás máte sjednané. Pokud v budoucnu změníte názor, můžete zasílání těchto nabídek kdykoli ukončit přes odkaz obsažený v každé elektronicky zaslané marketingové nabídce nebo můžete změnit nastavení v clientském portálu Moje Allianz. Tento souhlas nahrazuje všechny souhlasy se zasíláním marketingových nabídek, které jste nám případně v minulosti udělili při sjednávání jiných pojistných smluv. Je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi námi a dále 1 rok po jeho skončení.

Smluvní ujednání:

Infekční onemocnění: ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škodu či právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s infekčním onemocněním, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu. Škody způsobené v důsledku salmonelózy ani listeriózy se však tímto nevylučují.

Kontaminace a znečištění: pokud je sjednáno pojištění elektroniky a/nebo pojištění strojů a zařízení, ujednává se, že se toto pojištění nevztahuje na škodu, která byla přímo či nepřímo zvýšena nebo způsobena kontaminací a znečištěním. Kontaminací a znečištěním se rozumí napadení plísními, houbami, sporami nebo mikroorganismy jakéhokoli druhu a povahy, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje skutečné nebo potenciální ohrožení lidského zdraví. Tato výlučka neplatí, pokud takováto škoda na pojištěné věci vznikla v důsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.

Pojištění věcí movitých:

Místo pojištění:

Území ČR dle realizace zakázek
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, Vodoinstalatérství, topenářství, Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů

Kód sazby: 01326,00504,01309,

Provozovaná činnost:

Kategorie: M4

Pojistná částka :	v nové ceně	v časové ceně	Celkem :
1. Výrobní a provozní zařízení	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
2. Zásoby	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
3. Cizí věci (limit pojistného plnění)	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
Pojistná částka celkem :			300 000 Kč

Pojištěná nebezpečí

I. základní pojištění

Pojištěná nebezpečí	Limit pojistného plnění :	Spoluúčast :	Roční pojistné:
Požár a související nebezpečí	300 000 Kč	1 000 Kč	275 Kč
Vichřice, krupobití	300 000 Kč	1 000 Kč	101 Kč
Povodeň a záplava	300 000 Kč	10 000 Kč	331 Kč
Ostatní nebezpečí	300 000 Kč	1 000 Kč	117 Kč
Krádež vloupáním	300 000 Kč	1 000 Kč	485 Kč
Základní pojistné celkem :			1 308 Kč

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:	1 308 Kč
---	----------

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Předmět pojištění:	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby:
Předmět podnikání dle DOP 010	99999

Limit pojistného plnění: 62 000 000 Kč
Spoluúčast: 50 000 Kč

I. Základní pojištění odpovědnosti

Činnost:	Jednotka:	Počet jednotek:
Předmět podnikání dle DOP 010	obchodní obrát (vtis. Kč)	150 000
Základní pojistné:		76 500 Kč

II. Rozšíření pojištění odpovědnosti

Předmět rozšíření:	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění:	Pojistné:
náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP)	5 000 Kč	10 000 000 Kč	3 222 Kč
škoda způsobená poškozením životního prostředí (dl. 19, ZPP-OP)	5 000 Kč	2 000 000 Kč	5 648 Kč
Doložka DOP 098 Čistá finanční škoda	5 000 Kč	1 000 000 Kč	9 895 Kč
Rozšíření celkem:			18 765 Kč

Základní pojistné krytí zahrnuje:	Limit pojistného plnění:
Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP)	62 000 000 Kč
Čistá finanční škoda (dl. 16, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl. 9, odst. 8, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP)	1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnanec
Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování (dle čl. 9, odst. 6, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společnosti vlastníků a/nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu (dl. 9, odst. 9, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věci užívané movité (dl. 13, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Škoda na odložené věci a vnesené věci (dl. 14, ZPP-OP)	1 000 000 Kč
Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti	95 264 Kč