

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

IČO: 25556568

DIČ: CZ25556568

Sídlo: Bohunická 786/58, 619 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
zastoupena: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Ing. Tomáš Sed'a, člen představenstva

Ing. Boris Ondráš, člen představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 7313800297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: SI 00092

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 2025-30

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„(24022) Luhačovice – rekonstrukce VŘ OC 150, 125 a LT 100, 80, 65 ul. Krátká, Branka“

1.3. Dílo dle této smlouvy obsahuje:

(24022) Luhačovice – rekonstrukce VŘ OC 150, 125 a LT 100, 80, 65 ul. Krátká, Branka

Předmět plnění dílčích částí díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek II.)

Pokud smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivé dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny jednotlivých dílčích částí díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě dílčí části díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)

- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na nosiči (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na nosiči - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č.393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x .dwg, 1x .txt seznam souřadnic včetně souřadnice „Z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE

Součástí díla a jeho dílčích částí jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

1.5. Dílo, které bude realizováno:

podle projektové dokumentace „(24022) Luhačovice – rekonstrukce VŘ OC 150, 125 a LT 100, 80, 65 ul. Krátká, Branka“,

kteřou zpracoval PROSPA MAX s.r.o., IČO: 04897129 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení dílčích částí díla tvoří:
- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejích příloh,
 - b) nabídka zhotovitele,
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2.) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4.) je stanoven pro všechny dílčí části díla vždy jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení dílčích částí díla, práce na jednotlivých dílčích částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla (všech jeho dílčích částí) dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny dílčí části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogramy provádění dílčích částí díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

3.2. Zahájení provádění díla: do 14dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.4. Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 31. 10. 2025

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla (všech jeho dílčích částí) objednateli.

- 3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8), a to tak, že:

- 3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
- 3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
- 3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

- 3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 7. odst. 7.1.

- 3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst.3.8., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektových dokumentací k dílčím částem díla.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla a jeho dílčích částí v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo (za všechny dílčí části díla dle této smlouvy) byla dohodnuta dle oceněných závazných výkazů výměr (příloha č. 1) jako jejich součet ve výši:

8.199.888,00 Kč bez DPH

1.721.976,48 Kč DPH (21%)

9.921.864,48 Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, a to pro každou dílčí část díla samostatně, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.

5.2. Harmonogram pro každou dílčí část díla bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schválených harmonogramů, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.

5.3. Harmonogramy budou ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizovány a předloženy ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5.4. V případě, že budou práce plněny dle schválených harmonogramů a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“)

na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy vždy ke každé dílčí části díla zvlášť (samostatnou fakturou/samostatnou dílčí fakturou).
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prostřednictvím e-mailové adresy ucetni@vakzlin.cz. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílčí části díla.
- 6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny dílčích částí díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání dílčí části díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílčí části díla,
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu

finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Změny díla

7.1. Změny díla a jeho dílčích částí musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

8. Stavební deník a bezpečnost

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7. odst. 7.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem (ve znění pozdějších předpisů) a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Kontroly díla

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílčí část díla je provedena, je-li kompletně dokončena a předána a je předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí dílčí části díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 10.3. O předání a převzetí dílčí části díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí části díla.
- 10.4. Dílčí část díla objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 10.5. Dílčí část díla s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením dílčí části díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
 - 10.6.2. stavební deník
 - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením dílčí části díla.

11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastníkem zhotovované dílčí části díla je objednatel.

- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dílčí části díla až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10. odst. 10.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění dílčí části díla musí být dílčí část díla zhotovitelem pojištěna. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizované dílčí části díla.
- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla (všech jeho dílčích částí) a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 10 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je **minimálně ve výši 10 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11. odst. 11.4. a 11.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady dílčí části díla, které má dílčí část díla v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 12.2. Dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dílčí části díla.

- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílčí část díla zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na dílčí části díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11. 4. a 11.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku nebo jeho dílčí části (dokončením a předáním díla nebo jeho dílčí části objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.1., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 2. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění dílčí části díla dle článku 16. odst. 16.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílčí část díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 17.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (rozumí se 3 % ze součtu ceny všech dílčích částí díla – viz čl. 4. této smlouvy).
- 14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny kterékoliv z dílčích částí díla dle této smlouvy.
- 14.15. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

15. Úrok z prodlení

- 15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

16. Jiná ustanovení

- 16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dílčí části díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílčí část díla převzata.
- 16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4. této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním všech dílčích částí) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na dílčích částech díla na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou.
- 17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 17.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění všech dílčích částí díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dílčích částí díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví dílčích částí díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení dílčích částí díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.

17.8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena dílčí části díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje faktury k jednotlivým dílčím částem díla,
- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti dílčích částí díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

18.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.

18.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

18.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

18.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací „(24022) Luhačovice – rekonstrukce VŘ OC 150, 125 a LT 100, 80, 65 ul. Krátká, Branka“

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
Ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Oldřich Boďa
Předseda představenstva
VHS Brno, a.s.
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25061** **Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČO: 25556568

Bohunická 786/58

DIČ: CZ25556568

619 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 743 294,71
PSV			0,00
MON			69 593,29
Vedlejší náklady			220 000,00
Ostatní náklady			167 000,00
Celkem			8 199 888,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 199 888,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 721 976,48 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 921 864,48 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	387 000,00	81 270,00	468 270,00	5
01	VRN	0,00	387 000,00	81 270,00	468 270,00	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Luhačovice - Reko VR OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká,	0,00	440 003,14	92 400,66	532 403,80	5
01	Stavební rozpočet	0,00	440 003,14	92 400,66	532 403,80	5
SO 02	Luhačovice - Reko VR OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká,	0,00	959 989,05	201 597,70	1 161 586,75	12
01	Stavební rozpočet	0,00	959 989,05	201 597,70	1 161 586,75	12
SO 03	Luhačovice - Reko VR OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká,	0,00	4 193 208,33	880 573,75	5 073 782,08	51
01	Stavební rozpočet	0,00	4 193 208,33	880 573,75	5 073 782,08	51
SO 04	Luhačovice - Reko VR OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká,	0,00	2 219 687,48	466 134,37	2 685 821,85	27
01	Stavební rozpočet	0,00	2 219 687,48	466 134,37	2 685 821,85	27
Celkem za stavbu		0,00	8 199 888,00	1 721 976,48	9 921 864,48	100

Popis stavby: 25061 - Luhačovice - Reko VR OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 04 - Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 864 498,90	22,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			325 234,73	4,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			41 196,42	0,5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			70 018,91	0,9
58	Kryty komunikací ementobetonové	HSV			4 511,25	0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			88 709,63	1,1
85	Potrubí z trub litinových	HSV			1 154 452,95	14,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 883 549,10	23,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 316 114,93	16,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			154 390,55	1,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			528 180,50	6,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 915,96	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			176 670,48	2,2
M23	Montáže potrubí	MON			69 593,29	0,8
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU			127 850,40	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			220 000,00	2,7
ON	Ostatní náklady	ON			167 000,00	2,0
Cena celkem					8 199 888,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady		
R: 01	VRN		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN					220 000,00		
1 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 25/I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.							
Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
2 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		RTS 25/I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
3 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 25/I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
4 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		RTS 25/I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
5 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	31 000,00	31 000,00		RTS 25/I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
6 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 25/I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON					167 000,00		
7 005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 25/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
8 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 25/I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							
9 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	63 000,00	63 000,00		RTS 25/I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady	
R: 01	VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 25/ I
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
11	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 25/ I
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00		RTS 25/ I
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Celkem						387 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O:	SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R:	01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				108 792,33		
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	1,00000	512,00	512,00	800-1	RTS 25/I
2	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	816,00	1 632,00	800-1	RTS 25/I
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	3,00000	402,00	1 206,00	800-1	RTS 25/I
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,20*0,15	m3	0,03000	102,50	3,08	800-1	RTS 25/I
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. (1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*6	m3	14,04000	1 144,40	16 067,38	800-1	RTS 25/I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	12,60000	243,70	3 070,62	800-1	RTS 25/I
		Začátek provozního součtu						
		14,00*1,00*1,80						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
		25,20*0,50						
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,60000	60,10	757,26	800-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,20		25,20000				
		odpočet :						
		-17,08		-17,08000				
		šd pod zp :						
		asf.komunikace :						
		2,70*1,00		2,70000				
		bet.dlažba :						
		7,20*1,00		7,20000				
		žul.kostky :						
		4,10*1,00		4,10000				
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,20000	100,60	2 535,12 800-1		RTS 25/I
		dk :						
		25,20		25,20000				
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,08000	191,00	3 262,28 800-1		RTS 25/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		25,20		25,20000				
		odpočet :						
		lože :						
		-1,40		-1,40000				
		obsyp :						
		-6,72		-6,72000				
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,	m3	6,72000	904,90	6 080,93 800-1		RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul. Krátká, Branka		
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul. Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,20		7,20000				
30	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	4,10000	67,90	278,39	822-1	RTS 25/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žul.kostky :						
		4,10		4,10000				
31	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,20000	171,20	1 232,64	822-1	RTS 25/I
32	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	11,30000	200,60	2 266,78	822-1	RTS 25/I
		bet.dlažba :						
		7,20		7,20000				
		žul.kostky :						
		4,10		4,10000				
33	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	8,20000	403,90	3 311,98	822-1	RTS 25/I
		žul.kostky :						
		4,10		4,10000				
		4,10		4,10000				
34	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	9,90000	1 061,50	10 509,84	822-1	RTS 25/I
		asf.komunikace :						
		2,70		2,70000				
		bet.dlažba :						
		7,20		7,20000				
35	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	2,70000	186,40	503,28	822-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	36	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	2,70000	208,50	562,95	822-1	RTS 25/ I
	37	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	157,30	314,60	822-1	RTS 25/ I
	38	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,10000	149,40	612,54	822-1	RTS 25/ I
	Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
	39	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu, 14,00*1,00*0,10	m3	1,40000	1 387,80	1 942,92	827-1	RTS 25/ I
	Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
	40	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním bet.dlažba : 7,20	m2	7,20000	122,70	883,44	822-1	RTS 25/ I
	41	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm žul.kostky : 4,10 bet.dlažba : 7,20	m2	11,30000	97,20	1 098,36	822-1	RTS 25/ I
	42	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm žul.kostky : 4,10	m2	8,20000	177,40	1 454,68	822-1	RTS 25/ I
	43	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm žul.kostky : 4,10	m2	7,20000	231,00	1 663,20	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O:	SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R:	01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

bet.dlažba :

7,20

7,20000

44	55486111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	7,20000	320,70	2 309,04	822-1	RTS 25/I
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

bet.dlažba :

7,20

7,20000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					6 771,44		
45	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	4,10000	839,20	3 440,72	822-1	RTS 25/I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

žul.kostky :

4,10

4,10000

46	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,20000	462,60	3 330,72	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

bet.dlažba :

7,20

7,20000

Díl: 85	Potrubí z trub litinových					87 990,38		
47	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm	kus	2,00000	4 604,40	9 208,80	827-1	RTS 25/I

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

48	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	8,00000	1 278,80	10 230,40	827-1	RTS 25/I
49	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	1,00000	1 649,80	1 649,80	827-1	RTS 25/I
50	422935372R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 103 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 125, průměr potrubí 140 mm; těleso tváří litina	kus	1,01000	5 954,40	6 013,94	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
51	422935375R	příruba s nástrčným hrdlem jistěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 125 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 150, průměr potrubí 180 mm; těleso tvárná litina	kus	2,02000	8 982,10	18 143,84	SPCM	RTS 25/I
52	55259913R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 125 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	5 552,40	5 607,92	SPCM	RTS 25/I
53	55259973R	koleno 45 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	5 680,20	5 737,00	SPCM	RTS 25/I
54	55259956R	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	18 710,80	18 897,91	SPCM	RTS 25/I
55	855001	Speciální dvoukomorová příruba DN 150	kus	2,02000	3 448,50	6 965,97		Vlastní
56	855002	Příruba redukční typ A, lit.tv. DN 150/125 PN 16	kus	1,01000	5 480,00	5 534,80		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				30 105,67		
57	871371121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm	m	14,00000	661,40	9 259,60	827-1	RTS 25/I
v otevřeném výkopu,								
58	286136773T01	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 180 x 16,4 mm, SDR 11	m	14,21000	1 467,00	20 846,07		Vlastní
					14,21000			
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				111 545,08		
59	891311221R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 150 mm	kus	4,00000	1 783,30	7 133,20	827-1	RTS 25/I
60	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	14,00000	47,40	663,60	827-1	RTS 25/I
přisun, montáž, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
61	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	3,00000	17 472,50	52 417,50	827-1	RTS 25/I
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
62	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	14,00000	318,30	4 456,20	827-1	RTS 25/I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
63	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	14,00000	25,70	359,80	827-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64 89973114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	28,00000	60,30	1 688,40	827-1	RTS 25/I
				28,00000	14,00*2		
65 891001	nápojení na stávající vodovod	soubor	1,00000	7 786,30	7 786,30		Vlastní
66 42200830R	kolo ruční typ s válč.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 315 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	4,00000	887,60	3 550,40	SPCM	RTS 25/I
67 42227206R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 125; l = 200 mm; PN 10 nebo 16; D 250 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	8 010,90	8 091,01	SPCM	RTS 25/I
68 42227207R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000	8 382,40	25 398,67	SPCM	RTS 25/I
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci			
69 59914111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	6,00000	219,10	1 314,60	822-1	RTS 25/I
				jakékoliv tloušťky a vyčištění spár			
70 91626111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,10000	228,50	936,85	822-1	RTS 25/I
				v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou			
71 917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	2,00000	774,40	1 548,80	822-1	RTS 25/I
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			
72 919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	80,80	484,80	822-1	RTS 25/I
				podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy			
73 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	101,40	608,40	822-1	RTS 25/I
				včetně spotřeby vody			
Díl: 93				Dokončovací práce inženýrských staveb			
74 93001	Náhradní zásobování suchovodem d110 vč.všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a dodávka	m	14,00000	465,00	6 510,00		Vlastní
75 93002	Zabezpečení chodníků a vjezdů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	93003	Odstanění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek)	kus	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
77	93004	Rekonstrukce šachty zednickým způsobem (dno, stěny, stupačky), dodávka a montáž	kus	2,00000	8 400,00	16 800,00		Vlastní
78	93005	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
79	93006	Úprava stávajících záhonů/skalek, dodávka a montáž	m2	0,50000	1 800,00	900,00		Vlastní
80	93007	Zřízení prostupů v šachtě vč. následného utěsnění, dodávka a montáž	kus	3,00000	3 050,00	9 150,00		Vlastní
81	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	8,00000	518,00	4 144,00	Prav.M	RTS 25/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					779,29		
82	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	7,20000	68,80	495,36	822-1	RTS 25/I

83	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	4,10000	55,40	227,14	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------

84	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	0,41000	138,50	56,79	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	---------	--------	-------	-------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 387,57		
85	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	57,22398	199,00	11 387,57	827-1	RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 10, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

Součet : 57,22398

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					7 707,37		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 01	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86 979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štrék a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	12,29500	380,00	4 672,10	822-1	RTS 25/I
87 979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,54000	128,50	69,39	801-3	RTS 25/I
88 979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,65340	600,00	392,04	801-3	RTS 25/I
89 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,44740	55,40	744,99	822-1	RTS 25/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 13,44740

13,44740

90 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	134,47400	13,60	1 828,85	822-1	RTS 25/I
-----------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 134,47400

134,47400

Celkem					440 003,14		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				130 832,48		
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	1,00000	512,00	512,00	800-1	RTS 25/I
2	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	5,00000	816,00	4 080,00	800-1	RTS 25/I
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	2,70750	102,50	277,52	800-1	RTS 25/I
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	14,04000	1 144,40	16 067,38	800-1	RTS 25/I
5	132201211R00	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. (1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))^6	m3	19,00000	315,40	5 992,60	800-1	RTS 25/I
		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		2,00*3,50*1,60		11,20000				
		1,50*1,50*1,60*3		10,80000				
		1,00*1,00*1,60		1,60000				
		1,50*3,00*1,60*2		14,40000				
		Mezisoučet		38,00000				
		Konec provozního součtu		19,00000				
		38,00*0,50		19,00000				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	19,00000	60,10	1 141,90	800-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,00000	629,90	11 968,10	800-1	RTS 25/I
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
8	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	19,00000	114,30	2 171,70	800-1	RTS 25/I
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	81,60000	142,40	11 619,84	800-1	RTS 25/I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (2,00+3,50)*2*1,60 (1,50+1,50)*2*1,60*3 (1,00+1,00)*2*1,60 (1,50+3,00)*2*1,60*2						
10	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	81,60000	31,50	2 570,40	800-1	RTS 25/I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	38,00000	198,00	7 524,00	800-1	RTS 25/I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 38,00						
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	76,00000	146,30	11 118,80	800-1	RTS 25/I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. tam a zpět (zemina, kamenivo z deponie): ck : 38,00*2						
		76,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O:	SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R:	01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,53000	359,80	6 667,09	800-1	RTS 25/I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ck :

38,00

odpočet :

-25,17

šd pod zp :

asf.komunikace :

2,70*1,00

bet.dlažba :

3,00*1,00

14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	38,00000	100,60	3 822,80	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

ck :

38,00

15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,17500	191,00	4 808,43	800-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

38,00

odpočet :

lože :

-2,375

obsyp :

-10,45

16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	10,45000	904,90	9 456,21	800-1	RTS 25/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 2,00*3,50*0,44 1,50*1,50*0,44*3 1,00*1,00*0,44 1,50*3,00*0,44*2						
				3,08000 2,97000 0,44000 3,96000				
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 18,05	m2	18,05000	40,80	736,44	823-1	RTS 25/I
18	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	18,05000	103,60	1 869,98	800-1	RTS 25/I
19	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,05000*3	m2	54,15000	2,00	108,30	823-1	RTS 25/I
20	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,15000	1,60	86,64	823-1	RTS 25/I
21	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,15000	1,60	86,64	823-1	RTS 25/I
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	54,15000	8,50	460,28	823-1	RTS 25/I
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,53000	592,40	10 977,17	800-1	RTS 25/I
24	00572465R	směs travní standard 18,05*0,03	kg	0,54150	132,00	71,48	SPCM	RTS 25/I
25	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopisek Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,45000*2	t	20,90000	464,50	9 710,14	SPCM	RTS 25/I
26	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm 2,70*1,00*2 3,00*1,00*2	t	11,40000 5,40000 6,00000	607,60	6 926,64	SPCM	RTS 25/I
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce							10 288,85

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
27	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	3,00000	108,60		325,80 822-1	RTS 25/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
bet.dlažba :								
3,00								
28	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,00000	171,20		513,60 822-1	RTS 25/I
bet.dlažba :								
3,00								
29	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého droeného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	3,00000	200,60		601,80 822-1	RTS 25/I
bet.dlažba :								
3,00								
30	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého droeného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	5,70000	1 061,60	6 051,12	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace :								
2,70								
bet.dlažba :								
3,00								
31	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	2,70000	186,40	503,28	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace :								
2,70								
32	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	2,70000	208,50	562,95	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace :								
2,70								
33	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00000	157,30	1 730,30	822-1	RTS 25/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	2,37500	1 387,80	3 547,69	3 296,03	827-1 RTS 25/I
		v otevřeném výkopu,						
		2,00*3,50*0,10		0,70000				
		1,50*1,50*0,10*3		0,67500				
		1,00*1,00*0,10		0,10000				
		1,50*3,00*0,10*2		0,90000				
35	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,01800	4 106,80	73,92	827-1	RTS 25/I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,30*0,10*2		0,01800				
36	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,24000	740,60	177,74	827-1	RTS 25/I
		v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,10*4*2		0,24000				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
37	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	3,00000	122,70	368,10	822-1	RTS 25/I
		s rozprostřením, vhlčením a zhutněním						
		bet.dlažba :						
		3,00		3,00000				
38	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	3,00000	97,20	291,60	822-1	RTS 25/I
		bet.dlažba :						
		3,00		3,00000				
39	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,00000	231,00	693,00	822-1	RTS 25/I
		bet.dlažba :						
		3,00		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
40	56486111RT2	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	3,00000	320,70		962,10 822-1	RTS 25/I
bet.dlažba :				3,00000				
3,00								

3,00000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 387,80
41	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,00000	462,60	1 387,80 822-1
						RTS 25/I

s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

bet.dlažba :
3,00

Díl: 85		Potrubí z trub litinových		135 407,69					
42	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm		kus	12,00000	4 604,40	55 252,80	827-1	RTS 25/I

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

43	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	5,00000	754,40	3 772,00	827-1	RTS 25/ I
44	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	6,00000	1 278,80	7 672,80	827-1	RTS 25/ I
45	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	3,00000	1 649,80	4 949,40	827-1	RTS 25/ I
46	422935368R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 100, průměr potrubí 110 mm; těleso tvárná litina	kus	1,01000	4 489,20	4 534,09	SPCM	RTS 25/ I
47	422935372R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 103 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 125, průměr potrubí 140 mm; těleso tvárná litina	kus	5,05000	5 954,40	30 069,72	SPCM	RTS 25/ I
48	55251214R	Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; l = 300 mm; PN 16; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice	kus	2,02000	1 982,60	4 004,85	SPCM	RTS 25/ I
49	55259816R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 125 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	3 682,80	3 719,63	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	55259913R	koleno 1 1/4 °; PN 10; DN 125 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	5 552,40	5 607,92	SPCM	RTS 25/ I
51	552599948R	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 125 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	5 742,20	5 799,62	SPCM	RTS 25/ I
52	552599949R	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 125 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	6 459,60	6 524,20	SPCM	RTS 25/ I
53	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	1 733,00	3 500,66	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 87								
54	871831113R00	Potrubi z trub z plastických hmot				399 803,67		
		Zatažení nového potrubí z plastu (svařovaného), DN 125, do potrubí z různých materiálů kromě oceli, DN 125, za současné destrukce a roztažení fragmentů původního potrubí, délka úseku do 500 m	m	115,50000	2 363,20	272 949,60	827-1	RTS 25/ I
Bez dotávky a spojení zatahovaného potrubí. Bez zřízení a vystrojení montážních jam.								
55	230180077R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 140 x 12,7	kus	1,00000	1 272,31	1 272,31		RTS 25/ I
56	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 100 před rekonstrukcí	m	115,50000	113,70	13 132,35		Vlastní
57	286136766T02	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 140 x 12,7 mm, SDR 11	m	117,23250	959,20	112 449,41		Vlastní
115,50*1,015								
117,23250								

Díl: 89								
58	338171112R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení				173 082,51		
		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	2,00000	544,60	1 089,20	801-5	RTS 25/ I
trubkových nebo profilovaných								

59	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	1 538,60	3 077,20	827-1	RTS 25/ I
60	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	716,40	1 432,80	827-1	RTS 25/ I
61	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	1,00000	2 031,20	2 031,20	827-1	RTS 25/ I
62	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	1,00000	2 392,20	2 392,20	827-1	RTS 25/ I
63	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	115,50000	34,90	4 030,95	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	89237211R00	přísun, montáž, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	2,00000	17 472,50	34 945,00	827-1	RTS 25/I
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a odbočky pro odbočující řady,								
65	89273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	115,50000	175,90	20 316,45	827-1	RTS 25/I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
66	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	4,00000	1 170,60	4 682,40	827-1	RTS 25/I
67	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	2,00000	2 100,50	4 201,00	827-1	RTS 25/I
68	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,00000	534,60	1 069,20	827-1	RTS 25/I
69	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	15,00000	25,70	385,50	827-1	RTS 25/I
3,50								
1,50*3								
1,00								
3,00*2								
70	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	231,00000	60,30	13 929,30	827-1	RTS 25/I
115,50*2								
71	891001	napojení na stávající vodovod	soubor	1,00000	7 786,30	7 786,30		Vlastní
72	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000	602,00	1 204,00	SPCM	RTS 25/I
73	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř. pr. D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	4,00000	1 001,40	4 005,60	SPCM	RTS 25/I
74	42200760R	poklop uliční typ k poz. hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	2,00000	2 295,20	4 590,40	SPCM	RTS 25/I
75	42227204R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda; odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max. provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch. ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	4 003,70	8 087,47	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76 42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	4 695,10	4 742,05	SPCM	RTS 25/ I
77 42227206R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 125; l = 200 mm; PN 10 nebo 16; D 250 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000	8 010,90	8 091,01	SPCM	RTS 25/ I
78 422736053R	hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzavěrem a samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	2,02000	15 373,30	31 054,07	SPCM	RTS 25/ I
79 422913305R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	2,02000	2 010,80	4 061,82	SPCM	RTS 25/ I
80 422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	2,02000	2 066,60	4 174,53	SPCM	RTS 25/ I
81 42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	6,06000	281,00	1 702,86	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				10 926,20		
82 59914111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	6,00000	219,10	1 314,60	822-1	RTS 25/ I
83 917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	11,00000	774,40	8 518,40	822-1	RTS 25/ I
84 919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	6,00000	80,80	484,80	822-1	RTS 25/ I
85 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	6,00000	101,40	608,40	822-1	RTS 25/ I
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				78 469,00		
86 93001	Náhradní zásobování suchovodem d110 vč.všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a dodávka	m	115,00000	455,00	53 475,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
87	93002	Zabezpečení chodníků a vjezdů	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
88	93003	Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek)	kus	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
89	93005	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní
90	93006	Úprava stávajících záhonů/skalek, dodávka a montáž	m2	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
91	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	8,00000	518,00	4 144,00	Prav.M	RTS 25/I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				206,40		
92	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	3,00000	68,80	206,40	822-1	RTS 25/I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					9 181,19		
93	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	46,13665	199,00	9 181,19	827-1	RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,9,24,25,26,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,64,66,67, :

68,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, :

Součet : 46,13665

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					4 540,77		
94	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	5,37900	380,00	2 044,02	822-1	RTS 25/I
95	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,97000	128,50	381,65	801-3	RTS 25/I
96	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,65340	600,00	392,04	801-3	RTS 25/I
97	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,00240	55,40	498,73	822-1	RTS 25/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,29,30,31,32,33, :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 02	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98 979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,02400	13,60	1 224,33 822-1		RTS 25/I

Součet : 9,00240

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,29,30,31,32,33, ;

Součet : 90,02400

Celkem	959 989,05						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	
Díl: 1		Zemní práce				982 026,11			
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	24,00000	512,00	12 288,00	800-1	RTS 25/I	
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
2	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	6,00000	818,00	4 896,00	800-1	RTS 25/I	
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	15,00000	402,00	6 030,00	800-1	RTS 25/I	
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 14,40*0,15	m3	2,16000	102,50	221,40	800-1	RTS 25/I	
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	105,30000	1 144,40	120 505,32	800-1	RTS 25/I	
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. (1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*45 105,30000							
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	113,40000	243,70	27 635,58	800-1	RTS 25/I	

Začátek provozního součtu

1,50*3,00*1,60*12
2,00*3,50*1,60*5
1,50*1,50*1,60*7
1,00*1,00*1,60*12
25,00*1,00*1,60

Mezisoučet

Konec provozního součtu

86,40000
56,00000
25,20000
19,20000
40,00000
226,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226,80*0,50		113,40000				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	113,40000	60,10	6 815,34	800-1	RTS 25/I
8	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	113,40000	530,00	60 102,00	800-1	RTS 25/I
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	113,40000	114,30	12 961,62	800-1	RTS 25/I
10	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtažovaného potrubí.	m	42,00000	1 100,00	46 200,00	800-1	RTS 25/I
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (1,50+3,00)*2*1,60*12 (2,00+3,50)*2*1,60*5 (1,50+1,50)*2*1,60*7 (1,00+1,00)*2*1,60*12 25,00*1,60*2	m2	484,80000	142,40	69 035,52	800-1	RTS 25/I
12	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	484,80000	31,50	15 271,20	800-1	RTS 25/I
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 226,80*0,60	m3	136,08000	198,00	26 943,84	800-1	RTS 25/I
		136,08000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226,80		226,80000				
		odpočet :						
		lože :						
		-14,17		-14,17000				
		obsyp :						
		-55,87		-55,87000				
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	55,86750	904,90	50 554,50	800-1	RTS 25/I
		1,50*3,00*0,41*12		22,14000				
		2,00*3,50*0,41*5		14,35000				
		1,50*1,50*0,41*7		6,45750				
		1,00*1,00*0,41*12		4,92000				
		25,00*1,00*0,32		8,00000				
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	14,40000	40,80	587,52	823-1	RTS 25/I
20	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,40000	103,60	1 491,84	800-1	RTS 25/I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	43,20000	2,00	86,40	823-1	RTS 25/I
		14,40*3		43,20000				
22	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	43,20000	1,60	69,12	823-1	RTS 25/I
23	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	43,20000	1,60	69,12	823-1	RTS 25/I
24	183403153R00	Obdělávání půdy hrábáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	43,20000	8,50	367,20	823-1	RTS 25/I
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	194,54000	592,40	115 245,50	800-1	RTS 25/I
26	00572465R	směs travní standard	kg	0,43200	132,00	57,02	SPCM	RTS 25/I
		14,40*0,03		0,43200				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	286136750R	Trubka plastová skladba: třivrstvá PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0	m	42,63000	287,90	12 273,18	SPCM	RTS 25/I
		42,00*1,015		42,63000				
28	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené: 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopisek	t	111,73500	464,60	51 912,08	SPCM	RTS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,86750*2		111,73500				
29	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	249,00000	607,60	151 292,40	SPCM	RTS 25/I
		32,90*1,00*2		65,80000				
		18,85*1,00*2		37,70000				
		72,75*1,00*2		145,50000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				161 735,68		
30	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	18,85000	108,60	2 047,11	822-1	RTS 25/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		bet.dlažba :						
		18,85		18,85000				
31	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	72,75000	67,90	4 939,73	822-1	RTS 25/I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		žul.kostky :						
		72,75		72,75000				
32	113107310R00	Odstaňování podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	18,85000	171,20	3 227,12	822-1	RTS 25/I
		bet.dlažba :						
		18,85		18,85000				
33	113107505R00	Odstaňování podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	91,60000	200,60	18 374,96	822-1	RTS 25/I
		bet.dlažba :						
		18,85		18,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O:	SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R:	01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
žul.kostky : 72,75								
34	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	145,50000	403,90	58 767,45	822-1	RTS 25/I
žul.kostky : 72,75								
35	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	51,75000	1 061,60	54 937,80	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace : 32,90								
36	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	32,90000	186,40	6 132,56	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace : 32,90								
37	113108306R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	32,90000	208,50	6 859,65	822-1	RTS 25/I
asf.komunikace : 32,90								
38	11320211R00	Výhraní obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	41,00000	157,30	6 449,30	822-1	RTS 25/I
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
39	45157311R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	14,17500	1 387,80	19 672,07	827-1	RTS 25/I
1,50*3,00*0,10*12 2,00*3,50*0,10*5								
						20 049,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,50*1,50*0,10*7		1,57500				
		1,00*1,00*0,10*12		1,20000				
		25,00*1,00*0,10		2,50000				
40	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,02700	4 106,80	110,88	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,30*0,10*3		0,02700				
41	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,36000	740,60	266,62	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,10*4*3		0,36000				
Díl: 56					47 427,67			
42	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	18,85000	122,70	2 312,90	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		bet.dlažba :						
		18,85						
43	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	91,60000	97,20	8 903,52	822-1	RTS 25/ I
		bet.dlažba :						
		18,85						
		žul.kostky :						
		72,75						
44	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	145,50000	177,40	25 811,70	822-1	RTS 25/ I
		žul.kostky :						
		72,75						
45	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	18,85000	231,00	4 354,35	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
bet.dlažba :								
18,85								

46	56486111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	18,85000	320,70	6 045,20	822-1	RTS 25/I
				18,85000				

				bet.dlažba :				
				18,85				

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
47	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	72,75000	839,20	61 051,80	822-1	RTS 25/I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
žul.kostky :

				72,75				
48	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	18,85000	462,60	8 720,01	822-1	RTS 25/I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

				bet.dlažba :				
				18,85				

Díl: 85	Potrubí z trub litinových							
49	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	8,00000	754,40	6 035,20	827-1	RTS 25/I
50	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	42,00000	934,80	39 261,60	827-1	RTS 25/I
51	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	7,00000	1 496,90	10 478,30	827-1	RTS 25/I
52	850265121T01	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	86,00000	4 715,80	405 558,80		Vlastní
53	422935366R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 80, průměr potrubí 90 mm; těleso tvárná litina	kus	1,01000	4 106,90	4 147,97	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátka, Branka		
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátka, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.
54 422935368R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 100, průměr potrubí 110 mm; těleso tvárná litina	kus	26,26000	4 489,20	117 886,39	SPCM	RTS 25/I
55 55251214R	Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; l = 300 mm; PN 16; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice	kus	3,03000	1 982,60	6 007,28	SPCM	RTS 25/I
56 55259815R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 598,10	2 624,08	SPCM	RTS 25/I
57 55259812R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	4,04000	4 073,00	16 454,92	SPCM	RTS 25/I
58 55259932R	koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	3 986,20	4 026,06	SPCM	RTS 25/I
59 55259952R	koleno 30 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	6,06000	3 806,20	23 065,57	SPCM	RTS 25/I
60 55259983R	koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	3 015,50	6 091,31	SPCM	RTS 25/I
61 552599943R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	4,04000	3 728,30	15 062,33	SPCM	RTS 25/I
62 552599944R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	3,03000	3 811,40	11 548,54	SPCM	RTS 25/I
63 5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000	1 733,00	5 250,99	SPCM	RTS 25/I
64 855001	Speciální dvoukomorová příruba DN 100	kus	1,01000	2 339,30	2 362,69		Vlastní
65 855002	Speciální dvoukomorová příruba DN 80	kus	1,01000	1 988,80	2 008,69		Vlastní
66 855004	Příruba redukční typ A, lit. tv. DN 100/80 PN 16	kus	1,01000	3 270,90	3 303,61		Vlastní
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				1 060 967,02		
67 87183112R00	Zatažení nového potrubí z plastu (svařovaného), DN 100, do potrubí z různých materiálů kromě oceli, DN 100, za současné destrukce a roztlačení fragmentů původního potrubí, délka úseku do 500 m	m	417,50000	1 713,10	715 219,25	827-1	RTS 25/I

Bez dodávky a spojení zatahovaného potrubí. Bez zřízení a vystrojení montážních jam.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68 871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	25,00000	36,80	920,00	827-1	RTS 25/I
v otevřeném výkopu,							
69 230180073R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	14,00000	999,50	13 993,00		RTS 25/I
70 87002	Čištění vodovodního potrubí DN 100 před rekonstrukcí	m	417,50000	113,70	47 469,75		Vlastní
71 286136743T01	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 32 x 3 mm, SDR 11	m	68,00500	60,60	4 121,10		Vlastní
25,00*1,015							
42,00*1,015							
72 286136760T01	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 110 x 10 mm, SDR 11	m	423,76250	565,30	239 552,94		Vlastní
417,50*1,015							
73 875001	spoika ISO	kus	10,10000	3 929,80	39 690,98		Vlastní
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							
74 338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	2,00000	544,60	1 089,20	801-5	RTS 25/I
trubkových nebo profilovaných							
75 891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	10,00000	1 188,70	11 887,00	827-1	RTS 25/I
76 891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	5,00000	1 538,60	7 693,00	827-1	RTS 25/I
77 891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	3,00000	716,40	2 149,20	827-1	RTS 25/I
78 891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	7,00000	2 031,20	14 218,40	827-1	RTS 25/I
79 891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	10,00000	3 226,60	32 266,00	827-1	RTS 25/I
80 892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	67,00000	33,60	2 251,20	827-1	RTS 25/I
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,							
81 892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	417,50000	34,90	14 570,75	827-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
82	89237211R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	2,00000	17 472,50	34 945,00	827-1	RTS 25/I
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
83	89223311R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	67,00000	118,20	7 919,40	827-1	RTS 25/I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
84	89227311R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	417,50000	175,90	73 438,25	827-1	RTS 25/I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
85	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	22,00000	1 170,60	25 753,20	827-1	RTS 25/I
86	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	3,00000	2 100,50	6 301,50	827-1	RTS 25/I
87	89971311R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,00000	534,60	1 069,20	827-1	RTS 25/I
88	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	101,00000	25,70	2 595,70	827-1	RTS 25/I
3,00*12 3,50*5 1,50*7 1,00*12 25,00								
89	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	835,00000	60,30	50 350,50	827-1	RTS 25/I
417,50*2								
90	891001	napojení na stávající vodovod	soubor	1,00000	7 786,30	7 786,30		Vlastní
91	891002	připojení vodovodních přípojek	soubor	10,00000	3 385,40	33 854,00		Vlastní
92	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000	602,00	1 204,00	SPCM	RTS 25/I
93	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	22,00000	1 001,40	22 030,80	SPCM	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
94 42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	3,00000	2 295,20	6 885,60	SPCM	RTS 25/I
95 42227204R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	5,05000	4 003,70	20 218,69	SPCM	RTS 25/I
96 42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	7,07000	4 695,10	33 194,36	SPCM	RTS 25/I
97 42228258T01	Šoupátko d32/1 1/4" pro domovní přípojky - voda, ISO vnější závit, PN 16	kus	10,10000	5 173,70	52 254,37		Vlastní
98 42273320T01	Pas navrtávací litinový d110/1 1/4" PN 16	kus	10,10000	2 927,60	29 568,76		Vlastní
99 422736053R	hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzavěrem a samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	3,03000	15 373,30	46 581,10	SPCM	RTS 25/I
100 422913305R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	5,05000	2 010,80	10 154,54	SPCM	RTS 25/I
101 422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	7,07000	2 066,60	14 610,86	SPCM	RTS 25/I
102 422913332R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	10,10000	1 969,30	19 889,93	SPCM	RTS 25/I
103 42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	25,25000	281,00	7 095,25	SPCM	RTS 25/I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				59 841,40		
104 59914111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	70,00000	219,10	15 337,00	822-1	RTS 25/I
105 917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	41,00000	774,40	31 750,40	822-1	RTS 25/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 25/I
106	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	70,00000	80,80	5 656,00	822-1	RTS 25/I
107	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	70,00000	101,40	7 098,00	822-1	RTS 25/I

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
108	93001	Náhradní zásobování suchovodem d110 vč. všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a dodávka	m	417,50000	465,00	194 137,50		Vlastní
109	93002	Zabezpečení chodníků a vjezdů	kus	43,00000	1 000,00	43 000,00		Vlastní
110	93003	Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek)	kus	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní
111	93005	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	43,00000	800,00	34 400,00		Vlastní
112	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	24,00000	518,00	12 432,00	Prav.M	RTS 25/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
113	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	18,85000	68,80	1 296,88	822-1	RTS 25/I

114	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	72,75000	55,40	4 030,35	822-1	RTS 25/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
115	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	479,74872	199,00	95 470,00	827-1	RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,10,11,26,27,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,71, :

72,74,75,76,77,78,82,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, :

Součet : 479,74872

479,74872

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 03	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M23		Montáže potrubí				69 593,29		
116	230193001R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	42,00000	1 537,00	64 554,00		RTS 25/I
117	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	6,00000	81,10	486,60		RTS 25/I
118	230195003R00	Montáž distanční objímky celistvé d 42-58 mm	kus	20,00000	67,50	1 352,00		RTS 25/I
119	27344380R	manžeta těsnící na chráničky: EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 63 mm; DN 25; DN chráničky 50	kus	6,06000	280,50	1 699,83	SPCM	RTS 25/I
120	2865350001R	objímka distanční PE HD; d potrubí = 32 až 37 mm; h lamely = 15 mm; š = 100 mm	kus	20,20000	74,30	1 500,86	SPCM	RTS 25/I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				59 028,66		
121	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní šterky a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	86,08050	380,00	32 710,59	822-1	RTS 25/I
122	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,07000	128,50	1 422,50	801-3	RTS 25/I
123	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	7,96180	600,00	4 777,08	801-3	RTS 25/I
124	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	105,11230	55,40	5 823,22	822-1	RTS 25/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,34,35,36,37,38, ;

Součet : 105,11230

105,11230

125	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 051,12300	13,60	14 295,27	822-1	RTS 25/I
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,34,35,36,37,38, ;

Součet : 1051,12300

1 051,12300

Celkem						4 193 208,33		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	119001401R00	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	15,00000	512,00	7 680,00	800-1	RTS 25/I
2	119001412R00	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	4,00000	816,00	3 264,00	800-1	RTS 25/I
3	119001421R00	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	4,00000	402,00	1 608,00	800-1	RTS 25/I
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 10,65*0,15	m3	1,59750	102,50	163,74	800-1	RTS 25/I
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	53,82000	1 144,40	61 591,61	800-1	RTS 25/I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	88,80000	243,70	21 640,56	800-1	RTS 25/I

Začátek provozního součtu

- 1,50*3,00*1,60*8
- (1,50*(3,00+1,50))*1,60
- 2,00*3,50*1,60*3
- 1,50*1,50*1,60*3
- 1,00*1,00*1,60*4
- 36,50*1,00*1,60
- Mezisoučet
- 177,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu								
				177,60*0,50				
				88,80000				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	88,80000	60,10	5 336,88	800-1	RTS 25/I
8	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	88,80000	530,00	47 064,00	800-1	RTS 25/I
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	88,80000	114,30	10 149,84	800-1	RTS 25/I
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (1,50+3,00)*2*1,60*8 ((1,50+(3,00+1,50)))^2*1,60 (2,00+3,50)*2*1,60*3 (1,50+1,50)*2*1,60*3 (1,00+1,00)*2*1,60*4 36,50*1,60*2	m2	358,40000	142,40	51 036,16	800-1	RTS 25/I
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	358,40000	31,50	11 289,60	800-1	RTS 25/I
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 177,60*0,60	m3	106,56000	198,00	21 098,88	800-1	RTS 25/I
				106,56000				
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	355,20000	146,30	51 965,76	800-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R: 01	Stavební rozpočet	

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. tam a zpět (zemina , kamenivo z deponie) : ck : 177,60*2 355,20000						
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	135,56000	359,80	48 774,49	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ck : 177,60 177,60000 odpočet : -126,89 -126,89000 šd pod zp : asf.komunikace : 60,05000 bet.dlažba : 23,30000 bet.plocha : 1,50*1,00 1,50000						
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	177,60000	100,60	17 866,56	800-1	RTS 25/ I
		ck : 177,60 177,60000						
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	126,89000	191,00	24 235,99	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 177,60 177,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
odpočet:								
lože:								
-11,10								
obsyp:								
-39,61								
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	39,61000	904,90	35 843,09	800-1	RTS 25/I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
1,50*3,00*0,37*8								
(1,50*(3,00+1,50))*0,37								
2,00*3,50*0,37*3								
1,50*1,50*0,37*3								
1,00*1,00*0,37*4								
36,50*1,00*0,33								
18	180402111R00	Založení trávniku parkový trávnik, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,65000	40,80	434,52	823-1	RTS 25/I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
19	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,65000	103,60	1 103,34	800-1	RTS 25/I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,95000	2,00	63,90	823-1	RTS 25/I
10,65*3								
21	183403151R00	Obdělávání půdy smykčováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,95000	1,60	51,12	823-1	RTS 25/I
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,95000	1,60	51,12	823-1	RTS 25/I
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,95000	8,50	271,58	823-1	RTS 25/I
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	135,56000	592,40	80 305,74	800-1	RTS 25/I
25	00572465R	směs travní standard	kg	0,31950	132,00	42,17	SPCM	RTS 25/I
10,65*0,03								
0,31950								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka		
R: 01	Stavební rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost RTS 25/I
26	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m ³ ; štěrkopísek	t	79,22000	464,60	36 805,61	SPCM	RTS 25/I
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 39,61000*2								
27	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	169,70000	607,60	103 109,72	SPCM	RTS 25/I
60,05*1,00*2								
23,30*1,00*2								
1,50*1,00*2								

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 132 835,28								
28	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²	23,30000	108,60	2 530,38	822-1	RTS 25/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
bet.dlažba :								
23,30								

29	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m ²	1,50000	85,10	127,65	822-1	RTS 25/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
bet.plocha :								
1,50								

30	113107310R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	23,30000	171,20	3 988,96	822-1	RTS 25/I
bet.dlažba :								
23,30								

31	113107505R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	23,30000	200,60	4 673,98	822-1	RTS 25/I
bet.dlažba :								
23,30								

32	113107530R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 300 mm	m ²	1,50000	971,80	1 457,70	822-1	RTS 25/I
bet.plocha :								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		2,00*3,50*0,10*3		2,10000				
		1,50*1,50*0,10*3		0,67500				
		1,00*1,00*0,10*4		0,40000				
		36,50*1,00*0,10		3,65000				
39	4523131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,01800	4 106,80	73,92	827-1	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,30*0,10*2		0,01800				
40	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,24000	740,60	177,74	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		0,30*0,10*4*2		0,24000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 867,72		
41	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	23,30000	122,70	2 858,91	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vhlčením a zhutněním						
		bet.dlažba :						
		23,30		23,30000				
42	56481111R00	Podklad ze štěrku dle třídy s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	23,30000	97,20	2 264,76	822-1	RTS 25/ I
		bet.dlažba :						
		23,30		23,30000				
43	56485111R12	Podklad ze štěrku dle třídy s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	26,30000	231,00	6 075,30	822-1	RTS 25/ I
		bet.dlažba :						
		23,30		23,30000				
		bet.plocha :						
		1,50		1,50000				
		1,50		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O:	SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R:	01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	56513111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1,50000	1 112,50	1 668,75	822-1	RTS 25/I

s rozproštěním a zhutněním

bet.plocha :

1,50

1,50000

Díl: 58		Kryty komunikací ementobetonové		4 511,25					
45	581142113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 230 mm		m2	1,50000	1 188,50	1 782,75	822-1	RTS 25/I

bet.plocha :

1,50

1,50000

46	584121111RT2	Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silničních železobetonových šířky 1000 mm, výšky 150 mm	m2	1,50000	1 819,00	2 728,50	822-1	RTS 25/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžšího do tl. 4 cm

bet.plocha :

1,50

1,50000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací		10 778,58	
47	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,30000	462,60
				10 778,58	822-1
					RTS 25/I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

bet.dlažba :

23,30

23,30000

Díl: 85		Potrubí z trub litinových		249 880,55				
48	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	7,00000	754,40	5 280,80	827-1	RTS 25/I
49	857244121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000	1 131,00	1 131,00	827-1	RTS 25/I
50	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	2,00000	1 377,40	2 754,80	827-1	RTS 25/I
51	857354121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	1,00000	1 871,70	1 871,70	827-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O: SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
52	850245121T01	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	48,00000	4 049,10	194 356,80		Vlastní
53	42293364R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 92 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 65, průměr potrubí 75 mm; těleso tvárná litina	kus	1,01000	3 945,00	3 984,45	SPCM	RTS 25/I
54	42293365R	příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 92 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 80, průměr potrubí 75 mm; těleso tvárná litina	kus	1,01000	4 060,10	4 100,70	SPCM	RTS 25/I
55	55251214R	Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; l = 300 mm; PN 16; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice	kus	2,02000	1 982,60	4 004,86	SPCM	RTS 25/I
56	55259812R	přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 65 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 783,00	2 810,83	SPCM	RTS 25/I
57	552599939R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	4 042,20	4 082,62	SPCM	RTS 25/I
58	552599957R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	9 374,50	9 468,25	SPCM	RTS 25/I
59	5526009702R	koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000	1 733,00	3 500,66	SPCM	RTS 25/I
60	855003	Speciální dvoukomorová příruba DN 200	kus	2,02000	6 204,50	12 533,09		Vlastní
Díl: 87						392 672,74		
61	871831112R00	Zatažení nového potrubí z plastu (svařovaného), DN 100, do potrubí z různých materiálů kromě oceli, DN 100, za současné destrukce a roztažení fragmentů původního potrubí, délka úseku do 500 m	m	156,00000	1 713,10	267 243,60	827-1	RTS 25/I
62	871161121R00	Bez dodávky a spojení zatahovaného potrubí. Bez zřízení a vystrojení montážních jam. Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	36,50000	36,80	1 343,20	827-1	RTS 25/I
63	877232121R00	v otevřeném výkopu, Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm	kus	4,00000	258,80	1 035,20	827-1	RTS 25/I
64	230180070R00	v otevřeném výkopu, 2,00*2 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1	kus	13,00000	683,60	8 886,80		RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
65	87002	Čištění vodovodního potrubí DN 100 před rekonstrukcí	m	156,00000	113,70	17 737,20		Vlastní
66	28613105T01	Elektrospojka d 75 mm SDR 11 PE 100	kus	2,02000	211,20	426,62		Vlastní
67	286136743T01	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 32 x 3 mm, SDR 11	m	37,04750	60,60	2 245,08		Vlastní
		36,50*1,015		37,04750				
68	286136755T01	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 75 x 6,8 mm, SDR 11	m	158,34000	278,10	44 034,35		Vlastní
		156,00*1,015		158,34000				
69	286536111T01	Oblouk 60° PE100 RC d 75 mm, SDR11	kus	1,01000	2 070,80	2 091,51		Vlastní
70	875001	spojka ISO	kus	12,12000	3 929,80	47 629,18		Vlastní
Díl: 89							437 661,28	
71	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	12,00000	1 220,10	14 641,20	827-1	RTS 25/I
72	891231111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 65 mm	kus	1,00000	1 333,90	1 333,90	827-1	RTS 25/I
73	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	1 538,60	3 077,20	827-1	RTS 25/I
74	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	716,40	1 432,80	827-1	RTS 25/I
75	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	12,00000	3 113,60	37 363,20	827-1	RTS 25/I
76	891351111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů), DN 200 mm	kus	2,00000	3 126,50	6 253,00	827-1	RTS 25/I
77	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	192,50000	33,60	6 468,00	827-1	RTS 25/I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		156,00		156,00000				
		36,50		36,50000				
78	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	17 472,50	17 472,50	827-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O:	SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R:	01	Stavební rozpočet	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89 42227204R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	4 003,70	8 087,47	SPCM	RTS 25/I
90 42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	16 199,20	32 722,38	SPCM	RTS 25/I
91 42228258T01	Šoupátko d32/1 1/4" pro domovní přípojky - voda, ISO vnější závit, PN 16	kus	12,12000	5 173,70	62 705,24		Vlastní
92 42273320T02	Pas navrtávací litinový d75/1 1/4" PN 16	kus	12,12000	2 669,50	32 354,34		Vlastní
93 422736053R	hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzavěrem a samouzaví: víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	2,02000	15 373,30	31 054,07	SPCM	RTS 25/I
94 422913305R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min. 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	3,03000	2 010,80	6 092,72	SPCM	RTS 25/I
95 422913311R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; rozsah min. 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	2,02000	2 458,00	4 965,16	SPCM	RTS 25/I
96 422913332R	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min. 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	12,12000	1 969,30	23 867,92	SPCM	RTS 25/I
97 42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	19,19000	281,00	5 392,39	SPCM	RTS 25/I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				78 729,50		
98 59914111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou zálevkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	130,00000	219,10	28 483,00	822-1	RTS 25/I
99 917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	33,00000	774,40	25 555,20	822-1	RTS 25/I
100 919731122R00	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	130,00000	80,80	10 504,00	822-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
O:	SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka	
R:	01	Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	130,00000	101,40	13 182,00	822-1	RTS 25/I
včetně spotřeby vody								
102	919735124R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	3,00000	335,10	1 005,30	822-1	RTS 25/I
včetně spotřeby vody								

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
103	93001	Náhradní zásobování suchovodem d63 vč.všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a dodávka	m	156,00000	450,00	70 200,00		Vlastní
104	93002	Zabezpečení chodníků a vjezdů	kus	24,00000	1 000,00	24 000,00		Vlastní
105	93003	Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek)	kus	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
106	93005	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	24,00000	800,00	19 200,00		Vlastní
107	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesatř)	h	16,00000	518,00	8 288,00	Prav.M	RTS 25/I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
108	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	23,30000	68,80	1 603,04	822-1	RTS 25/I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
109	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	304,68202	199,00	60 631,72	827-1	RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,10,25,26,27,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,67,68,69,71,72,73, :

74,76,78,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,102, :

Součet : 304,68202

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
110	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrky a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	72,85850	380,00	27 686,23	822-1	RTS 25/I
111	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,35000	128,50	1 329,98	801-3	RTS 25/I
						56 573,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25061	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
O:	SO 04	Luhačovice - Reko VŘ OC150, 125, LT100, 80, 65 ul.Krátká, Branka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	14,69710	600,00	8 818,26	801-3	RTS 25/I
113	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	97,90560	55,40	5 423,97	822-1	RTS 25/I

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :

29,30,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 97,90560

97,90560

114	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	979,05600	13,60	13 315,16	822-1	RTS 25/I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :

29,30,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 979,05600

979,05600

Celkem	2 219 687,48							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

