

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Srnčák, inv.č. 602 652

KSO:

Místo: k.ú. Hrotovice

CC-CZ:

Datum: 20.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 507,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 507,44	21,00%	15 226,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			87 734,01
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Srnčák, inv.č. 602 652

Místo:

k.ú. Hrotovice

Datum:

20.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 507,44

HSV - Práce a dodávky HSV

72 507,44

1 - Zemní práce

19 235,80

5 - Komunikace pozemní


43 741,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 365,00

998 - Přesun hmot

4 165,14



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Srnčák, inv.č. 602 652

Místo:

k.ú. Hrotovice

Datum:

20.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 507,44
o HSV Práce a dodávky HSV							72 507,44
D 1 Zemní práce							19 235,80
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	361,500	27,00	9 760,50
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,675	182,00	2 852,85
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	15,675	74,00	1 159,95
4	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	237,500	23,00	5 462,50
D 5 Komunikace pozemní							43 741,50
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	361,500	121,00	43 741,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 365,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	75,00	1 125,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	20,00	400,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	160,000	24,00	3 840,00
D 998 Přesun hmot							4 165,14
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	64,079	65,00	4 165,14

