

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC K Enklávě, inv.č. 148 014

KSO:
Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

CC-CZ:
Datum: 18.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 938,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 938,90	21,00%	16 157,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	93 096,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC K Enklávě, inv.č. 148 014

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum:

18.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 938,90

HSV - Práce a dodávky HSV

76 938,90

1 - Zemní práce

17 925,50

5 - Komunikace pozemní

44 895,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 460,00

998 - Přesun hmot

4 658,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC K Enklávě, inv.č. 148 014

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum:

18.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 938,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 938,90
D	1		Zemní práce				17 925,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	365,000	25,00	9 125,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,250	175,00	1 793,75
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	10,250	71,00	727,75
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	273,000	23,00	6 279,00
D	5		Komunikace pozemní				44 895,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	365,000	123,00	44 895,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 460,00
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	39,000	85,00	3 315,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	65,000	22,00	1 430,00
8	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	205,000	23,00	4 715,00
D	998		Přesun hmot				4 658,40
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	64,700	72,00	4 658,40