

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Ovčáčka II, inv.č. 602 687

KSO:
Místo: k.ú. Pulkov

CC-CZ:
Datum: 11.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 339,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 339,55	21,00%	20 021,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	115 360,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Ovčáčka II, inv.č. 602 687

Místo:

k.ú. Pulkov

Datum:

11.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 339,55

HSV - Práce a dodávky HSV

95 339,55

1 - Zemní práce

20 310,25

5 - Komunikace pozemní

63 591,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 840,00

998 - Přesun hmot

6 598,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Ovčáčka II, inv.č. 602 687

Místo:

k.ú. Pulkov

Datum:

11.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 339,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 339,55
D	1		Zemní práce				20 310,25
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	517,000	25,00	12 925,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,250	175,00	1 968,75
3	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	235,500	23,00	5 416,50
D	5		Komunikace pozemní				63 591,00
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	517,000	123,00	63 591,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 840,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	220,000	22,00	4 840,00
D	998		Přesun hmot				6 598,30
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,643	72,00	6 598,30