

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Ostrava Svinov ON - Oprava objektu
po povodních 2024 - stavební část“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-4350/2025**

a

MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 27762157, DIČ: CZ27762157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 3006

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-6347350277/0100

zastoupena: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

Korespondenční adresa:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Korespondenční e-mail: info@mztas.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25009**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 30. 6. 2025 pod evidenčním číslem 63525122 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Ostrava Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **22 804 356,15 Kč**

slovy: dvacet dva milionů osm set čtyři tisíc tři sta padesát šest korun českých patnáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákona o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.12 Neobsazeno.
- 3.13 Neobsazeno.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky nebo pojistné záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výluky realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovou výluky se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:

- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

4.9 Neobsazeno.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3** osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí.

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.

- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – neobsazeno
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
23.07.2025 12:29

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

"podepsáno elektronicky"
Ing. Břetislav Szarowski
23.07.2025 07:22

.....
Zhotovitel
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva
MŽT Stavitelství, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky **OPOR/S/SK/1/23** (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

„Ostrava Svinov ON – oprava objektu po povodních 2024 – Stavební část“

Datum vydání: 19. 6. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
POJMY A DEFINICE	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	5
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	5
1.2 Umístění stavby	5
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5
2.1 Projektová dokumentace	5
2.2 Související dokumentace	5
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	5
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	6
4.1 Všeobecně	6
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele.....	12
4.3 Doklady překládané zhotovitelem	13
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	14
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	14
4.6 Zabezpečovací zařízení	14
4.7 Sdělovací zařízení	14
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení.....	15
4.9 Ostatní technologická zařízení	15
4.10 Železniční svršek	15
4.11 Železniční spodek	15
4.12 Nástupiště	15
4.13 Železniční přejezdy	15
4.14 Mosty, propustky a zdi	15
4.15 Ostatní inženýrské objekty	15
4.16 Železniční tunely	15
4.17 Pozemní komunikace	15
4.18 Kabelovody, kolektory	15
4.19 Protihlukové objekty	15
4.20 Pozemní stavební objekty	15
4.21 Trakční a energetická zařízení	16
4.22 Centrální nákup materiálu	16
4.23 Životní prostředí	16
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	18
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	18
7. PŘÍLOHY	19

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
BZ.....	Bezpečnostní zábrana
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
DTMŽ	Digitální technická mapa železnice
ESD	Elektronický stavební deník
OUA	Opravné a údržbové akce
SPS.....	Správa pozemních staveb
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace pro povolení stavby** (dále také „DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „PDPS“) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracovávána podle příslušných vnitřních předpisů.
- **Realizační dokumentace stavby** (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále také „DSPS“) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Etapa/Stavební postup** je ucelená Část Díla.
- **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- **Dozor projektanta** je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci
- Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Ostrava Svinov ON – oprava objektu po povodních 2024 – Stavební část“, jejímž cílem je provést stavební opravy vestibulu nádražní haly a venkovních fontán v rámci obnovy objektu po povodních z roku 2024 (výměna podlahového topení, dlažeb a obložení).
- 1.1.2 Rozsah Díla „Ostrava Svinov ON – oprava objektu po povodních 2024 – Stavební část“ je dle zpracované projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby).
1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
 2. vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby,
- (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 271 Bohumín – Přerov

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Ostrava

TUDU: 1891L1 žst. Ostrava Svinov

Katastrální území: Svinov (715506)

P.č. dotčeného pozemku: 3115, 3108/32

Bližší popis: Jedná se o výpravní budovu, která je kulturní památkou

Zařazení tratě: Je součástí celostátní dráhy, trať je elektrizovaná, dvoukolejná. Je součástí druhého a třetího železničního koridoru.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Projektová dokumentace „Ostrava Svinov ON – oprava objektu po povodních 2024 – PD Stavební část“, zpracovatel fa MARPO s.r.o., průzkumy, zaměření, projekty, datum 05/2025.
- Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Stavba – záměr je ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s přílohou č. 1 písm. a), d), e), h) stavebního zákona drobnou stavbou. Drobné stavby ve smyslu § 171 stavebního zákona nevyžadují povolení a rovněž ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují kolaudaci. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dle zákona 266/1994 Sb., Zákon o dráhách a souvisejících předpisů a práva vlastníků nemovitostí a třetích osob.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami:

- c) Ostrava Svinov – oprava pokladen (investor Správa železnic, státní organizace/OŘ Ostrava, realizace: 10/2024 – 06/2026)
- d) Ostrava Svinov - Oprava dřevěného obložení (investor Správa železnic, státní organizace, realizace: 10/2024 – 06/2026)
- e) Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2024 - provozní pozemní objekty rok 2024-2025 - oblast Ostrava - Oprava omítek a elektro v 1.NP (investor Správa železnic, státní organizace, realizace: nyní – 09/2025)

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto:

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy>.

4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije.

4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.

4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí s výjimkou

případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

- 4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
- 4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.
- 4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.
- 4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
- 4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
- 4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.21 V čl. 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.26 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě** pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.29 těchto ZTP**. Termín předání Dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v odst. 5.1.4 těchto ZTP.

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:

- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
- kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

4.1.2.30 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.

4.1.2.31 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.

4.1.2.32 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto:

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech SO a PS podléhající evidenci DTMŽ.

4.1.2.33 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije.

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v odst. 5.1.4 těchto ZTP.

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídít přerušování prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na

- Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.5 neobsazeno
- 4.1.3.6 neobsazeno
- 4.1.3.7 neobsazeno
- 4.1.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o:
- a. projednání s Městským obvodem Svinov. Zařízení a oplocení staveniště zasahuje na pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce je Městský obvod Svinov (pozemek parcelní číslo 3108/22) je nutné, aby dodavatel stavby před zahájením prací vyřídil na tomto úřadě pronájem oplocených ploch a svolení s jejich užíváním.
- b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objíždku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla.
- 4.1.3.9 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.11 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítím zemních prací strojmo.
- 4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
- 4.1.3.16 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.
- 4.1.3.17 neobsazeno
- 4.1.3.18 neobsazeno

- 4.1.3.19 Zhotovitel **v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R)** musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti
- 4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.**
- 4.1.3.21 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení**, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.22 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.23 neobsazeno
- 4.1.3.24 **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.25 neobsazeno
- 4.1.3.26 neobsazeno
- 4.1.3.27 neobsazeno
- 4.1.3.28 neobsazeno
- 4.1.3.29 neobsazeno
- 4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.33 **Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) **zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů**, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.

- 4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.
- 4.1.3.35 neobsazeno
- 4.1.3.36 neobsazeno
- 4.1.3.37 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
 - b. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
 - c. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříňe; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
- 4.1.3.38 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
- 4.1.3.39 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
- 4.1.3.40 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
- 4.1.3.41 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

- 4.1.3.42 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.4 neobsazeno
- 4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).
- 4.1.6 neobsazeno
- 4.1.7 neobsazeno
- 4.1.8 neobsazeno
- 4.1.9 neobsazeno
- 4.1.10 neobsazeno
- 4.1.11 neobsazeno
- 4.1.12 neobsazeno
- 4.1.13 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
- 4.1.14 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedeného odst. 4.1.13 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Obchodních podmínkách.
- 4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace).
- 4.1.16 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace).
- 4.1.17 neobsazeno

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajících z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby->

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace.

- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsáný v následujících bodech.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: geodetické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
- 4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
- 4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů podléhajících evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci

nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednateli nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

- 4.2.16 neobsazeno
- 4.2.17 neobsazeno
- 4.2.18 neobsazeno
- 4.2.19 neobsazeno
- 4.2.20 neobsazeno
- 4.2.21 neobsazeno
- 4.2.22 neobsazeno
- 4.2.23 neobsazeno
- 4.2.24 neobsazeno
- 4.2.25 neobsazeno

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován v TKP Staveb státních drah a v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, zejména pro:
 - a) Dílenská dokumentace na kamenické a zámečnické výrobky pro etapy 1-3 (etapy dle PD)

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zpracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
- 4.5.2 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

- 4.5.3 neobsazeno
- 4.5.4 neobsazeno
- 4.5.5 neobsazeno
- 4.5.6 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
 - 4.5.6.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá příslušný zástupce Objednatele.
 - 4.5.6.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele.
- 4.5.7 neobsazeno
- 4.5.8 neobsazeno
- 4.5.9 neobsazeno
- 4.5.10 neobsazeno
- 4.5.11 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.27 – 4.1.2.30 těchto ZTP proběhne na médiu: **USB flash disk**.

4.6 Zabezpečovací zařízení

- 4.6.1 neobsazeno

4.7 Sdělovací zařízení

- 4.7.1 neobsazeno

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- 4.8.1 neobsazeno

4.9 Ostatní technologická zařízení

- 4.9.1 neobsazeno

4.10 Železniční svršek

- 4.10.1 neobsazeno

4.11 Železniční spodek

- 4.11.1 neobsazeno

4.12 Nástupiště

- 4.12.1 neobsazeno

4.13 Železniční přejezdy

- 4.13.1 neobsazeno

4.14 Mosty, propustky a zdi

- 4.14.1 neobsazeno

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 neobsazeno

4.16 Železniční tunely

4.16.1 neobsazeno

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 neobsazeno

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 neobsazeno

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 neobsazeno

4.20 Pozemní stavební objekty

- 4.20.1 Jedná se o stavební úpravy proskleného vestibulu nádražní haly a venkovních fontán v žst. Ostrava Svinov. Při pracích dojde k výměně podlahového topení, dlažeb a obložení ve vestibulu, fontánách a části venkovní dlažby mezi fontánami. Před zahájením prací budou odbornou firmou demontovány vstupní posuvné dveře v prosklené fasádě, vstupy budou zajištěny provizorním pevným zabezděním s přístupovými provizorními dveřmi. Dále budou před zahájením prací odbornou firmou demontovány příčky pokladen, vždy podle jednotlivých etap. V rámci etapy 1 a 2 budou přemístěny vždy čtyři pokladny do náhradních prostor (UNIMOBUNKY), tyto budou umístěny před proskleným vestibulem před zahájením stavby. Objekt vestibulu bude po celou dobu realizace částečně uzavřen, dle probíhajících etap. 1. Etapa bude zahrnovat jižní část vestibulu, včetně čtyř pokladen, viz výkresová dokumentace projektu. S 1. Etapou bude spojena i 3. Etapa, která zahrnuje práce na venkovních fontánách a výměnu venkovní dlažby mezi fontánami. Jelikož fontány jsou součástí chladicího systému budovy je nutné, aby během realizace díla byla vždy jedna fontána v provozu. 2. Etapa pak bude zahrnovat úpravy v severní části vestibulu, včetně čtyř pokladen a dokončovací práce díla. Tzn. ve vestibulu během realizace díla budou vždy v provozu čtyři stávající a dvě UNIMOBUNKY dočasné pokladny umístěné vně vestibulu. Umístění pokladen je schematicky zakresleno v situaci C3 Koordinační situace projektové dokumentace. Při provádění prací bude vznikat zvýšená prašnost a vzroste riziko poškození stávajícího majetku, z toho důvodu je nutno ochránit skleněnou fasádu, nosné sloupy, nedemontovanou příčku, kamerový systém ve vestibulu. Vně budovy je potřeba ochránit dlažbu, které se stavební práce nedotknou. Ochranou se rozumí montáž/položení geotextilie a OSB desek. Hlavní podélná příčka bude chráněna proti poškození, tak aby bourání a kladení podlahového topení a následně dlažby nenarušilo stabilitu této příčky. Tyto práce budou prováděny postupně, viz projektová dokumentace.
- 4.20.2 Rozsah vzorkování je určen Dílem 5_3 Zadávací dokumentace. Vzorkovány budou všechny viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí, tj. kamenné dlažby, fasádní omítky pro historickou část budovy a keramické dlažby a obklady na WC. Všechny použité materiály budou TDS schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření TDS a jím pověřených osob.
- 4.20.3 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování.
- 4.20.4 Zhotovitel po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, je povinen chránit majetek objednatele před jeho poškozením,

znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku.

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 neobsazeno

4.22 Centrální nákup materiálu

4.22.1 Materiál železničního svršku – CNM-II

4.22.1.1 neobsazeno

4.22.2 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ

4.22.2.1 neobsazeno

4.22.3 Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM)

4.22.3.1 neobsazeno

4.23 Životní prostředí

4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4.23.2.2 neobsazeno

4.23.3 Nakládání s odpady

4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 30 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.

4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.

4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace**

staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady.

4.23.3.4 neobsazeno

4.23.3.5 neobsazeno

4.23.3.6 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.

4.23.3.7 Demolice budou realizovány v souladu s **Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi** (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytríděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty.

4.23.3.8 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**

4.23.3.9 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

- Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a projektové dokumentaci.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- specifické požadavky ochrany, výstavby a specifikace materiálu

5.1.3 neobsazeno

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle Dílu 1 Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky):

Stavební postupy /Etapy

Postup/Etapa	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Den zahájení stavebních prací (tj. Den předání Staveniště)		do 5 pracovních dnů ode Dne zahájení prací (tj. do 5 pracovních dnů ode Dne nabytí účinnosti Smlouvy - předpoklad červenec 2025)
1. Stavební postup / Etapa	1. a 3. Etapa dle projektové dokumentace	Bez výluky	15.12.2025
2. Stavební postup / Etapa	2. Etapa dle projektové dokumentace (zahájení po skončení 1.Stavebního postupu)	Bez výluky	do 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
Dokončení stavebních prací		Bez výluky	do 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
Dokončení Díla	VRN (DSPS a dokladová část) – položka č. 6		do 13 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele** (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznice.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“
<https://www.spravazeleznice.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobyky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>.

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznice.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznice/> dokumenty-a-predpisy) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“.**

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc**

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**, tel.: xx, mobil: xx
Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

7.1.1 neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- bez souvisejících dokumentů

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část							
Objekt: 01 - ETAPA 1							
Soupis: D.1.1_1 - Architektonicko-stavební řešení - ETAPA č.1							
Místo:				Datum: 09.07.2025			
Zadavatel: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-				Projektant:			
Účastník: Mariánské Hory				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xx
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,580	xx	xx
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121				
	VV		"pod obklad zidek"				
	VV		27,58		27,580		
	VV		Součet		27,580		
2	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	55,160	xx	xx
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191				
	VV		27,58*2 "Přepočtené koeficientem množství"		55,160		
	VV		Součet		55,160		
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,300	xx	xx
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítky zděných příček"				
	VV		11,30*1,00		11,300		
	VV		Součet		11,300		
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,600	xx	xx
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191				
	VV		11,3*2 "Přepočtené koeficientem množství"		22,600		
	VV		Součet		22,600		
5	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	1 200,000	xx	xx
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996127				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"příčka LIKOS"				
	VV		35,00*4,00*2		280,000		
	VV		"prosl.fasáda"				
	VV		45,00*4,00*2		360,000		
	VV		"hist.budova"				
	VV		35,00*4,00*4		560,000		
	VV		Součet		1 200,000		
6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	1 200,000	xx	xx
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145				

7	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	500,000	xx	xx
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996147				
8	K	622326253	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	11,400	xx	xx
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326253				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítka historické budovy"				
	VV		22,80*0,50		11,400		
	VV		Součet		11,400		
9	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,530	xx	xx
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail 3"				
	VV		(9,00*2+4,00*4)*0,30*0,15		1,530		
	VV		Součet		1,530		
10	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	19,321	xx	xx
	PP		Příplatek k cenám mazanin za použití plastifikátoru pro mazaninu jakékoliv tloušťky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		301,30*0,06		18,078		
	VV		"N2"				
	VV		2,90*0,06		0,174		
	VV		"N3"				
	VV		17,82*0,06		1,069		
	VV		Součet		19,321		
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,200	xx	xx
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail 3"				
	VV		(9,00*2+4,00*4)*0,15*2		10,200		
	VV		Součet		10,200		
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,200	xx	xx
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102				
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	xx	xx
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail d3a"				
	VV		(1,50+14,50+2,50)*0,30*3,08*1,15/1000		0,020		
	VV		Součet		0,020		
14	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,450	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450121				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail D3"				
	VV		(14,50+2,40)*0,50		8,450		
	VV		Součet		8,450		
15	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,380	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450124				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail D3"				
	VV		(14,50+2,40)*0,20		3,380		
	VV		Součet		3,380		
16	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	20,720	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450132				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"N3"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		20,720		

17	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	322,020	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450134				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		301,30		301,300		
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"N3"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		322,020		
18	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	322,020	xx	xx
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452519				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		301,30		301,300		
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"N3"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		322,020		
19	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	677,340	xx	xx
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně - 2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452591				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		322,02*2		644,040		
	VV		"detail d3a"				
	VV		(1,50+14,50+2,50)*0,30*6		33,300		
	VV		Součet		677,340		
20	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	322,020	xx	xx
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221				
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				xx
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 200,000	xx	xx
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112				
22	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	400,000	xx	xx
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114				
23	K	96501R	Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm	m2	17,820	xx	xx
	PP		Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B4"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		17,820		
24	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	301,300	xx	xx
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965022131				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"B1"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		301,30		301,300		
	VV		Součet		301,300		
25	K	96502R	Odstranění čistící zóny se zapuštěným Al rámem vč. příslušenství	m2	29,445	xx	xx
	PP		Odstranění čistící zóny se zapuštěným Al rámem vč. příslušenství				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B4"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		"vnější části"				
	VV		1,25*3,10*3		11,625		

VV		Součet			29,445		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,321	xx	xx
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"B1"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			301,30*0,06		18,078		
VV			"B3"				
VV			2,90*0,06		0,174		
VV			"B4"				
VV			17,82*0,06		1,069		
VV			Součet		19,321		
27	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	2,900	xx	xx
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045112				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B3"				
VV			2,90		2,900		
VV			Součet		2,900		
28	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	319,120	xx	xx
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B1"				
VV			301,30		301,300		
VV			"B4"				
VV			17,82		17,820		
VV			Součet		319,120		
29	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	319,120	xx	xx
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B1"				
VV			301,30		301,300		
VV			"B4"				
VV			17,82		17,820		
VV			Součet		319,120		
30	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	638,240	xx	xx
PP			Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119				
VV			"další 2 mm" 319,120*2		638,240		
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,900	xx	xx
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B3"				
VV			2,90		2,900		
VV			Součet		2,900		
32	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	322,020	xx	xx
PP			Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"100% plochy"				
VV			"B1"				
VV			301,30*1,00		301,300		
VV			"B3"				
VV			2,90*1,00		2,900		
VV			"B4"				
VV			17,82*1,00		17,820		
VV			Součet		322,020		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	11,300	xx	xx
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191				

	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítky zděných příček"				
	VV		11,30*1,00		11,300		
	VV		Součet		11,300		
34	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	11,400	xx	xx
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015361				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítka historické budovy"				
	VV		22,80*0,50		11,400		
	VV		Součet		11,400		
35	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,830	xx	xx
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021191				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"sokl K1+K2"				
	VV		22,80*0,25+11,30*0,10		6,830		
	VV		Součet		6,830		
36	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,740	xx	xx
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059511				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"K8"				
	VV		5,80*0,30		1,740		
	VV		Součet		1,740		
37	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	322,020	xx	xx
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B1"				
	VV		301,30		301,300		
	VV		"B3"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"B4"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		322,020		
38	K	985323112	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	2,900	xx	xx
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		Součet		2,900		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				xx
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	244,093	xx	xx
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
	VV		244,093		244,093		
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	244,093	xx	xx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
	VV		244,093		244,093		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 417,302	xx	xx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		244,093*14 "Přepočtené koeficientem množství"		3 417,302		
	VV		Součet		3 417,302		
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	236,770	xx	xx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
	VV		244,093*0,97 "Přepočtené koeficientem množství"		236,770		

	VV		Součet			236,770		
43	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	7,323	xx	xx	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
	VV		244,093*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		7,323			
	VV		Součet		7,323			
	D	998	Přesun hmot				xx	
44	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	113,459	xx	xx	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xx	
	D	713	Izolace tepelné				xx	
45	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	322,020	xx	xx	
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"B1"					
	VV		301,30		301,300			
	VV		"B3"					
	VV		2,90		2,900			
	VV		"B4"					
	VV		17,82		17,820			
	VV		Součet		322,020			
46	K	713121A	Montáž izolace tepelné podlah lepenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	322,020	xx	xx	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah lepenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"N1"					
	VV		301,30		301,300			
	VV		"N2"					
	VV		2,90		2,900			
	VV		"N3"					
	VV		17,82		17,820			
	VV		Součet		322,020			
47	M	28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	63,273	xx	xx	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 60mm					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"N1"					
	VV		"lokálně pod demont příčkami"					
	VV		301,30*0,20		60,260			
	VV		Součet		60,260			
	VV		60,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		63,273			
	VV		Součet		63,273			
48	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	256,137	xx	xx	
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm					
	VV		"N1"					
	VV		301,30*0,80		241,040			
	VV		"N2"					
	VV		2,90		2,900			
	VV		Součet		243,940			
	VV		243,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		256,137			
	VV		Součet		256,137			
49	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	1 695,556	xx	xx	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713311					
	D	721	Zdravotechnika				xx	
50	K	72101R	Odpojení zařízení předmětů WC od připojení na vodovod a kanalizaci	kpl	1,000	xx	xx	
	PP		Odpojení zařízení předmětů WC od připojení na vodovod a kanalizaci					
51	K	72102R	Napojení nových zařízení předmětů WC na vodovod a kanalizaci	kpl	1,000	xx	xx	
	PP		Napojení nových zařízení předmětů WC na vodovod a kanalizaci					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předmětů				xx	

52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Demontáž klozetů kombi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814				
53	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171				
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821				
55	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681				
56	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802				
57	K	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822631				
58	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	xx	xx
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811				
59	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	124,040	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725311				
	D	733	Ústřední vytápění - podlahové topení				xx
60	K	73301R	Demontáž systémové desky tl.30mm vč. potrubí	m2	313,120	xx	xx
	PP		Demontáž systémové desky tl.30mm vč. potrubí				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B1"				
	VV		292,40		292,400		
	VV		"B3"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"B4"				
	VV		17,82		17,820		
	VV		Součet		313,120		
61	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	594,928	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733311				
	D	767	Konstrukce zámečnické				xx
62	K	76701R	D+M nerez poklopu 600x900mm, pachotěsný, materiál 1.403, osazovací rám, nerez listkový plech, úhelníky - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx
	PP		D+M nerez poklopu 600x900mm, pachotěsný, materiál 1.403, osazovací rám, nerez listkový plech, úhelníky - popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"kompletní dodávka a montáž"				
	VV		"vč. pomocného materiálu"				
	VV		"vč.kotvení"				
	VV		"hmotnost 1 kusu 63,3kg"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	K	76702R	D+M nerez prahový plech , mateiál 1.4301, kartáčovaný, svařovaný tl. 5mm, r.š. 280mm, L=3,10m - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx
	PP		D+M nerez prahový plech , mateiál 1.4301, kartáčovaný, svařovaný tl. 5mm, r.š. 280mm, L=3,10m - popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"kompletní dodávka a montáž"				
	VV		"hmotnost 1 ks 34,30kg"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
64	K	76703R	Demontáž prahových plechů posuvných dveří vstupní haly	kus	2,000	xx	xx
	PP		Demontáž prahových plechů posuvných dveří vstupní haly				
65	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	29,260	xx	xx
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				

	VV		"utesnění silikon těsnící hmotou"					
	VV		"Z/2+Z/3+Z/4"					
	VV		(2,26+2,60)*2+(2,26+2,50)*2+-(2,15+2,86)*2			29,260		
	VV		Součet			29,260		
66	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	32,186	xx	xx	
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		29,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			32,186		
	VV		Součet			32,186		
67	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	26,100	xx	xx	
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531125					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"utesnění silikon těsnící hmotou"					
	VV		"Z/5"					
	VV		(1,25+3,10)*2*3			26,100		
	VV		Součet			26,100		
68	M	69752150	rámý náběhové-náběh široký-65mm-AI	m	28,710	xx	xx	
	PP		rámý náběhové-náběh široký-65mm-AI					
	VV		26,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			28,710		
	VV		Součet			28,710		
69	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	17,820	xx	xx	
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"N3"					
	VV		17,82			17,820		
	VV		Součet			17,820		
70	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	19,602	xx	xx	
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		17,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			19,602		
	VV		Součet			19,602		
71	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	11,625	xx	xx	
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"Z/5"					
	VV		1,25*3,10*3			11,625		
	VV		Součet			11,625		
72	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	12,788	xx	xx	
	PP		rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm					
	VV		11,625*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			12,788		
	VV		Součet			12,788		
73	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	xx	xx	
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kryty přečerpávají jímky "					
	VV		50,00*2			100,000		
	VV		Součet			100,000		
74	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	2 684,789	xx	xx	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767311					
	D	771	Podlahy z dlaždic					xx
75	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,720	xx	xx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"N2"					
	VV		2,90			2,900		
	VV		"N3"					
	VV		17,82			17,820		
	VV		Součet			20,720		
76	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,720	xx	xx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022					

77	K	771574434	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,900	xx	xx
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574434				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		Součet		2,900		
78	M	59761104	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	3,335	xx	xx
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2				
	VV		2,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		3,335		
	VV		Součet		3,335		
79	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,900	xx	xx
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112				
80	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,900	xx	xx
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011				
81	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	179,611	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771311				
	D	772	Podlahy z kamene				xx
82	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	316,610	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022				
83	K	77201R	D+M podlahové dilatační lišty do silikon.tmele - dilatace s historickou budovou - DETAIL D2	m	22,800	xx	xx
	PP		D+M podlahové dilatační lišty do silikon.tmele - dilatace s historickou budovou - DETAIL D2				
84	K	772421124	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl přes 30 do 50 mm	m	23,930	xx	xx
	PP		Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do malty svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772421124				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"K1"				
	VV		22,80		22,800		
	VV		"K2"				
	VV		11,30*0,10		1,130		
	VV		Součet		23,930		
85	M	58381162	deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm	m2	7,746	xx	xx
	PP		deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm				
	VV		22,80*0,25*1,05		5,985		
	VV		11,30*0,10*1,05		1,187		
	VV		Součet		7,172		
	VV		7,172*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		7,746		
	VV		Součet		7,746		
86	K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m	23,930	xx	xx
	PP		Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti kladených do malty rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772421811				
87	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 15 do 30 mm	m2	301,300	xx	xx
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 15 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772521140				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		"po obvodu utěsnit silikonovou těsnicí hmotou pro kámen"				
	VV		301,30		301,300		
	VV		Součet		301,300		
88	M	58381162	deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm	m2	325,404	xx	xx
	PP		deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm				
	VV		301,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		325,404		
	VV		Součet		325,404		

89	K	772522140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech do malty š 100 - 400 mm tl přes 15 do 30 mm Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 15 do 30 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772522140 VV "popis a specifikace viz PD, TZ" VV "vodící linie z tmavého mramoru" VV "formát 400x300mm" VV 3,48 VV "formát 400x311mm" VV 5,48 VV "formát 400x338mm" VV 0,27 VV "formát 400x200mm" VV 0,88 VV "formát 300x400mm" VV 3,13 VV "formát 311x400mm" VV 1,71 VV "formát 400x300mm" VV 0,24 VV "formát 400x311mm" VV 0,12 VV Součet 15,310	m2	15,310	xx	xx
90	M	58384R	deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 30mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111 VV deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 30mm VV 15,31*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet 16,535	m2	16,535	xx	xx
91	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111 VV Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu VV "popis a specifikace viz PD, TZ" VV "odměřeno elektronicky" VV "N1" VV 301,30 VV "vodící linie" VV 15,31 VV Součet 316,610	m2	316,610	xx	xx
92	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991411 Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	316,610	xx	xx
93	K	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991422 Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	316,610	xx	xx
94	K	77299R	Řezání kamene - příplatek PP Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
95	K	998772311	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772311 D 781 Dokončovací práce - obklady	%	19 370,860	xx	xx
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,740	xx	xx
97	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,740	xx	xx
98	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264 VV "popis a specifikace viz PD, TZ" VV 2,00*2+1,45*2 VV Součet 6,900	m	6,900	xx	xx
99	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	1,740	xx	xx
100	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	12,180	xx	xx

	VV		1,74*7 "Přepočtené koeficientem množství"		12,180		
	VV		Součet		12,180		
101	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,740	xx	xx
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472216				
102	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,914	xx	xx
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	VV		1,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,914		
	VV		Součet		1,914		
103	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,740	xx	xx
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211				
104	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	62,563	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781311				
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				xx
105	K	782111113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	27,580	xx	xx
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782111113				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"obklad zidek"				
	VV		14,82+31,90*0,40		27,580		
	VV		Součet		27,580		
106	M	58381R	deska dlažební tryskaná žula tl 30mm	m2	29,786	xx	xx
	PP		deska dlažební tryskaná žula tl 30mm				
	VV		27,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		29,786		
	VV		Součet		29,786		
107	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	27,580	xx	xx
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782111811				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"obklad zidek"				
	VV		27,58		27,580		
	VV		Součet		27,580		
108	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	27,580	xx	xx
	PP		Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnání nerovného povrchu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782191131				
109	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	27,580	xx	xx
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111				
110	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	27,580	xx	xx
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991411				
111	K	78299R	Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
	PP		Řezání kamene - příplatek				
112	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	1 491,541	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782311				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				xx
113	K	78301R	Ocelové patky sloupů - obroušení, očištění a nátěr pr. 324mm, v.500mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	20,000	xx	xx
	PP		Ocelové patky sloupů - obroušení, očištění a nátěr pr. 324mm, v.500mm - popis a specifikace viz PD, TZ				
114	K	78302R	Volné ocelové patky u vstupů - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx
	PP		Volné ocelové patky u vstupů - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ				
115	K	78303R	Sloup pr. 180mm, v.1,0m - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	14,000	xx	xx
	PP		Sloup pr. 180mm, v.1,0m - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ				
116	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	11,400	xx	xx

	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"omítka historické budovy"					
	VV		22,80*0,50			11,400		
	VV		Součet			11,400		
117	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,400	xx		xx
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					xx
118	K	784121005	Oškrábání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	11,300	xx		xx
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121005					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"omítky zděných příček"					
	VV		11,30*1,00			11,300		
	VV		Součet			11,300		
119	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	11,300	xx		xx
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181105					
120	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	11,300	xx		xx
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221105					
	D	796	Mobiliář					xx
121	K	79601R	Demontáž a zpětná montáž sedátek (vč. kotevního materiálu) vč. uskladnění po dobu stavby - viz detail D4	kus	28,000	xx		xx
	PP		Demontáž a zpětná montáž sedátek (vč. kotevního materiálu) vč. uskladnění po dobu stavby - viz detail D4					
122	K	79602R	Otryskání a nátěr sedátek	kus	28,000	xx		xx
	PP		Otryskání a nátěr sedátek					
123	K	79603R	Demontáž kamenných válcových stolků pr.600mm v. 400mm, odvoz, likvidace, poplatek	kus	2,000	xx		xx
	PP		Demontáž kamenných válcových stolků pr.600mm v. 400mm, odvoz, likvidace, poplatek					
124	K	79604R	Demontáž kovových sloupků s vývěskami, odvoz, likvidace, poplatek vč. odpojení od elektřiny - popis a specifikace viz PD, TZ	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Demontáž kovových sloupků s vývěskami, odvoz, likvidace, poplatek vč. odpojení od elektřiny - popis a specifikace viz PD, TZ					
125	K	79605R	Demontáž pískovcových bloků 400x400x450mm, odvoz likvidace, poplatek	kus	7,000	xx		xx
	PP		Demontáž pískovcových bloků 400x400x450mm, odvoz likvidace, poplatek					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					xx
126	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	xx		xx
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292					
127	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	120,000	xx		xx
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301					
	D	OST	Ostatní					xx
128	K	OST1	Zakrytí kamer geotextilií+folií proti prachu ve v.cca 9m z plošiny	kus	1,000	xx		xx
	PP		Zakrytí kamer geotextilií+folií proti prachu ve v.cca 9m z plošiny					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část

Objekt: 01 - ETAPA 1

Soupis: **D.2.1_1 - Ústřední vytápění**

Místo:

Datum: 09.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xx
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xx
	D	713	Izolace tepelné				xx
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	20,000	xx	xx
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411				
2	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	20,000	xx	xx
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm				
3	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				xx
4	K	73301R	Montáž podlahového topení	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Montáž podlahového topení				
5	M	01R	Systémová deska s tep. izolací 30 mm, tuhá fólie 1 mm, rozteč trubek 75 mm, zatížení do 500 kg/m2	m2	335,000	xx	xx
	PP		Systémová deska s tep. izolací 30 mm, tuhá fólie 1 mm, rozteč trubek 75 mm, zatížení do 500 kg/m2				
6	M	28616017	trubka plastová PE-Xb s kyslíkovou bariérou pro topení a chlazení 18x2,0 mm	m	1 200,000	xx	xx
	PP		trubka plastová PE-Xb s kyslíkovou bariérou pro topení a chlazení 18x2,0 mm				
7	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	360,000	xx	xx
	PP		pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí				
8	M	04R	Ochranná trubka D25	m	60,000	xx	xx
	PP		Ochranná trubka D25				
9	M	05R	Přípojovací adaptér D18-eurokonus 3/4"	kus	24,000	xx	xx
	PP		Přípojovací adaptér D18-eurokonus 3/4"				
10	M	06R	Press spojka D18	kus	6,000	xx	xx
	PP		Press spojka D18				
11	M	07R	Rozdělovač PV s AFC technologií, 12 okruhů	kus	1,000	xx	xx
	PP		Rozdělovač PV s AFC technologií, 12 okruhů				
12	M	08R	Přípojovací set RPV s uzav. kohoutem a vyvaž. ventilem, kvs 5,28	kus	1,000	xx	xx
	PP		Přípojovací set RPV s uzav. kohoutem a vyvaž. ventilem, kvs 5,28				
13	M	48455743	pohon termoelektrický napájecí napětí 230V příkon 2W kabel 5m	kus	4,000	xx	xx
	PP		pohon termoelektrický napájecí napětí 230V příkon 2W kabel 5m				
14	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,000	xx	xx
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111104				
15	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	xx	xx
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113116				
16	K	733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	20,000	xx	xx
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122305				
17	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	20,000	xx	xx
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107				
18	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,793	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733121				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				xx
19	K	HZS01	Topná zkouška	hod	48,000	xx	xx

PP	Topná zkouška						
20	K	HZS02	Napojení na stávající rozvod	hod	16,000	xx	xx
PP	Napojení na stávající rozvod						
21	K	HZS03	Hydronické zaregulování	hod	4,000	xx	xx
PP	Hydronické zaregulování						

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část							
Objekt: 02 - ETAPA 2							
Soupis: D.1.1_2 - Architektonicko-stavební řešení - ETAPA č.2							
Místo:						Datum: 09.07.2025	
Zadavatel:						Projektant:	
Účastník: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				xx
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xx
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,580	xx	xx
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121				
VV			"pod obklad zidek"				
VV			27,58		27,580		
VV			Součet		27,580		
2	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	55,160	xx	xx
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191				
VV			27,58*2 "Přepočtené koeficientem množství"		55,160		
VV			Součet		55,160		
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,300	xx	xx
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"omítky zděných příček"				
VV			11,30*1,00		11,300		
VV			Součet		11,300		
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,600	xx	xx
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191				
VV			11,3*2 "Přepočtené koeficientem množství"		22,600		
VV			Součet		22,600		
5	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	1 200,000	xx	xx
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996127				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"příčka LIKOS"				
VV			35,00*4,00*2		280,000		
VV			"prosl.fasáda"				
VV			45,00*4,00*2		360,000		
VV			"hist.budova"				
VV			35,00*4,00*4		560,000		
VV			Součet		1 200,000		
6	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	1 200,000	xx	xx
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145				
7	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	500,000	xx	xx
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996147				

8	K	622326253	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	11,400	xx	xx
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326253				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítka historické budovy"				
	VV		22,80*0,50		11,400		
	VV		Součet		11,400		
9	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,530	xx	xx
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail 3"				
	VV		(9,00*2+4,00*4)*0,30*0,15		1,530		
	VV		Součet		1,530		
10	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	17,928	xx	xx
	PP		Příplatek k cenám mazanin za použití plastifikátoru pro mazaninu jakékoli tloušťky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319199				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		283,70*0,06		17,022		
	VV		"N2"				
	VV		2,90*0,06		0,174		
	VV		"N3"				
	VV		12,20*0,06		0,732		
	VV		Součet		17,928		
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,200	xx	xx
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail 3"				
	VV		(9,00*2+4,00*4)*0,15*2		10,200		
	VV		Součet		10,200		
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,200	xx	xx
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102				
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	xx	xx
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail d3a"				
	VV		(1,50+14,50+2,50)*0,30*3,08*1,15/1000		0,020		
	VV		Součet		0,020		
14	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,450	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450121				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail D3"				
	VV		(14,50+2,40)*0,50		8,450		
	VV		Součet		8,450		
15	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,380	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450124				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"detail D3"				
	VV		(14,50+2,40)*0,20		3,380		
	VV		Součet		3,380		
16	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	15,100	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450132				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"N3"				
	VV		12,20		12,200		
	VV		Součet		15,100		
17	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	315,200	xx	xx
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450134				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				

	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"N1"					
	VV	283,70			283,700		
	VV	"N2"					
	VV	2,90			2,900		
	VV	"N3"					
	VV	12,20			12,200		
	VV	"N6"					
	VV	16,40			16,400		
	VV	Součet			315,200		
18	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	298,800	xx	xx
	PP	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452519					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"N1"					
	VV	283,70			283,700		
	VV	"N2"					
	VV	2,90			2,900		
	VV	"N3"					
	VV	12,20			12,200		
	VV	Součet			298,800		
19	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	630,900	xx	xx
	PP	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452591					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	298,80*2			597,600		
	VV	"detail d3a"					
	VV	(1,50+14,50+2,50)*0,30*6			33,300		
	VV	Součet			630,900		
20	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	315,200	xx	xx
	PP	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				xx
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 200,000	xx	xx
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
22	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	400,000	xx	xx
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
23	K	96501R	Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm	m2	12,200	xx	xx
	PP	Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"B4"					
	VV	12,20			12,200		
	VV	Součet			12,200		
24	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	304,700	xx	xx
	PP	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965022131					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"B1"					
	VV	288,30			288,300		
	VV	"B7"					
	VV	16,40			16,400		
	VV	Součet			304,700		
25	K	96502R	Odstranění čistící zóny se zapuštěným Al rámem vč. příslušenství	m2	19,950	xx	xx
	PP	Odstranění čistící zóny se zapuštěným Al rámem vč. příslušenství					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"B4"					
	VV	12,20			12,200		
	VV	"vnější části"					
	VV	1,25*3,10*2			7,750		
	VV	Součet			19,950		
26	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,174	xx	xx
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042131					
	VV	"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV	"odměřeno elektronicky"					
	VV	"B3"					
	VV	2,90*0,06			0,174		

VV		Součet			0,174		
27	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,496	xx	xx
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B1"				
VV			279,40*0,06		16,764		
VV			"B4"				
VV			12,20*0,06		0,732		
VV			Součet		17,496		
28	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,673	xx	xx
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042231				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"B2"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			3,74*0,18		0,673		
VV			Součet		0,673		
29	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	6,640	xx	xx
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045112				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"B2"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			3,74		3,740		
VV			"B3"				
VV			2,90		2,900		
VV			Součet		6,640		
30	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	308,000	xx	xx
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B1"				
VV			279,40		279,400		
VV			"B4"				
VV			12,20		12,200		
VV			"B7"				
VV			16,40		16,400		
VV			Součet		308,000		
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,900	xx	xx
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"B3"				
VV			2,90		2,900		
VV			Součet		2,900		
32	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	314,640	xx	xx
PP			Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"100% plochy"				
VV			"B1"				
VV			279,40*1,00		279,400		
VV			"B2"				
VV			3,74*1,00		3,740		
VV			"B3"				
VV			2,90*1,00		2,900		
VV			"B4"				
VV			12,20*1,00		12,200		
VV			"B7"				
VV			16,40*1,00		16,400		
VV			Součet		314,640		
33	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	314,640	xx	xx
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"100% plochy"				
VV			"B1"				

	VV		279,40*1,00		279,400		
	VV		"B2"				
	VV		3,74*1,00		3,740		
	VV		"B3"				
	VV		2,90*1,00		2,900		
	VV		"B4"				
	VV		12,20*1,00		12,200		
	VV		"B7"				
	VV		16,40*1,00		16,400		
	VV		Součet		314,640		
34	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	629,280	xx	xx
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119				
	VV		"další 2 mm" 314,64*2		629,280		
35	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	11,300	xx	xx
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítky zděných příček"				
	VV		11,30*1,00		11,300		
	VV		Součet		11,300		
36	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	11,400	xx	xx
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015361				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"omítka historické budovy"				
	VV		22,80*0,50		11,400		
	VV		Součet		11,400		
37	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,830	xx	xx
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021191				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"sokl K1+K2"				
	VV		22,80*0,25+11,30*0,10		6,830		
	VV		Součet		6,830		
38	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,740	xx	xx
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059511				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"K8"				
	VV		5,80*0,30		1,740		
	VV		Součet		1,740		
39	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	314,640	xx	xx
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B1"				
	VV		279,40		279,400		
	VV		"B2"				
	VV		3,74		3,740		
	VV		"B3"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"B4"				
	VV		12,20		12,200		
	VV		"B7"				
	VV		16,40		16,400		
	VV		Součet		314,640		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				xx
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	242,866	xx	xx
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
	VV		242,866		242,866		
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	242,866	xx	xx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
	VV		242,866		242,866		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 400,124	xx	xx

	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		242,866*14 "Přepočtené koeficientem množství"			3 400,124	
	VV		Součet			3 400,124	
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	235,580	xx	xx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
	VV		242,866*0,97 "Přepočtené koeficientem množství"			235,580	
	VV		Součet			235,580	
44	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	7,286	xx	xx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814				
	VV		242,866*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"			7,286	
	VV		Součet			7,286	
	D	998	Přesun hmot				xx
45	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	108,910	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xx
	D	713	Izolace tepelné				xx
46	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	294,500	xx	xx
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"B1"				
	VV		279,40			279,400	
	VV		"B3"				
	VV		2,90			2,900	
	VV		"B4"				
	VV		12,20			12,200	
	VV		Součet			294,500	
47	K	713121A	Montáž izolace tepelné podlah lepenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	298,800	xx	xx
	PP		Montáž izolace tepelné podlah lepenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N1"				
	VV		283,70			283,700	
	VV		"N2"				
	VV		2,90			2,900	
	VV		"N3"				
	VV		12,20			12,200	
	VV		Součet			298,800	
48	M	28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	59,577	xx	xx
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"N1"				
	VV		"lokálně pod demont příčkami"				
	VV		283,70*0,20			56,740	
	VV		Součet			56,740	
	VV		56,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			59,577	
	VV		Součet			59,577	
49	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	254,163	xx	xx
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm				
	VV		"N1"				
	VV		283,70*0,80			226,960	
	VV		"N2"				
	VV		2,90			2,900	
	VV		"N3"				
	VV		12,20			12,200	
	VV		Součet			242,060	
	VV		242,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			254,163	
	VV		Součet			254,163	
50	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	1 615,575	xx	xx

	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713311					
	D	721	Zdravotnicka				xx	
51	K	72101R	Odpojení zařizovacích předmětů WC od připojení na vodovod a kanalizaci	kpl	1,000	xx		xx
	PP		Odpojení zařizovacích předmětů WC od připojení na vodovod a kanalizaci					
52	K	72102R	Napojení nových zařizovacích předmětů WC na vodovod a kanalizaci	kpl	1,000	xx		xx
	PP		Napojení nových zařizovacích předmětů WC na vodovod a kanalizaci					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				xx	
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
54	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171					
55	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
56	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211681					
57	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
58	K	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000	xx		xx
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822631					
59	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	xx		xx
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
60	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	124,040	xx		xx
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725311					
	D	733	Ústřední vytápění - podlahové topení				xx	
61	K	73301R	Demontáž systémové desky tl.30mm vč. potrubí	m2	303,400	xx		xx
	PP		Demontáž systémové desky tl.30mm vč. potrubí					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"B1"					
	VV		288,30		288,300			
	VV		"B3"					
	VV		2,90		2,900			
	VV		"B4"					
	VV		12,20		12,200			
	VV		Součet		303,400			
62	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	576,460	xx		xx
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733311					
	D	767	Konstrukce zámečnické				xx	
63	K	76701R	D+M nerez poklopu 600x900mm, pachotěsmý, materiál 1.403, osazovací rám, nerez listkový plech, úhelníky - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx		xx
	PP		D+M nerez poklopu 600x900mm, pachotěsmý, materiál 1.403, osazovací rám, nerez listkový plech, úhelníky - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž"					
	VV		"vč. pomocného materiálu"					
	VV		"vč.kotvení"					
	VV		"hmotnost 1 kusu 63,3kg"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	76702R	D+M nerez prahový plech , materiál 1.4301, kartáčovaný, svařovaný tl. 5mm, r.š. 280mm, L=3,10m - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx		xx
	PP		D+M nerez prahový plech , materiál 1.4301, kartáčovaný, svařovaný tl. 5mm, r.š. 280mm, L=3,10m - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž"					
	VV		"hmotnost 1 ks 34,30kg"					
	VV		2		2,000			

VV		Součet			2,000		
65	K	76703R	Demontáž prahových plechů posuvných dveří vstupní haly	kus	3,000	xx	xx
PP			Demontáž prahových plechů posuvných dveří vstupní haly				
66	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	19,700	xx	xx
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"utesnění silikon těsnící hmotou"				
VV			"Z/2"				
VV			(2,16+2,93)*2+(2,26+2,50)*2		19,700		
VV			Součet		19,700		
67	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	21,670	xx	xx
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al				
VV			19,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		21,670		
VV			Součet		21,670		
68	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	17,400	xx	xx
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531125				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"utesnění silikon těsnící hmotou"				
VV			"Z/5"				
VV			(1,25+3,10)*2*2		17,400		
VV			Součet		17,400		
69	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	19,140	xx	xx
PP			rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al				
VV			17,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,140		
VV			Součet		19,140		
70	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	12,200	xx	xx
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"N3"				
VV			12,20		12,200		
VV			Součet		12,200		
71	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	13,420	xx	xx
PP			rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC				
VV			12,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,420		
VV			Součet		13,420		
72	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	7,750	xx	xx
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"Z/5"				
VV			1,25*3,10*2		7,750		
VV			Součet		7,750		
73	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	8,525	xx	xx
PP			rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm				
VV			7,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,525		
VV			Součet		8,525		
74	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	xx	xx
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"kryty přečerpávají jímky "				
VV			50,00*2		100,000		
VV			Součet		100,000		
75	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	2 065,149	xx	xx
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767311				
D		771	Podlahy z dlaždic				xx
76	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,100	xx	xx
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011				
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"odměřeno elektronicky"				
VV			"N2"				
VV			2,90		2,900		
VV			"N3"				
VV			12,20		12,200		
VV			Součet		15,100		

77	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	15,100	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022				
78	K	771574434	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,900	xx	xx
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574434				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		Součet		2,900		
79	M	59761104	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	3,335	xx	xx
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2				
	VV		2,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		3,335		
	VV		Součet		3,335		
80	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,100	xx	xx
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N2"				
	VV		2,90		2,900		
	VV		"N3"				
	VV		12,20		12,200		
	VV		Součet		15,100		
81	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,900	xx	xx
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011				
82	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	204,932	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771311				
	D	772	Podlahy z kamene				xx
83	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	314,740	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022				
84	K	772421124	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl přes 30 do 50 mm	m	34,100	xx	xx
	PP		Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do malty svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772421124				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"K1"				
	VV		22,80		22,800		
	VV		"K2"				
	VV		11,30		11,300		
	VV		Součet		34,100		
85	M	58381162	deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm	m2	7,746	xx	xx
	PP		deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm				
	VV		22,80*0,25*1,05		5,985		
	VV		11,30*0,10*1,05		1,187		
	VV		Součet		7,172		
	VV		7,172*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		7,746		
	VV		Součet		7,746		
86	K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m	23,930	xx	xx
	PP		Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti kladených do malty rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772421811				
87	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 15 do 30 mm	m2	300,100	xx	xx
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 15 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772521140				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"po obvodu utěsnit silikonovou těsnící hmotou pro kámen"				
	VV		"N1"				
	VV		283,70		283,700		
	VV		"N6"				
	VV		16,40		16,400		
	VV		Součet		300,100		
88	M	58381162	deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm	m2	324,108	xx	xx

	PP		deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 30mm				
	VV		300,1*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"			324,108	
	VV		Součet			324,108	
89	K	772522140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech do malty š 100 - 400 mm tl přes 15 do 30 mm	m2	13,640	xx	xx
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 15 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772522140				
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		vodící linie z tmavého mramoru				
	VV		formát 400x300mm				
	VV		2,40		2,400		
	VV		formát 400x311mm				
	VV		5,36		5,360		
	VV		formát 400x338mm				
	VV		0,27		0,270		
	VV		formát 400x200mm				
	VV		0,8		0,800		
	VV		formát 300x400mm				
	VV		0,48		0,480		
	VV		formát 311x400mm				
	VV		3,96		3,960		
	VV		formát 400x300mm				
	VV		0,12		0,120		
	VV		formát 400x311mm				
	VV		0,25		0,250		
	VV		Součet		13,640		
90	M	58384R	deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 30mm	m2	14,731	xx	xx
	PP		deska dlažební řezaná mramor š 400mm tl 30mm				
	VV		13,64*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		14,731		
	VV		Součet		14,731		
91	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	314,740	xx	xx
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111				
	VV		301,10+13,64		314,740		
	VV		Součet		314,740		
92	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	314,740	xx	xx
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991411				
93	K	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	314,740	xx	xx
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991422				
94	K	77299R	Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
	PP		Řezání kamene - příplatek				
95	K	998772311	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m	%	19 116,359	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772311				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				xx
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,740	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011				
97	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,740	xx	xx
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112				
98	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,900	xx	xx
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		2,00*2+1,45*2		6,900		
	VV		Součet		6,900		
99	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,740	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031				
100	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	12,180	xx	xx
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041				
	VV		1,74*7 "Přepočtené koeficientem množství"		12,180		
	VV		Součet		12,180		
101	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,740	xx	xx
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2				

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472216					
102	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,914	xx	xx
PP			dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
VV			1,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1,914			
VV			Součet	1,914			
103	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,740	xx	xx
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
104	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	62,563	xx	xx
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781311					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene	xx			
105	K	782111113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	27,580	xx	xx
PP			Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782111113					
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"obklad zidek"				
VV			14,82+31,90*0,40	27,580			
VV			Součet	27,580			
106	M	58381R	deska dlažební tryskaná žula tl 30mm	m2	29,786	xx	xx
PP			deska dlažební tryskaná žula tl 30mm				
VV			27,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství	29,786			
VV			Součet	29,786			
107	K	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	27,580	xx	xx
PP			Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782131811					
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"obklad zidek"				
VV			27,58	27,580			
VV			Součet	27,580			
108	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	27,580	xx	xx
PP			Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnání nerovného povrchu				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782191131					
109	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	27,580	xx	xx
PP			Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111					
110	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	27,580	xx	xx
PP			Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991411					
111	K	78299R	Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
PP			Řezání kamene - příplatek				
112	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	1 500,091	xx	xx
PP			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782311					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	xx			
113	K	78301R	Ocelové patky sloupů - obroušení, očištění a nátěr pr. 324mm, v.500mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	20,000	xx	xx
PP			Ocelové patky sloupů - obroušení, očištění a nátěr pr. 324mm, v.500mm - popis a specifikace viz PD, TZ				
114	K	78302R	Volné ocelové patky u vstupů - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx
PP			Volné ocelové patky u vstupů - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ				
115	K	78303R	Sloup pr. 180mm, v.1,0m - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	14,000	xx	xx
PP			Sloup pr. 180mm, v.1,0m - obroušení a nátěr - popis a specifikace viz PD, TZ				
116	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	11,400	xx	xx
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823137					
VV			"popis a specifikace viz PD, TZ"				
VV			"omítka historické budovy"				
VV			22,80*0,50	11,400			
VV			Součet	11,400			
117	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,400	xx	xx
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný				

		Online PSC D 784	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827427 Dokončovací práce - malby a tapety				xx
118	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	11,300	xx	xx
		PP	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m				
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121005 "popis a specifikace viz PD, TZ" "omítky zděných příček" 11,30*1,00 Součet		11,300 11,300		
119	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	11,300	xx	xx
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181105				
120	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	11,300	xx	xx
		PP	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m				
		Online PSC D 796	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221105 Mobiliář				xx
121	K	79601R	Demontáž a zpětná montáž sedátek (vč. kotevního materiálu) vč. uskladnění po dobu stavby - viz detail D4	kus	28,000	xx	xx
		PP	Demontáž a zpětná montáž sedátek (vč. kotevního materiálu) vč. uskladnění po dobu stavby - viz detail D4				
122	K	79602R	Otryskání a nátěr sedátek	kus	28,000	xx	xx
		PP	Otryskání a nátěr sedátek				
123	K	79603R	Demontáž kamenných válcových stolků pr.600mm v. 400mm, odvoz, likvidace, poplatek	kus	2,000	xx	xx
		PP	Demontáž kamenných válcových stolků pr.600mm v. 400mm, odvoz, likvidace, poplatek				
124	K	79604R	Demontáž kovových sloupků s vývěskami, odvoz, likvidace, poplatek vč. odpojení od elektřiny - popis a specifikace viz PD, TZ	soubor	1,000	xx	xx
		PP	Demontáž kovových sloupků s vývěskami, odvoz, likvidace, poplatek vč. odpojení od elektřiny - popis a specifikace viz PD, TZ				
125	K	79605R	Demontáž pískovcových bloků 400x400x450mm, odvoz likvidace, poplatek	kus	7,000	xx	xx
		PP	Demontáž pískovcových bloků 400x400x450mm, odvoz likvidace, poplatek				
		D HZS	Hodinové zúčtovací sazby				xx
126	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	xx	xx
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				
127	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	120,000	xx	xx
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník				
		Online PSC D OST	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301 Ostatní				xx
128	K	OST1	Zakrytí kamer geotextilií+folií proti prachu ve v.cca 9m z plošiny	kus	1,000	xx	xx
		PP	Zakrytí kamer geotextilií+folií proti prachu ve v.cca 9m z plošiny				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část

Objekt:

02 - ETAPA 2

Soupis:

D.2.1_2 - Ústření vytápění

Místo:

Datum: 09.07.2025

Zadavatel:

Účastník:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xx
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xx
	D	713	Izolace tepelné				xx
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	20,000	xx	xx
		PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463411				
2	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	20,000	xx	xx
		PP	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm				
3	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	xx	xx
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121				

PŘÍLOHA č. 4

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525122

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					xx
4	K	73301R	Montáž podlahového topení	soubor	1,000	xx	xx
	PP		Montáž podlahového topení				
5	M	01R	Systémová deska s tep. izolací 30 mm, tuhá fólie 1 mm, rozteč trubek 75 mm, zatížení do 500 kg/m2	m2	310,000	xx	xx
	PP		Systémová deska s tep. izolací 30 mm, tuhá fólie 1 mm, rozteč trubek 75 mm, zatížení do 500 kg/m2				
6	M	28616017	trubka plastová PE-Xb s kyslíkovou bariérou pro topení a chlazení 18x2,0 mm	m	1 140,000	xx	xx
	PP		trubka plastová PE-Xb s kyslíkovou bariérou pro topení a chlazení 18x2,0 mm				
7	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	340,000	xx	xx
	PP		pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí				
8	M	04R	Ochranná trubka D25	m	60,000	xx	xx
	PP		Ochranná trubka D25				
9	M	05R	Přípojovací adaptér D18-eurokonus 3/4"	kus	22,000	xx	xx
	PP		Přípojovací adaptér D18-eurokonus 3/4"				
10	M	06R	Press spojka D18	kus	6,000	xx	xx
	PP		Press spojka D18				
11	M	07R	Rozdělovač PV s AFC technologií, 11 okruhů	kus	1,000	xx	xx
	PP		Rozdělovač PV s AFC technologií, 11 okruhů				
12	M	08R	Přípojovací set RPV s uzav. kohoutem a vyvaž. ventilem, kvs 5,28	kus	1,000	xx	xx
	PP		Přípojovací set RPV s uzav. kohoutem a vyvaž. ventilem, kvs 5,28				
13	M	48455743	pohon termoelektrický napájecí napětí 230V příkon 2W kabel 5m	kus	4,000	xx	xx
	PP		pohon termoelektrický napájecí napětí 230V příkon 2W kabel 5m				
14	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,000	xx	xx
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736111104				
15	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	xx	xx
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733113116				
16	K	733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	20,000	xx	xx
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733122305				
17	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	20,000	xx	xx
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733190107				
18	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,751	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733121				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				xx
19	K	HZS01	Topná zkouška	hod	48,000	xx	xx
	PP		Topná zkouška				
20	K	HZS02	Napojení na stávající rozvod	hod	16,000	xx	xx
	PP		Napojení na stávající rozvod				
21	K	HZS03	Hydronické zaregulování	hod	4,000	xx	xx
	PP		Hydronické zaregulování				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních 2024 - stavební část

Objekt:

03 - ETAPA 3

Soupis:

D.1.1.3_1 - Architektonicko-stavební řešení - ETAPA č.3

Místo:

Datum: 09.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xx
1	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	664,000	xx	xx
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996127				

PŘÍLOHA č. 4

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525122

	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"prosl.fasáda"					
	VV		83,00*4,00*2			664,000		
	VV		Součet			664,000		
2	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	664,000	xx	xx	
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145					
3	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	300,000	xx	xx	
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996147					
4	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	211,600	xx	xx	
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450133					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"N4"					
	VV		211,60		211,600			
	VV		Součet		211,600			
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450134					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"N4"					
	VV		211,60		211,600			
	VV		"N5"					
	VV		19,20		19,200			
	VV		Součet		230,800			
6	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	211,600	xx	xx	
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					xx
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	664,000	xx	xx	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
8	K	96501R	Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Odstranění hydroizolační stěrky s výztužnou tkaninou tl. 3mm					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"B5"					
	VV		211,60		211,600			
	VV		"B6"					
	VV		19,20		19,200			
	VV		Součet		230,800			
9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,696	xx	xx	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"B5"					
	VV		211,60*0,06		12,696			
	VV		Součet		12,696			
10	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"100% plochy"					
	VV		"B5"					
	VV		211,60*1,00		211,600			
	VV		"B6"					
	VV		19,20*1,00		19,200			
	VV		Součet		230,800			
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"100% plochy"					
	VV		"B5"					
	VV		211,60*1,00		211,600			
	VV		"B6"					

	VV		19,20*1,00			19,200		
	VV		Součet			230,800		
12	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	461,600	xx	xx	
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
	VV		"Za další 2 mm" 230,8 *2		461,600			
13	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	7,680	xx	xx	
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112113					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"detal d6 - žb sloupek u bazénu"					
	VV		(0,40+0,40)*2*1,20*4		7,680			
	VV		Součet		7,680			
14	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"B5"					
	VV		211,60		211,600			
	VV		"B6"					
	VV		19,20		19,200			
	VV		Součet		230,800			
15	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	7,680	xx	xx	
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311115					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"detal d6 - žb sloupek u bazénu"					
	VV		(0,40+0,40)*2*1,20*4		7,680			
	VV		Součet		7,680			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					xx
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	93,837	xx	xx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,837	xx	xx	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 313,718	xx	xx	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		93,837*14 "Přepočtené koeficientem množství"		1 313,718			
	VV		Součet		1 313,718			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	93,837	xx	xx	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					xx
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	55,943	xx	xx	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					xx
	D	767	Konstrukce zámečnické					xx
21	K	76701R	Demontáž lanových ohradníků, odvoz, likvidace, poplatek	kpl	1,000	xx	xx	
	PP		Demontáž lanových ohradníků, odvoz, likvidace, poplatek					
22	K	Z8	D+M Z8 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 2,0m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	12,000	xx	xx	
	PP		D+M Z8 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 2,0m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a kotení"					
	VV		"ozn. Z8"					
	VV		"hmotnost 1 kus = 13,5kg					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	Z9	D+M Z9 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 1,187m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx	
	PP		D+M Z9 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 1,187m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					

	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a kotení"					
	VV		"ozn. Z9"					
	VV		"hmotnost 1 kus = 8,2kg"					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
24	K	Z10	D+M Z10 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 1,187m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány, obrácený u přeřadu - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	2,000	xx	xx	
	PP		D+M Z10 - Nerez L profil 80x65x6 dl. 1,187m, kartáčovaný povrch, u okraje fontány, obrácený u přeřadu - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a kotení"					
	VV		"ozn. Z10"					
	VV		"hmotnost 1 kus = 8,2kg"					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
25	K	Z11	D+M Z11 - Zábradlí v.0,9m dl.5,70m, nerez lanka, kotvení do žb sloupků, vč. průběžných 2 sloupků - popis a specifikace viz PD, TZ	kpl	4,000	xx	xx	
	PP		D+M Z11 - Zábradlí v.0,9m dl.5,70m, nerez lanka, kotvení do žb sloupků, vč. průběžných 2 sloupků - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a kotení"					
	VV		"ozn. Z11"					
	VV		"nerez lanka pr. 6mm"					
	VV		"kotvení do ŽB sloupků vlepáním na chem. kotvy"					
	VV		"a do kovového portálu dveří"					
	VV		"průběžné 2 sloupky z ploché nerez oceli 80x12 kotvené do kamenné obruby"					
	VV		"hmotnost oceli 16kg/kpl+lanka"					
	VV		"kotevní materiál"					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
26	K	Z12	D+M Z12 - Ohradník přední části fontány z nerez lanka, L=17,175m, kotvení do žb sloupků - popis a specifikace viz PD, TZ	kpl	2,000	xx	xx	
	PP		D+M Z12 - Ohradník přední části fontány z nerez lanka, L=17,175m, kotvení do žb sloupků - popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a kotení"					
	VV		"ozn. Z11"					
	VV		"nerez lanka pr.6mm"					
	VV		"kotvení do ŽB sloupků vlepáním na chem.lanko"					
	VV		"průběžné v kamenných žulových blocích"					
	VV		"opatřeno nerez průchodkami"					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
27	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	3 104,000	xx	xx	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767311					
	D	772	Podlahy z kamene					xx
28	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	8,000	xx	xx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
29	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	95,780	xx	xx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		"popis a specifikace viz P, TZ"					
	VV		(17,275+6,67)*2*2			95,780		
	VV		Součet			95,780		
30	K	772559R	Hydroizolační vodotěsná stěrka tl. 3mm vč. penetrace	m2	231,760	xx	xx	
	PP		Hydroizolační vodotěsná stěrka tl. 3mm vč. penetrace					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					
	VV		"po obvodu utěsnit silikonovou těsnící hmotou pro kámen"					
	VV		"N4"					
	VV		211,60			211,600		
	VV		"N5"					
	VV		19,20			19,200		
	VV		"detal d6 - žb sloupek u bazénu"					
	VV		(0,40+0,40)*2*0,15*4			0,960		
	VV		Součet			231,760		
31	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022					
32	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 15 do 30 mm	m2	230,800	xx	xx	
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejméně dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 15 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772521140					
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky"					

	VV		"po obvodu utěsnit trvale pružným tmelem a hydrofob.bobt.tmelem"				
	VV		"N4"				
	VV		211,60			211,600	
	VV		"N5"				
	VV		19,20			19,200	
	VV		Součet			230,800	
33	M	58381R	deska dlažební pískovec povrch přírodní, hrany štípané do 0,24m2 tl 30mm	m2	240,032	xx	xx
	PP		deska dlažební pískovec povrch přírodní, hrany štípané do 0,24m2 tl 30mm				
	VV		230,8*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"			240,032	
	VV		Součet			240,032	
34	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	230,800	xx	xx
	PP		Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772522811				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"B5"				
	VV		211,60			211,600	
	VV		"B6"				
	VV		19,20			19,200	
	VV		Součet			230,800	
35	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	230,800	xx	xx
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"odměřeno elektronicky"				
	VV		"N4"				
	VV		211,60			211,600	
	VV		"N5"				
	VV		19,20			19,200	
	VV		Součet			230,800	
36	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	230,800	xx	xx
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991411				
37	K	77299R	Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
	PP		Řezání kamene - příplatek				
38	K	998772311	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m	%	14 889,531	xx	xx
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772311				
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				xx
39	K	78201R	Obklad železobetonového sloupku v rohu fontány - slezská světlá žula leštěná tl. 30mm - viz detaily	kpl	4,000	xx	xx
	PP		Obklad železobetonového sloupku v rohu fontány - slezská světlá žula leštěná tl. 30mm - viz detaily				
			Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: - KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI - NAPŘ. VÝŘEZY PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A NEREZ LANKO - SPODNÍ HRANU PRODLOUŽENÉHO OBKLADU UPRAVIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNOSTI				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"kompletní dodávka a montáž vč. pomocného materiálu"				
	VV		"vč. řezání"				
	VV		"vč. vlepění nerez lanka"				
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
40	K	782111113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	55,826	xx	xx
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakující tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782111113				
	VV		"popis a specifikace viz PD, TZ"				
	VV		"K4"				
	VV		34,60*0,63			21,798	
	VV		"K5"				
	VV		22,80*0,35			7,980	
	VV		"K6"				
	VV		32,00*0,43			13,760	
	VV		"K7"				
	VV		2,40*0,43			1,032	
	VV		"K11"				
	VV		26,80*0,42			11,256	
	VV		Součet			55,826	
41	M	58381174	deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 50mm	m2	58,059	xx	xx
	PP		deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 50mm				
	VV		55,826*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"			58,059	
	VV		Součet			58,059	

42	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	44,570	xx	xx
	PP	Online PSC	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111				
43	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	44,570	xx	xx
	PP	Online PSC	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991411				
44	K	78298R	Řezání kamene - příplatek za seřiznutí hran pro prvky K4-K7	kpl	1,000	xx	xx
	PP		Řezání kamene - příplatek za seřiznutí hran pro prvky K4-K7				
45	K	78299R	Řezání kamene - příplatek	kpl	1,000	xx	xx
	PP		Řezání kamene - příplatek				
46	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	9 915,892	xx	xx
	PP	Online PSC	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782311 Dokončovací práce - nátěry				xx
47	K	78301R	Nerez sloupky ve fontáně - očištění pr. 194mm, v.700mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	12,000	xx	xx
	PP		Nerez sloupky ve fontáně - očištění pr. 194mm, v.700mm - popis a specifikace viz PD, TZ				
48	K	78302R	Nerez sloupky ve fontáně - očištění pr. 194mm, v.200mm - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	12,000	xx	xx
	PP		Nerez sloupky ve fontáně - očištění pr. 194mm, v.200mm - popis a specifikace viz PD, TZ				
49	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	7,680	xx	xx
	PP	Online PSC	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826675 "popis a specifikace viz PD, TZ" "detail d6 - žb sloupek u bazénu" (0,40+0,40)*2*1,20*4 Součet Mobilizace		7,680 7,680		xx
50	K	79601R	D+M - blok ze světlé slezské žuly leštěné, rozměr 400x400x435mm vč. nerez prostupky pro nerez lanko - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	14,000	xx	xx
	PP	D HZS	D+M - blok ze světlé slezské žuly leštěné, rozměr 400x400x435mm vč. nerez prostupky pro nerez lanko - popis a specifikace viz PD, TZ Hodinové zúčtovací sazby				xx
51	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	xx	xx
	PP	Online PSC	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				
52	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	xx	xx
	PP	Online PSC	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301 D OST Ostatní				xx
53	K	OST1	Vypuštění bazénu	hod	16,000	xx	xx
	PP	VV	Vypuštění bazénu "popis a specifikace viz PD, TZ" "každý bazén samostatně" 1*8*2 Součet		16,000 16,000		
54	K	OST2	Ochrana trysek vodotrysků před poškozením pracemi	ks	80,000	xx	xx
	PP		Ochrana trysek vodotrysků před poškozením pracemi				
55	K	OST3	DETAIL prostupujících prvků kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a pomocného materiálu - popis a specifikace viz PD, TZ	soubor	1,000	xx	xx
	PP		DETAIL prostupujících prvků kompletní dodávka a montáž vč. příslušenství a pomocného materiálu - popis a specifikace viz PD, TZ Poznámka k položce: Poznámka k položce: - UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ DO BAZÉNU KOLEM SLOUPŮ f 194 MM - 12 KS, KOLEM POTRUBÍ VODOTRYSKŮ f 63 MM - 40 KS, ODTOKU f 90 MM - 2 KS - PŘÍPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ PŘED APLIKACÍ CEM. HI STĚRKY (POD BANDÁŽÍ/ PÁSKOU) - PRVEK OČISTIT OD KOVOVÉHO LESKU, OPATŘIT EPOX. PENETRAČNÍM NÁTĚREM A PŘESYPAT KŘEMIČITÝM PÍSKEM, PO VYTVRZENÍ PŘEBYTČNÝ PÍSEK VYSÁT. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD LZE APLIKOVAT CEM. HI STĚRKU, DO JEJÍ PRVNÍ VRSTVY SE VLEPÍ PRUŽNÁ BANDÁŽ/ MANŽETA/ KOUTOVÁ PÁSKA - KOUTOVOU PÁSKU KOLEM KRUHOVÝCH PRVKŮ Z JEDNÉ STRANY NASTŘÍHAT, DETAIL VE SPODNÍ ČÁSTI UTĚSNĚN MANŽETOU A TAKÉ HI STĚRKOU				
56	K	OST4	DETAIL D10 - dilatační spáry v bazénu - popis a specifikace viz PD, TZ	m	25,600	xx	xx
	PP	VV	DETAIL D10 - dilatační spáry v bazénu - popis a specifikace viz PD, TZ "popis a specifikace viz PD, TZ" "kompletní dodávka a montáž vč. pomocného materiálu" 6,40*2*2 Součet		25,600 25,600		

VV			3/ D+M pro druhou etapu					
VV			4/ demontáž					
VV			5/ odvoz a případná likvidace, poplatek					
VV			130,00			130,000		
VV			Součet			130,000		
2	K	OST3	Dílenská dokumentace na kamenické a a zámečnické výrobky pro etapy 1-3	kpl	3,000	xx	xx	
	PP		Dílenská dokumentace na kamenické a a zámečnické výrobky pro etapy 1-3					
3	K	61999R	Ochrana podlahy/vnější dlažby obedněním z OSB desek tl.18mm - 2vrstvy	m2	764,500	xx	xx	
	PP		Ochrana podlahy/vnější dlažby obedněním z OSB desek tl.18mm - 2vrstvy					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy vč. dopravy a manipulace					
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ					
	VV		(8,10+7,00+2,50+2,50+53,85+2,50)*2,50*2*2			764,500		
	VV		Součet			764,500		
4	K	61999R1	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií hmotnost 750g/m2 (filc)	m2	382,250	xx	xx	
	PP		Ochrana podlahy zakrytím geotextilií hmotnost 750g/m2 (filc)					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy. vč. dopravy a manipulace					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					xx
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					xx
5	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	xx	xx	
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	xx	xx	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	D	VRN2	Příprava staveniště					xx
7	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	xx	xx	
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště - úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					xx
8	K	030001000	Zařízení staveniště vč. pronájmu po dobu výstavby	kpl.	1,000	xx	xx	
	PP		Zařízení staveniště vč. pronájmu po dobu výstavby					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: - kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby					
9	K	031303000_1	Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro obě etapy dohromady 12 měsíců (7,8m2)	soubor	1,000	xx	xx	
	PP		Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro obě etapy dohromady 12 měsíců (7,8m2)					
10	K	031303000_2	Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro 1.ETAPU na 6 měsíců (209m2)	soubor	1,000	xx	xx	
	PP		Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro 1.ETAPU na 6 měsíců (209m2)					
11	K	031303000-3	Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro 2.ETAPU na 6 měsíců (124m2)	soubor	1,000	xx	xx	
	PP		Náklady na zábor veřejného prostranství - prostor pro zařízení staveniště - pro 2.ETAPU na 6 měsíců (124m2)					
12	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	xx	xx	
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	xx	xx	
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000					

Poznámka k položce:							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu						
D	VRN4	Inženýrská činnost					
14	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Zkoušky bez rozlišení						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000							
Poznámka k položce:							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)						
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000							
Poznámka k položce:							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost						
D	VRN7	Provozní vlivy					
16	K	01	Příplatek za práci po etapách	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Příplatek za práci po etapách						
17	K	02	Zajištění osvětlení a přenosné topidla v rámci provádění prací po etapách	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Zajištění osvětlení a přenosné topidla v rámci provádění prací po etapách						
18	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Provoz investora						
Poznámka k položce:							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)						
D	VRN9	Ostatní náklady					
19	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Náklady na opatření BOZP						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094104000							
20	K	VRN01	Vzorkování kamenné dlažby	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Vzorkování kamenné dlažby						
21	K	VRN02	Vzorkování fasádní omítky pro historickou část budovy	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Vzorkování fasádní omítky pro historickou část budovy						
22	K	VRN03	Vzorkování keramické dlažby a obkladu na WC	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Vzorkování keramické dlažby a obkladu na WC						
23	K	VRN04	Přesné zaměření demontovaných příček pokladen	kpl.	1,000	xx	xx
PP	Přesné zaměření demontovaných příček pokladen						

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací a harmonogram finanční
Ostrava - Svinov ON - Oprava objektu po povodních

[illegible]

V Ostravě dne 09.07.2025
Zpracovatel: MŽT Stavitelství, a.s.

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na budovách
Kvalifikační stupeň:	3
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	xx
Adresa	xx
E-mail	xx
Telefon	xx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na budovách
Kvalifikační stupeň:	3
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 25 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 25 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

Č. j.: [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Společníci podílející se na realizaci:	
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:		xxx

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:
Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 18.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

konce dokončení stavebních prací				
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. *potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...*]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).