

Soupis prací - dod. č. 841							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Praha hl.n. - odstranění defektoskopických vad a oprava dilatačních zařízení kolej 601, 602.							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				
			Výkony				
			Praha hl.n. - kolej 602			xxx	xxx
		5911691215	Demontáž VDZ s pohyblivým hrotem pražce betonové tvar UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5911693115	Montáž VDZ s pohyblivým jazykem pražce betonové tvar UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5911303210	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	xxx	xxx	xxx
		5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	xxx	xxx	xxx
		5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	xxx	xxx	xxx
		5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx
		7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx
		7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx
		5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	xxx	xxx	xxx
			(8 lidí * 2 noční * 8 hodin)				
			Praha hl.n. - kolej 601				
		5911691215	Demontáž VDZ s pohyblivým hrotem pražce betonové tvar UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5911693115	Montáž VDZ s pohyblivým jazykem pražce betonové tvar UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5911303210	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy UIC60	ks	xxx	xxx	xxx
		5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	xxx	xxx	xxx
		5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	ks	xxx	xxx	xxx
		5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	xxx	xxx	xxx
		5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx
		7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx
		7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx
		5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	xxx	xxx	xxx
			(8 lidí * 2 noční * 8 hodin)				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		xxx		xxx
Celkem:							444 722,48

Za zhotovitele:

Za objednatele