

Soupis prací - dod. č. 837

Objedávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava nástupiště Minartice

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
				jednot.		Kč	xxx	Kč
Materiál								
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147130	Nástupištní díly hrana H 130	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147175	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok levý 130/114	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147180	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok levý 114/98	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147185	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok levý 98/82	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147190	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok levý 82/66	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147210	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok pravý 130/114	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147215	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok pravý 114/98	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147220	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok pravý 98/82	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964147225	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou nástupištní blok pravý 82/66	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964159005	Obrubník chodníkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101022	Kamenivo drcené šterkodr' frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Výkony								
		5912030100R	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule názvu zastávky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5912045100R	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule názvu zastávky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a odrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914120050	Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914130030R	Montáž nástupiště mimoúrovňového z bloků H	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		xxx		xxx	xxx
Celkem:								1 143 058,49

Za zhotovitele:

Za objednatele