

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0066/41/25
Číslo jednací: 01949/SL/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
69529	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou			
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	42	ks	252 000,00
				Cena	252 000,00
69699	ZC01	Narušení a stržení drnu			
	ZC01e	Stržení drnu strojní	2390	m2	47 800,00
				Cena	47 800,00
69894	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem			
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě	710	m2	120 700,00
				Cena	120 700,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	420 500,00
Celkem	420 500,00

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
69529	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou	252 000,00 Kč
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	

Popis opatření:

Přehrázky budou sestaveny z jedné vrstvy prken v tloušťce 2 – 3 cm a šířce 15 – 20 cm) položených horizontálně. Na vzdušné líci budou přehrázky stabilizovány a zpevněny kůly z kulatiny o průměru 10 – 15 cm. Ukotvení přehrázek bude min. 30 cm do dna a 50 cm do břehů. Výška pehrázek bude schodná s výškou okolního terénu, okraje přehrázek tedy budou zapuštěné v březích do ztracena. Všechny přehrázky musí mít zemní obsyp. Pro zemní obsyp je možné využít materiál z výkopu zářezů pro přehrázky a především pak zeminu z mělkých tůní a bezprostředního okolí kanálů. Šířka zemního obsypu bude minimálně 1 m po obou stranách přehrázky.

69699	ZC01	Narušení a stržení drnu	47 800,00 Kč
-------	------	-------------------------	--------------

	ZC01e	Stržení drnu strojní
--	-------	----------------------

Popis opatření:

Kanály budou zahrnuty rašelinou z bezprostřední blízkosti kanálů. V prostorách mezi kanály bude stržena přibližně 10 cm hluboká vrstva degradované rašenilny a bude použita jako výplň kanálu. Kanály budou zahrnuty až po okraj, ideálně po celé svojí délce.

69894	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	120 700,00 Kč
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě	

Popis opatření:

Vyhloubeno bude 7 mělkých tůní (terénních depresí) o maximální hloubce 0,3 m a rozloze 90 m² každé z nich a 2 tůně o maximální hloubce 0,3 m a rozloze 40 m². Tůně budou nepravidelného oválného tvaru. Vytěžená hmota bude použita na výplň přilehlých kanálů. Celková rozloha 710 m²

**69529 [VE02] Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných
nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou
[VE02b] Tvorba jednoduchých přehrážek**



69894 [VE18] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem

[VE18a] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě



69699 [ZC01] Narušení a stržení drnu

[ZC01e] Stržení drnu strojní



0 10 20 30 40