

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do - 30.9.2025	SO 01 - Most v km 0,364, DÚ 02 Dobruška - Opočno pod Orlickými horami	Úprava mostnic a doplnění štěrkového lože	14.-23.7.2025 (10N)	ANO	dílčí	ne	336 855,60
Celková cena							336 855,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.88 Oprava mostů trati Dobruška (včetně) - Opočno pod Orlickými horami (mimo)
Objekt: SO 01 - Most v km 0,364
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1571 Dobruška (včetně) - Opočno pod Orlickými horami (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1		122352501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	1,848		
2*(1,4*1,2*0,55) "výkop pro podkladní beton a úložný trám"					1,848		
2		122352508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 za ztížení při rekonstrukci	m3	1,848		
3		129911113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,750		
2*(1,5*0,5*0,5) "ubourání části závěrné zidky"					0,750		
4		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,848		
5		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,848		
6		167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,848		
7		167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,848		
8		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,326		
1,848*1,8					3,326		
9		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,848		
2 Zakládání							
10		273311611	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,820		
2*(0,5-0,09) "podkladní beton pod úložný trám"					0,820		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
11		319124111	Osazování prefabrikovaných říms z ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnosti do 5 t	kus	2,000		
12		59383630R	prefabrikát úložný trám	kus	2,000		
13		274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,128		
4*(6,4*0,005) "výztuž pro úložný trámy"					0,128		
5 Komunikace pozemní							
14		521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	2,000		
15		521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	2,000		
16		60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312		
(0,24*0,26*2,5)*2 "nové mostnice na místo vějíře"					0,312		
Součet					0,312		
17		54878180	spona protištěpná tl 1mm	kg	4,000		
2*2					4,000		
18		31198004	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm	100 kus	0,040		
2*2/100					0,040		
19		31198214	podložka ocelová pružná	kus	4,000		
2*2					4,000		
20		5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M pro mostnice	kus	4,000		
2*2					4,000		
21		5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	8,000		
2*4 "nové 2 mostnice na místo vějíře"					8,000		
Součet					8,000		
22		5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	4,000		
23		5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	8,000		
24		5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	8,000		
25		5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	16,000		
4*4 "mostnice"					16,000		
Součet					16,000		
26		543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných	m	45,000		
27		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	13,334		
28		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	24,001		
13,334*1,8					24,001		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29		985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	1,000		
2*0,5 "přezdívaní kusu závěrné zdi"					1,000		
30		58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	2,400		
1*2,4					2,400		
997 Přesun sutě							
31		997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,800		
0,75*2,4					1,800		
32		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,800		
33		997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	30,087		
34		997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	451,305		

		30,087*15		451,305		
35		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	30,087	
36		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	451,305	

30,087*15

451,305

998**Přesun hmot**

37		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	30,087	
----	--	-----------	--	---	--------	--

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez****VRN1****DPH**

38		012002001	Geodetické práce	%		
39		013244002	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě do 1,5 mil Kč	%		
40		030001001	Zařízení staveníště	%		
41		060001001	Územní vlivy	%		

Celkem**336 855,60**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5839013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b82644a3-08da-4d24-ab21-1cb1f1dbb167

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2025 13:16:58

Hash komponenty: d484aff871708eaf8dac9985305a48b5b6a0fe756ae32bf882035e16000bfe0

Hashovací funkce: sha256Hex



472b7d9d-0f97-496b-9ec1-63d66794db38