

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Zlínský kraj
Zástupce : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Radim Holíš, hejtmán
a) ve věcech smluvních : xxxx
b) ve věcech technických : xxxx
xxxx

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800
Telefon : xxxx
ID datové schránky : scsbwku
E-mail : xxxx

Zhotovitel

Sídlo : **VW WACHAL a.s.**
Statutární orgán : Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zapsán v obchodním rejstříku : xxxx
Osoby oprávněné jednat : xxxx
a) ve věcech smluvních : KS Brno, oddíl B, vložka 2976
b) ve věcech technických : xxxx

IČO : 25567225
DIČ : CZ25567225
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. (Kroměříž)
Číslo účtu : 1481817349/0800
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s. (Kroměříž)
Číslo účtu : 174042489/0300
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 5024502091/5500
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 27-1499300217/0100
Telefon : xxxx
E-mail : [xxxx](#)

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „**Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál**“ uzavřené dne 19. 02. 2024, ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 4. 2024, ve znění jejího Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. 5. 2024, ve znění jejího Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 7. 2024, ve znění jejího Dodatku č. 4 uzavřeného dne 17.12.2024, ve znění jejího Dodatku č. 5 uzavřeného dne 18.02.2025 a ve znění jejího Dodatku č. 6 uzavřeného dne 25.03.2025 (dále jen „**Smlouva**“).
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 7 je navýšení rozsahu sjednaných stavebních prací a z toho vyplývající navýšení ceny díla.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést stavební práce nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené Smlouvy (vícepráce). Tyto práce jsou předmětem Změnových listů č. 20, 21 a 22.
- 3.1.1. ZL 20
3.1.2. ZL 21
3.1.3. ZL 22
- 3.2. Z hlediska ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), byly ve Změnovém listu č. 22 navrženy vícepráce ve výši **632.313,17 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **661.294,36 Kč bez DPH** dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Z hlediska ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), byly ve Změnovém listu č. 20 navrženy vícepráce ve výši **14.160.337,19 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **6.757.026,41 Kč bez DPH** dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.. Výše popsané změny se dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dodatků č. 1-7 dle odst. 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dosahuje hodnotu **29.173.269,39 Kč bez DPH**, což znamená navýšení původní hodnoty závazku o **17,52 %**.
- 3.3. Z hlediska ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 134/2016 Sb.“), jsou navrženy vícepráce ve výši **1.564.853,89 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **1.952.422,56 Kč bez DPH** dle Změnového listu č. 21. Výše popsané změny dle Změnového listu č. 21 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota těchto změn dle dodatků č. 1-7 Smlouvy v souhrnu dosahuje hodnotu **21.222.132,95 Kč bez DPH**, tj. **12,74 %** původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- 3.4. Článek 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.14., který zní:
2.2.1.14. Změnové listy č. 20, 21 a 22, které jsou přílohou Dodatku č. 7 této smlouvy.
- 3.5. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, touto smlouvou a změnovými listy č. 1 až 22.

4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY

4.1. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnových listů č. 1 až 22 smlouvy (přílohy Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 této smlouvy).

5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši **16.357.504,25 Kč bez DPH** a neprovedených projektovaných stavebních pracích (méněpráce) ve výši **9.370.743,33 Kč bez DPH**. Původní celková cena díla ve výši **201.175.845,53 Kč bez DPH** se tedy navyšuje o hodnotu rozdílu mezi hodnotou víceprací a méněprací, který činí **6.986.760,92 Kč bez DPH**, na novou celkovou cenu díla ve výši **208.162.606,45 Kč bez DPH**.

5.2. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených ruší znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **208.162.606,45 Kč (bez DPH)**
 24.979.512,77 Kč (DPH ve snížené sazbě 12 %)
 233.142.119,22 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvěsetřicettrmilionůjednostočtyřicetdvatisícjedenostodevatenáct korun českých dvacet dva haléřů)

5.3. V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, a změnových listů č. 1 až 22.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

6.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

6.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou jeho přílohy Změnové listy č. 20, 21 a 22.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 07.07.2025 usnesení číslo 0639/R19/25

Ve Zlíně

V Kroměříži

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
xxxx
předseda představenstva

Zkontroloval:

Název akce:

„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 20

§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.5

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP

1. **Oddíl stavby:**
SO 02 A3:Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlav. budovy A3
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace
2. **Zpracovatel změnového listu:** VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: zápisy z KD
 - 3.3 jiné související dokumenty: rekapitulační tabulka dotazů a odpovědí k zadávací PD
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
 - 20.1 Stříška nad vstupem**
Zhotovitel vznesl dotaz na řešení stříšky nad vstupem do objektu. Bylo dohodnuto, že chybějící zastřešení vstupu bude doplněno.
 - 20.2 Ocelový nosník střecha obj.A1**
Na základě dalšího stupně projektové dokumentace, tedy dílenské dokumentace bylo zjištěno, že v konstrukci střechy objektu A1 chybí některé ocelové prvky nutné k provedení díla.
 - 20.3 Svítidla nad lůžka**
Zhotovitel upozornil na chybějící koncový prvek svítidla u postelí pokojů klientů.
 - 20.4 Obložení sloupů SDK**
Při realizaci díla bylo zjištěno, že v objektu A3 jsou navrženy ocelové sloupy ve vnitřním a také obvodovém zdivu a provedení obložení není dořešeno ve výkazu výměr, ani v PD.
 - 20.5 Interierové dveře + doplnění AL dveří**
Při realizaci díla byly zjištěny nesrovnalosti v technické specifikaci interiérových dveří. Požadavky na interiérové dveře byly znovu projednány a dopřesněny.
 - 20.6 Átrium lešení, omítky, malby**
Při realizaci díla bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu chybí výměry pro zhotovení omítek v átriu budovy A3. S tímto souvisí zřízení prostorového lešení a provedení, omítek a maleb.

20.7 Silnoproud změny

Při realizaci díla bylo zjištěno, že část silnoproud nebyla zkoordinována s ostatními profesemi – dotažení kabelů pro jiné profese, chybné zakreslení rozvaděčů (např. do SDK pouzder pro dveře); zakreslení prostupů pro vedení (s tím související nutné jádrové vrtání); chyby ve VV ve výpočtu přírodních kabelů pro jednotlivé trasy; kolize s ostatními profesemi; chybějící příprava pro FVE.

- ZL 20.7.a Zásuvky pro rolety: V PD chybí příprava pro oddělovací rolety mezi postelemi – obj.A3 (m.č.2.36 a 2.38), nutné doplnění.
- ZL 20.7.b Vyhřívání vpustí: V PD nebyla řešena příprava - přívod elektro pro vyhřívání vpustí - pro terasy - 2 ks vpustí
- ZL 20.7.d Jádrové vrty_obj.A3: v PD nebyly řešeny prostupy pro přívody do rozvaděčů, pro rozvodnu NN a do stupaček
- ZL 20.7.e Přírodní kabely: Ve VV chybně uvedeny výměry pro přírodní kabely, některé nebyly výkazem výměr řešeny vůbec.
- ZL 20.7.i Příprava pro FVE: v PD není příprava pro FVE včetně doplnění rozvaděče
- ZL 20.7.j Jádrové vrty_obj-A1: v PD nebyly řešeny prostupy pro přívody do části gastro v obj.A1 (skrze všechny stěny i patra)
- ZL 20.7.k Požární klapky_CHÚC: v projektu chybí doplnění požárních klapek ve všech patrech, včetně přípravy, ovládání a zapojení do rozvaděče. Na každém patře chybí pozice v krčku mezi A1 a A3 s napojením do rozvaděče v chodbě.

20.8 Záměna skladby podlah A1

Během realizace podlah byla zjištěna nesrovnalost v PD. Ve výkrese č.108 – PŮDORYS 1.NP – BUDOVA A1 je v tabulce místností uvedena u místnosti č. A1.1.17 a A1.1.18 skladba podlahy - keramika. V položkovém rozpočtu jsou tyto místnosti ve výměře položky číslo 776521100RU2 (lepení povlak. podlah).

20.9 Zámečnické k-ce – VCP a MNP

- ZL 20.9.1 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že konstrukce schodiště v 5. NP budovy A3 koliduje s potrubním vedením.
- ZL 20.9.2 Žebřík na střechu chyběl ve výkazu výměr. V PD jsou 2 ks, VV udává pouze 1ks. Tento kus doplněn dle SOD
- ZL 20.9.3 Plošina pro tepelné čerpadlo nebyla v PD vůbec řešena. Bylo doprojektováno – návrh byl zaslán AD a vypracován včetně statického posouzení.

20.10 Chladicí místnost záměna materiálu

Při realizaci díla bylo zjištěno, že je ve VV chybně uvedena skladba v chladicí místnosti, která nesouhlasí se skladbou uvedenou v PD. Jedná se o m.č. A3.1.12 a A3.1.12.2 (chladicí místnost a chladicí sklad).

20.11 Podbití a oplechování štítu A1

Při realizaci díla bylo zjištěno, že v objektu A1 nebyl v PD řešen detail ukončení střechy ve štítu. GD avizoval nesrovnalosti v detailech provedení střešní kce a s tím spojených prvků na objektu A1

20.12 Sadové úpravy

V zadávací PD chyběly položky, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné provést zasetí trávy.

20.13 Jádrové vrtání VCP pro VZT

Bylo zjištěno, že některé prostupy nejsou zakresleny v PD a chybí i ve VV

20.14 VZT Požární klapky VCP

Při realizaci díla bylo zjištěno, že počet požárních klapek uvedených v PD neodpovídá počtu uvedenému ve výkazu výměr.

20.15 Obklady a dlažby VCP výměry dle skutečnosti

Při realizaci díla byly zjištěny nesrovnalosti mezi výměrami obkladů a dlažby uvedených ve výkazu výměr.

20.16 Ztracené bednění terasa a átrium

V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr nejsou uvedeny ukončovací atiky na terasách a v átriu objektu budovy A3

20.17 Požární ucpávky

Při realizaci díla bylo zjištěno, že v PD jsou chybně zaznamenány požární ucpávky, nebo zcela chybí. Tímto ZL se upravuje rozdíl mezi PD a skutečně realizovaným stavem.

20.18 Střecha VCP, oprava výměr dle skut.

Tento ZL upravuje rozdíly mezi výměrami uvedenými v PD a skutečně provedených výměr na stavbě a doplnění řeziva pro pergoly.

20.19 SDK - VCP

ZL který upravuje rozdíly vzniklé rozpory v PD:

- 20.19.1 Zákryt potrubí VZT (objekt A1) – v PD nebylo řešeno opláštění/zákryt potrubí VZT
- 20.19.2 Nosná konstrukce pro ukotvení protipožární rolety – v PD nebylo řešeno ukotvení
- 20.19.3 Záměna podhledů v sociálních místnostech – v PD nebyl řešen přístup k rozvodům
- 20.19.4 Vyztužení geberitů (výlevky) – v PD nebylo řešeno vyztužení
- 20.19.5 Podhledy chodby, předstěny – v PD nebylo řešeno opláštění/zákryt tech. rozvodů

20.20 Nátěr pergol teras

Při realizaci díla bylo zjištěno, že navržené pergoly na terasách nebylo v plánu nijak ošetřit nátěrem. AD poslal vyjádření po dohodě z posledního KD, kde uvedl a upřesnil typ nátěru.

Bude ošetřeno 220 m² KVH hranolů a bednění fungicidním napouštědlem a následně bude provedena lazura na dřevo např. typem Lazurool 3v1 S1045. odstín T000 přírodní - 3x.

20.21 zrušeno

20.22 ZTI, ÚT změny

- 20.22.1 Izolace dešťových svodů – chyba v PD, izolace byla provedena z důvodů přerušení tepelného mostu.
- 20.22.2 Doplnění vyhřívací sady pro střešní vtoky – chyba v PD, vyhřívací sada nebyla uvedena ve výkazu výměr.
- 20.22.3 Zhotovení výdřev – koupelny - chyba v PD, s vyztužením geberitů nebylo počítáno v PD
- 20.22.4 Doplněny podlahové vpusti ve strojovně VZT – chyba v PD, v PD uvedený špatný počet vpustí.
- 20.22.5 Gastro – chybějící stavební příprava pro montáž gastro vybavení

20.23 Změny menšího rozsahu

- 20.23.1 Nátěr nosníků nad podhledy – chyba v PD, v PD ani ve VV není počítáno s nátěrem kovových konstrukcí. Vzhledem k nebezpečí koroze bylo na KD rozhodnuto, že nosníky nad podhledy v 1. NP budou před zaklopením podhledů ošetřeny základním nátěrem.
- 20.23.2 Zrušeno
- 20.23.3 Nerezové žlaby – terasy – v návaznosti na změnu skladby podlah na terasách bylo na KD rozhodnuto o odpočtu těchto žlabů.
- 20.23.4 A1 –prodloužení nájemného za lešení - prodloužení nájmu za lešení pro KZS na obj.A1_ na základě změny statiky celého objektu A1 - prodloužení z důvodu velkých změn v rozsahu stavebních prací oproti pův.PD.
- 20.23.5 Nosníky HEA – vikýř 3.NP obj.A1 – chybí v projektu i VV. Staticky doprojektováno – Dle výkr.- označení On-3.2 Ocelový nosník HEA 220 - zalomený 2 ks
- 20.23.6 Změny A3 Átrium malba stropy Spiroll + sloupky – ošetření stropů spiroll a sloupů v prostorech átria nebyly řešeny v rámci PD. Bylo dohodnuto stropy vymalovat a sloupky

- natřít.
- 20.23.7 ZTI kanalizace – odpočet virový ventil a zpětná klapka
- 20.23.8 Stahovací PP schody - chyba v projektu, stahovací schody byly nahrazeny VD ze střechy 5. NP.
- 20.23.9 Zateplení drážky svodu: Z důvodu změny projektu pro umístění svodů a v souvislosti se zateplením svodů bylo dohodnuto do hotového izolantu vyřezat drážku, zateplit PIR izolací, do kterého je svod nově zapuštěn.
- 20.23.10 Napájení dveří: Napájení pro elektronicky ovládané dveře, které jsou dodávkou sub dodávající dveře. – tyto nemají v dodávce a VV zahrnuto.
- 20.23.11 Jádrové vrtání A3 1.NP,4.NP schodiště: prostupy v obj.A3 – prostor schodiště chyběli v PD
- 20.23.12 Omítky átrium dopočet včetně malby – v PD ani ve VV nebyly tyto omítky uvedeny.

20.24 Záměna PVC a dlažba

V objektech A1 a A3 bylo dohodnuto zaměnění PVC a dlažby – z uživatelského hlediska nebylo vhodně navrženo.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

20.1 Stříška nad vstupem

Byla navržena hliníková konstrukce s požadavkem na reakci na oheň B-s1,d0 dle revize projektové dokumentace.

20.2 Ocelový nosník střecha obj.A1

Bylo navrženo doplnit chybějící ocelové zalomené nosníky HEA 220 na základě dílenské dokumentace.

20.3 Svítidla nad lůžka

Bylo navrženo doplnit chybějící koncové prvky svítidel na základě revize knihy svítidel dle zadávací PD.

20.4 Obložení sloupů SDK

Bylo dohodnuto obložení těchto ocelových sloupů SDK deskami s požární odolností EI 45. Tomuto odpovídá opláštění 2x12,5mm SDK deskou GKF s požární odolností. Tyto sloupy budou mezi zdívkou a sloupem obloženy tepelnou izolací MW. SDK opláštění bude přetaženo sklokeramickou sítkou – perlínkou do lepidla a bude přestěrkováno tenkovrstvou štukovou omítkou v rámci finální úpravy + malba.

20.5 Interierové dveře + doplnění AL dveří

Byla zpracována revize zadávací projektové dokumentace, aby výplně otvorů dávaly smysl jako celek. PD nebyla v souladu s VV, dále byly AL výplně doplněny o chybějící prvky.

20.6 Átrium lešení a omítky

Bylo dohodnuto doplnění omítek včetně výmalby. S těmito pracemi souvisí montáž lešení.

20.7 Silnoproud změny

- ZL 20.7.a V místnosti číslo 2.36 a 2.38 byly provedeny nové rozvody nutné pro přípravu na montáže oddělovacích rolet mezi postelemi.
- ZL 20.7.b Byla provedena montáž vyhřívacího systému pro střešní vpustě.
- ZL 20.7.d Byly provedeny jádrové vrty objektu A3, které chyběly v PD
- ZL 20.7.e Byly doplněny kabely, které chyběly ve výměrách PD

- ZL 20.7.i Byl doplněn rozvaděč RK včetně jističe 63B/3 a potřebných elektrorozvodů.
- ZL 20.7.j Byly provedeny jádrové vrty v objektu A1 do části GASTRO, které nebyly zahrnuty v PD
- ZL 20.7.k Byly doplněny požární klapky včetně jejich přípravy. Následně byly zapojeny do rozvaděče.

20.8 Záměna skladby podlah A1

Na základě upřesnění rozporu v PD projektantem, byly provedena pokládka keramické dlažby.

20.9 Zámečnické k-ce – VCP a MNP

- ZL 20.9.1 Bylo navrženo schodiště, které bylo přeprojektováno tak, aby nedocházelo ke kolizím potrubí.
- ZL 20.9.2 Chybějící žebřík byl doplněn do rozpočtu dle SoD
- ZL 20.9.3 Plošina pro tepelné čerpadlo byla doprojektována včetně vypracování statického posouzení

20.10 Chladicí místnost záměna materiálu

Byla namontována skladba uvedená v projektové dokumentaci a výkaz výměr byl upraven ZL dle skutečně provedené práce.

20.11 Podbití a oplechování štítu A1

Bylo provedeno podbití OSB deskami, opláštěné AL plechem v barvě RAL9002.

Doplnění těchto víceprací je zapracováno do VV.

20.12 Sadové úpravy

Do rozpočtu byly doplněny položky sadových úprav, které umožňují zasetí trávníku + nahrazení předpokládaného osevu hydroosevem, který násobí schopnost vyklíčení travního semene v letním období.

20.13 Jádrové vrtání VCP pro VZT

Bylo navrženo doplnění chybějících otvorů a upraveno špatné umístění naprojektovaných otvorů. Všechny tyto změny byly zapracovány do rozpočtu.

20.14 VZT Požární klapky VCP

Bylo doplněno chybějící množství požárních klapek.

20.15 Obklady a dlažby VCP výměry dle skutečnosti

Bylo navrženo doplnění svislého soklu na schodech a akrylové sokly (přechod sokl – stěna), které nebyly řešeny ve VV. Zároveň byly v rozpočtu upraveny rozdíly ve výměrách uvedených ve VV a skutečně realizovaným stavem.

20.16 Ztracené bednění terasa a átrium

Byla provedena dozdivka atik ze ztraceného bednění, zalitých betonem a doplněno ocelovou výztuží. Kotvení bylo provedeno chemickými kotvami do hloubky 110 mm.

20.17 Požární ucpávky

Byly provedeny protipožární ucpávky pomocí zpevňující grafitové pásky D50-D75, D80-D110, D160. Dále byly provedeny PP trubní ucpávky s požární odolností EI 90 prům. do D 108 mm. Následně bylo provedeno zacelení otvorů. V části VZT byly protipožární prostupy zajištěny systémem HILTY, které byly následně zaceleny. Původně navržené požární ucpávky, který nešly z technických důvodů provést, byly odečteny ve VV.

20.18 Střecha VCP, oprava výměr dle skut.

Byly provedeny povlakové krytiny střech nad schodištěm a VZT. Dále byla provedena montáž ukončovacího hranolu po obvodu střechy, který drží palubky + hranol pro napojení na zeď

(vaznice). Střešní konstrukce byly následně přeměřeny dle skutečně provedených výměr a rozdílly ve VV byly tímto změnovým listem narovnány.

20.19 SDK - VCP

- 20.19.1 Byl proveden zákryt potrubí VZT v objektu budovy A1
- 20.19.2 Byla provedena montáž nosné konstrukce pro ukotvení protipožární rolety
- 20.19.3 Byla provedena montáž stropních podhledů
- 20.19.4 Bylo provedeno vyztužení geberitů (výlevek) v koupelnách
- 20.19.5 Byla provedena montáž podhledů na chodbě a předstěn, které zakrývaly technické rozvody

20.20 Nátěr pergol teras

Bylo navrženo zhotovit ochranný nátěr povrchů dřevěných pergol, který nebyl uveden v PD ani ve VV.

20.21 zrušeno

20.22 ZTI, ÚT změny

V návaznosti na revizi PD ÚT byly provedeny tyto změny:

- 20.22.1 Montáž izolace dešťových svodů
- 20.22.2 Doplnění ohřevu střešního vtoku
- 20.22.3 Zhotovení výdřev v koupelně
- 20.22.4 Doplnění podlahové vpusti ve strojovně VZT
- 20.22.5 Osazení a montáž nerezových žlabů v části GASTRO
- 20.22.6 Dodávka a montáž trubkového otopného tělesa na stěnu + dodání elektrických topných těles

20.23 Změny menšího rozsahu

Na základě chyb nebo nedostatků v PD byly navrženy následující změny v realizaci:

- 20.23.1 Nátěry nosníků nad podhledy
- 20.23.2 Zrušeno
- 20.23.3 Odpočet nerezových žlabů ve na terasách ve ZL, které nabyly realizovány
- 20.23.4 Prodloužení doby pronájmu lešení z důvodů navýšení prací oproti původní PD
- 20.23.5 Doplnění nosníků HEA do vikýřů
- 20.23.6 Provedení malby stropu Spiroll + nátěrů sloupů
- 20.23.7 Odpočet virového ventilu a zpětné klapky
- 20.23.8 Odpočet stahovacích schodů (souvislost se ZL 20.22)
- 20.23.9 Zateplení drážky svodu
- 20.23.10 Doplnění el. Napájení dveří
- 20.23.11 Doplněno jádrové vrtání na schodišti 1. a 4. NP
- 20.23.12 Provedení omítek včetně výmalby v átriu

20.24 Záměna PVC a dlažba

Provedena záměna – narovnání VV.

6. Finanční náklady změny

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: /368/2024/ŘDP.

20.1 Stříška nad vstupem

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	87 720,00 Kč	98 246,40 Kč
MÉNĚPRÁCE		

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

20.2 Ocelový nosník střecha obj.A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	61 918,19 Kč	69 348,37 Kč
MÉNĚPRÁCE		

20.3 Svítidla nad lůžka

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	65 677,03 Kč	73 558,27 Kč
MÉNĚPRÁCE		

20.4 Obložení sloupů SDK

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	126 752,27 Kč	141 962,55 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.5 Interierové dveře + doplnění AL dveří

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	5 344 200,00 Kč	5 985 504,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 4 558 298,36 Kč	- 5 105 294,16 Kč

20.6 Átrium lešení a omítky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	222 940,99 Kč	249 693,91 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.7 Silnoproud změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	718 671,61 Kč	804 912,20 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.8 Záměna skladby podlah A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	28 474,53 Kč	31 891,47 Kč
MÉNĚPRÁCE	-30 109,81 Kč	-33 722,99 Kč

20.9 Zámečnické k-ce – VCP a MNP

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	251 823,42 Kč	282 042,23 Kč
MÉNĚPRÁCE	-19 257,82 Kč	-21 568,76 Kč

20.10 Chladicí místnost záměna materiálu

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	56 871,32 Kč	63 695,88 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 26 498,72 Kč	- 29 678,57 Kč

20.11 Podbití a oplechování štítu A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	22 764,09 Kč	25 495,78 Kč
MÉNĚPRÁCE	xx xxx	xx xxx

20.12 Sadové úpravy

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	360 611,81 Kč	403 885,26 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 11 429,72 Kč	- 12 801,28 Kč

20.13 Jádrové vrtání VCP pro VZT

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	188 681,92 Kč	211 323,75 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.14 VZT Požární klapky VCP

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	44 742,97 Kč	50 112,13 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.15 Obklady a dlažby VCP výměry dle skutečností

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	547 796,53 Kč	613 532,11 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.16 Ztracené bednění terasa a átrium

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	70 269,69 Kč	78 702,06 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.17 Požární ucpávky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	2 495 161,05 Kč	2 794 580,38 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 933 691,07 Kč	- 1 045 734,00 Kč

20.18 Střecha VCP, oprava výměr dle skut.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	1 531 444,37 Kč	1 715 217,70 Kč
MÉNĚPRÁCE	-545 641,59 Kč	-611 118,58 Kč

20.19 SDK - VCP

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	1 362 915,36 Kč	1 526 465,20 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 324 778,29 Kč	- 363 751,68 Kč

20.20 Nátěr pergol teras

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	64 859,91 Kč	72 643,10Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.21 zrušeno

20.22 ZTI, ÚT změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	119 934,43 Kč	134 326,56 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

20.23 Změny menšího rozsahu

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	308 158,50 Kč	345 137,52 Kč
MÉNĚPRÁCE	-205 813,17 Kč	-230 510,75 Kč

20.24 Záměna PVC a dlažba

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	77 947,20 Kč	87 300,87 Kč
MÉNĚPRÁCE	-101 507,85 Kč	113 688,79 Kč

Celkem ZL 20 méně a více práce

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	14 160 337,19 Kč	15 859 577,66 Kč
MÉNĚPRÁCE	-6 757 026,41 Kč	-7 567 869,58 Kč
CELKEM	7 403 310,79 Kč	8 291 708,08 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

V Kroměříži, dne :.....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při provádění prací. Pro zprovoznění díla je nutné ZL provést. Tímto ZL nedochází k dopadu do termínu výstavby.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací – nebylo součástí, případně bylo ale chybně
- VCP byly oceněny v souladu s SOD

Návrh dalšího postupu:

- Bez dopadu do termínu výstavby
- Bude zpracován dodatek k SOD
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) provede Objednatel

Doporučení

TDS doporučuje **ZL č. 20** schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism.5.

V Olomouci dne

.....
xxxx
SAFETY PRO

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Projektant pro účely tohoto změnového listu přijímá skutečnost, že se jedná o vadu projektu a s úpravou (doplněním) dle tohoto ZL souhlasí.

V Ostravě dne:.....

.....
xxxx
Energy Benefit Centre, a.s.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

V dne

vedoucí oddělení přípravy

.....

XXXX

a realizace investičních akcí

10. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1_Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list	
---	--

Číslo zakázky	Zakázka	
120050	Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 20	§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb. _odst.5	

Název stavby:	<i>Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál</i>
Objednatel:	<i>Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6</i>
Technický dozor:	xxxx
Rozpočtoval:	xxxx

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: xxxx Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	7 403 310,79 Kč
		DPH	888 397,29 Kč
		DPH 12 %	888 397,29 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	8 291 708,08 Kč
Razítko a podpis	Razítko a podpis		

Poznámka:	
------------------	--

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 20: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.5

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.5	1 127 969,13	135 356,30	1 263 325,43
ZL 20.01: Stříška nad vstupem A1	87 720,00	10 526,40	98 246,40
S: Stavba	87 720,00	10 526,40	98 246,40
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	87 720,00	10 526,40	98 246,40
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	87 720,00	10 526,40	xxxx
PSV: Práce a dodávky PSV	87 720,00	10 526,40	xxxx
767: Konstrukce zámečnické	87 720,00	10 526,40	98 246,40
ZL 20.02: Ocelový nosník střecha obj.A1	61 918,19	7 430,18	69 348,37
S: Stavba	61 918,19	7 430,18	69 348,37
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	61 918,19	7 430,18	69 348,37
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	61 918,19	7 430,18	69 348,37
PSV: Práce a dodávky PSV	61 918,19	7 430,18	69 348,37
767: Konstrukce zámečnické	61 918,19	7 430,18	69 348,37
ZL 20.03: SIL_svítlidla nad lůžka	65 677,03	7 881,24	73 558,27
S: Stavba	65 677,03	7 881,24	73 558,27
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	65 677,03	7 881,24	73 558,27
04_00: Silnoproud	65 677,03	7 881,24	73 558,27
SV: Svítlidla	65 677,03	7 881,24	73 558,27
1SV: Svítlidla včetně zdrojů	65 677,03	7 881,24	73 558,27
ZL 20.04: SDK_obložení ocelových sloupů	126 752,27	15 210,27	141 962,55
S: Stavba	126 752,27	15 210,27	141 962,55
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	126 752,27	15 210,27	141 962,55
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	126 752,27	15 210,27	141 962,55
HSV: Práce a dodávky HSV	98 542,56	11 825,11	110 367,67
342: Stěny a příčky montované lehké	81 256,50	9 750,78	91 007,28
61: Úpravy povrchů vnitřní	16 852,15	2 022,26	18 874,41
99: Staveništní přesun hmot	433,91	52,07	485,98
PSV: Práce a dodávky PSV	28 209,71	3 385,17	31 594,88
713: Izolace tepelné	28 209,71	3 385,17	31 594,88
ZL 20.05_a: Interierové dveře AL a DTD_odpočty	- 4 558 298,36	- 546 995,80	- 5 105 294,16
S: Stavba	- 4 558 298,36	- 546 995,80	- 5 105 294,16
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 460 199,05	- 55 223,89	- 515 422,94
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 460 199,05	- 55 223,89	- 515 422,94
HSV: Práce a dodávky HSV	- 460 199,05	- 55 223,89	- 515 422,94
64: Výplně otvorů	- 460 199,05	- 55 223,89	- 515 422,94
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 4 098 099,31	- 491 771,92	- 4 589 871,23
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 4 098 099,31	- 491 771,92	- 4 589 871,23
HSV: Práce a dodávky HSV	- 4 098 099,31	- 491 771,92	- 4 589 871,23
64: Výplně otvorů	- 4 098 099,31	- 491 771,92	- 4 589 871,23
ZL 20.05_b: Interierové dveře AL a DTD_přípočty	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
S: Stavba	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
HSV: Práce a dodávky HSV	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
64: Výplně otvorů	5 344 200,00	641 304,00	5 985 504,00
ZL 20.06_a: Átrium_lešení	174 398,89	20 927,87	195 326,76
S: Stavba	174 398,89	20 927,87	195 326,76
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	174 398,89	20 927,87	195 326,76
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	174 398,89	20 927,87	195 326,76
HSV: Práce a dodávky HSV	174 398,89	20 927,87	195 326,76
94: Lešení a stavební výtahy	139 421,91	16 730,63	156 152,53
99: Staveništní přesun hmot	34 976,99	4 197,24	39 174,23
ZL 20.06_b: Átrium_omítky a malby	48 542,10	5 825,05	54 367,15
S: Stavba	48 542,10	5 825,05	54 367,15
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	48 542,10	5 825,05	54 367,15
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	48 542,10	5 825,05	54 367,15
HSV: Práce a dodávky HSV	37 920,99	4 550,52	42 471,51
61: Úpravy povrchů vnitřní	36 827,45	4 419,29	41 246,75
99: Staveništní přesun hmot	1 093,53	131,22	1 224,76
PSV: Práce a dodávky PSV	10 621,11	1 274,53	11 895,65
784: Malby	10 621,11	1 274,53	11 895,65
ZL 20.07_a: SIL_Zásuvky pro rolety	16 719,12	2 006,29	18 725,41
S: Stavba	16 719,12	2 006,29	18 725,41
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	16 719,12	2 006,29	18 725,41
04_00: Silnoproud	16 719,12	2 006,29	18 725,41
SP: Silnoproudé instalace	16 719,12	2 006,29	18 725,41
3_03: Ostatní	16 719,12	2 006,29	18 725,41
ZL 20.07_b: SIL_Vyhřívání vpustí	40 443,30	4 853,20	45 296,50
S: Stavba	40 443,30	4 853,20	45 296,50
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	40 443,30	4 853,20	45 296,50
04_00: Silnoproud	40 443,30	4 853,20	45 296,50
SP: Silnoproudé instalace	40 443,30	4 853,20	45 296,50
3_03: Ostatní	40 443,30	4 853,20	45 296,50
ZL 20.07_d: SIL_Jádrové vrty_obj.A3	52 428,92	6 291,47	58 720,39
S: Stavba	52 428,92	6 291,47	58 720,39
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	52 428,92	6 291,47	58 720,39
04_00: Silnoproud	52 428,92	6 291,47	58 720,39
SP: Silnoproudé instalace	52 428,92	6 291,47	58 720,39
3_03: Ostatní	52 428,92	6 291,47	58 720,39
ZL 20.07_e: SIL_Přívodní kabely	475 436,99	57 052,44	532 489,43
S: Stavba	475 436,99	57 052,44	532 489,43
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	475 436,99	57 052,44	532 489,43

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
04_00: Silnoproud	475 436,99	57 052,44	532 489,43
SP: Silnoproudé instalace	475 436,99	57 052,44	532 489,43
3_03: Ostatní	475 436,99	57 052,44	532 489,43
ZL 20.07_i: SIL_ Příprava pro FVE	14 760,21	1 771,23	16 531,44
S: Stavba	14 760,21	1 771,23	16 531,44
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	14 760,21	1 771,23	16 531,44
04_00: Silnoproud	14 760,21	1 771,23	16 531,44
SP: Silnoproudé instalace	14 760,21	1 771,23	16 531,44
3_03: Ostatní	14 760,21	1 771,23	16 531,44
ZL 20.07_j: SIL_Jádrové vrty_obj.A1	27 429,36	3 291,52	30 720,88
S: Stavba	27 429,36	3 291,52	30 720,88
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	27 429,36	3 291,52	30 720,88
04_00: Silnoproud	27 429,36	3 291,52	30 720,88
SP: Silnoproudé instalace	27 429,36	3 291,52	30 720,88
3_03: Ostatní	27 429,36	3 291,52	30 720,88
ZL 20.07_k: SIL_Požární klapky lamelové_CHÚC	91 453,72	10 974,45	102 428,16
S: Stavba	91 453,72	10 974,45	102 428,16
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	91 453,72	10 974,45	102 428,16
04_00: Silnoproud	91 453,72	10 974,45	102 428,16
SP: Silnoproudé instalace	91 453,72	10 974,45	102 428,16
3_03: Ostatní	91 453,72	10 974,45	102 428,16
ZL 20.08_a: Záměny skladby podlah_A1_odpočty	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
S: Stavba	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
PSV: Práce a dodávky PSV	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
776: Podlahy povlakové	- 30 109,81	- 3 613,18	- 33 722,99
ZL 20.08_b: Záměny skladby podlah_A1_přípočty	28 474,53	3 416,94	31 891,47
S: Stavba	28 474,53	3 416,94	31 891,47
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	28 474,53	3 416,94	31 891,47
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	28 474,53	3 416,94	31 891,47
PSV: Práce a dodávky PSV	28 474,53	3 416,94	31 891,47
771: Podlahy z dlaždic a obklady	28 474,53	3 416,94	31 891,47
ZL 20.09.1a: Zámečnické kce_schody strojovna 5.NP_odpočty	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
S: Stavba	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
PSV: Práce a dodávky PSV	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
767: Konstrukce zámečnické	- 19 257,82	- 2 310,94	- 21 568,76
ZL 20.09.1b: Zámečnické kce_schody strojovna 5.NP_přípočty	86 892,54	10 427,10	97 319,64
S: Stavba	86 892,54	10 427,10	97 319,64
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	86 892,54	10 427,10	97 319,64
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	86 892,54	10 427,10	97 319,64
PSV: Práce a dodávky PSV	86 892,54	10 427,10	97 319,64
767: Konstrukce zámečnické	86 892,54	10 427,10	97 319,64
ZL 20.09.2: Zámečnické kce_žebřík střecha	36 119,27	4 334,31	40 453,58
S: Stavba	36 119,27	4 334,31	40 453,58
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	36 119,27	4 334,31	40 453,58
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	36 119,27	4 334,31	40 453,58
PSV: Práce a dodávky PSV	36 119,27	4 334,31	40 453,58
767: Konstrukce zámečnické	36 119,27	4 334,31	40 453,58
ZL 20.09.3: Zámečnické kce_plošina pro T.Č.	128 811,61	15 457,39	144 269,01
S: Stavba	128 811,61	15 457,39	144 269,01
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	128 811,61	15 457,39	144 269,01
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	128 811,61	15 457,39	144 269,01
PSV: Práce a dodávky PSV	128 811,61	15 457,39	144 269,01
767: Konstrukce zámečnické	128 811,61	15 457,39	144 269,01
ZL 20.10_a: Chladicí místnost_záměna materiálu_odpočty	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
S: Stavba	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
PSV: Práce a dodávky PSV	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
713: Izolace tepelné	- 26 498,72	- 3 179,85	- 29 678,57
ZL 20.10_b: Chladicí místnost_záměna materiálu_přípočty	56 871,32	6 824,56	63 695,88
S: Stavba	56 871,32	6 824,56	63 695,88
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	56 871,32	6 824,56	63 695,88
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	56 871,32	6 824,56	63 695,88
HSV: Práce a dodávky HSV	21 053,59	2 526,43	23 580,02
342: Stěny a příčky montované lehké	9 221,55	1 106,59	10 328,14
61: Úpravy povrchů vnitřní	11 820,96	1 418,51	13 239,47
99: Staveništní přesun hmot	11,08	1,33	12,41
PSV: Práce a dodávky PSV	35 817,73	4 298,13	40 115,86
713: Izolace tepelné	35 817,73	4 298,13	40 115,86
ZL 20.11: Podbití a oplechování štítů A1	22 764,09	2 731,69	25 495,78
S: Stavba	22 764,09	2 731,69	25 495,78
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	22 764,09	2 731,69	25 495,78
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	22 764,09	2 731,69	25 495,78
PSV: Práce a dodávky PSV	22 764,09	2 731,69	25 495,78
763: Dřevostavby	5 138,88	616,67	5 755,55
764: Konstrukce klempířské	17 625,21	2 115,02	19 740,23
ZL 20.12_a: Sadové úpravy_odpočty	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28
S: Stavba	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28
01_02: Zpevněné plochy a komunikace	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28
1_06: Zemní práce	- 11 429,72	- 1 371,57	- 12 801,28
ZL 20.12_b: Sadové úpravy_přípočty	360 611,81	43 273,42	403 885,23
S: Stavba	360 611,81	43 273,42	403 885,23
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	360 611,81	43 273,42	403 885,23
01_02: Zpevněné plochy a komunikace	360 611,81	43 273,42	403 885,23
HSV: Práce a dodávky HSV	360 611,81	43 273,42	403 885,23
1: Zemní práce	359 754,20	43 170,50	402 924,70
99: Staveništní přesun hmot	857,61	102,91	960,53
ZL 20.13: Jádrové vrtání_VCP pro VZT	188 681,92	22 641,83	211 323,75
S: Stavba	188 681,92	22 641,83	211 323,75
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	188 681,92	22 641,83	211 323,75
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	188 681,92	22 641,83	211 323,75
HSV: Práce a dodávky HSV	188 681,92	22 641,83	211 323,75
96: Bourání konstrukcí	180 999,09	21 719,89	202 718,99
97: Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 408,58	889,03	8 297,60
99: Staveništní přesun hmot	274,25	32,91	307,16
ZL 20.14: VZT Požární klapky	44 742,97	5 369,16	50 112,13
S: Stavba	44 742,97	5 369,16	50 112,13
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	44 742,97	5 369,16	50 112,13
03_00: Vzduchotechnika	44 742,97	5 369,16	50 112,13
VZT: VZDUCHOTECHNIKA	44 742,97	5 369,16	50 112,13
VZT01: Zařízení č.1: Větrání bytů, objekt A3	13 757,98	1 650,96	15 408,94
VZT02: Zařízení č.2: Větrání kanceláří, objekt A3	7 984,53	958,14	8 942,67
VZT04: Zařízení č.4: Větrání umývárén, soc. zařízení a chodeb, objekt A3	23 000,46	2 760,06	25 760,51
ZL 20.15: Obklady a dlažby_VCP	547 796,53	65 735,58	613 532,11
S: Stavba	547 796,53	65 735,58	613 532,11
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	115 983,64	13 918,04	129 901,68
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	115 983,64	13 918,04	129 901,68
PSV: Práce a dodávky PSV	115 983,64	13 918,04	129 901,68
771: Podlahy z dlaždic a obklady	46 271,33	5 552,56	51 823,89
781: Obklady keramické	69 712,32	8 365,48	78 077,79
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	431 812,89	51 817,55	483 630,43
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	431 812,89	51 817,55	483 630,43
PSV: Práce a dodávky PSV	431 812,89	51 817,55	483 630,43
771: Podlahy z dlaždic a obklady	175 557,83	21 066,94	196 624,77
781: Obklady keramické	195 041,86	23 405,02	218 446,88
784: Malby	61 213,20	7 345,58	68 558,78
ZL 20.16.1: Ztracené bednění_terasa	41 921,07	5 030,53	46 951,59
S: Stavba	41 921,07	5 030,53	46 951,59
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	41 921,07	5 030,53	46 951,59
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	41 921,07	5 030,53	46 951,59
HSV: Práce a dodávky HSV	41 921,07	5 030,53	46 951,59
3: Svislé a kompletní konstrukce	11 776,04	1 413,12	13 189,16
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	29 011,00	3 481,32	32 492,32
99: Staveništní přesun hmot	1 134,03	136,08	1 270,11
ZL 20.16.2: Ztracené bednění_Átrium_zelená plocha	28 348,63	3 401,84	31 750,46
S: Stavba	28 348,63	3 401,84	31 750,46
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	28 348,63	3 401,84	31 750,46
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	28 348,63	3 401,84	31 750,46
HSV: Práce a dodávky HSV	28 348,63	3 401,84	31 750,46
3: Svislé a kompletní konstrukce	28 348,63	3 401,84	31 750,46
ZL 20.17_a: Požární ucpávky_odpočty	- 933 691,07	- 112 042,93	- 1 045 734,00
S: Stavba	- 933 691,07	- 112 042,93	- 1 045 734,00
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	- 923 670,97	- 110 840,52	- 1 034 511,49
01_00: Zdravotně technické instalace	- 801 254,77	- 96 150,57	- 897 405,34
PSV: Práce a dodávky PSV	- 801 254,77	- 96 150,57	- 897 405,34
713: Izolace tepelné	- 801 254,77	- 96 150,57	- 897 405,34
04_00: Silnoproud	- 61 513,64	- 7 381,64	- 68 895,28
M: Montáže	- 61 513,64	- 7 381,64	- 68 895,28
921: Silnoproud	- 61 513,64	- 7 381,64	- 68 895,28
05_00: Slaboproud	- 60 902,56	- 7 308,31	- 68 210,87
7: KABELOVÉ TRASY - KT:	- 60 902,56	- 7 308,31	- 68 210,87
D_002_05: Páteřní kabelové trasy	- 60 902,56	- 7 308,31	- 68 210,87
SO 02 D2: Technická a technologická zařízení	- 10 020,10	- 1 202,41	- 11 222,51
TZ 04: Fotovoltaika	- 10 020,10	- 1 202,41	- 11 222,51
TZ 04: Fotovoltaika	- 10 020,10	- 1 202,41	- 11 222,51
FVE2: Montážní materiál a práce	- 10 020,10	- 1 202,41	- 11 222,51
ZL 20.17_b: Požární ucpávky_přípočty	2 495 161,05	299 419,33	2 794 580,38
S: Stavba	2 495 161,05	299 419,33	2 794 580,38
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	2 495 161,05	299 419,33	2 794 580,38
01_00: Zdravotně technické instalace	1 327 236,65	159 268,40	1 486 505,05
PSV: Práce a dodávky PSV	1 327 236,65	159 268,40	1 486 505,05
713: Izolace tepelné	1 327 236,65	159 268,40	1 486 505,05
03_00: Vzduchotechnika	919 664,70	110 359,76	1 030 024,46
PSV: Práce a dodávky PSV	919 664,70	110 359,76	1 030 024,46
713: Izolace tepelné	919 664,70	110 359,76	1 030 024,46
04_00: Silnoproud	248 259,70	29 791,16	278 050,86
PSV: Práce a dodávky PSV	248 259,70	29 791,16	278 050,86
713: Izolace tepelné	248 259,70	29 791,16	278 050,86
ZL 20.18: Střecha_změny	985 802,78	118 296,33	1 104 099,11
S: Stavba	985 802,78	118 296,33	1 104 099,11
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	985 802,78	118 296,33	1 104 099,11
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	985 802,78	118 296,33	1 104 099,11

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
PSV: Práce a dodávky PSV	985 802,78	118 296,33	1 104 099,11
711: Izolace proti vodě	- 545 641,59	- 65 476,99	- 611 118,58
712: Povlakové krytiny	1 107 208,90	132 865,07	1 240 073,97
713: Izolace tepelné	28 557,72	3 426,93	31 984,64
762: Konstrukce tesařské	335 167,28	40 220,07	375 387,35
764: Konstrukce klempířské	60 510,48	7 261,26	67 771,73
ZL 20.19.1: SDK_Zákryt potrubí VZT	62 083,67	7 450,04	69 533,71
S: Stavba	62 083,67	7 450,04	69 533,71
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	62 083,67	7 450,04	69 533,71
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	62 083,67	7 450,04	69 533,71
HSV: Práce a dodávky HSV	62 083,67	7 450,04	69 533,71
3: Svislé a kompletní konstrukce	44 888,84	5 386,66	50 275,50
4: Vodorovné konstrukce	16 587,20	1 990,46	18 577,66
99: Staveništní přesun hmot	607,63	72,92	680,55
ZL 20.19.2: SDK_Stavební příprava PP roleta	52 853,54	6 342,42	59 195,97
S: Stavba	52 853,54	6 342,42	59 195,97
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	52 853,54	6 342,42	59 195,97
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	52 853,54	6 342,42	59 195,97
HSV: Práce a dodávky HSV	49 500,34	5 940,04	55 440,38
3: Svislé a kompletní konstrukce	45 362,35	5 443,48	50 805,83
900: HZS	3 452,50	414,30	3 866,80
99: Staveništní přesun hmot	685,49	82,26	767,75
PSV: Práce a dodávky PSV	3 353,20	402,38	3 755,58
763: Dřevostavby	3 353,20	402,38	3 755,58
ZL 20.19.3_a: SDK_Záměna podhledů_sociálky_odpočty	- 324 778,29	- 38 973,39	- 363 751,68
S: Stavba	- 324 778,29	- 38 973,39	- 363 751,68
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 37 378,65	- 4 485,44	- 41 864,09
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 37 378,65	- 4 485,44	- 41 864,09
HSV: Práce a dodávky HSV	- 37 378,65	- 4 485,44	- 41 864,09
4: Vodorovné konstrukce	- 37 170,97	- 4 460,52	- 41 631,49
99: Staveništní přesun hmot	- 207,68	- 24,92	- 232,60
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 287 399,64	- 34 487,96	- 321 887,59
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 287 399,64	- 34 487,96	- 321 887,59
HSV: Práce a dodávky HSV	- 287 399,64	- 34 487,96	- 321 887,59
4: Vodorovné konstrukce	- 285 801,65	- 34 296,20	- 320 097,85
99: Staveništní přesun hmot	- 1 597,99	- 191,76	- 1 789,74
ZL 20.19.3_b: SDK_Záměna podhledů_sociálky_přípočty	893 479,05	107 217,49	1 000 696,54
S: Stavba	893 479,05	107 217,49	1 000 696,54
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	102 025,38	12 243,05	114 268,43
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	102 025,38	12 243,05	114 268,43
PSV: Práce a dodávky PSV	102 025,38	12 243,05	114 268,43
767: Konstrukce zámečnické	102 025,38	12 243,05	114 268,43
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	791 453,67	94 974,44	886 428,11
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	791 453,67	94 974,44	886 428,11
PSV: Práce a dodávky PSV	791 453,67	94 974,44	886 428,11
767: Konstrukce zámečnické	791 453,67	94 974,44	886 428,11
ZL 20.19.4: SDK Vyztužení geberitů (výlevek)	155 987,00	18 718,44	174 705,44
S: Stavba	155 987,00	18 718,44	174 705,44
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	155 987,00	18 718,44	174 705,44
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	155 987,00	18 718,44	174 705,44
HSV: Práce a dodávky HSV	155 987,00	18 718,44	174 705,44
342: Stěny a příčky montované lehké	155 740,00	18 688,80	174 428,80
99: Staveništní přesun hmot	247,00	29,64	276,64
ZL 20.19.5: SDK_Pohledy chodby, předstěny	198 512,10	23 821,45	222 333,56
S: Stavba	198 512,10	23 821,45	222 333,56
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	198 512,10	23 821,45	222 333,56
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	198 512,10	23 821,45	222 333,56
HSV: Práce a dodávky HSV	198 512,10	23 821,45	222 333,56
3: Svislé a kompletní konstrukce	35 500,00	4 260,00	39 760,00
4: Vodorovné konstrukce	156 707,79	18 804,93	175 512,72
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 058,80	727,06	6 785,86
99: Staveništní přesun hmot	245,52	29,46	274,98
ZL 20.20: Nátěr pergol teras	64 859,91	7 783,19	72 643,10
S: Stavba	64 859,91	7 783,19	72 643,10
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	64 859,91	7 783,19	72 643,10
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	64 859,91	7 783,19	72 643,10
HSV: Práce a dodávky HSV	9 065,27	1 087,83	10 153,11
94: Lešení a stavební výtahy	9 033,50	1 084,02	10 117,52
99: Staveništní přesun hmot	31,77	3,81	35,59
PSV: Práce a dodávky PSV	55 794,64	6 695,36	62 490,00
783_: Nátěry	55 794,64	6 695,36	62 490,00
ZL 20.22.1: Izolace dešťových svodů	29 761,76	3 571,41	33 333,18
S: Stavba	29 761,76	3 571,41	33 333,18
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	29 761,76	3 571,41	33 333,18
01_00: Zdravotně technické instalace	29 761,76	3 571,41	33 333,18
PSV: Práce a dodávky PSV	29 761,76	3 571,41	33 333,18
713: Izolace tepelné	29 761,76	3 571,41	33 333,18
ZL 20.22.2: Změna střešních vtoků_doplnění ohřevu	49 949,22	5 993,91	55 943,13
S: Stavba	49 949,22	5 993,91	55 943,13
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	49 949,22	5 993,91	55 943,13

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01_00: Zdravotně technické instalace	49 949,22	5 993,91	55 943,13
01: ZTI vnitřní	49 949,22	5 993,91	55 943,13
721_00: Vnitřní kanalizace	49 949,22	5 993,91	55 943,13
ZL 20.22.3: Zhotovení výřevů_koupelny	26 134,76	3 136,17	29 270,93
S: Stavba	26 134,76	3 136,17	29 270,93
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	26 134,76	3 136,17	29 270,93
01_00: Zdravotně technické instalace	26 134,76	3 136,17	29 270,93
01: ZTI vnitřní	26 134,76	3 136,17	29 270,93
726: Předstěnové systémy	26 134,76	3 136,17	29 270,93
ZL 20.22.4: Strojovna VZT_podlahová vpust' VCP	8 653,68	1 038,44	9 692,12
S: Stavba	8 653,68	1 038,44	9 692,12
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	8 653,68	1 038,44	9 692,12
01_00: Zdravotně technické instalace	8 653,68	1 038,44	9 692,12
01: ZTI vnitřní	8 653,68	1 038,44	9 692,12
721_00: Vnitřní kanalizace	8 653,68	1 038,44	9 692,12
ZL 20.22.5: Gastro_stavební příprava	5 435,00	652,20	6 087,20
S: Stavba	5 435,00	652,20	6 087,20
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	5 435,00	652,20	6 087,20
01_00: Zdravotně technické instalace	5 435,00	652,20	6 087,20
01: ZTI vnitřní	5 435,00	652,20	6 087,20
96_00: Bourání konstrukcí	5 435,00	652,20	6 087,20
ZL 20.23.01: Změny_A1 Nátěr nosníků nad podhledy	38 076,62	4 569,19	42 645,81
S: Stavba	38 076,62	4 569,19	42 645,81
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	38 076,62	4 569,19	42 645,81
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	38 076,62	4 569,19	42 645,81
HSV: Práce a dodávky HSV	7 373,63	884,84	8 258,46
94: Lešení a stavební výtahy	7 305,00	876,60	8 181,60
99: Staveništní přesun hmot	68,63	8,24	76,86
PSV: Práce a dodávky PSV	30 702,99	3 684,36	34 387,35
783_: Nátěry	30 702,99	3 684,36	34 387,35
ZL 20.23.03: Nerezové žlaby - terasy_odpočty	- 158 960,15	- 19 075,22	- 178 035,37
S: Stavba	- 158 960,15	- 19 075,22	- 178 035,37
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 158 960,15	- 19 075,22	- 178 035,37
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 158 960,15	- 19 075,22	- 178 035,37
HSV: Práce a dodávky HSV	- 158 960,15	- 19 075,22	- 178 035,37
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	- 157 400,84	- 18 888,10	- 176 288,94
99: Staveništní přesun hmot	- 1 559,31	- 187,12	- 1 746,43
ZL 20.23.04: Změny_A1_Lešení_prodloužení nájemného	93 816,33	11 257,96	105 074,28
S: Stavba	93 816,33	11 257,96	105 074,28
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	93 816,33	11 257,96	105 074,28
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	93 816,33	11 257,96	105 074,28
HSV: Práce a dodávky HSV	93 816,33	11 257,96	105 074,28
94: Lešení a stavební výtahy	93 816,33	11 257,96	105 074,28
ZL 20.23.05: Změny_A1_Nosníky HEA 3.NP_Vikýř	55 750,21	6 690,03	62 440,24
S: Stavba	55 750,21	6 690,03	62 440,24
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	55 750,21	6 690,03	62 440,24
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	55 750,21	6 690,03	62 440,24
PSV: Práce a dodávky PSV	55 750,21	6 690,03	62 440,24
767: Konstrukce zámečnické	54 561,21	6 547,34	61 108,55
783_: Nátěry	1 189,01	142,68	1 331,69
ZL 20.23.06: Změny_A3 Átrium_malba stropy Spiroll + sloupy	20 153,05	2 418,37	22 571,42
S: Stavba	20 153,05	2 418,37	22 571,42
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	20 153,05	2 418,37	22 571,42
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	20 153,05	2 418,37	22 571,42
PSV: Práce a dodávky PSV	20 153,05	2 418,37	22 571,42
783_: Nátěry	16 212,10	1 945,45	18 157,55
784: Malby	3 940,95	472,91	4 413,86
ZL 20.23.07: ZTI kanalizace_Vírový ventil, zpětná klapka_odpočet	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
S: Stavba	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
01_00: Zdravotně technické instalace	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
02: Vnější kanalizace	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
8: Trubní vedení	- 22 192,11	- 2 663,05	- 24 855,16
ZL 20.23.08: PP stahovací schody_odpočet	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
S: Stavba	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
HSV: Práce a dodávky HSV	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	- 24 660,91	- 2 959,31	- 27 620,22
ZL 20.23.09: Zateplení drážky svodu	29 213,92	3 505,67	32 719,59
S: Stavba	29 213,92	3 505,67	32 719,59
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	29 213,92	3 505,67	32 719,59
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	29 213,92	3 505,67	32 719,59
HSV: Práce a dodávky HSV	15 008,40	1 801,01	16 809,41
62: Úpravy povrchů vnější	15 008,40	1 801,01	16 809,41
PSV: Práce a dodávky PSV	14 205,52	1 704,66	15 910,18

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
713: Izolace tepelné	14 205,52	1 704,66	15 910,18
ZL 20.23.10: SLP_Napájení dveří	10 272,92	1 232,75	11 505,67
S: Stavba	10 272,92	1 232,75	11 505,67
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	10 272,92	1 232,75	11 505,67
05_00: Slaboproud	10 272,92	1 232,75	11 505,67
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony	10 272,92	1 232,75	11 505,67
D_002_01: Systém EKV	10 272,92	1 232,75	11 505,67
ZL 20.23.11: Jádrové vrtání_A3_1.NP,4.NP schodiště	15 597,49	1 871,70	17 469,19
S: Stavba	15 597,49	1 871,70	17 469,19
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	15 597,49	1 871,70	17 469,19
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	15 597,49	1 871,70	17 469,19
HSV: Práce a dodávky HSV	15 597,49	1 871,70	17 469,19
96: Bourání konstrukcí	15 332,80	1 839,94	17 172,74
97: Přesuny sutí a vybouraných hmot	264,69	31,76	296,45
ZL 20.23.12: Omítky átium_dopočet včetně malby	45 277,97	5 433,36	50 711,32
S: Stavba	45 277,97	5 433,36	50 711,32
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	45 277,97	5 433,36	50 711,32
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	45 277,97	5 433,36	50 711,32
HSV: Práce a dodávky HSV	35 269,63	4 232,36	39 501,99
61: Úpravy povrchů vnitřní	34 449,66	4 133,96	38 583,62
99: Staveništní přesun hmot	819,97	98,40	918,37
PSV: Práce a dodávky PSV	10 008,34	1 201,00	11 209,34
784: Malby	10 008,34	1 201,00	11 209,34
ZL 20.24_a: Záměna PVC a dlažba_odpočty	- 101 507,85	- 12 180,94	- 113 688,79
S: Stavba	- 101 507,85	- 12 180,94	- 113 688,79
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 11 469,35	- 1 376,32	- 12 845,67
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 11 469,35	- 1 376,32	- 12 845,67
PSV: Práce a dodávky PSV	- 11 469,35	- 1 376,32	- 12 845,67
776: Podlahy povlakové	- 11 469,35	- 1 376,32	- 12 845,67
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 90 038,50	- 10 804,62	- 100 843,12
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 90 038,50	- 10 804,62	- 100 843,12
PSV: Práce a dodávky PSV	- 90 038,50	- 10 804,62	- 100 843,12
776: Podlahy povlakové	- 90 038,50	- 10 804,62	- 100 843,12
ZL 20.24_b: Záměna PVC a dlažba_přípočty	77 947,20	9 353,66	87 300,87
S: Stavba	77 947,20	9 353,66	87 300,87
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	12 104,46	1 452,54	13 557,00
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	12 104,46	1 452,54	13 557,00
PSV: Práce a dodávky PSV	12 104,46	1 452,54	13 557,00
771: Podlahy z dlaždic a obklady	11 656,58	1 398,79	13 055,37
784: Malby	447,88	53,75	501,62
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	65 842,74	7 901,13	73 743,87
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	65 842,74	7 901,13	73 743,87
PSV: Práce a dodávky PSV	65 842,74	7 901,13	73 743,87
771: Podlahy z dlaždic a obklady	64 294,14	7 715,30	72 009,44
784: Malby	1 548,60	185,83	1 734,43
Celkem (bez DPH)	7 403 310,79		
DPH	888 397,29		
DPH 12 % ze základny: 7 403 311	888 397,29		
Celkem (včetně DPH)	8 291 708,08		

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Rozpočet: ZL 20: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.5
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.5						1 127 969,13		
ZL 20.01: Stříška nad vstupem A1						87 720,00		
S: Stavba						87 720,00		
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						87 720,00		
A1-01: Stavební úpravy objektu A1						87 720,00		
PSV: Práce a dodávky PSV						87 720,00		
767: Konstrukce zámečnické						87 720,00		
18601	767_spec 1	D+M AL stříšky 2000x5000x2500mm (5 x d x v), práškové lakování RAL 7024	ks	1,000	87 720,00	87 720,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
Výkaz výměr:		Hliníková stříška nad vstupem do obj.A1, dutinkový polykarbonát tl.16mm (opál)						
		-						
		Strada Carbo 5000x 2000mm - RAL 7024						
		-						
		Reakce na oheň B-s1,d0						
		-						
		V ceně je dodání a montáž , včetně dopravy na stavbu.						
		-						
		1						
		1,000						
ZL 20.02: Ocelový nosník střešna obj.A1						61 918,19		
S: Stavba						61 918,19		
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						61 918,19		
A1-01: Stavební úpravy objektu A1						61 918,19		
PSV: Práce a dodávky PSV						61 918,19		
767: Konstrukce zámečnické						61 918,19		
126	13486320R	Tyč ocelová HEA 220, S235JR	t	0,813	44 981,49	36 572,20	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, PSV, 767	SOD
Výkaz výměr:		HEA220 - 50,5 kg/m; prořez +15% :						
		(707*0,001)*1,15						
		0,813						
123	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	707,000	34,95	24 709,65	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, PSV, 767	SOD
Výkaz výměr:		Lomný nosník - pro osazení stropu Vtong - viz.výkres tvaru nad 3.NP - nosník On -						
		3.2						
		HEA220 - 50,5 kg/m :						
		-						
		2*(2+3)*50,5						
		707,000						
129	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m	%	1,000	636,34	636,34	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, PSV, 767	SOD
ZL 20.03: SIL, svítidla nad lůžka						65 677,03		
S: Stavba						65 677,03		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						65 677,03		
04_00: Silnoproud						65 677,03		
SV: Svítidla						65 677,03		
15V: Svítidla včetně zdrojů						65 677,03		
1		Trubka ohebná PVC DN20	m	118,000	42,48	5 012,64	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, SIL, SV	SOD
Výkaz výměr:		118						
		118,000						
18640	M1	M1 - svítidlo LED nástěnné, délka 60cm, opalový difusor (18W, 1850lm, 4000K) D+M	ks	59,000	815,00	48 085,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18641	X175843	Kabel H05VV-F 3x1 D+M	ks	177,000	71,07	12 579,39	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
ZL 20.04: SDK, obložení ocelových sloupů						126 752,27		
S: Stavba						126 752,27		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						126 752,27		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						126 752,27		
HSV: Práce a dodávky HSV						98 542,56		
342: Stěny a příčky montované lehké						81 256,50		
18648	347 09-1081.R00	Příplatek k přestěně sádkokartonové za plochu do 2 m2	m2	36,500	221,00	8 066,50	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18643	763121551.URS	SDK stěna předstěněná tl.75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5mm s izolací 50mm, EI 45	m2	36,500	835,00	30 477,50	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka URS
Výkaz výměr:		Součástí pol. z ceníkové soustavy URS (RSB nemá alternativu)						
		Objekt A3 - vnitřní sloupce:						
		sloupce průběžné ve stěnách:						
		1.NP:						
		m.č.1.22; 3						
		2.NP:						
		m.č.2.06.1 a 2.07; 6						
		3.NP:						
		m.č.3.06.1 a 3.07; 6						
		4.NP:						
		m.č. 4.03.1 a 4.04; 6						
		+						
		Objekt A3 - sloupce obvodové zdívo:						
		1. Sloup v průběžné zdi + obložení z vnitřní strany						
		m.č.4.26, 4.08, 4.20; 3*1,5						
		2. Sloup rohový - obložení z vnitřní strany						
		m.č.4.26, 4.29, 4.32, 4.05, 4.02; 5*1						
		3. Sloup šikmá zeď - obložení z vnitřní strany						
		m.č. 4.29, 4.32, 4.08, 4.05; 4*1,5						
		6,000						
18642	954 11-2202.R00	Sádkokartonový obklad ocelového sloupu, třístranný, ocelová konstrukce, 2x opláštěná, RF tl.12,5 mm	m	21,250	2 010,00	42 712,50	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		obklad sloupů do 500x500mm						
		-						
		Objekt A3 - vnitřní sloupce:						
		1.NP: v.3350mm, m.č. 1.22						
		3,35						
		2.NP: v.3000mm, m.č. 2.04 2ks						
		3,350						
		2*3						
		3.NP: v.3000mm; m.č. 3.04 (2 ks) m.č. 3.21 (1ks)						
		6,000						
		3*3						
		9,000						
		4.NP: v.2900mm; m.č.4.20						
		2,9						
		2,900						
61: Úpravy povrchů vnitřní						16 852,15		
108	612481113R00	Potazení vnř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	108,200	155,75	16 852,15	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A3, HSV, 61	SOD
Výkaz výměr:		Přechody zeď - SDR: objekt A3						
		VNITŘNÍ SLOUPY:						
		1.NP:						
		m.č.1.22,1.22; 4,6+4						
		8,600						
		2.NP:						
		m.č.2.04,2.06.1,2.07; 2,5+4,8+8						
		15,300						
		3.NP:						
		m.č.3.04,3.21,3.06.1,3.07; 2,5+4,8+8						
		15,300						
		4.NP:						
		m.č.4.03.1,4.04,4.20; 8+2,5						
		10,500						
		+						
		SLOUPY - OBVODOVÉ ZDIVO:						
		4.NP:						
		-						
		1. sloup průběžná zeď: 3*4						
		12,000						
		2. sloup rohový: 5*4,5						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
ZL 20.05 a: Interierové dveře AL a DTD odpochty S: Stavba SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 A1-01: Stavební úpravy objektu A1 HSV: Práce a dodávky HSV 64: Výmělné otvorů						- 4 558 298,36 - 4 558 298,36 - 460 199,05 - 460 199,05 - 460 199,05		
45	DD01.02	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1060x2050mm, aktivní křídlo:900x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	60 671,02	- 60 671,02	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
46	DD01.04	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1660x2050mm, aktivní křídlo:750x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	107 670,04	- 107 670,04	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
47	DD06.02	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 5,000	8 058,13	- 40 290,65	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-5		- 5,000				
48	DD06.03	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 7,000	8 058,13	- 56 406,91	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-7		- 7,000				
49	DD06.06	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	8 699,14	- 8 699,14	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
50	DD06.07	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 2,000	8 699,14	- 17 398,28	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-2		- 2,000				
51	DD06.08	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	8 699,14	- 8 699,14	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
52	DD06.11	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 3,000	8 699,14	- 26 097,42	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-3		- 3,000				
53	DD06.12	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 3,000	8 699,14	- 26 097,42	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-3		- 3,000				
54	DD06.18	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013:EW30/DP3	kus	- 1,000	13 204,96	- 13 204,96	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
55	DD06.23	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	10 461,94	- 10 461,94	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
56	DD06.25	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	- 1,000	29 930,17	- 29 930,17	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
57	DD06.26	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	11 249,86	- 11 249,86	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
58	DD06.27	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	- 2,000	21 661,05	- 43 322,10	Položka z rozpočtu SO 02 A1-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-2		- 2,000				
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 HSV: Práce a dodávky HSV 64: Výmělné otvorů						- 4 098 099,31 - 4 098 099,31 - 4 098 099,31 - 4 098 099,31		
123	DD01.01	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1950x2400mm, aktivní křídlo:1100x2320mm, celoprosklené, Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	81 079,87	- 81 079,87	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
124	DD01.03	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1260x2050mm, aktivní křídlo:1100x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	- 3,000	65 710,15	- 197 130,45	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-3		- 3,000				
125	DD01.05	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1760x1930mm, aktivní křídlo:800x1850mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	- 2,000	71 302,73	- 142 605,46	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-2		- 2,000				
126	DD01.06	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1760x1880mm, aktivní křídlo:800x1800mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	70 466,85	- 70 466,85	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
127	DD01.07	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1200x2050mm, aktivní křídlo:1100x2000mm, celoprosklené Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	61 124,78	- 61 124,78	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
128	DD01.08	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1060x2050mm, aktivní křídlo:900x1970mm, plně Hliníkové, RAL7024	kus	- 1,000	48 331,22	- 48 331,22	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
129	DD01.09	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1200x2050mm, aktivní křídlo:1000x2000mm, celoprosklené Hliníkové, RAL7024	kus	- 2,000	48 607,43	- 97 214,86	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-2		- 2,000				
130	DD05.01	Dveře - rámové automatické posuvné, rozměry: 2600x2400mm, aktivní křídlo:1250x2250mm, celoprosklené Hliníkové, RAL1014	kus	- 2,000	169 094,90	- 338 189,80	Položka z rozpočtu SO 02 A1-03, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-2		- 2,000				
131	DD06.01	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 4,000	8 058,13	- 32 232,52	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-4		- 4,000				
132	DD06.02	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 3,000	8 058,13	- 24 174,39	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-3		- 3,000				
133	DD06.03	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	8 058,13	- 8 058,13	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
134	DD06.04	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	11 249,86	- 11 249,86	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
135	DD06.05	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1014	kus	- 5,000	18 605,53	- 93 027,65	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-5		- 5,000				
136	DD06.06	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 4,000	8 699,14	- 34 796,56	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-4		- 4,000				
137	DD06.07	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	8 699,14	- 8 699,14	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
138	DD06.09	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	9 820,92	- 9 820,92	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
139	DD06.10	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 7,000	13 012,65	- 91 088,55	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-7		- 7,000				
140	DD06.11	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 3,000	8 699,14	- 26 097,42	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-3		- 3,000				
141	DD06.12	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013	kus	- 1,000	8 699,14	- 8 699,14	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
142	DD06.13	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1014	kus	- 49,000	13 653,67	- 669 029,83	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-49		- 49,000				
143	DD06.14	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013:EW30-C-5200/DP3	kus	- 1,000	22 034,97	- 22 034,97	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
144	DD06.15	Dveře interierové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubeně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	- 8,000	15 021,17	- 120 169,36	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
	Výkaz výměr:	-8		- 8,000				
145	DD06.16	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	-5,000	15 021,17	- 75 105,85	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-5		- 5,000				
146	DD06.17	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	-10,000	19 898,25	- 198 982,50	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-10		- 10,000				
147	DD06.18	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30/DP3	kus	-1,000	13 204,96	- 13 204,96	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
148	DD06.19	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EI30-S200/DP3	kus	-31,000	21 981,56	- 681 428,36	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-31		- 31,000				
149	DD06.20	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	-1,000	15 021,17	- 15 021,17	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
150	DD06.21	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	-6,000	21 661,05	- 129 966,30	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	změna zadání: nahrazení pol. DD06.21_B - změna počtu ks - původní požadavky na akustické vlastnosti upřesněny na 32 dB - původní požadavky na připojení na EES, EPS, MaR se ruší - chybné zadání v PD - změna zámků za elektromechanický samozamykací zámek - navíc systém GK - navíc samozavírač s hřebenovou technologií s kluzným ramínkem, požární certifikace dle EN 1154 -6		-	-	-		
				- 6,000				
151	DD06.22	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	kus	-1,000	8 058,13	- 8 058,13	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-1		- 1,000				
152	DD06.24	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C-S200/DP3	kus	-9,000	32 066,89	- 288 602,01	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-9		- 9,000				
153	DD06.28	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013:EW30-C/DP3	kus	-4,000	19 898,25	- 79 593,00	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-4		- 4,000				
154	DD07.01	Dveře interiérové - posuvné, rozměry:1000x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. pouzdra - MDF deska, RAL1013	kus	-30,000	13 760,51	- 412 815,30	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 64	SOD
	Výkaz výměr:	-30		- 30,000				
		Zl 20.05 b: Interierové dveře AL a DTD přípočty				5 344 200,00		
		S: Stavba				5 344 200,00		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				5 344 200,00		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				5 344 200,00		
		HSV: Práce a dodávky HSV				5 344 200,00		
		64: Vyplně otvorů				5 344 200,00		
18651	DD 01.01	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1950x2400mm, aktivní křídlo:1100x2320mm, celoprosklené, Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	72 972,00	72 972,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18652	DD 01.02	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1060x2050mm, aktivní křídlo:900x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	54 604,00	54 604,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18653	DD 01.03	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1260x2050mm, aktivní křídlo:1100x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	3,000	59 139,00	177 417,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		3		3,000				
18654	DD 01.04	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1660x2050mm, aktivní křídlo:750x1970mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	96 903,00	96 903,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18655	DD 01.05	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1760x1930mm, aktivní křídlo:800x1850mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	2,000	64 172,00	128 344,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		2		2,000				
18656	DD 01.06	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1760x1880mm, aktivní křídlo:800x1800mm, plně, Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	63 420,00	63 420,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18657	DD 01.07	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1200x2050mm, aktivní křídlo:1100x2000mm, celoprosklené Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	55 012,00	55 012,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18658	DD 01.08	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1060x2050mm, aktivní křídlo:900x1970mm, plně Hliníkové, RAL7024	kus	1,000	43 498,00	43 498,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		1		1,000				
18659	DD 01.09	Dveře - rámové křídlové, rozměry: 1200x2050mm, aktivní křídlo:1000x2000mm, celoprosklené Hliníkové, RAL7024	kus	2,000	43 747,00	87 494,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2)		-				
		2		2,000				
18602	DD 06.01	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	8 058,00	16 116,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	změna počtu ks		-				
		2		2,000				
18603	DD 06.02_Aa	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	6,000	9 258,00	55 548,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc		-				
		6		6,000				
18603	DD 06.02_Ab	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	1,000	9 758,00	9 758,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc + změna klika/koule		-				
		1		1,000				
18604	DD 06.02_B	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	8 058,00	16 116,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	dle pův.zadání		-				
		2		2,000				
18605	DD 06.03_A	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	4,000	9 758,00	39 032,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc + změna klika/koule		-				
		4		4,000				
18606	DD 06.03_B	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	9 258,00	18 516,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc		-				
		2		2,000				
18607	DD 06.03_C	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	8 058,00	16 116,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	dle pův.zadání		-				
		2		2,000				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Čen. soustava
18608	DD 06.04	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	11 250,00	22 500,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	změna počtu ks		-				
	2			2,000				
18609	DD 06.05	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1700x1970mm (1100+600x1970), DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	5,000	21 960,00	109 800,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc (vločka s knoflíkem), madlo z ext.navic		-				
	5			5,000				
18610	DD 06.06	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	6,000	9 199,00	55 194,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	změna - WC zámek		-				
	6			6,000				
18611	DD 06.07	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	3,000	9 899,00	29 697,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc		-				
	3			3,000				
18612	DD 06.08_A	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	1,000	10 399,00	10 399,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc + změna klika/koule		-				
	1			1,000				
18612	DD 06.08_B	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	1,000	9 899,00	9 899,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK navíc		-				
	1			1,000				
18614	DD 06.09	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	10 621,00	21 242,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	změna počtu ks		-				
	2			2,000				
18615	DD 06.10 A	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	20 713,00	41 426,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	panikové kování , GK, změna zámek, změna kování		-				
	2			2,000				
18616	DD 06.10 B	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 700x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	14 713,00	29 426,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, změna kování		-				
	2			2,000				
18617	DD 06.11	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	5,000	8 699,00	43 495,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	změna počtu ks		-				
	5			5,000				
18618	DD 06.12 A	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	2,000	10 399,00	20 798,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, změna kování		-				
	2			2,000				
18619	DD 06.12 C	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	1,000	8 699,00	8 699,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	dle pův.sadání		-				
	1			1,000				
18620	DD 06.13 A	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	44,000	15 154,00	666 776,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK (vločka ks knoflíkem),		-				
	44			44,000				
18621	DD 06.13 B	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013	ks	10,000	13 654,00	136 540,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	dle pův.sadání		-				
	10			10,000				
18622	DD 06.14	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW 30 DP3-CS200	ks	1,000	23 735,00	23 735,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK		-				
	1			1,000				
18623	DD 06.15	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW 30 DP3-C	ks	8,000	16 721,00	133 768,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, změna kování		-				
	8			8,000				
18624	DD 06.16	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW 30 DP3-C	ks	4,000	19 221,00	76 884,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, změna kování, dveřní samozavírač s kluznou lištou		-				
	4			4,000				
18625	DD 06.17	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW 30 DP3-C	ks	13,000	23 598,00	306 774,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, změna kování, dveřní samozavírač s kluznou lištou		-				
	13			13,000				
18626	DD 06.18	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW 30 DP3	ks	2,000	14 405,00	28 810,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK		-				
	2			2,000				
18627	DD 06.19	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW30-C/DP3 32 dB	ks	29,000	25 282,00	733 178,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK (vločka ks knoflíkem),navíc madlo z exter.		-				
	29			29,000				
18628	DD 06.20	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 900x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW30-C/DP3 32 dB	ks	2,000	18 221,00	36 442,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK,dveřní samozavírač s kluznou lištou		-				
	2			2,000				
18630	DD 06.21	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW30-C/DP3 32 dB	ks	5,000	24 861,00	124 305,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	GK, dveřní samozavírač s kluznou lištou		-				
	5			5,000				
18629	DD 06.22	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 800x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013, funkční při požáru	ks	1,000	122 007,00	122 007,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Elektromotorycký pohon a elektrozámek		-				
	1			1,000				
18631	DD 06.24	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW30-C/DP3, protiskéné	ks	9,000	51 150,00	460 350,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přísilhušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A3.2.01, A3.3.01, A3.4.01, A3.1.44, A3.1.29, A3.2.39, A3.3.38, A3.4.34, A3.3.38		-				
	9			9,000				
18632	DD 06.25	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013 EW30/DP3	ks	1,000	30 530,00	30 530,00	Naceněno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přísilhušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A1.3.03		-				

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		1		1,000				
18633	DD 06.26	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013;	ks	1,000	12 450,00	12 450,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přislušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A1.1.01		-				
		1		1,000				
18634	DD 06.27	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013; EW30-C/DP3	ks	2,000	24 861,00	49 722,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přislušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A1.1.17, A1.2.08		-				
		2		2,000				
18635	DD 06.28	Dveře interiérové - zárubňové křídlové, rozměry: 1100x1970mm, DTD deska, RAL1014 vč. zárubně - MDF deska, RAL1013; EW30-C/DP3	ks	1,000	26 698,00	26 698,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přislušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A3.3.11		-				
		1		1,000				
18636	DD 07.01	Dveře interiérové posuvné, 1000x1970mm, DTD deska, RAL 1014 do pouzdra (bez D+M stavebního pouzdra)	ks	30,000	14 961,00	448 830,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Přislušenství k jednotlivým pozicím - viz.Výpis dveří_REV12		-				
		Místnost umístění: A3.1.43.1, A3.1.40.1, A3.1.37.1, A3.1.32.1, A3.2.32.1, A3.2.35.1, A3.2.38.1, A3.2.27.1, A3.2.06.1, A3.2.09.1, A3.3.09.1, A3.3.06.1, A3.3.37.1, A3.3.34.1, A3.3.31.1, A3.3.28.1, A3.3.02.1, A3.4.23.1, A3.4.25.1, A3.4.27.1, A3.4.30.1, A3.4.33.1, A3.4.09.1, A3.4.06.1, A3.4.03.1, A3.2.02.1, A3.1.35.1, A3.2.30.1, A3.3.29.1, A1.1.18		-				
		30		30,000				
18699	DD05.01	Dveře - rámové automatické posuvné, rozměry: 2600x2400mm, aktivní křídlo:1250x2250mm, celoprosklené Hliníkové, RAL1014	kus	2,000	152 185,00	304 370,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	odpočet za Uw (v původním zadání U=0,9; dle revize 1,2 pro 1 ks - bez požadavku 1 ks)		-				
		2		2,000				
18639	Motor.zámky	D+M motorických zámků, kabelů a kabelových průchodek	ks	6,000	44 765,00	268 590,00	Nacénáno dle v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Pro dveře: DO 01.02, DO 01.03b, DD01.07, DO 01.08, DD 01.09 (2x)		-				
		Dotlačení kabelů a průchodek bude součástí VZP na elektro.		-				
		Doplnění motorických zámků_dle revidovaného výpisu dveří REV 12, změna proti původnímu zadání v PD.		-				
		6		6,000				
007: Dodatek č. 7_pracovní						6 275 341,65		
Zl 20.06 a: Atrium lešení						174 398,89		
S: Stavba						174 398,89		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						174 398,89		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						174 398,89		
HSV: Práce a dodávky HSV						174 398,89		
94: Lešení a stavební výtahy						139 421,91		
18698	941 94-1502.R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	340,000	168,00	57 120,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Doprava PERI lešení: sklad Peri Prostějov		-				
		rozdílenost: 85 km x 2 = 170 km (1 cesta tam a zpět)		-				
		Doprava návoz : 170		170,000				
		Doprava odvoz: / 170		170,000				
18692	943 94-3222.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 20 m	m3	749,195	45,40	34 013,44	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Střed stěla: viz.výkaz Pasivní a modulové lešení - PERI UP (LGS 150)		-				
		4,85*8,81*16,115		688,570				
		Boční vestavba:		-				
		4,85*2,5*5		60,625				
18697	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	749,195	7,00	5 244,37	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18694	943 94-3822.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	749,195	27,30	20 453,02	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18693	943 95-5022.R00	Montáž leševé podlahy s příčníky a podél, H 20 m	m2	176,631	75,30	13 300,28	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Podlaha pinoplošná : první a poslední patro		85,457				
		4,85*8,81*2		-				
		Podlaha v mezipatrech - po obvodu 8,670mm		-				
		6* 0,67* (0,67+2,5+1,5+3+0,67+3+0,67+3+1,5+2,5+0,67+3)		91,174				
18695	943 95-5822.R00	Demontáž leš. podlahy s přf. a podélníky, H 20 m	m2	176,631	52,60	9 290,79	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		99: Staveništní přesun hmot				34 976,99		
18696	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,583	4 075,00	34 976,99	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Zl 20.06 b: Atrium omítky a malby						48 542,10		
S: Stavba						48 542,10		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						48 542,10		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						48 542,10		
HSV: Práce a dodávky HSV						37 920,99		
61: Úpravy povrchů vnitřní						36 827,45		
106	612474921RT4	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen štuk, strojně na beton a vápenopiskové zdivo	m2	126,668	290,74	36 827,45	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 61	SOD
	Výkaz výměr:	zdivo stěla: z vnitřní strany		-				
		2.NP:		-				
		1,3*5,5		7,150				
		1,3*5,6*2		14,560				
		3.NP:		-				
		1,35*9,2*2		24,840				
		1,35*5,5*2		14,850				
		4.NP:		-				
		1,37*9,2*2		25,208				
		1,37*5,5*2		15,070				
		5.NP:		-				
		0,85*9,2*2		15,640				
		0,85*5,5*2		9,350				
		99: Staveništní přesun hmot				1 093,53		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,154	346,71	1 093,53	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, HSV, 99	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				10 621,11		
		784: Malby				10 621,11		
341	784442001RT2	Malba disperzní interier,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	126,668	83,85	10 621,11	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, PSV, 784	SOD
Zl 20.07 a: SIL Zásuvky pro rolety						16 719,12		
S: Stavba						16 719,12		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						16 719,12		
04 00: Silnoproud						16 719,12		
SP: Silnoproudé instalace						16 719,12		
3 03: Ostatní						16 719,12		
18716	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
	Výkaz výměr:	V PD chybí příprava pro oddělovací rolety mezi posteli, která byla doplněna.		-				
		Obj.:A3 - 2.NP:		-				
		m.č. A3 2.36 a A3 2.38		-				
18718	01.	D+M Dutinky, štitky, popisky, bužirky	kpl	1,000	108,22	108,22	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18720	02.	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kv - CXKH 3Cx2,5 mm2, pevně	m	38,000	64,87	2 465,06	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL/KT	SOD
18721	03.	D+M Krabice instalační KU 68	ks	2,000	39,05	78,10	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL/KT	SOD
18722	04.	D+M Sádra	bal	1,000	909,88	909,88	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18723	05.	D+M Drobný nosný spojovací, izolační a těsnící materiál	kpl	1,000	243,69	243,69	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18724	06.	D+M Zásuvka 230V - komplet	ks	2,000	243,14	486,28	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL/SP	SOD
18725	07.	Vykroužení krabic do betonu/zdiva	ks	2,000	324,07	648,14	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18726	08.	Vysekání rýh do zdiva, drákování	m	32,000	95,45	3 054,40	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18727	09.	Koordinace a příprava ma staveništi	hod	3,000	502,69	1 508,07	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL	SOD
18728	10.	Přepoje elektroinstalace v rozvaděčích	hod	6,000	502,69	3 016,14	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL	SOD
18729	11.	Zapojení stávající elektroinstalace, protažení stávajícími žlaby, dráčkami	hod	6,000	502,69	3 016,14	Položka z rozpočtu: SO 02 D.1.4 SIL	SOD
18731	12.	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	391,23	391,23	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18755	13.	PPV 3,5% - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	793,77	793,77	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		ZL 20.07 b: SIL Vyhřívání vpusti				40 443,30		
		S: Stavba				40 443,30		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				40 443,30		
		04_00: Silnoproud				40 443,30		
		SP: Silnoproudé instalace				40 443,30		
		3_03: Ostatní				40 443,30		
18731	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
	Výkaz výměr:	V PD nebyla řešena příprava - přívod elektro pro vyhřívání vpusti - pro terasy - 2 ks vpusti		-				
18734	01.	Rozlomení již hotových stupaček a SDK podhledů a následné protažení	hod	45,000	502,69	22 621,05	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18736	02.	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - CXXH 3Cx2,5 mm2, pevně	m	115,000	64,87	7 460,05	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18737	03.	D+M Vázací pásék 280/5	bal	1,000	425,50	425,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18738	04.	D+M Krabice ABOX 2,5mm	ks	2,000	574,43	1 148,86	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18739	05.	Koordinace a příprava	hod	4,000	502,69	2 010,76	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18740	06.	Vysekání rýh do zdiva, drážkování	m	20,000	95,45	1 909,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18741	07.	Přepoje elektroinstalace v rozvaděčích	hod	3,000	502,69	1 508,07	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18742	08.	Připojení vpusti	hod	2,000	502,69	1 005,38	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18744	09.	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	856,49	856,49	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18757	10.	PPV 3,5% - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	1 498,14	1 498,14	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		ZL 20.07 d: SIL Jádrové vrtvy obl.A3				52 428,92		
		S: Stavba				52 428,92		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				52 428,92		
		04_00: Silnoproud				52 428,92		
		SP: Silnoproudé instalace				52 428,92		
		3_03: Ostatní				52 428,92		
18758	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
	Výkaz výměr:	Provedení jádrových vrtů pro přívody do jednotlivých rozvaděčů, které nebyly řešeny v rámci PD.		-				
		Provedení jádrových vrtů pro rozvodnu NN přes monolit - na vzdálenější stranu chodby a do stupačky.		-				
		Zakreslení vrtů objekt A3 - výkresy jako příloha k ŽL.		-				
		1.NP:		-				
		jádrový vrt do 80mm ... 6 ks		-				
		jádrový vrt do 150mm ... 11 ks		-				
		2.NP:		-				
		jádrový vrt do 80mm ... 6 ks		-				
		3.NP:		-				
		jádrový vrt do 80mm ... 2		-				
18759	01.	JÁDROVÉ VRTY - do průměru 80mm	ks	14,000	1 357,00	18 998,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	1.NP:		-				
		6		6,000				
		2.NP:		-				
		6		6,000				
		3.NP:		-				
		2		2,000				
18760	02.	JÁDROVÉ VRTY - do průměru 150mm	ks	11,000	1 460,50	16 065,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	1.NP:		-				
		11		11,000				
18761	03.	Koordinace a příprava	hod	5,000	502,69	2 513,45	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18762	04.	Vysekání kapsy pro jádrový vrt, v každém patře u každého rozvaděče	hod	21,000	502,69	10 556,49	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18763	05.	Doprava	ks	2,000	920,00	1 840,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18764	06.	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	682,53	682,53	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18765	07.	PPV 3,5 % - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci.	kpl	1,000	1 772,95	1 772,95	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		ZL 20.07 e: SIL Přívodní kabely				475 436,99		
		S: Stavba				475 436,99		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				475 436,99		
		04_00: Silnoproud				475 436,99		
		SP: Silnoproudé instalace				475 436,99		
		3_03: Ostatní				475 436,99		
18765	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
	Výkaz výměr:	Ve VV je nedostatek přívodních kabelů (CXXH 4x25) a některé nejsou vůbec (CXXH 4x150). Kabely doplněny - výkaz s výpočtem skutečných metrů u položky.		-				
18766	01.	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - CXXH-R-J 4x25 mm2	m	377,000	623,91	235 214,07	Položka z rozpočtu _SO 02 D1.4. / SIL	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečné metráže:		-				
		(D+M) CYA 16mm2 - součástí jiné položky		-				
		Cxkh (r) 4x25mm z rozvaděčů RM 11, 12, do rozvaděče RH + CYA 16; 39+27		66,000				
		Cxkh (r) 4x25mm z rozvaděčů RM 21, 22, do rozvaděče RH + CYA 16; 44+32		76,000				
		Cxkh (r) 4x25mm z rozvaděčů RM 31, 32, do rozvaděče RH + CYA 16; 49+37		86,000				
		Cxkh (r) 4x25mm z rozvaděčů RM 41, 42, do rozvaděče RH + CYA 16; 54+42		96,000				
		Cxkh (r) 4x25mm z rozvaděčů RP 21 (A1 2.08), 22 (A1 2.05), 31 (A1 3.03) do rozvaděče RH (A3 1.02) + CYA 16; 56+69+62		189,000				
		Odpočet z rozpočtu - z VV:		-				
		-136		- 136,000				
18767	02.	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - CXXH-R-J 4x150 mm2	m	51,000	3 392,50	173 017,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Cxkh (r) 4x150mm z rozvaděče RH , 5.02 do rozvaděče RH (1.02); 51		51,000				
18768	03.	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - CYA 16 mm2	m	377,000	74,76	28 184,52	Položka z rozpočtu SO 02 D2 /TZ 04 FTV	SOD
	Výkaz výměr:	Viz.množství kabelu CXXH 4x25mm2		-				
		377		377,000				
18769	04.	Koordinace a příprava	hod	10,000	502,69	5 026,90	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18770	05.	Doprava	ks	4,000	920,00	3 680,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18771	06.	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	15 474,00	15 474,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Opotřebení kabelových bubnů, vázací pásy, ochrany hran žlabů, koncovky kabelů, skládání a manipulace s kabelovými cívkami .		-				
		1		1,000				
18772	07.	PPV 3,5 % - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci. + doprava a zálohované cívky - poplatek	kpl	1,000	14 840,00	14 840,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		ZL 20.07 i: SIL_Příprava pro FVE				14 760,21		
		S: Stavba				14 760,21		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				14 760,21		
		04_00: Silnoproud				14 760,21		
		SP: Silnoproudé instalace				14 760,21		
		3_03: Ostatní				14 760,21		
18813	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
	Výkaz výměr:	Doplnění rozvaděče RK o přípravu pro FVE, ve VV nebylo řešeno..		-				
18814	01.	D+M jističe 63B/3	ks	1,000	2 601,65	2 601,65	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	Nová položka vlastní
18815	02.	Koordinace a příprava	hod	3,000	502,69	1 508,07	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18816	03.	Přepoje, úpravy, předělení a vydrátování rozvaděče	hod	20,000	502,69	10 053,80	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18817	04.	Podružný materiál	kpl	1,000	63,56	63,56	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	Nová položka vlastní
18818	05.	PPV 3,5% - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	533,13	533,13	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	Nová položka vlastní
		ZL 20.07 j: SIL Jádrové vrtvy obl.A1				27 429,36		
		S: Stavba				27 429,36		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				27 429,36		
		04_00: Silnoproud				27 429,36		
		SP: Silnoproudé instalace				27 429,36		
		3_03: Ostatní				27 429,36		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
18819	00.	Popis - umístění: Realizace jádrových vrtů v rámci gastru A1, skrze všechny stěny i patra	kpl	-	-	-		
		Doplnění jádrových průrazů na objektu A1 pro kabelové trasy		-	-	-		
18820	01.	Jádrové vrt - do průměru 150mm Obj.A1 - 1.NP: zakresleno ve výkrese - příloha ZL 8	ks	8,000	1 460,50	11 684,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
				8,000				
18821	02.	Koordinace a příprava	hod	5,000	502,69	2 513,45	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18822	03.	Uchycení vrtáků ve výškách, práce ve výškách, uklád sutí atd...	hod	20,000	502,69	10 053,80	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18823	04.	Doprava	ks	2,000	920,00	1 840,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18824	05.	Podružný materiál	kpl	1,000	410,55	410,55	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18825	06.	PPV 3,5% - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	927,56	927,56	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		ZL 20.07 k: SIL Požární klapy lamelové CHŮC				91 453,72		
		S: Stavba				91 453,72		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				91 453,72		
		04_00: Silnoproud				91 453,72		
		SP: Silnoproudé instalace				91 453,72		
		3_03: Ostatní				91 453,72		
18827		VYBAVENÍ ROZVADĚČE:		-	-	-		
18826	00.	Popis - umístění: Příprava a spojení požárních klapek včetně ovládní a rozvaděče. Doplnění požárních klapek ve všech patrech, dle zasláního náskresu, které chybí. Na každém patře chybí pozice v krčku mezi A1 a A3. Odtud se natáhne kabel do rozvaděče na patře (chodbě).	kpl	-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
18829	01.	Nastřelovací příchytka HL-P10	ks	420,000	51,98	21 831,60	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18830	02.	Propojovačka, dutinky, vodiče, svorkovnice, lankový vodič	kpl	1,000	554,65	554,65	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18831	03.	D+M kabel silový CXKH 3Cx2,5 mm2, pevně	m	265,000	64,87	17 190,55	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18833	04.	Hrubé a sekací práce do 50cm	ks	7,000	616,40	4 314,80	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18834	05.	Sekání drážky 3x3cm	m	12,000	149,85	1 798,20	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18835	06.	D+M krabice ABOX 2,5mm	ks	4,000	574,43	2 297,72	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18836	07.	Koordinace a příprava	hod	5,000	502,69	2 513,45	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18837	08.	Přepoje a úpravy rozvaděčů, rozebrání hotových SDK podhledů, protažení a zapravení podhledů v SDK	hod	62,000	502,69	31 166,78	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL	SOD
18838	09.	Doprava	ks	5,000	920,00	4 600,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18839	10.	Podružný materiál	kpl	1,000	1 277,25	1 277,25	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18840	11.	PPV 3,5% - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	3 908,72	3 908,72	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		ZL 20.08 a: Záměny skladby podlah A1 odpočty				- 30 109,81		
		S: Stavba				- 30 109,81		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 30 109,81		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				- 30 109,81		
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 30 109,81		
		776: Podlahy povlakové				- 30 109,81		
146	23521594.AR	Vyrovnávací stěrka podlahová samonivelační	kg	- 143,616	8,73	- 1 253,77	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: spotřeba na 1 mm tl. 1,6 kg/m2 :: -29,92*3*1,6		- 143,616				
142	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	- 29,920	7,86	- 235,17	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.17 :: - 23,12		- 23,120				
		A1.1.18 :: - 6,8		- 6,800				
143	776101115R00	Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou	m2	- 29,920	283,94	- 8 495,48	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
144	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a výmly včetně dodávky soklíku PVC	m	- 22,400	161,63	- 3 620,51	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.13+A1.1.18 :: - (4,4+6,8)*2		- 22,400				
145	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC včetně dodávky podlahoviný, tl. 2,0 mm	m2	- 29,920	541,67	- 16 206,77	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.17 :: - 23,12		- 23,120				
		A1.1.18 :: - 6,8		- 6,800				
147	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	- 1,000	298,11	- 298,11	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/776	SOD
		ZL 20.08 b: Záměny skladby podlah A1 přípočty				28 474,53		
		S: Stavba				28 474,53		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				28 474,53		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				28 474,53		
		PSV: Práce a dodávky PSV				28 474,53		
		771: Podlahy z dlaždic a obklady				28 474,53		
138	59764203OR	Dlažba keramická 300x300x9 mm povrch matný	m2	32,912	190,02	6 253,94	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: 29,27*1,1		32,912				
139	59764241OR	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm povrch matný	kus	78,943	40,50	3 197,21	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: 21,53/6,3*1,1		78,943				
131	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	29,920	10,38	310,57	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
132	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,920	31,15	932,01	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
133	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	21,530	145,37	3 129,82	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.17 + 1.18						
		5,674+4,55+6,76+4,55		21,530				
135	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	29,920	433,15	12 959,85	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
136	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	22,620	62,30	1 409,23	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.17+1.18:						
		2*(6,76+4,55)		22,620				
141	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	281,92	281,92	Položka z rozpočtu - dle SO 02 A1/PSV/771	SOD
		ZL 20.09.1a: Zámečnické kce_schody strojovna 5.NP_odpočty				- 19 257,82		
		S: Stavba				- 19 257,82		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 19 257,82		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				- 19 257,82		
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 19 257,82		
		767: Konstrukce zámečnické				- 19 257,82		
295	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	- 103,510	118,37	- 12 252,48	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
		Výkaz výměr: odpčet výrobků ZV 02.02 - 1ks, z důvodu změny. Tento výrobek byl nahrazen výrobkem ZV 02.03. Viz.výpis zámečnických prvků_REV 5.						
		ZV02.02 Montované schodiště do strojovny m.č. A3 5.01:		-				
		-103,51		- 103,510				
308	99876203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m	%	- 1,000	190,67	- 190,67	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
303	R14587296R-1	Ocelové profily - dodávka zábradlí, povrchová úprava RAL 7024	t	- 0,119	57 213,30	- 6 814,68	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
		Výkaz výměr: ZV02.02:		-				
		-103,51/1000		- 0,104				
		prořez +15%		- 0,016				
		-0,104*0,15		- 0,016				
		ZL 20.09.1b: Zámečnické kce_schody strojovna 5.NP_přípočty				86 892,54		
		S: Stavba				86 892,54		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				86 892,54		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				86 892,54		
		PSV: Práce a dodávky PSV				86 892,54		
		767: Konstrukce zámečnické				86 892,54		
18849	553 47149.spec	Rošt podlahový 50/3	kg	121,555	68,00	8 265,74	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
		Výkaz výměr: Rozsah: 50/3:						
		105,7*1,15		121,555				
295	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	459,008	118,37	54 332,75	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
		Výkaz výměr: ZV 02.03 Schodiště do strojovny_5.NP (zámečnické výrobky REV 5)						
		Materiál:		-				
		PLO200x20:		-				
		d1.1630mm; 2 ks (váha 31,4kg); 1,63*2*31,4		102,364				
		d1.1465mm; 2 ks (váha 31,4kg); 1,465*2*31,4		92,002				
		d1. 860mm; 3 ks (váha 31,4kg); 0,860*3*31,4		81,012				
		Mezisoučet: 275,378 kg		-				
		-		-				
		TR 4HR 50x4:		-				
		d1. 600mm; 4 ks (váha 5,3kg); 0,6*4*5,3		12,720				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		d1.1500mm; 2 ks (váha 5,3kg); 1,5*2*5,3 Mezisočet: 28,62 kg . TR 4HR 50x30x4: . d1.1100mm; 3 ks (váha 4,28 kg); 1,1*3*4,28 d1.1465mm; 1 ks (váha 4,28kg); 1,465*1*4,28 d1. 735mm; 1 ks (váha 4,28kg); 0,735*1*4,28 Mezisočet: 23,54 . Schod.stup. 800x240mm (30x3); 4 ks (váha 6,6kg); 4*6,6 Mezisočet: 26,4 . Pororost 50/3: 1630x1465mm; 1 ks; (váha 44 kg/m2); 1,63*1,465*44 Mezisočet: 105,070			15,900 - - 14,124 6,270 3,146 - - 26,400 - - 105,070 -			
308	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,000	1 006,59	1 006,59	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
303	R14587296R-1	Ocelové profily	t	0,407	57 213,30	23 287,46	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
	Výkaz výměr:	353,938*0,001*1,15		0,407	-			
ZL 20.09.2: Zámečnické kce_žebřík střecha						36 119,27		
S: Stavba						36 119,27		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						36 119,27		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						36 119,27		
PSV: Práce a dodávky PSV						36 119,27		
767: Konstrukce zámečnické						36 119,27		
292	767832100R00	Montáž žebříků do zdíva	m	3,500	353,25	1 236,38	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
	Výkaz výměr:	BV02.01 : 3,5		3,500				
308	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,000	357,62	357,62	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
305	R553539020R1	Žebřík s příravným výstupem 3,5 m pozemek	kus	1,000	34 525,27	34 525,27	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
	Výkaz výměr:	Výpis zamečnických prvků obsahuje pouze 1 ks žebříku - BV02.01, ale dle PD jsou 2 ks. Tímto ZL je počet upraven a navýšen o chybějící 1 kus. 1		- 1,000				
ZL 20.09.3: Zámečnické kce_plošina pro T.Č.						128 811,61		
S: Stavba						128 811,61		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						128 811,61		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						128 811,61		
PSV: Práce a dodávky PSV						128 811,61		
767: Konstrukce zámečnické						128 811,61		
18850	767 95-1115.R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 300 do 500 kg	kg	509,516	33,90	17 272,59	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Kce dle požadavku a povrchovou ochrannou žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461 509,516		- 509,516				
296	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	509,516	150,56	76 712,66	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
	Výkaz výměr:	V PD nebylo řešeno. Návrh byl zaslán AD a vypracován včetně statického posouzení - viz výpisna 22 Plošina pro TC Materiál: HEA 140; 5,175*24,7*2 HEA 140; 2,245*24,7*2 IPE 120; 2,105*10,4*3 L60/5; 2,645*4,57*1 L60/5; 2,645*4,57*1 L60/5; 2,375*4,57*1 L60/5; 2,26*4,57*1 CRS 127/4; 0,637*12,10*4 P15-220; 0,22*0,22*5,7*4		- - 255,645 110,903 65,676 12,088 12,088 10,854 10,328 30,831 1,104				
308	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,000	1 302,60	1 302,60	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
303	R14587296R-1	Ocelové profily	t	0,586	57 213,30	33 523,76	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 767	SOD
	Výkaz výměr:	509,516*0,001*1,15		0,586				
ZL 20.10_a: Chladicí místnost_záměna materiálu_odpočty						- 26 498,72		
S: Stavba						- 26 498,72		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						- 26 498,72		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						- 26 498,72		
PSV: Práce a dodávky PSV						- 26 498,72		
713: Izolace tepelné						- 26 498,72		
239	28376553R	Deska izolační PIR-minerální rouno 1250x625x 50 mm rovná hrana	m2	-63,327	414,30	- 26 236,36	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 713	SOD
	Výkaz výměr:	Tato položka byla chybně zvolena, nesrovnalost a PD. Chladicí místnost a chladicí skřín - m.č. A3.1.12, A3.1.12.2 :: - (((2,436*4)+5,1*2)*3,35-(1,1*1,97*3)) profex +5% :: -60,3114*0,05		- 60,311 - 3,016				
242	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-1,000	262,36	- 262,36	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 713	SOD
ZL 20.10_b: Chladicí místnost_záměna materiálu_připočty						56 871,32		
S: Stavba						56 871,32		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						56 871,32		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						56 871,32		
HSV: Práce a dodávky HSV						21 053,59		
342: Stěny a příčky montované lehké						9 221,55		
43	342091043R00	Připlátek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	60,311	152,90	9 221,55	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; HSV, 34	SOD
	Výkaz výměr:	60,311		60,311				
61: Úpravy povrchů vnitřní						11 820,96		
18805	602 01-6193.R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund	m2	60,311	76,00	4 583,64	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Penetrace stěn před lepením izolační desky množství přebráno dle pol.montáž izolace stěn lepením: odd.713 60,311		- 60,311				
18806	622 39-1113.R00	Připlátek za počet hmožinek 10 ks/m2	m2	60,311	120,00	7 237,32	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Mechanické prokrotení izolační desky (stejný princip jako u K28), a důvodu přenosu zatížení obkladu, který deska ponese. 60,311		- 60,311				
99: Staveništní přesun hmot						11,08		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,032	346,71	11,08	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; HSV, 99	SOD
	PSV: Práce a dodávky PSV					35 817,73		
	713: Izolace tepelné					35 817,73		
242	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1,000	354,63	354,63	Položka z SOD, SO 02 A3/A3-01; PSV, 713	SOD
18804	material_spc1	PIR deska s integrovaným zeleným SOX (2600x1200mm) 48,5mm+12,5mm	m2	63,327	560,00	35 463,10	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Chladicí místnost a chladicí skřín - m.č. A3.1.12, A3.1.12.2 :: ((2,436*4)+5,1*2)*3,35-(1,1*1,97*3) profex +5% :: 60,3114*0,05		60,311 3,016				
ZL 20.11: Podbití a oplechování štítů A1						22 764,09		
S: Stavba						22 764,09		
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						22 764,09		
A1-01: Stavební úpravy objektu A1						22 764,09		
PSV: Práce a dodávky PSV						22 764,09		
763: Dřevostavby						5 138,88		
18853	763 61-3212.RW6	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj., vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm	m2	8,000	636,00	5 088,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	8		8,000				
254	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,000	50,88	50,88	Položka z SOD, SO 02 A1/A1; PSV, 99	SOD
	764: Konstrukce klempířské					17 625,21		
18852	194 26427.R	Plech Al tl. 0,7 mm RAL 9002	m2	11,261	334,00	3 761,11	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Počítáno s profexem 20% 27,6*0,34*1,2		11,261				
18851	767 39-3104.R01	Montáž oplechování štítu	mb	27,600	496,00	13 689,60	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
106	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,000	174,50	174,50	Položka z SOD, SO 02 A1/A1; PSV, 99	SOD
ZL 20.12 a: Sadové úpravv odpočty						- 11 429,72		
S: Stavba						- 11 429,72		
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace						- 11 429,72		
01_02: Zpevněné plochy a komunikace						- 11 429,72		

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		SO 04: Zpevněné plochy a komunikace				-11 429,72		
		1 06: Zemní práce				-11 429,72		
78	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM3x zálevání <=> Výpočet: 1019,6	M2	- 1 019,600	11,21	-11 429,72	Položka z SOD, SO 04 Zpevn.plochy a kom. /1	SOD
		ZL 20.12_b: Sadové úpravy_připočty				360 611,81		
		S: Stavba				360 611,81		
		SO 04: Zpevněné plochy a komunikace				360 611,81		
		01_02: Zpevněné plochy a komunikace				360 611,81		
		HSV: Práce a dodávky HSV				360 611,81		
		1.Zemní práce				359 764,20		
18873	162 60-6112.R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m	m3	152,940	313,50	47 946,69	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18874	162 70-6119.R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemín	m3	764,700	30,40	23 246,88	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	dovoz poštítan do 10km				-		
		152,94 m3 *5km				-		
		152,94*5		764,700		-		
18872	167 10-3101.R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	152,940	59,83	9 150,40	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	0,15*1019,6				152,940		
18875	18111-4711.R00	Odstranění kamene sebráním do 15 kg	m3	5,000	634,00	3 170,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	odhad: 5				5,000		
18860	182 00-1131.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	1 019,600	84,70	86 360,12	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18861	182 00-1151.R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	1 019,600	28,90	29 466,44	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18865	183 40-3161.R00	Oddělení půdy válením, v rovině	m2	1 019,600	0,99	1 009,40	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18866	183 40-5211.RT1	Výsev travníku hydrosevem na ornici, včetně dodávky travního semene	m2	1 019,600	33,40	34 054,64	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18867	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 019,600	6,10	6 219,56	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18868	185 80-4312.R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	40,784	201,50	8 217,98	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	spotřeba: 0,04 m3 vody /m2				-		
		Bude využito k zalévání vody ze stavby - např.retenční nádrže				-		
		1019,6*0,04		40,784		-		
18863	583 2011.R	Zemina zahradní, netříděná (ornice)	t	214,116	518,00	110 912,09	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Dovoz zeminy: (váha 1,4 t/m3)				-		
		0,15*1019,6*1,4		214,116		-		
		99: Staveništní přesun hmot				857,61		
18871	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	0,571	1 502,00	857,61	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		ZL 20.13: Jádrové vrtání VCP pro VZT				188 681,92		
		S: Stavba				188 681,92		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				188 681,92		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				188 681,92		
		HSV: Práce a dodávky HSV				188 681,92		
		96: BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				180 999,09		
18878	970 03-1160.R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného do D 160 mm	m	1,100	4 185,00	4 603,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1:				-		
		1.NP:				-		
		Průchod přes obvodovou zeď k m.č.1.11 DN160				-		
		1*tl.600; 0,6		0,600		-		
		Průchod přes zeď tl.150mm DN 120				-		
		2*tl.150; 2*0,15		0,300		-		
		Průchod přes zeď tl.150mm DN 160 (do m.č. 1.07)				-		
		2*tl.0,15		-		-		
		Průchod přes zeď tl.200mm DN 160 (do m.č.1.16)				-		
		1*tl.200; 0,2		0,200		-		
18879	970 03-1200.R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného do D 200 mm	m	1,950	5 360,00	10 452,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1:				-		
		1.NP:				-		
		Průchod přes obvodovou zeď k m.č.1.03 DN180				-		
		1*tl.600; 0,6		0,600		-		
		Průchod přes nosnou stěnu z m.č.1.16 do 1.09 DN200				-		
		1*tl.450; 0,45		0,450		-		
		Průchod přes nosnou stěnu - m.č.1.15 DN180				-		
		1*tl.450; 0,45		0,450		-		
		+		-		-		
		2.NP:				-		
		Průchod přes nosnou stěnu - z m.č.2.08 DN180				-		
		1.tl.450; 0,45		0,450		-		
18880	970 03-1250.R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného do D 250 mm	m	2,150	6 540,00	14 061,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1:				-		
		1.NP:				-		
		Průchod mezi m.č.1.18 a 1.01, DN 250				-		
		1*tl.450mm ; 0,45		0,450		-		
		Průchod přes zeď tl.200mm, DN 250 (do m.č. 1.16)				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		+		-		-		
		2.NP:				-		
		Průchod do obvodové stěny DN250				-		
		1*tl.600mm; 0,6		0,600		-		
		2*tl.450mm; 2*0,45		0,900		-		
18881	970 03-1300.R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného do D 300 mm	m	1,000	7 525,00	7 525,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1:				-		
		1.NP:				-		
		Průchod tl.250mm DN 300 (z m.č.1.17 do 1.01)				-		
		1*tl. 250mm; 0,25		0,250		-		
		+		-		-		
		2.NP:				-		
		Průchod mezi m.č.2.09 a 2.01 DN 300				-		
		1*tl. 450mm; 0,45		0,450		-		
		+		-		-		
		4.NP:				-		
		Prostup stěnou z m.č. 4.18 do 4.06.1 DN 200				-		
		1*tl.300mm; 0,3		0,300		-		
18898	970 04-1130.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	0,600	3 705,00	2 223,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:				-		
		1.NP:				-		
		Prostup přes obvodovou zeď do m.č.1.12.2 DN 130				-		
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600		-		
18890	970 04-1160.R00.spe	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm. (do výšenopisk.zdiva-VAPIS)	m	0,200	4 375,00	875,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Objekt A3:				-		
		3.NP:				-		
		Průchod stěnou z m.č.3.02 do 3.04 DN 160				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
18889	970 04-1200.R00.spe	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm. (do výšenopisk.zdiva-VAPIS)	m	9,300	5 560,00	51 708,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Objekt A3:				-		
		3.NP:				-		
		Prostup stěnou z m.č.3.02 do 3.03 DN 200				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.02 do 3.04 DN 200				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.26.1 do 3.25 DN 180				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.26 do 3.24 DN 180				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.26 do 3.14 DN 180				-		
		3*tl.200mm; 3*0,2		0,600		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.14 do 3.09.1; DN 200				-		
		3*tl.300mm; 3*0,3		0,900		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.13 do 3.14; DN 200				-		
		1*tl.300mm; 0,3		0,300		-		
		Prostup stěnou z m.č.3.09.1 do 3.14; DN 200				-		
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600		-		
		+		-		-		
		4.NP:				-		
		Prostup stěnou z m.č. 4.04 do 4.03.1 DN 200				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup stěnou z m.č. 4.07 do 4.06.1 DN 200				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup z m.č.4.11 do 4.10 DN 200				-		
		1*tl.200mm; 0,2		0,200		-		
		Prostup z m.č.4.11 do 4.18 DN 200				-		
		1*tl.300; 0,3		0,300		-		
		Prostup z m.č.4.09.1 do 4.18 DN 200				-		
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		Prostup z m.č. 4.03.1 do 4.18 DN 200		-				
		1*tl.300mm; 0,3		0,300				
		Prostup z m.č. 4.03.1 do 4.18 DN 180		-				
		1*tl.300mm; 0,3		0,300				
		Prostup z m.č. 4.33.1 do 4.18 DN 200		-				
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600				
		Prostup z m.č. 4.30.1 do 4.18 DN 200		-				
		3*tl.300mm; 3*0,3		0,900				
		Prostup z m.č. 4.30.1 do 4.31 DN 200		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup z m.č. 4.27.1 do 4.28 DN 200		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup z m.č. 4.27.1 do 4.18 DN 200		-				
		3*tl.300mm; 3*0,3		0,900				
		Prostup z m.č. 4.25.1 do 4.18 DN 200		-				
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600				
		Prostup z m.č. 4.23.1 do 4.18 DN 200		-				
		2*tl.300mm; 2*0,3		0,600				
18887	970 04-1250.R00.spe	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm (do vápenopisk.zdiva- VAPIS)	m	1,350	6 845,00	9 240,75	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Prostup do stěny tl.115mm DN250 z m.č.1.17 do 1.18		-				
		1*tl.115; 0,15		0,150				
		*		-				
		2.NP:		-				
		Prostup do stěny tl.200mm DN 250 z m.č.2.11 do 2.12		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		*		-				
		3.NP:		-				
		Prostup stěnou tl.200mm DN 250		-				
		1*tl.200; 0,2		0,200				
		Prostup stěnou z m.č.3.35 do 3.34.1 DN 250		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup stěnou z m.č.3.32 do 3.31.1 DN 250		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup stěnou z m.č.3.31 do 3.29.1 DN 250		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup stěnou z m.č.3.27 do 3.26 DN 250		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
18888	970 04-1300.R00.spe	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm (do vápenopisk.zdiva- VAPIS)	m	0,780	7 935,00	6 189,30	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Prostup z m.č.1.17 do 1.18 DN 300		-				
		1*tl.115; 0,115		0,115				
		Prostup z m.č.1.23 do 1.25 DN 300		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		Prostup z m.č. 1.02 do 1.04 DN 350		-				
		1*tl.150mm; 0,15		0,150				
		Prostup z m.č.1.02 do 1.03 DN 350		-				
		1*tl.115mm; 0,115		0,115				
		Prostup z m.č.1.22 do 1.26 DN 300		-				
		1*tl.200mm; 0,2		0,200				
		*		-				
18876	970 05-1300.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,250	8 595,00	2 148,75	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Prostup z m.č.1.17 do 1.20 DN 300		-				
		1*tl.250; 0,25		0,250				
18892	970 05-1600.R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm	m	2,820	2 390,00	6 739,80	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		5.NP: - rozmístění viz.výkres zakreslení.		-				
		Prostupy přes strop tl.16cm		-				
		DN 160mm - celkem 2ks, dl.160mm		-				
		2*0,16		0,320				
		Prostupy přes strop tl.25cm		-				
		DN 160mm - celkem 10 ks, dl.250mm		-				
		10*0,25		2,500				
18893	970 05-6200.R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 200 mm	m	1,500	3 030,00	4 545,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		4.NP:		-				
		Prostup stropem m.č.4.35 - 2x DN 180, tl.250mm		-				
		2*0,25		0,500				
		*		-				
		5.NP: rozmístění viz.výkres zakreslení.		-				
		Prostupy přes strop tl.25cm		-				
		DN 180mm - celkem 4ks, dl.250mm		-				
		4*0,25		1,000				
18899	970 05-7130.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 130 mm	m	3,370	571,00	1 924,27	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	2,77+0,6		3,370				
18900	970 05-7160.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm	m	3,470	665,00	2 307,55	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	3+0,6+1,36+0,25		3,470				
18901	970 05-7200.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 200 mm	m	13,140	872,00	11 458,08	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	1,95+9,3+1,16+0,75		13,140				
18902	970 05-7250.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 250 mm	m	3,500	988,00	3 458,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	2,15+1,35		3,500				
18903	970 05-7300.R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 300 mm	m	1,780	1 079,00	1 920,62	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	1+0,78		1,780				
18886	970 24-1150.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	2,400	1 154,00	2 769,60	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Výřezání otvoru 600x600mm z m.č.1.16 do 1.17:		-				
		tl.115; 4*0,6		2,400				
18885	970 24-1200.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	10,880	1 557,00	16 940,16	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Průchod přes stěnu tl.200mm do m.č.1.23 a 1.24		-				
		otvor 580x580mm; 4*0,58		2,320				
		otvor 550x350mm; 2*(0,5+0,35)		1,700				
		otvor 350x350mm; 4*0,35		1,400				
		*		-				
		2.NP:		-				
		Průchod přes stěnu tl.200mm; z m.č.2.12 do 2.13		-				
		otvor 450x450mm; 4*0,45		1,800				
		*		-				
		3.NP:		-				
		přes zeď z m.č.3.12 do 3.13		-				
		otvor 500x400mm; 2*(0,5+0,4)		1,800				
		*		-				
		4.NP:		-				
		přes zeď z m.č.1,10 do 1.11		-				
		otvor 450x480mm; 2*(0,45+0,48)		1,860				
18884	970 24-1300.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	2,400	2 355,00	5 652,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Obvodová stěna - do m.č.1.24 - otvor 600x600mm		-				
		4*0,6		2,400				
7	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného průměrné do D 130 mm	m	2,770	2 752,16	7 623,48	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 96	SOD
	Výkaz výměr:	Objekt A1:		-				
		1.NP:		-				
		Průchod přes obvodovou zeď k m.č.1.11 DN120		-				
		2* tl.600mm; 2*0,6		1,200				
		Průchod přes obvodovou zeď z m.č.1.13 do m.č. 1.09 DN120		-				
		1*tl.520mm; 0,52		0,520				
		Průchod přes zeď tl.150mm do m.č. 1.07 DN 120		-				
		1*tl.150mm; 0,15		0,150				
		*		-				
		2.NP:		-				
		Průchod přes obvodovou zeď do m.č.2.06 DN100		-				
		1*tl.600mm; 0,6		0,600				
		Průchod přes nosnou stěnu z m.č.2.06 do 2.05 DN120		-				
		1*tl.300mm; 0,3		0,300				
12	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,250	3 677,33	919,33	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 96	SOD
	Výkaz výměr:	Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		Prostup přes vnitřní stěnu - m.č.1.24 DN160 1*tl.100mm; 0,1 Prostup z m.č.1.02 do 1.03 1*tl.115mm; 0,15		- 0,100 - 0,150				
13	970051200R00	Vrtání jádrové do žb do D 200 mm	m	0,750	4 878,19	3 658,64	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 96	SOD
	Výkaz výměr:	Objekt A1: 2.NP: Prostup stěnou z m.č.2.18 do 2.21 DN 180 1*tl.250mm; 0,25 * 4.NP: Prostup přes průvlek z m.č. 4.19 do 4.18; DN 200 2*tl.250mm; 2*0,25		- - - 0,250 - - 0,500				
18883	972 05-4411.R00	Vybourání otv. stropy žb pl. 1 m2, tl. 8 cm	m3	0,122	16 910,00	2 056,26	Nacenenó v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vybourání prostupů pro VZT - strop (viz. výkres zakreslení prostupů) 4*0,5*0,6*0,08 2*0,4*0,4*0,08		- 0,096 0,026				
		97: Přesuny suti a vybouraných hmot				7 408,58		
18882	971 03-3451.R00	Vybourání otv. zed cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	ks	2,000	834,00	1 668,00	Nacenenó v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1: 1.NP: z m.č.1.16 do 1.09 - otvor 350x350mm 1 * 2.NP: přes zed z m.č.2.07 - otvor 400x500mm 1		- - - 1,000 - - 1,000				
18904	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,902	332,00	299,40	Nacenenó v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	3.-5.NP: Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm 0,3mb*0,124t; 0,3*0,124 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm 0,2mb*0,048t; 0,2*0,048 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm 9,3mb*0,075t; 9,3*0,075 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm (5*0,2)mb*0,118t; 5*0,2*0,118 Vrtání jádrové do žb do D 200 mm 0,5mb*0,079t; 0,5*0,079		- - 0,037 - 0,010 - 0,698 - 0,118 - 0,040				
48	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,958	317,35	621,43	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	2.NP: Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm 0,45mb*0,057t; 0,45*0,057 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm (0,6+0,9)mb *0,088t; (0,6+0,9)*0,88 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm 0,45mb*0,124t; 0,45*0,124 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm 0,2mb*0,118t; 0,2*0,118 Vrtání jádrové do zdiva cihelného průměrné do D 130 mm (0,6+0,3)mb*0,024t; (0,3+0,3)*0,024 Vrtání jádrové do žb do D 200 mm 0,25mb*0,079t; 0,25*0,079 Vybourání otv. zed cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC 1ks * 0,207t; 1*0,207 Vybourání otv. stropy žb pl. 1 m2, tl. 8 cm - (A1) 1.NP-2.NP 0,292		- - 0,026 - 1,320 - 0,056 - 0,024 - 0,014 - 0,020 - 0,207 - 0,292				
50	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,934	40,81	119,74	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	Jádrové vrtání+vybourání otvorů 2,3797 Sut z řezaných otvorů: (počítáno 1,8t/m3) hl.150mm: 0,6*0,6*0,15*1,8 hl.200mm: 0,58*0,58*0,2*1,8 0,55*0,35*0,2*1,8 0,35*0,35*0,2*1,8 0,45*0,45*0,2*1,8 0,5*0,4*0,2*1,8 0,45*0,48*0,2*1,8 hl.300mm: ,6*0,6*0,3		2,380 - - 0,097 - 0,121 0,069 0,044 0,073 0,072 0,078 - -				
51	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,284	9,66	736,90	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) dopočet 26 km : 2,934*26		- - 76,284				
52	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,934	287,75	844,26	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	2,934		2,934				
53	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,472	32,09	753,22	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	do 50 m; 8*2,934		23,472				
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,934	648,97	1 904,08	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	2,934		2,934				
53	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,934	157,31	461,55	Polozka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV 97	SOD
	Výkaz výměr:	2,934		2,934				
		99: Staveništní přesun hmot				274,25		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,791	346,71	274,25	Polozka z SOD, SO 02 A3; HSV 99	SOD
		ZL 20.14: VZT Požární klapky S: Stavba SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 03_00: VZduchotechnika VZT: VZDUCHOTECHNIKA VZT01: Zařízení č.1: Větrání bytů, objekt A3				44 742,97 44 742,97 44 742,97 44 742,97 13 757,98		
1	5.7	Požární klapka do kruhového potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, Ø125 mm	ks	1,000	6 862,17	6 862,17	Polozka z SOD_SO 02_D.1.4./VZT	SOD
	Výkaz výměr:	Doplnění požárních klapek zakreslených v PD, ale chybějících ve VV. m.č.A3 2.07 - chodba před 1		- - 1,000				
1	5.8	Požární klapka do kruhového potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, Ø140 mm	ks	1,000	6 895,81	6 895,81	Polozka z SOD_SO 02_D.1.4./VZT	SOD
	Výkaz výměr:	Doplnění požárních klapek zakreslených v PD, ale chybějících ve VV. m.č. A3.4.06.1 1		- - 1,000				
		VZT02: Zařízení č.2: Větrání kanceláří, objekt A3				7 984,53		
2	5.6	Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, 450x250 mm	ks	1,000	7 984,53	7 984,53	Polozka z SOD_SO 02_D.1.4./VZT	SOD
	Výkaz výměr:	Doplnění požárních klapek zakreslených v PD, ale chybějících ve VV. m.č. A3.3.14 1		- - 1,000				
		VZT04: Zařízení č.4: Větrání umývárén, soc. zařízení a chodeb, objekt A3				23 000,46		
4	5.6	Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, 500x200 mm	ks	1,000	7 990,13	7 990,13	Polozka z SOD_SO 02_D.1.4./VZT	SOD
	Výkaz výměr:	Doplnění požárních klapek zakreslených v PD, ale chybějících ve VV. m.č. A3.4.16 1		- - 1,000				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
18961	5.8_R	Požární uzávěr/klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V, 200x100 mm	ks	2,000	7 505,16	15 010,33	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Doplnění požárních klappek zakreslených v PD, ale chybějících ve VV. m.č. A3.3.17 2ks		-	-	-		
	2			2,000				
		ZL 20.15: Obklady a dlažby VCP				547 796,53		
		S: Stavba				547 796,53		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				115 983,64		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				115 983,64		
		PSV: Práce a dodávky PSV				115 983,64		
		771: Podlahy z dlaždic a obklady				46 271,33		
18462	28355125_A.R	Pás těsnící Mapei Mapeband modrý š. 120 mm	m	58,880	101,00	5 946,88	Položka z Dod.4/ZL10	SOD_D4
	Výkaz výměr:	strážně 158; 51,2*1,15		58,880				
137	58583190.AR	stěrka izolační cementová hydroizolační, odolnost proti vodě	kg	18,375	31,15	572,38	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	spotřeba 5,75 kg/m2; 4,9*3,75		18,375				
138	59764203OR	Dlažba keramická 300x300x9 mm povrch matný	m2	38,324	190,02	7 282,33	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	34,84*1,1		38,324				
139	59764241OR	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm povrch matný	kus	64,533	40,50	2 613,60	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	17,6/0,3*1,1		64,533				
131	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	34,840	10,38	361,64	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
130	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě	m2	4,900	218,05	1 068,45	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	Při realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. A1.1.14; 4,9		- 4,900				
18461	771101147.R00	Provedení bandáže koutů	m	51,200	59,80	3 061,76	Položka z Dod.4/ZL10	SOD_D4
	Výkaz výměr:	m.č.1.06; 22 m.č.1.1.04; 12,2 m.č.1.01; 17		22,000 12,200 17,000				
132	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	34,840	31,15	1 085,27	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
133	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovnych, tmel,výška 10 cm	m	17,600	145,37	2 558,51	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	Při realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. A1.1.17; 17,6		- 17,600				
135	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,840	433,15	15 090,95	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	A1.1.17; 23,22 A1.1.18; 6,8 A1.1.14; 4,82		23,220 6,800 4,820				
136	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	99,060	62,30	6 171,44	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	39,06		99,060				
141	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	458,13	458,13	Položka z OS SO 02_A1/PSV/771	SOD
		781: Obklady keramické				69 712,32		
151	58583190.AR	stěrka izolační cementová hydroizolační, odolnost proti vodě	kg	78,000	31,15	2 429,70	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	spotřeba 3,75 kg/m2; 20,8*3,75		78,000				
152	597813602R	Obkládka 20x20 cm matná, pro interier	m2	56,430	215,98	12 187,75	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	Navyšeni m2 obkladu z důvodu upravené výšky obkladu na 2,1m: Celkem A1; 51,3*1,1		56,430				
148	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	20,800	218,05	4 535,44	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	A1 1.01; 6 A1 1.14; 14,8		6,000 14,800				
149	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	51,300	31,15	1 598,00	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	skutečnost: 311,527 dle VV: -260,227		311,527 - 260,227				
150	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	51,300	506,20	25 968,06	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	A1 1.01; 6 A1 1.14; 14,8 A1 1.12; 16,5 Navyšeni m2 obkladu z důvodu upravené výšky obkladu na 2,1m: Vypočet: původní výměra: 260,23/2= 130,1*2,1= 273,3-260,23=13,1 Celkem A1; 14		6,000 14,800 16,500 - - 14,000				
153	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacíh c obkladům	m	64,600	345,25	22 303,15	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
	Výkaz výměr:	A1.1.01; ((7,65+3,35)*2+(3,0*2)-1,2*4-(1,0*2))		25,200				
		Lišta pod gastro zařízení; 16,2 A1 1.14; 8,2 A1 1.12; 8 Výměra navíc - z důvodu zvýšené výšky obkladu; 7		16,200 8,200 8,000 7,000				
154	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1,000	690,22	690,22	Položka z SOD SO 02_A1	SOD
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				431 812,89		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				431 812,89		
		PSV: Práce a dodávky PSV				431 812,89		
		771: Podlahy z dlaždic a obklady				175 557,83		
18462	28355125_A.R	Pás těsnící Mapei Mapeband modrý š. 120 mm	m	499,560	101,00	50 455,56	Položka z Dod.4 /ZL 10	SOD_D4
	Výkaz výměr:	strážně 158; 434,4*1,15		499,560				
321	59764203R	Dlažba keramická 300x300x9 mm povrch matný	m2	7,150	190,02	1 358,64	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	6,5*1,1		7,150				
322	59764241OR	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm povrch matný	kus	859,000	40,50	34 789,50	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	soklíky avizale pro schody: (104/0,3) 4.NP chodba - m.č.4.18. (153,7/0,3)		346,667 - 512,333				
19048	771 47-5034.R00	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic keramických, do tmele, 200x100 mm, výšky 100 mm	m	104,000	281,00	29 224,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Při realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu veškeré vypočty pro avizalé soklíky na schodech. 153-49		- 104,000				
310	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	6,500	10,38	67,47	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
309	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě	m2	29,000	218,05	6 323,45	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	A3 1.12; 8,2 A3 1.12.2; 9,5 A3 1.03; 8,8 A3 4.17; 6,5		8,200 9,500 8,800 6,500				
18461	771101147.R00	Provedení bandáže koutů	m	434,400	59,80	25 977,12	Položka z Dod.4 /ZL 10	SOD_D4
	Výkaz výměr:	Při realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. m.č.1.28; 50,6 m.č.1.27; 20 m.č.1.25; 25 m.č.1.03; 20 m.č.1.05; 1.05.1; 27,6 m.č. 1.15; 24,8 m.č. 1.18; 17,6 m.č.2.17; 20,8 m.č.2.20; 17,9 m.č.2.24; 2.24.1; 27,8 m.č.3.16; 23,2 m.č.3.19; 18 m.č.3.22; 3.22.1; 27,8 m.č.4.14; 20,8 m.č.4.21; 4.21.1; 30 m.č.4.11; 17,9 m.č.5.01; 44,6		50,600 20,000 25,000 20,000 27,600 24,800 17,600 20,800 17,900 27,800 23,200 18,000 27,800 20,800 30,000 17,900 44,600				
311	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,500	31,15	202,48	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
315	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovnych, tmel,výška 10 cm	m	153,700	145,37	22 343,37	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	m.č.4.18 - celá chodba 4.NP (chyba PD) 153,7		- 153,700				
317	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,500	433,15	2 815,48	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
	Výkaz výměr:	Při realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. A3 4.17; 6,5		- 6,500				
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	2 000,77	2 000,77	Položka z SOD SO02_A3/PSV/771	SOD
		781: Obklady keramické				195 041,86		
339	597813602R	Obklad keramický 20x20 cm pro interier, matná	m2	80,740	215,98	17 438,13	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
	Výkaz výměr:	73,4*1,1		80,740				
136	77157801R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1 600,000	62,30	99 680,00	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
	Výkaz výměr:	448,94		448,940				
334	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	19,400	218,05	4 230,17	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
	Výkaz výměr:	Prí realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. A3 4.17; 19,4		19,400				
335	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	73,400	31,15	2 286,41	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
336	78141501S000	Montáž obkladů stěn, porovin_tmel, 20x20,30x15 cm	m2	73,400	506,20	37 155,08	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
	Výkaz výměr:	Prí realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. A 4.17; 19,4		19,400				
		Navyššení výměry z důvodu zvýšené výšky na 2,1m původní výměra 1080m2 :2 = 540 mb * 2,1 = 1134m2 - 1080 = 54m2		-				
		54		54,000				
337	781497131R00	Últa nerezová ukončovací k obkladům	m	93,000	345,25	32 108,25	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
	Výkaz výměr:	Prí realizaci bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu. 1.NP: 2lkdvře po 1,1mb + svislý roh 1,2mb; 24,3 2.NP: 16x dveře po 1,1 mb + svislý roh 0,8 mb; 18,4 3.NP: 15x dveře po 1,1 mb + svislý roh 0,6 mb; 17,1 4.NP: 16x dveře po 1,1 mb + svislý roh 0,8 mb; 18,4 Objekt A3: m.c.1.10,2.12,3.12,4.10 - základ stupaček (4x3,7mb); 14,8		24,300 18,400 17,100 18,400 14,800				
340	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramiké, výšky do 24 m	%	1,000	2 143,72	2 143,72	Položka z SOD SO02_A3/PSV/781	SOD
		784: Malby				61 213,20		
19049	784 49-8921 R00	Trmelení trhlín v omíтке š. do 4 mm akryl. tmelem	m	1 759,000	34,80	61 213,20	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka SOD
	Výkaz výměr:	Objekt A1+A3 - akrylování horní hrany soklu 1759		1 759,000				
		ZL 20.16.1: Ztracené bednění_terasa				41 921,07		
		S: Stavba				41 921,07		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				41 921,07		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				41 921,07		
		HSV: Práce a dodávky HSV				41 921,07		
		3. Společ a kompletní konstrukce				11 776,04		
19033	311 11-2320 RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	6,700	1 530,00	10 251,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Obj.A3_Vyzdivky atiky na terasách 4.NP. Nembylo součástí PD. 33,5*0,2		6,700				
19034	311 36-1221 R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,023	66 750,00	1 525,04	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Ret.výztuž R10. Do každé tvárnice 2 ks - dl.250mm. Celková délka zidky 33,5 mb. Počet tvárníc 67 ks. Celkem 134 ks dl.250mm.		-				
		Váha: 0,62kg/lmb 134*0,25*0,62*0,001*1,1		0,023				
		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 011,00		
19035	953 98-1103 R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	134,000	216,50	29 011,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vytváření a vyčištění otvorů, aplikace drcenolátkové kotevní hmoty (v ampuli, nebo vytlačení z kartuše) a zasunutí svorníku pro chemické kotvení						
		134		134,000				
		99: Staveništní přesun hmot				1 134,03		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,271	346,71	1 134,03	Položka z SOD SO 02 /HSV/99	SOD
		ZL 20.16.2: Ztracené bednění_Átrium_zelená plocha				28 348,63		
		S: Stavba				28 348,63		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				28 348,63		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				28 348,63		
		HSV: Práce a dodávky HSV				28 348,63		
		3. Společ a kompletní konstrukce				28 348,63		
19033	311 11-2320 RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	4,600	1 530,00	7 038,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Obj.A3_Dozdivky atiky výšky 20cm (vnitřní zelená plocha) Átria. Nembylo součástí PD. 23*0,2		4,600				
19034	311 36-1221 R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,016	66 750,00	1 047,04	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Ret.výztuž R10. Do každé tvárnice 2 ks - dl.250mm. Celková délka zidky 23 mb. Počet tvárníc 46 ks. Celkem 92 ks dl.250mm.		-				
		Váha: 0,62kg/lmb 92*0,25*0,62*0,001*1,1		0,016				
19035	953 98-1103 R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	90,000	216,50	19 485,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vytváření a vyčištění otvorů, aplikace drcenolátkové kotevní hmoty (v ampuli, nebo vytlačení z kartuše) a zasunutí svorníku pro chemické kotvení						
		90		90,000				
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,246	346,71	778,59	Položka z SOD SO 02 /HSV/99	SOD
		ZL 20.17_a: Požární upávkýv_odpočty				- 933 691,07		
		S: Stavba				- 933 691,07		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				- 923 670,97		
		01_00: Zdravotně technické instalace				- 801 254,77		
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 801 254,77		
		713: Izolace tepelné				- 801 254,77		
24	71357111R00	Požární ochranná manžeta do D 50 mm	kus	- 512,000	986,44	- 505 057,28	Položka z SOD ZTI/713	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet v celé výši - neprovedeno. -512		-				
		- 512,000						
25	71357112R00	Požární ochranná manžeta do D 63 mm	kus	- 10,000	1 065,35	- 10 653,50	Položka z SOD ZTI/713	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet v celé výši - neprovedeno. -10		-				
		- 10,000						
26	71357113R00	Požární ochranná manžeta do D 75 mm	kus	- 1,000	1 154,13	- 1 154,13	Položka z SOD ZTI/713	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet v celé výši - neprovedeno. -1		-				
		- 1,000						
28	713571158RU1	Požární ochranná manžeta D 110 mm	kus	- 125,000	1 420,47	- 177 558,75	Položka z SOD ZTI/713	SOD
	Výkaz výměr:	Původní výměra z SOD: 161 ks 36 ks provedeno, odpočet: 125 ks -125		-				
		- 125,000						
27	713571188RU1	Požární ochranná manžeta D 160 mm	kus	- 57,000	1 874,23	- 106 831,11	Položka z SOD ZTI/713	SOD
	Výkaz výměr:	Původní výměra z SOD: 60 ks 3 ks provedeny, odpočet: 57 ks -57		-				
		- 57,000						
		04_00: Silnoproud				- 61 513,64		
		M: Montáže				- 61 513,64		
		821: Silnoproud				- 61 513,64		
81		Požární upávkýv např. PROMAT, HILTI apod.	m2	- 8,690	7 078,67	- 61 513,64	Položka z SOD / SIL/M	SOD
	Výkaz výměr:	Původní výměra z SOD: 15 m2 6,3051 m2 provedeno, odpočet: 8,69m2 -8,69		-				
		- 8,690						
		05_00: Slaboproud				- 60 902,56		
		7: KABELOVÉ TRASY - KT:				- 60 902,56		
		D_002_05: Páteřní kabelové trasy				- 60 902,56		
18040	KT36	Požární upávkýv die PBR	m2	- 4,200	14 500,61	- 60 902,56	Položka z SOD / SLP / KT	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet v celé výši - neprovedeno. -4,2		-				
		- 4,200						
		SO 02 D2: Technická a technologická zařízení				- 10 020,10		
		TZ 04: Fotovoltaika				- 10 020,10		
		TZ 04: Fotovoltaika				- 10 020,10		
		FVEZ: Montážní materiál a práce				- 10 020,10		
379		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA, Půchod stěnou, stropem	dm2	- 5,000	2 004,02	- 10 020,10	Položka z SOD / FTV	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet v celé výši - neprovedeno. -5		-				
		- 5,000						
		ZL 20.17_b: Požární upávkýv_připočty				2 495 161,05		
		S: Stavba				2 495 161,05		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				2 495 161,05		
		01_00: Zdravotně technické instalace				1 327 236,65		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné				1 327 236,65 1 327 236,65		
19041	713 55-2131.R00	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr do D 108 mm	ks	425,000	1 649,00	700 825,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ZTI - trubní ucpávka. 425		425,000				
19038	ZTI_spc 01	D+M Protipožární zpevňující páska grafitová D50 - D75	ks	101,000	861,35	86 996,35	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ZTI - páska D50-D75 101		101,000				
19039	ZTI_spc 02	D+M Protipožární zpevňující páska grafitová D80 - D110	ks	124,000	1 925,10	238 712,40	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ZTI - páska D80-110 124		124,000				
19040	ZTI_spc 03	D+M Protipožární zpevňující páska grafitová D160	ks	1,000	4 008,90	4 008,90	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ZTI - páska D160 1		1,000				
19042	ZTI_spc 04	PP zacelení otvoru u ZTI	ks	477,000	622,00	296 694,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ZTI - zacelení otvoru. VCP z důvodu většího stavebního otvoru kolem ZTI. 477		477,000				
		03_00: Vzduchotechnika PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné				919 664,70 919 664,70 919 664,70		
19043	VZT_spc 01	PP zajištění prostupů - systém HILTI do D180mm	ks	242,000	787,75	190 635,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací VZT - do D180 242		242,000				
19044	VZT_spc 02	PP zajištění prostupů - systém HILTI do D350mm	ks	41,000	1 299,50	53 279,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací VZT - prostupy do D350 41		41,000				
19045	VZT_spc 03	PP zajištění prostupů - systém HILTY hranatá (prostupy 180x100 - 1300x200mm)	ks	165,000	2 090,48	344 929,20	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací VZT - hranaté prostupy 180x100 až 1300x200mm 165		165,000				
19046	VZT_spc 04	PP zacelení otvoru VZT	ks	430,000	769,35	330 820,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací VZT - zacelení otvorů 430		430,000				
		04_00: Silnoproud PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné				248 259,70 248 259,70 248 259,70		
19047	ELE_spc 01	PP zacelení otvoru u ELEKTRO	ks	437,000	568,10	248 259,70	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Podrobný popis a umístění - viz.soupis prací ELEKTRO_zacelení otvoru. 437		437,000				
		ZL 20.18: Střecha změny S: Stavba SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě				985 802,78 985 802,78 985 802,78 985 802,78 985 802,78 -545 641,59		
18290	711141559RV1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. např. Elastek 40 special mineral	m2	-1 034,941	522,00	-540 239,20	Položka z Dod.5 - ZL 17.01 Střecha	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Tato položka již řešena v rámci DOD.Č.5_ŽL 17.01 Odpočet výměry - viz. dod.5_ŽL 17.01 -1034,941		-1 034,941				
77	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-1,000	5 402,39	-5 402,39	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
		712: Povlakové krytiny				1 107 208,90		
214	28322083R	Fólie PVC střešní hydroizolační tl. 2,0, š. 1200 mm barevná	m2	177,110	244,01	43 216,61	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	154,004 ztrátové + 15% :: 154,04*0,15 23,106		154,004				
19144	628 52616.R	Pás asfaltový modifikovaný PARAELAST AL+V S40, natavovací	m2	1 591,510	319,00	507 691,79	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	materiál k pol. č.194 1383,922*1,15		1 591,510				
19085	712 37-8005.R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL tl. 70 mm	m	82,980	225,00	18 670,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Nebýlo v rozpočtu uvažováno, vtažení na sed VZT a stěny schodiště Hlavní střeška - obvod stěny na střeše VZT; 6,07+15,7+15,7 Hlavní střeška - obvod stěny schodiště; 5,94+5,97 S.NP: obvod stěny teras; 7,75+4+8,1+7,5+6,25		37,470 11,910 33,600				
194	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	1 383,922	290,74	402 361,42	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Výpočet - SKUTEČNOST: Hlavní střeška: P1: 14,88*1,2 P2: 4,95*1,2 P3: 4,71*1,2 P4: 0,82*1,68 P5: 5,94*5,97 P6: 5,37*1,91 P7: 3,4*5,96 P8: 8,96*1,23 P9: 5,82*1,23 P10: 24,21*6,52 P11: 31,95*6,07 P12: 11,5*7,93 P13: 6,56*0,92 P14: 6,54*8,04 P15: 34,83*6,45 obvod atiky na hlavní střeše: výška 25cm 0,25*(2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33) avizlé vtažení na atiku: výška 90cm 0,9*(2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33) avizlé vtažení na stěnu střešky VZT a schodiště: výška 60cm 0,6*(31,95+6,07+31,95+6,07+5,94+5,97) avizlé vtažení na strojovnu - obvod strojovny: 0,82*(3,85+3,28+3,5+3,28+4,1+3+4,1+3) Pergola 1: 7,82*9,73 Pergola 2: 6,1*5,3 Terasy: 113,24 Balkóny: 63,503 S.NP: spojovací krček: 3*4,14 Hlavní střeška: prodloužení převisu na střeších VZT a schodiště: výška 20cm 0,2*(31,95+31,95+6,07+6,07+5,97+5,94+5,97+5,94)		- - - 17,856 5,940 5,652 1,378 35,462 10,257 20,264 11,021 6,175 157,849 193,937 91,195 6,035 52,582 224,654 - 127,341 - 52,770 - 23,050 - 76,089 32,330 - 113,240 - 63,503 - - - 19,972				
197	712373111RV1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie katzenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2. fólie ve specifikaci	m2	154,004	560,71	86 351,36	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	VÝPOČET SKUTEČNOST: Hlavní střeška obj.A3 - viz zakreslení - výpočet P1: 14,88*1,2 P2: 4,95*1,2 P3: 4,71*1,2 P4: 0,82*1,68 P5: 5,94*5,97 P6: 5,37*1,91 P7: 3,4*5,96 P8: 8,96*1,23		- - - 17,856 5,940 5,652 1,378 35,462 10,257 20,264 11,021				

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Con. soustava
		P9: 5,02*1,23		6,175				
		P10: 24,21*6,52		157,849				
		P15: 34,83*6,45		224,654				
		P11: 31,95*6,07		193,937				
		P12:11,5*7,93		91,195				
		P13: 6,56*0,92		6,035				
		P14: 6,54*8,04		52,582				
		*		-				
		Obvod atiky na hlavní střeše: výška 65 cm		-				
		0,65*(2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33)		91,969				
		Pergola 1_5.NP:		-				
		7,82*9,73		76,089				
		Pergola 2_5.NP:		-				
		6,1*5,3		32,330				
		Spojovací krček:		-				
		3*4,14		12,420				
		*		-				
		ODPOČET z VV:		-				
		-838,198		- 838,198				
		-60,86		- 60,860				
199	712378002R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, atiková okapnice, poplastovaný plech, rš 200 mm	m	115,450	129,79	14 984,26	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Nebylo uvažováno na schodištěm a VZT, dále pak nesedí výměry na celé stavbě		-				
		Výpočet skutečnost:		-				
		obvod atiky na hlavní střeše:		-				
		2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33		141,490				
		Obvod VZT:		-				
		31,95+31,95+6,07+6,07		76,040				
		Obvod okapové hrany na schodišti:		-				
		5,97+5,94+5,97+5,94		23,820				
		5.NP:		-				
		Terasy:		-				
		7,5+8,25+1+8,147+9,5+1		41,350				
		Střešby na pergolách:		-				
		4,9+7,93+4,37+6,5		23,700				
		*		-				
		Odpčet VV:		-				
		-190,95		- 190,950				
201	712378007R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní, poplastovaný plech, rš 100 mm	m	2,300	124,60	286,58	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Skutečnost:		-				
		obvod stěny na střeše VZT:		-				
		6,07+31,95+6,07+31,95		76,040				
		*		-				
		Odpčet VV:		-				
		-73,74		- 73,740				
218	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	1,000	10 962,46	10 962,46	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
210	8712378007R00-1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní poplastovaný plech, rš 130 mm	m	161,820	140,18	22 683,93	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Výpočet skutečnost:		-				
		obvod atiky na hlavní střeše		-				
		2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33		141,490				
		obvod stěny schodiště: 5,94 +5,97		11,910				
		obvod strojoven: 3,85+3,28+3,5+3,28+4,1+3+4,1+3		28,110				
		obvod požární světlík: 1+1+1+1		4,000				
		obvod stěny teras: 4,25+7,75+6,1+6,25+8,1+8+6,5+4+25		51,200				
		*		-				
		Odpčet VV:		-				
		-161,82		- 161,820				
		713: Izolace tepelné				28 557,72		
19084	283 769934.R	Profil izolační Purenit sendvič s PIR vložkou, rozměr 60 x 200 x 1200 mm	kus	27,584	965,00	26 618,93	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Montáž 6,305 m2 v tl.60mm		-				
		6,305/(0,2*1,2)		26,271				
		ztrátě 5%: 26,271*0,05		1,314				
19083	713 14-1312-spec	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 160 mm, 1 vrstva (kotvení vruty do podkladu)	m2	6,305	307,50	1 938,79	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Montáž purenitu na okapovou hranu. Purenit 550MD plyný materiál tl.60mm, šifka 100mm, délka 120mm		-				
		obvod balkonů		-				
		0,1*(8+1,7+4,75+1,25+4+1,7+4,75+1,25+4+1,7+4,75+1,25+4+1,7+4,75+1+4+1,75)		6,305				
		762: Konstrukce tesařské				335 167,28		
251	60515895R	Hranol lepený vrstvený BSH SL, lamely 40 mm	m3	1,320	21 484,58	28 359,65	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	31*0,12*0,24		0,893				
		8*0,16*0,24		0,307				
		prořez -10%: 1,2*0,1		0,120				
19082	606 233002.R	Překlička vodovodná bříza tl. 9 mm jakost 5/BB	m2	69,853	485,00	33 878,85	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	(prořez 10%)		-				
		63,503*1,1		69,853				
18295	606233006R	Překlička vodovodná bříza tl. 21 mm jakost 5/BB	m2	211,159	906,00	191 310,33	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Balkony: (prořez 10%)		-				
		63,503*1,1		69,853				
		VCP - dle výpočtu v pol. montáže:		-				
		128,46*1,1		141,306				
18291	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	128,461	251,50	32 307,82	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Výpočet skutečnost:		-				
		Hlavní střecha		-				
		obvod atiky na hlavní střeše:		-				
		0,65*(2,59+1,97+13,5+9,31+1,71+3,57+1,19+5,31+1,71+3,6+1,22+4,94+0,53+7,95+6,1+6,2+9,41+2,82+17,82+16,31+1,23+3,56+1,74+5,34+1,23+3,56+1,74+5,33)		91,969				
		obvod atiky na střeše VZT: 2 vrstvy		-				
		2*(6,07+31,95+6,07+31,95)*0,5		76,040				
		obvod atiky na střeše schodiště: 2 vrstvy		-				
		2*(5,97+5,94+5,97+5,94)*0,5		23,820				
		5.NP:		-				
		obvod balkonů:		-				
		0,65*(8+1,7+4,75+1,25+4+1,7+4,75+1,25+4,5+1+1,25+4+1,7+4,75+1,25+4+1,7+4,75+1+4+1,75)		40,983				
		terasy:		-				
		0,65*(7,5+8,25+1+8,1+7+8,5+1)		26,878				
		Spojovací krček mezi Al a A3:		-				
		0,65*(4,14+4,14)		5,382				
		*		-				
		Odpčet VV:		-				
		-136,610		- 136,610				
18291	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	127,006	251,50	31 942,01	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Záměna skladby na balkonech: 5.NP		-				
		bříza deska v tl. 9mm - viz.specifikace materiálu		-				
		bříza deska v tl. 21mm - viz.specifikace materiálu		-				
		63,503*2		127,006				
250	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hranených do 224 cm2	m	39,000	360,26	14 050,14	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	V PD nebyl řešená ukončovací hranol po obvodu střešechy, který drží palubky+ hranol pro napojení na sed (viz.návrh).		-				
		vaznice 160x240; 8		8,000				
		ukončovací hranol po obvodu střešechy 120x240mm ; 31		31,000				
252	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1,000	3 318,49	3 318,49	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
		764: Konstrukce klempířské				60 510,48		
19088	553 5304163.R	Hák žlabový PREFA pro nádtěšní žlab 28 x 7 mm - přírodní hliník	kus	46,000	353,50	16 261,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	46		46,000				
264	553448004R	Žlab okapový 50x75 mm	m	80,351	172,89	13 891,80	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	69,87*1,15		80,351				
19087	764 35-1392.R00	Montáž háků Al čtyřhranných	kus	46,000	112,00	5 152,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V rámci agreg.položky pro střešechy je již část háků započítána_46 ks je navíc jako VCP.		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		Okapové háky - navíc po dohodě se stavebním dozorem z důvodu měkchého materiálu (AL)		-				
		Háky hranaté podokapní AL - R.Š. 250		-				
		46		46,000				
263	764351391R00	Montáž žlabů AI podokapních čtyřhranných	m	69,870	254,19	17 760,26	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Doplňná žlabů pro střechu obj. A3 - 3.NP		-				
		Chyba PD - nebylo součástí VV.		-				
		Okapová hrana na střeše VZT; 31,95+31,95		63,900				
		Okapová hrana na střeše schodiště; 5,97		5,970				
267	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,000	599,11	599,11	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
262	R764819101R00-1	Odpadní trubky čtvercové ,str.70 mm	m	13,200	518,66	6 846,31	Položka z SOD SO 02_A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Obj. A3 - 5.NP - chybělo ve VV		-				
		6 ks dl.2,2m		-				
		6*2,2		13,200				
		ZL 20.19.1: SDK Zákrýt potrubí VZT				62 083,67		
		S: Stavba				62 083,67		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				62 083,67		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				62 083,67		
		HSV: Práce a dodávky HSV				62 083,67		
		3: Svislé a kompletní konstrukce				44 888,84		
17	342264514R00	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm, RD01.01	kus	23,000	1 085,08	24 956,84	Položka z SOD _SO 02_A1/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Revizní dvířka navíc:						
		1.NP; 12		12,000				
		2.NP; 11		11,000				
19064	347 01-6213.R00	Předstěna sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 2x opláštěná,RBI tl.12,5mm	m2	16,500	1 208,00	19 932,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	A1 1.07; 16,5		16,500				
		4: Vodorovné konstrukce				16 587,20		
19063	416 02-2223.R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 2x opláštěný, RBI tl.12,5 mm	m2	11,200	1 481,00	16 587,20	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	A1_zákrýt potrubí VZT:						
		m.Š.1.04; 3,5*1		3,500				
		m.Š.1.01; 7,7*1		7,700				
		99: Staveništní přesun hmot				607,63		
19070	992 11-2111.R00	Příplatek za vnitrostaveništní přemístění sádrokartonových konstrukcí	m2	18,000	18,60	334,80	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,787	346,71	272,83	Položka z SOD _SO 02_A1/HSV	SOD
		ZL 20.19.2: SDK Stavební příprava PP roleta				52 853,54		
		S: Stavba				52 853,54		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				52 853,54		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				52 853,54		
		HSV: Práce a dodávky HSV				49 500,34		
		3: Svislé a kompletní konstrukce				45 362,35		
19065	342 01-2223.R00	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RBI tl.12,5 mm	m2	16,500	1 447,00	23 875,50	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	16,5		16,500				
19066	342 09-0321.R00	Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 75 kg, profily UA 75, 1x opláštěné	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Nosná konstrukce pro roletu z UA 75 profilů, celkem 16mb (2*8)		-				
		1		1,000				
		UA profil pro vystužení parapetu z UA profilů, celkem 4,5mb		-				
		1		1,000				
43	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	26,500	152,90	4 051,85	Položka z SOD SO 02_A3 /HSV	SOD
	Výkaz výměr:	SDK příčky : 2*533,59175		1 067,184				
		2*104,90100		209,802				
		2*241,90025		483,801				
		2*36,975		72,750				
		2*54,67325		109,347				
		2*48,44100		96,882				
		2*31,20		62,400				
19068	347 01-6124.R00	Předstěna sádrokartonová tl. 90 mm, 1x ocelová konstr CW 75, bez izolace, 1x opláštěná,RFI tl.12,5mm	m2	10,000	938,00	9 380,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	SDK konstrukce z UW a CW pro parapet		-				
		5		5,000				
		ostění kolem otvoru		-				
		10*0,5		5,000				
19069	347 09-1082.R00	Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 5 m2	m2	10,000	142,50	1 425,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
19075	553 601077.R	Patka pro usazení UA profilu 75 mm CSM Knauf	sada	2,000	1 235,00	2 470,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		900: HZS				3 452,50		
59	909_R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,000	345,25	3 452,50	Položka z SOD SO 02_A3 /HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Demontáž a zpětná montáž podhledů u rolety - z důvodu nedořešení uchycení rolety v PD		-				
		10		10,000				
		99: Staveništní přesun hmot				685,49		
19070	992 11-2111.R00	Příplatek za vnitrostaveništní přemístění sádrokartonových konstrukcí	m2	26,500	18,60	492,90	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,555	346,71	192,59	Položka z SOD SO 02_A3 /HSV	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				3 353,20		
		763: Dřevostavby				3 353,20		
19067	763 61-2211.RW6	Montáž obložení stěn z dřevostěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, přibíjením, vč. dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm	m2	5,000	664,00	3 320,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	OSB vyztuha pro kotvení rolety		-				
		5		5,000				
254	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,000	33,20	33,20	Položka z SOD SO 02_A3/PSV/763	SOD
		ZL 20.19.3_a: SDK_ Záměna podhledů _sociálky_odpočty				- 324 778,29		
		S: Stavba				- 324 778,29		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 37 378,65		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				- 37 378,65		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 37 378,65		
		4: Vodorovné konstrukce				- 37 170,97		
21	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	-49,910	744,76	- 37 170,97	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	1.NP :						
		A1.1.03 : 4,72		4,720				
		A1.1.04 : 1,46		1,460				
		A1.1.05 : 7,63		7,630				
		Mezisoučet		13,810				
		2.NP :						
		A1.2.02 : 7,6		7,600				
		A1.2.02.1 : 1,75		1,750				
		A1.2.03 : 9,46		9,460				
		A1.2.03.1 : 1,58		1,580				
		A1.2.04 : 15,71		15,710				
		Mezisoučet		36,100				
		99: Staveništní přesun hmot				- 207,68		
72	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	-0,599	346,71	- 207,68	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 287 399,64		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				- 287 399,64		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 287 399,64		
		4: Vodorovné konstrukce				- 285 801,65		
67	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	-383,750	744,76	- 285 801,65	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	1.NP :						
		A3.1.03 : 3,62		3,620				
		A3.1.05.1 : 1,48		1,480				
		A3.1.14 : 24,23		24,230				
		A3.1.15 : 11,4		11,400				
		A3.1.18 : 5,73		5,730				
		A3.1.23 : 5,2		5,200				
		A3.1.24 : 4,13		4,130				
		A3.1.25 : 4,1		4,100				
		A3.1.26 : 2,53		2,530				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		A3.1.27 : 7,85 A3.1.28 : 8,03 A3.1.32.1 : 5,55 A3.1.35.1 : 5,04 A3.1.37.1 : 6,02 A3.1.40.1 : 6,02 A3.1.43.1 : 6,02 Mezisoučet 2.np : A3.2.02.1 : 6,13 A3.2.06.1 : 6,02 A3.2.09.1 : 6,02 A3.2.16 : 24,23 A3.2.17 : 11,42 A3.2.20 : 6,14 A3.2.24 : 3,5 A3.2.24.1 : 1,73 A3.2.27.1 : 5,54 A3.2.30.1 : 5,38 A3.2.32.1 : 6,02 A3.2.35.1 : 6,02 A3.2.38.1 : 6,02 Mezisoučet 3.np : A3.3.02.1 : 6,1 A3.3.06.1 : 6,11 A3.3.09.1 : 6,11 A3.3.15 : 12,76 A3.3.16 : 11,41 A3.3.19 : 5,73 A3.3.22 : 3,5 A3.3.22.1 : 1,73 A3.3.26.1 : 5,54 A3.3.29.1 : 6,02 A3.3.31.1 : 5,59 A3.3.34.1 : 6,02 A3.3.37.1 : 6,02 Mezisoučet 4.np : A3.4.03.1 : 6,11 A3.4.06.1 : 6,11 A3.4.09.1 : 6,11 A3.4.13 : 35 A3.4.14 : 11,42 A3.4.21 : 3,51 A3.4.21.1 : 2,04 A3.4.23.1 : 6,04 A3.4.25.1 : 6,02 A3.4.27.1 : 5,59 A3.4.30.1 : 6,02 A3.4.33.1 : 6,02 Mezisoučet		7,850 8,030 5,550 5,040 6,020 6,020 6,020 106,950 6,130 6,020 6,020 24,230 11,420 6,140 3,500 1,730 5,540 5,380 6,020 6,020 6,020 94,170 6,100 6,110 6,110 12,760 11,410 5,730 3,500 1,730 5,540 6,020 5,590 6,020 6,020 82,640 6,110 6,110 6,110 35,000 11,420 3,510 2,040 6,040 6,020 5,590 6,020 6,020 99,990				
99: Staveništní přesun hmot							- 1 597,99	
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	- 4,609	346,71	- 1 597,99	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
ZL 20.19.3_b: SDK_ Záměna podhledů_sociálky_přípočty							893 479,05	
S: Stavba							893 479,05	
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3							102 025,38	
A1-01: Stavební úpravy objektu A1							102 025,38	
PSV: Práce a dodávky PSV							102 025,38	
767: Konstrukce zámečnické							102 025,38	
19072	767 58-7111.RT3	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana v úrovni roštu, antikorozní profily	m2	49,910	907,00	45 268,37	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
19071	767 58-7211.RT7	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, Thermax Aquatec SK, tl. 19 mm	m2	49,910	1 135,00	56 647,85	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
129	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,000	109,16	109,16	Položka z SOD SO 02/PSV/767	SOD
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3							791 453,67	
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3							791 453,67	
PSV: Práce a dodávky PSV							791 453,67	
767: Konstrukce zámečnické							791 453,67	
19072	767 58-7111.RT3	Nosný rošt podhl. Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, hrana v úrovni roštu, antikorozní profily	m2	383,750	907,00	348 061,25	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
19071	767 58-7211.RT7	Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm, Thermax Aquatec SK, tl. 19 mm	m2	383,750	1 135,00	435 556,25	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
308	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1,000	7 836,17	7 836,17	Položka z SOD SO 02/PSV/767	SOD
ZL 20.19.4: SDK Vyztužení geberitů (výlevek)							155 987,00	
S: Stavba							155 987,00	
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3							155 987,00	
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3							155 987,00	
HSV: Práce a dodávky HSV							155 987,00	
342: Stěny a příčky montované lehké							155 740,00	
19073	342 09-0211.R00	Úprava sádkokartonové příčky (např.pro zřízení jednokřídlých dveří) do 50 kg, profily UA 50, 1x opláštěné	kus	52,000	1 823,00	94 796,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr: Obj. A1 + A3: - Všecké geberity a výlevky vyztuženy UA profilem 50 (2ks pro 1 ks geberitu či výlevky dl.3,5 mb) - Celkem 104 ks UA profilů dl.3,5m = 52 ks geberitů (včetně výlevek) - 52 52,000								
19074	553 601076.R	Patka pro usazení UA profilu 50 mm CSM Knauf	sada	52,000	1 172,00	60 944,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
99: Staveništní přesun hmot							247,00	
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,712	346,71	247,00	Položka z SOD/HSV/99	SOD
ZL 20.19.5: SDK_Podhledy chodby, předstěny							198 512,10	
S: Stavba							198 512,10	
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3							198 512,10	
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3							198 512,10	
HSV: Práce a dodávky HSV							198 512,10	
3: Svislé a kompletní konstrukce							35 500,00	
19076	347 01-6233.spec	Předstěna sádkokartonová tl. 200 mm, 1x ocelová konstr.CW 100,bez izolace,1x opláštěná,RBI tl.12,5mm	m2	28,400	1 250,00	35 500,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr: 1.NP: Předstěna v úklidové místnosti tl.200mm - 7,1 7,100 2.NP: Předstěna v úklidové místnosti tl.200mm - 7,1 7,100 3.NP: Předstěna v úklidové místnosti tl.200mm 7,1 7,100 4.NP: Předstěna v úklidové místnosti tl.200mm - 7,1 7,100 7,1 7,100								
4: Vodorovné konstrukce							156 707,79	
66	416021121R00	Podhledy SDK, kovové kce CD, 1x deska RB 12,5 mm	m2	223,750	700,37	156 707,79	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
Výkaz výměr: Chodby - rozšíření výměry podhledů z důvodu překrytí rozvodů (chyba PD) - 1.NP: 22 22,000 2.NP: 48,8 48,800 3.NP: 48,8 48,800 4.NP: 65,3 65,300 + - Čela podhledů, výška 30cm: - 1.NP: 16,2*0,3 4,860 2.NP: 34,5*0,3 10,350 3.NP: 36,8*0,3 11,040 4.NP: 42*0,3 12,600								
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							6 058,80	
19077	954 31-2203.R00	Sádkokartonový obklad vodorovné konstr., 2.str. do 500x500 mm, oc.konstr.,1x opláš., RBI tl.12,5 mm	m	5,100	1 188,00	6 058,80	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr: obj.A3: obklad stupáček cca 300x300, dl.300mm - 3.NP - opláštění potrubí - 7*0,3 2,100 4.NP - opláštění potrubí - sociálky - 10*0,3 3,000								
99: Staveništní přesun hmot							245,52	

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,708	346,71	245,52	Položka z SOD SO 02/HSV	SOD
		ZL 20.20: Natěr pergol teras				64 859,91		
		S: Stavba				64 859,91		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				64 859,91		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				64 859,91		
		HSV: Práce a dodávky HSV				9 065,27		
		94: Lešení a stavební výťahy				9 033,50		
158	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	58,000	155,75	9 033,50	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Pergola 1: 5*6		30,000				
		Pergola 2: 4*7		28,000				
		99: Staveništní přesun hmot				31,77		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,092	346,71	31,77	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				55 794,64		
		783 : Natěry				55 794,64		
19135	783 72-6300_R00	Natěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	196,460	151,50	29 763,69	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Syntetická lazura na dřevo s trojís ochranou - proti dřevokazným houbám, plísňím a UV záření, se směsí olejů, pryskyřic a vosků, vodoodpudivá. Např.: Lazurool 3vl S1045 v odstínu T000 přírodní - 3x natěr štětcem						
				196,460				
19134	783 78-2422_RT2	Natěr tesařských konstrukcí, ochrana dřeva v exteriéru	m2	196,460	132,50	26 030,95	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Na KD bylo řešeno a rozhodnuto, že venkovní pergoly a bednění budou ošetřeny fungicidním napouštědlem, jako preventivní ochrana dřeva pod následné nátěrové systémy.		-				
		KVH + bednění:		-				
		Výpočet:		-				
		Plocha palubek na P1+P2, odpočet plocha krokvi:		-				
		60,86-11,16		49,700				
		Krokve ze 3 stran : 63		63,000				
		Vaznice (čtyřstranné, včetně vaznic podél stěn- třístranné); 27,36		27,360				
		Sloupky; 32,64		32,640				
		Lemový (obvodový) hranol; 23,76		23,760				
		ZL 20.22.1: Izolace dešťových svodů				29 761,76		
		S: Stavba				29 761,76		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				29 761,76		
		01_00: Zdravotně technické instalace				29 761,76		
		PSV: Práce a dodávky PSV				29 761,76		
		713: Izolace tepelné				29 761,76		
4	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	152,000	69,05	10 495,60	Položka z SOD SO 02/ PSV/713	SOD
	Výkaz výměr:	Provedena izolace potrubí ve 4.NP - zavěšené pod stropem (proti kondenzu)		-				
		Stupačky 1.-4.NP, stupačky DN 150 3 ks, DN 100 1 ks - viz.PD dešťová kanalizace		-				
		Tubolitem AR 100/5; 82		82,000				
		Tubolitem AR 150/5; 70		70,000				
				-				
17	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	291,92	569,24	Položka z SOD SO 02/ PSV/713	SOD
19022	spec 1	Izolace Tubolit AR 100/5	m	90,200	94,60	8 532,92	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	82*1,1		80,200				
19023	spec 2	Izolace Tubolit AR 150/5	m	77,000	132,00	10 164,00	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	70*1,1		77,000				
		ZL 20.22.2: Změna střešních vtoků _doplnění ohřevu				49 949,22		
		S: Stavba				49 949,22		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				49 949,22		
		01_00: Zdravotně technické instalace				49 949,22		
		01: ZTI vnitřní				49 949,22		
		721_00: Vnitřní kanalizace				49 949,22		
19025	136 spec2	D+M elektrického ohřevu střešní vpustě	ks	11,000	1 900,00	20 900,00	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	D+M elektrického ohřevu střešní vpusti TOPWET - Vyhřívavý nástavec střešní vpusti						
		www.topwet.cz/kategorie-produktu/stresni-vpusti-a-nastavce?kategorie=střešní-vpusti-a-nastavce		-				
		11		11,000				
243	721234106R00	Vtok střešní z PP ploché střechy vodorovný odtok, s živčinným izolačním pásem, tepelně izol., se záchytným košem	kus	11,000	2 595,88	28 554,68	Položka z SOD SO 02 D.1.4/ZTI	SOD
	Výkaz výměr:	OS04 střešní vpust; 11		11,000				
244	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,000	494,54	494,54	Položka z SOD/PSV/721	SOD
		ZL 20.22.3: Zhotovení výřev _koupelny				26 134,76		
		S: Stavba				26 134,76		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				26 134,76		
		01_00: Zdravotně technické instalace				26 134,76		
		01: ZTI vnitřní				26 134,76		
		726: Předstěnové systémy				26 134,76		
19026	726_1	D+M výřev k WC	ks	76,000	328,00	24 928,00	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Výřevy k WC objekt A3 (v každé místnosti 2 ks)		-				
		M.č.1.32,1.35, 1.37, 1.40, 1.41, 2.02, 2.06, 2.09, 2.16, 2.27, 2.30, 2.32, 2.35, 2.38,3.02, 3.06, 3.09, 3.26, 3.29, 3.31, 3.34, 3.37, 4.03, 4.06, 4.09, 4.13, 4.23, 4.25, 4.27, 4.30, 4.33:		-				
		D		-				
		76		76,000				
19027	726_2	D+M výřev k umyvadlům	ks	4,000	237,00	948,00	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Výřevy k umyvadlům objekt A3, č.m. 2.02, 2.27, 3.02, 4.13D		-				
		4		4,000				
195	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	%	1,000	258,76	258,76	Položka z SOD/PSV/762	SOD
		ZL 20.22.4: Strojovna VZT _podlahová vpust VCP				8 653,68		
		S: Stavba				8 653,68		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				8 653,68		
		01_00: Zdravotně technické instalace				8 653,68		
		01: ZTI vnitřní				8 653,68		
		721_00: Vnitřní kanalizace				8 653,68		
31	721177803R00	Potrubí přípojovací, D 50 mm	m	10,000	355,12	3 551,20	Položka z SOD / PSV/721	SOD
	Výkaz výměr:	nápojení k podlahovým vpustím - vedeno pod stropem 4.NP; 10		10,000				
162	721211508R00	D+M Vpust podlahová boční se suchou zápchovou uzávěrkou, stavitelná, mřížka nerez 115 x 115 D100	kus	3,000	1 233,05	3 699,15	Položka z SOD / PSV/721	SOD
	Výkaz výměr:	D+M podlahové vpusti v obj..A3_5.NP_strojovny VZT; 3		3,000				
3	912_R00	Hsz - Zednická výpomoc	h	4,000	345,25	1 381,00	Položka z SOD / PSV/721	SOD
	Výkaz výměr:	zapravení prostupů; 4		4,000				
51	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,028	789,15	22,33	Položka z SOD / PSV/721	SOD
		ZL 20.22.5: Gastro _stavební příprava				5 435,00		
		S: Stavba				5 435,00		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				5 435,00		
		01_00: Zdravotně technické instalace				5 435,00		
		01: ZTI vnitřní				5 435,00		
		96_00: Bourací konstrukce				5 435,00		
19028	spec1	Sekání, osazení a montáž nerezových řábů	ks	5,000	1 087,00	5 435,00	Naceněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Stavební příprava pro Gastro_tyto práce jsou navíc_VCP		-				
		5		5,000				
		ZL 20.23.01: Změny_A1 Natěr nosníků nad podhledy				38 076,62		
		S: Stavba				38 076,62		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				38 076,62		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				38 076,62		

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		HSV: Práce a dodávky HSV				7 373,63		
		94: Lešení a stavební výťahy				7 305,00		
18965	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,000	243,50	7 305,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		99: Staveništní přesun hmot				68,63		
72	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,198	346,71	68,63	Položka z SOD SO 02-A1/HSV	SOD
		PSV: Práce a dodávky PSV				30 702,99		
		783 : Nátěry				30 702,99		
18964	783 15-1270.R00	Nátěr epoxidový OK "B" základní	m2	158,508	112,50	17 832,15	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Barva ALKUTON - antikorozní barva základní na bázi pryskyřic.				-		
		158,508				158,508		
18962	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	158,508	42,00	6 657,33	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A1: bylo dohodnuto na RD, že nosníky nad podhledy v 1.NP budou před zaklopením podhledů ošetřeny základním nátěrem.				-		
		nátěr HEA nosníků 300:				-		
		7*5,3*1,72				63,812		
		6*6,4*1,72				66,048		
		odpočet pásnice:				-		
		-0,15*75,5				- 11,325		
		+				-		
		nátěr HEA nosníků 220:				-		
		8*4,3*1,26				43,344		
		odpočet pásnice:				-		
		-0,098*34,4				- 3,371		
18963	783 90-3812.R00	Odmaštění saponáty	m2	158,508	39,20	6 213,51	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		ZL 20.23.03: Nerezové žlaby - terasy_odpočty				- 158 960,15		
		S: Stavba				- 158 960,15		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 158 960,15		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				- 158 960,15		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 158 960,15		
		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				157 400,84		
167	R95-OS16	Žlab odvodňovací včetně dodávky roštu a žlabu	m	-23,590	3 452,53	-81 445,18	Položka z SOD SO 02 A3/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	1,95*1				1,950		
		1,06*1				1,060		
		1,26*3				3,780		
		1,66*1				1,660		
		1,76*2				3,520		
		1,76*1				1,760		
		1,2*1				1,200		
		1,06*1				1,060		
		1,2*2				2,400		
		2,6*2				5,200		
168	R95-OS17	Žlab odvodňovací 75 x 20 mm včetně dodávky roštu a žlabu	m	-22,000	3 452,53	-75 955,66	Položka z SOD SO 02 A3/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	OS17 : 11*2				22,000		
		99: Staveništní přesun hmot				- 1 559,31		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zžené výšky do 24 m	t	-4,497	346,71	-1 559,31	Položka z SOD SO 02 A3/HSV	SOD
		ZL 20.23.04: Změny_A1_Lešení_prodloužení_nájemného				93 816,33		
		S: Stavba				93 816,33		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				93 816,33		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				93 816,33		
		HSV: Práce a dodávky HSV				93 816,33		
		94: Lešení a stavební výťahy				93 816,33		
61	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 007,625	46,73	93 816,33	Položka z SOD SO 02 A1/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Prodloužení nájsu za lešení pro R29 na obj.A1 z důvodu klimatických podmínek a na základě změny statiky celého objektu A1 - prodloužení z důvodu změny rozsahu stavebních prací oproti pův.PD.				-		
		3.měsíce: 669,2084*3				2 007,625		
		ZL 20.23.05: Změny_A1_Nosníky HEA 3.NP_Vikýř				55 750,21		
		S: Stavba				55 750,21		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				55 750,21		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				55 750,21		
		PSV: Práce a dodávky PSV				55 750,21		
		767: Konstrukce zámečnické				54 561,21		
126	13486320R	Tyč ocelová HEA 220, 523SJR	t	0,825	44 981,49	37 094,89	Položka z SOD SO 02 A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	HEA220 - 50,5 kg/m; 484,295*0,001				0,484		
		protez +15% : 0,484*0,15				-		
123	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	484,295	34,95	16 926,11	Položka z SOD SO 02 A1/PSV	SOD
	Výkaz výměr:	Nosníky HEA pro vikýř - dle výkr.tvaru nad 3.NP_R6.00-				-		
		Dle výkr. - označení On-3.2 Ocelový nosník HEA 220 - zalomený 2 ks				-		
		HEA220 - 50,5 kg/m; 2*4,795*50,5				484,295		
129	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m	%	1,000	540,21	540,21	Položka z SOD SO 02 A1/PSV	SOD
		783 : Nátěry				1 189,01		
19030	783 12-4720.R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	24,167	49,20	1 189,01	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	nátěr HEA nosníků 220: 2x základní nátěr				-		
		2*4,795*1,26*2				24,167		
		ZL 20.23.06: Změny_A3 Átrium_malba stropy Spirolli a sloupy				20 153,05		
		S: Stavba				20 153,05		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				20 153,05		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				20 153,05		
		PSV: Práce a dodávky PSV				20 153,05		
		783 : Nátěry				16 212,10		
19031	783 15-1215.R00	Nátěr epoxidový OK "B" 1x + 2x email	m2	47,266	343,00	16 212,10	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Barva ALKUTON - antikorozní barva na bázi pryskyřic				-		
		14 ks sloupů: 200x100mm, výška 1500mm				-		
		14*2*(0,2+0,1)*1,5				12,600		
		16ks sloupů prům 200mm, označ.N.04 váška 3450mm				-		
		16*2*3,14*0,1*3,45				34,666		
		784: Malby				3 940,95		
341	784442001RT2	Malba disperzní interier_výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	47,000	83,85	3 940,95	Položka z SOD SO 02 A3/784	SOD
	Výkaz výměr:	A3: Malba stropu Spirolli; 47				47,000		
		ZL 20.23.07: ZTI kanalizace Vírový ventil, zpětná klapka odpočet				- 22 192,11		
		S: Stavba				- 22 192,11		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				- 22 192,11		
		01_00: Zdravotné technické instalace				- 22 192,11		
		02: Vnější kanalizace				- 22 192,11		
		8: Trubní vedení				- 22 192,11		
35	891355321R00	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	-1,000	1 163,99	-1 163,99	Položka z SOD ZTI/Vnější kanalizace/8	SOD
88	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-0,115	147,97	-17,02	Položka z SOD ZTI/Vnější kanalizace/8	SOD
54	klapka zpětná	Klapka zpětná DN 200	kus	-1,000	3 452,53	-3 452,53	Položka z SOD ZTI/Vnější kanalizace/8	SOD
45	OS28	D+M Votrexový regulátor odtoku - vírový ventil	kus	-1,000	17 558,57	-17 558,57	Položka z SOD ZTI/Vnější kanalizace/8	SOD
	Výkaz výměr:	Antikorozní regulátor určený k regulaci odtoků vody 1 - 100 l/s. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli 1.4301. Regulátor bude individuálně nakonfigurován tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům místa instalace, tj. regulovaný odtok 0,66 l/s. Regulátor je vybaven plovákem pro automatické zavření dvířek a táhlem pro otevření dvířek pro bezpečnosti odtok a možnosti čištění bez vstupu do šachty.Konstrukce regulátoru je založena na mechanickém principu víření vody, fungující bez jakýchkoli pohyblivých částí nebo pomocné energie.				-		
		viz Výpis prvků: Zařizovací předměty :				-		
		OS28 : 1				1,000		
		ZL 20.23.08: PP stahovací schody_odpočet				- 24 660,91		
		S: Stavba				- 24 660,91		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 24 660,91		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				- 24 660,91		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 24 660,91		
		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				- 24 660,91		
162	R95-OS08	D+M Výklopné skládací schody 70 x 130 cm, h = 2980 mm, EI 30	kompl	-1,000	24 660,91	-24 660,91	Položka z SOD SO 02 A3/HSV/95	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
ZL 20.23.09: Zateplení drážky svodu						29 213,92		
S: Stavba						29 213,92		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						29 213,92		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						29 213,92		
HSV: Práce a dodávky HSV						15 008,40		
62: Úpravy povrchů vnější						15 008,40		
19051	283 50250.R	Lišta omítková rohová plast Sto tkanina 100 x 100 mm	m	138,000	43,80	6 044,40	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		120*1,15		138,000				
19050	622 48-1291.R00	Montáž výtlačné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační	m	120,000	74,70	8 964,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Orozkování ryhy zatepleného svodu: (po obou stranách) 6*10*2		120,000				
PSV: Práce a dodávky PSV						14 205,52		
713: Izolace tepelné						14 205,52		
19036	283 765411.R	Deska izolační PIR, minerální rouno tl. 200 mm	m2	8,820	1 407,00	12 409,74	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		8,4*1,05		8,820				
222	71313131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	8,400	197,29	1 657,24	Položka z SOD SO02_A3/PSV/713	SOD
Výkaz výměr:		Zateplení drážky svodu v šifci žlábků 14 cm.		-				
		Svody z balkonů dolů_ 3+3 svody, dl.10,0mb		-				
		Tl. izolantu PIR 20cm.		-				
		6*10*0,14		8,400				
242	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1,000	138,54	138,54	Položka z SOD SO02_A3/PSV/713	SOD
ZL 20.23.10: SLP_ Napájení dveří						10 272,92		
S: Stavba						10 272,92		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						10 272,92		
05_00: Slaboproud						10 272,92		
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony						10 272,92		
D 002_01: Systém EKV						10 272,92		
19079	01	Elektrické napájení PRO INSTA 30W 12V 2.6A WEIDMÜLLER 258022000	ks	7,000	1 018,90	7 132,30	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
Výkaz výměr:		Napájení pro elektronický ovládací drevě, které jsou dodávkou sub-Triline (kteří nemají v dodávce a VV zahrnuto)		7,000				
		7		7,000				
19080	02	Krabice GW44208 IP56 240x190x90 GEWISS GW44208	ks	7,000	448,66	3 140,62	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
ZL 20.23.11: Jádrové vrtání_A3_1.NP,4.NP schodiště						15 597,49		
S: Stavba						15 597,49		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						15 597,49		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						15 597,49		
HSV: Práce a dodávky HSV						15 597,49		
96: Bourání konstrukcí						15 332,80		
18876	970 05-1300.R00	Vrtání jádrové do Zb do D 300 mm	m	1,600	8 595,00	13 752,00	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Prostupy nebyly řešeny v PD (statika, ani ASŘ)		-				
		Objekt A3:		-				
		1.NP:		-				
		Prostup schodiště 1.44 - dle zakreslení v příloze 4xDN 250 hl.200		-				
		4*tl.200; 4*0,2		0,800				
		4.NP:		-				
		Prostup schodiště 1.44 - dle zakreslení v příloze 4xDN 250 hl.200		-				
		4*tl.200; 4*0,2		0,800				
18902	970 05-7250.R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. Zb do D 250 mm	m	1,600	988,00	1 580,80	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		1,6		1,600				
97: Přesuny suti a vybraných hmot						264,69		
18904	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,004	332,00	1,33	Nacénáno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		4.NP:		-				
		0,004		0,004				
48	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,800	317,35	253,88	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		4.NP		-				
		0,8		0,800				
50	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,007	40,81	0,27	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		0,0067		0,007				
51	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,174	9,66	1,68	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km)		-				
		dopočet 26 km :		-				
		0,0067*26		0,174				
52	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,007	287,75	1,93	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		0,0067		0,007				
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,007	648,97	4,54	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		0,007		0,007				
53	987221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,007	157,31	1,05	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		0,0067		0,007				
ZL 20.23.12: Omítky átium_dopočet včetně malby						45 277,97		
S: Stavba						45 277,97		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						45 277,97		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						45 277,97		
HSV: Práce a dodávky HSV						35 269,63		
61: Úpravy povrchů vnitřní						34 449,66		
30	614211133R00	Omítky vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	24,380	280,36	6 835,18	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		Stropy chodby:						
		2.NP:		-				
		2,3*5,3		12,190				
		3.NP:		-				
		2,3*5,3		12,190				
		Orozkování hrany na 1.NP a 2.NP:		-				
106	612474921RT4	Omítky stěn vnitřní, VPC jádro,vápen štuk, strojné na beton a vápenopiskové zdivo	m2	94,980	290,74	27 614,49	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
Výkaz výměr:		Omítky na stěny (zabrádli) atria ze strany chodby:						
		1.NP:: (5,9*2*1,1		12,100				
		2.NP:: (9,2*5,3)*2*1,1		31,900				
		3.NP:: (9,2*5,3)*2*1,1		31,900				
		4.NP:: (5,3*2*0,5)+ (2,6*5,3)		19,080				
99: Staveništní přesun hmot						819,97		
174	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,365	346,71	819,97	Položka z SOD SO 02_A3/HSV	SOD
PSV: Práce a dodávky PSV						10 008,34		
784: Malby						10 008,34		
341	784442001RT2	Malba disperzní interier_výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	119,360	83,85	10 008,34	Položka z rozpočtu SO 02 A3-01, PSV, 784	SOD
Výkaz výměr:		24,38+94,98		119,360				
ZL 20.24 a: Záměna PVC a dlažba odpočty						- 101 507,85		
S: Stavba						- 101 507,85		
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						- 11 469,35		
A1-01: Stavební úpravy objektu A1						- 11 469,35		
PSV: Práce a dodávky PSV						- 11 469,35		
776: Podlahy povlakové						- 11 469,35		
146	23521594.AR	Vyrovnávací stěrka podlahová samonivelační	kg	- 50,064	8,73	- 437,06	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
Výkaz výměr:		spotřeba na 1 mm tl. 1,6 kg/m2 ::- 10,43*3*1,6		- 50,064				
142	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	- 10,430	7,86	- 81,98	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
Výkaz výměr:		A1:1.08 ::- 10,43		- 10,430				
143	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	- 10,430	283,94	- 2 961,49	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
144	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	- 13,770	161,63	- 2 225,65	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
Výkaz výměr:		A1:1.08 ::- 14,635+2,251*2		- 13,770				
145	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	- 10,430	541,67	- 5 649,62	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
Výkaz výměr:		A1:1.08 ::- 10,43		- 10,430				
147	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	- 1,000	113,55	- 113,55	Položka z SOD SO 02_A1/PSV/776	SOD
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						- 90 038,50		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						- 90 038,50		
PSV: Práce a dodávky PSV						- 90 038,50		
776: Podlahy povlakové						- 90 038,50		
331	23521594.AR	Stěrka podlahová samonivelační cementová	kg	- 335,568	8,73	- 2 929,51	Položka z SOD SO 02_A3/PSV/776	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	cen. soustava
		Výkaz výměr: spotřeba na 1 mm tl. 1,6 kg/m2 :: -1,6*3*69,91		- 335,568				
332	58583190.AR	Stěrka izolační cementová hydroizolační, odolnost proti vodě	kg	-235,520	31,15	- 7 336,45	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: -58,88*4		- 235,520				
324	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-69,910	7,86	- 549,49	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: SMLADBA PODLAHY S-pd02 :						
		A3.3.14 :: -58,88		- 58,880				
		A3.4.11 :: -11,03		- 11,030				
325	776101158R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou	m2	-69,910	283,94	- 19 850,25	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: SMLADBA PODLAHY S-pd02 :						
		A3.3.14 :: - 58,88		- 58,880				
		A3.4.11 :: -11,03		- 11,030				
326	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-48,100	161,63	- 7 774,40	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: A3.3.13 :: -(6,75*2+2,1)		- 15,600				
		A3.3.14 :: -(3,9+7,75+5,55)		- 17,200				
		A3.4.11 :: -(5,55+2,1)*2		- 15,300				
327	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	-69,910	541,67	- 37 868,15	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: SMLADBA PODLAHY S-pd02 :		-				
		A3.3.14 :: - 58,88		- 58,880				
		A3.4.11 :: -11,03		- 11,030				
333	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-1,000	891,47	- 891,47	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
330	R771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky	m2	-58,880	218,05	- 12 838,78	Položka z sOD SO 02_A3/PSV/776	SOD
		Výkaz výměr: SMLADBA PODLAHY S-pd07 :						
		A3.3.14 :: - 58,88		- 58,880				
ZL 20.24 b: Záměna PVC a dlažba_připočty						77 947,20		
5: Stavba						77 947,20		
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						12 104,46		
A1-01: Stavební úpravy objektu A1						12 104,46		
PSV: Práce a dodávky PSV						12 104,46		
771: Podlahy z dlaždic a obklady						11 656,58		
138	59764203OR	Dlažba keramická 300x300x9 mm povrch matný	m2	11,473	190,02	2 180,10	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: 10,43*1,1		11,473				
139	59764241OR	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm povrch matný	kus	42,900	40,50	1 737,45	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: 12,87/0,3		42,900				
131	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	10,430	10,38	108,26	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
132	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,430	31,15	324,89	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
133	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,870	145,37	1 870,91	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: A1.1.08 :: (2,25+4,635)*2		13,770				
		-0,9		- 0,900				
135	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,430	433,15	4 517,75	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: m.č.: A1.1.08; 10,43		10,430				
136	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,870	62,30	801,80	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr:						
141	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	115,41	115,41	Položka z sOD SO 02_A1/PSV/771	SOD
		784: Malby				447,88		
19049	784 49-8931.R00	Tmelení trhlin v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem	m	12,870	34,80	447,88	Položka ze ZL 20.15	ZL 20.15
		Výkaz výměr: Akrylování horní hrany soklu - viz.výměra sokl		-				
		44,5		44,500				
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						65 842,74		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						65 842,74		
PSV: Práce a dodávky PSV						65 842,74		
771: Podlahy z dlaždic a obklady						64 294,14		
310	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	95,880	10,38	995,23	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
311	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	95,880	31,15	2 986,66	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
315	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	44,500	145,37	6 468,97	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: m.č.A3 4.11; 10		10,000				
		m.č. A3 3.13; 22,5		22,500				
		m.č. A3 3.14; 12		12,000				
317	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	95,880	433,15	41 530,42	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: m.č.A3 4.11; 11,3		11,300				
		m.č. A3 3.13; 25,7		25,700				
		m.č. A3 3.14; 58,88		58,880				
136	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,500	62,30	2 772,35	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: m.č.A3 4.11; 10		10,000				
		m.č. A3 3.13; 22,5		22,500				
		m.č. A3 3.14; 12		12,000				
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1,000	636,57	636,57	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
318	R771577845R00-1	Podlahový profil dilatační - keramická dlažba na chodbě	m	34,300	259,59	8 903,94	Položka z OD SO 02_A3/PSV/771	SOD
		Výkaz výměr: m.č. A3 3.13 + 3.14; 34,3		34,300				
784: Malby						1 548,60		
19049	784 49-8931.R00	Tmelení trhlin v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem	m	44,500	34,80	1 548,60	Položka ze ZL 20.15	ZL 20.15
		Výkaz výměr: Akrylování horní hrany soklu - viz.výměra sokl		-				
		44,5		44,500				

Název akce:

„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 21

§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb. **odst.4**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP

1. **Oddíl stavby:**

SO 02 A3: Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlav. budovy A3,
SO 02 D1.4. Technika prostředí staveb – 05 Slaboproud
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace

2. **Zpracovatel změnového listu:** VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: zápisy z KD
- 3.3 jiné související dokumenty: rekapitulační tabulka dotazů a odpovědí k zadávací PD

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

21.1 Bourání zpevněné plochy u rampy objektu A1

Dle zadávací projektové dokumentace nebyla plocha u vstupní části objektu A1 řešena. Tato plocha však vykazuje defekty. Plocha navazuje na nově realizované zpevněné plochy a úpravy objektu A1, kdy případná následná rekonstrukce by byla značně komplikovaná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci této plochy.

21.2 Slaboproud EKV změny a docházkový systém

V souvislosti se změnou a revizí dveří proběhlo jednání na KD s uživatelem, kde proběhla na základě jeho požadavku změna pro část elektronická kontrola vstupu (EKV) a byl také vznesen požadavek na doplnění docházkového systému pro pracovníky zařízení.

21.3 Oplocení, brány, branky

Při realizaci díla bylo zjištěno nesrovnalosti v oddílu oplocení. Tato problematika byla dořešena na základě nových požadavků Objednatele.

21.4 Dobeť. otvoru pro stahovací schody

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v PD byly stahovací schody nahrazeny vchodovými dveřmi v 5.NP.

21.5 Stavební úpravy objekt A1

Rampa objektu A1 vykazuje značné defekty. Objednatel požaduje rampu opravit. Jedná se o dodatečný uživatelský požadavek. V návaznosti na využitelnost prostor 1. PP bylo rozhodnuto na KD č. 32 Objednatelem o optimalizaci omítek v těchto prostorech

21.6 Chodník oprava a doplnění

Na základě požadavku objednatel bylo odsouhlaseno provedení nového chodníku, který v délce 6 m nebyl řešen projektem. Jedná se o komunikační propojení Domova pro seniory a přilehlého

Dětského domova.

21.7 Objekt A1 3. NP Omítky MNP

V návaznosti na využití prostor 3NP objektu A1 bylo Objednatelem rozhodnuto, že původně navržené omítky stropů budou vypuštěny z SOD a bude provedena pouze povrchová úprava penetrací – nátěr proti bezprašnosti.

21.8 Čistící rohož venkovní VCP

Na základě požadavku Objednatele a dle dohody na KD je před vstupem do objektu A3 doplněna čistící zóna – dle návrhu projektanta.

21.9 FTV Příprava pro možnost připojení na baterii

Na KD č. 31 ze dne 7.5.2025 byl vznesen požadavek Objednatele na možnost budoucího napojení baterií na FTV. AD ověřil možnosti a navrhl řešení tohoto požadavku.

21.10 Záchytný systém A1 + krček

Při realizaci bylo zjištěno, že VV neřeší záchytný systém na obj.A1 a spoj.krčku. Ze strany Objednatele vznikl požadavek na doplnění.

Tento ZL obsahuje doplněný chybějící záchytný systém.”

21.11 Slaboproud změny (MNP a VCP)

Na základě požadavku Objednatele byl upraven počet dodávaných telefonních přístrojů na 10 ks. Dále Objednatel vznesl požadavek na doplnění elektrického ovládání bran.

21.12 A3 5. NP tech. Místnost úprava povrchů

Na základě požadavku Objednatele byla navržena změna úpravy povrchů v 5.NP – technická místnost. Rozvody TZB jsou vedeny po povrchu z toho důvodu bude monolitické stěně bez povrchové omítky, zděná zeď omítka.

21.13 Opěrná zídka u A1

Ze strany objednatel vznikl požadavek na vystavění opěrné zídky a navazujících zemních úpravách a výsadbě nového trávníku.

21.14 SIL Přívody elektrozámků

Při realizaci díla došlo ke změně požadavku Objednatele na způsob otevírání dveří. Vyvstal požadavek na elektrický ovládání vchodových dveří.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

21.1 Bourání zpevněné plochy u rampy objektu A1

Bylo dohodnuto doplnění těchto bouraných ploch a odvozy včetně uložení sutě na skládku. K této části byl předložen nový doplněný VV. Dalším ZL bude navržena nová pochozí plocha po odbourání.

21.2 Slaboproud EKV změny a docházkový systém

Celý původní EKV je nahrazen čtečkami a nově je navrženo docházkový systém pro zaměstnance zařízení. Změna původního EKV a doplnění nového řešení je zpracováno do VV.

21.3 Oplocení, brány, branky

Byla provedena revize oplocení s přidáním jedné vstupní branky.

21.4 Dobeť otvoru pro stahovací schody

Bylo provedeno dobetonování otvoru dle detailu, který byl doprojektován.

21.5 Stavební úpravy objekt A1

U rampy dojde k zazdění otvoru po železných dvířkách a doplnění větrací mřížky.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Následně budou vyspraveny omítky. Dále bude opravena podlaha rampy a bude opatřena epoxidovou vrstvou. Ve sklepech budou zazděny otvory, očištěny a oprášeny zdi. Původní omítky v rozsahu opravy do 50% plochy jsou zrušeny.

21.6 Chodník oprava a doplnění

Vybourání stávající původní skladby starého chodníku a nahrazení novým ze zámkové dlažby včetně podkladu a obrubníků, s odvozem sutí na skládku.

21.7 Objekt A1 3. NP Omítky MNP

Na základě požadavku Objednatele vzneseném na kontrolním dni bylo navrženo vynechání omítek, které měly být dle SoD provedeny. Místo nich bude provedena pouze povrchová úprava penetrací + nátěr proti prašnosti.

21.8 Čistící rohož venkovní VCP

Na základě požadavku uživatele byly vyvzorkovány čistící rohože, které budou realizovány před vstupem do objektu A3.

21.9 FTV Příprava pro možnost připojení na baterii

GD bylo navrženo zaměnit původní měnič za jiný typ, který umožní do budoucna napojení FTV na baterii. S tímto souvisí i software pro dálkovou zprávu a monitoring + úprava hlavního rozvaděče.

21.10 Záchytný systém A1 + krček

GD předložil návrh na realizaci tohoto systému pomocí kotevních bodů, který byl všemi dotyčnými stranami odsouhlasen.

21.11 Slaboproud změny (MNP a VCP)

Na základě požadavku uživatele byla snížena dodávka telefonních přístrojů z původních 20 ks na 10 ks. Dále bylo rozšířeno vedení rozvodů kabeláže k budoucímu připojení bran na elektrické ovládání, včetně veškerých příprav.

21.12 A3 5. NP tech. Místnost úprava povrchů

Dle návrhu GD bude na betonové stěny aplikován pouze nátěr pro zabezpečení bezprašnosti. Na zděnou část bude aplikována pouze cementová stěrka taktéž opatřena nátěrem pro bezprašnost.

21.13 Opěrná zídka u A1

Na základě požadavku Objednatele bude vystavěna opěrná zídka z betonových svahových tvárníc vyztužených betonářskou ocelí. Následně budou provedeny terénní úpravy s finálním výsevem trávníku.

21.14 SIL Přívody elektrozámky

Byly doplněny rozvody pro elektrozámky pro vchodové dveře, které nebyly obsaženy v PD včetně jističů a chráničů

6. Finanční náklady změny

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: /368/2024/ŘDP.

21.1 Bourání zpevněné plochy u rampy objektu A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	97 129,98 Kč	108 785,57 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

21.2 Slaboproud EKV změny a docházkový systém

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	269 762,72 Kč	302 134,25 Kč
MÉNĚPRÁCE	1 541 770,33 Kč	1 726 782,77 Kč

21.3 Oplocení, brány, branky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	254 285,30 Kč	284 799,53 Kč
MÉNĚPRÁCE	-107 334,80 Kč	-120 214,98 Kč

21.4 Dobet. otvoru pro stahovací schody

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	34 745,61 Kč	38 915,09 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

21.5 Stavební úpravy objekt A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	76 910,84 Kč	86 140,14 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 56 299,53 Kč	- 63 055,48 Kč

21.6 Chodník oprava a doplnění

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	23 137,72 Kč	25 914,25 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

21.7 Objekt A1 3. NP Omítky MNP

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	xxxxx	xxxxx
MÉNĚPRÁCE	- 152 577,81 Kč	- 170 887,15 Kč

21.8 Čistící rohož venkovní VCP

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	27 394,70 Kč	30.682,06 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

21.9 FTV Příprava pro možnost připojení na baterii

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	146 942,40 Kč	164 575,49 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 74 013,87 Kč	- 82 895,53 Kč

21.10 Záchytný systém A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	38 874,90 Kč	43 539,89 Kč
MÉNĚPRÁCE	XXXXX	XXXXX

21.11 Slaboproud změny (MNP a VCP)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	135 820,92 Kč	152 119,43 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 17 805,20 Kč	- 19 941,82 Kč

21.12 A3 5. NP tech. Místnost úprava povrchů

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	XXXXX	XXXXX
MÉNĚPRÁCE	- 2 621,02 Kč	- 2 935,54 Kč

21.13 Opěrná zídka u A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	380 267,03 Kč	425 899,08 Kč
MÉNĚPRÁCE	XXXXX	XXXXX

21.14 SIL Přívody elektrozámky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	79 581,77 Kč	89 131,58 Kč
MÉNĚPRÁCE	XXXXX	XXXXX

Celkem ZL 21 méně a více práce

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	1 564 853,89 Kč	1 752 636,36 Kč
MÉNĚPRÁCE	-1 952 422,56 Kč	-2 186 713,27 Kč
CELKEM	-387 568,67 Kč	-434 076,91 Kč

V Kroměříži, dne :.....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku doplněnou na základě společných diskuzí jakožto dodatečný požadavek. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací – nebylo součástí, případně bylo ale dochází ke změně
- VCP byly oceněny v souladu s SOD

Návrh dalšího postupu:

- Bez dopadu do termínu výstavby
- Bude zpracován dodatek k SOD
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) provede Objednatel

Doporučení

TDS doporučuje **ZL č. 21** schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle pism.4.

V Olomouci dne

xxxx - TDS
SAFETY PRO

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s navrženým technickým řešením.

V Ostravě dne:.....

xxxx - HIP
Energy Benefit Centre, a.s.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

V dne

xxx

vedoucí oddělení přípravy

a realizace investičních akcí

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
120050	Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 21	§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb. <u>odst.4</u>	

Název stavby:	<i>Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál</i>
Objednatel:	<i>Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6</i>
Technický dozor:	<i>xxxx</i>
Rozpočtoval:	<i>xxxx</i>

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: xxxx Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-387 568,67 Kč
		DPH	-46 508,24 Kč
		DPH 12 %	-46 508,24 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-434 076,91 Kč

Poznámka:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: ZL 21: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.4

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 21: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.4	- 387 568,67	- 46 508,24	- 434 076,91
ZL 21.01: Bourání_plocha pod buňkovištěm	97 129,98	11 655,60	108 785,57
S: Stavba	97 129,98	11 655,60	108 785,57
SO 01: SO 01 Bourací práce	97 129,98	11 655,60	108 785,57
05: Bourání zpevněných ploch	97 129,98	11 655,60	108 785,57
HSV: Práce a dodávky HSV	97 129,98	11 655,60	108 785,57
96: Bourání konstrukcí	49 730,62	5 967,67	55 698,29
97: Přesuny sutí a vybouraných hmot	47 399,36	5 687,92	53 087,28
ZL 21.02_a: SLP_EKV+DT_odpočty	- 1 541 770,33	- 185 012,44	- 1 726 782,77
S: Stavba	- 1 541 770,33	- 185 012,44	- 1 726 782,77
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	- 1 541 770,33	- 185 012,44	- 1 726 782,77
05_00: Slaboproud	- 1 541 770,33	- 185 012,44	- 1 726 782,77
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony	- 1 541 770,33	- 185 012,44	- 1 726 782,77
D_002_01: Systém EKV	- 1 513 287,03	- 181 594,44	- 1 694 881,47
D_004_00: Ostatní	- 28 483,30	- 3 418,00	- 31 901,30
ZL 21.02_b: SLP_Nový systém EKV - čtečky_přípočty	169 973,50	20 396,82	190 370,32
S: Stavba	169 973,50	20 396,82	190 370,32
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	169 973,50	20 396,82	190 370,32
05_00: Slaboproud	169 973,50	20 396,82	190 370,32
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony	169 973,50	20 396,82	190 370,32
D_002_01: Systém EKV	169 973,50	20 396,82	190 370,32
ZL 21.02_c: SLP_Nový docházkový systém_přípočty	99 789,22	11 974,71	111 763,93
S: Stavba	99 789,22	11 974,71	111 763,93
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	99 789,22	11 974,71	111 763,93
05_00: Slaboproud	99 789,22	11 974,71	111 763,93
4: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK :	99 789,22	11 974,71	111 763,93
D_005_00: Ostatní	99 789,22	11 974,71	111 763,93
ZL 21.03_a: Oplocení, brány, branky_odpočty	- 107 334,80	- 12 880,18	- 120 214,98
S: Stavba	- 107 334,80	- 12 880,18	- 120 214,98
SO 03: Oplocení a brány	- 105 278,00	- 12 633,36	- 117 911,36
01_01: Oplocení a brány	- 105 278,00	- 12 633,36	- 117 911,36
HSV: Práce a dodávky HSV	- 105 278,00	- 12 633,36	- 117 911,36
9: Ostatní konstrukce, bourání	- 105 278,00	- 12 633,36	- 117 911,36
SO 05: Areálové rozvody NN	- 2 056,80	- 246,82	- 2 303,62
01_03: Areálové rozvody NN	- 2 056,80	- 246,82	- 2 303,62
KT: Kabelové trasy	- 2 056,80	- 246,82	- 2 303,62
2_03: Kabelové soubory	- 2 056,80	- 246,82	- 2 303,62
ZL 21.03_b: Oplocení, brány, branky_přípočty	254 285,30	30 514,24	284 799,53
S: Stavba	254 285,30	30 514,24	284 799,53
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	48 377,79	5 805,33	54 183,12
05_00: Slaboproud	48 377,79	5 805,33	54 183,12
1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :	48 377,79	5 805,33	54 183,12
D_003: Kabely	48 377,79	5 805,33	54 183,12
SO 03: Oplocení a brány	185 997,26	22 319,67	208 316,93
01_01: Oplocení a brány	185 997,26	22 319,67	208 316,93
HSV: Práce a dodávky HSV	150 406,86	18 048,82	168 455,68
1: Zemní práce	17 808,46	2 137,02	19 945,47
2: Základy a zvláštní zakládání	42 109,66	5 053,16	47 162,81
9: Ostatní konstrukce, bourání	10 519,46	1 262,34	11 781,80
96: Bourání konstrukcí	54 481,18	6 537,74	61 018,92
97: Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 520,02	1 382,40	12 902,43
99: Staveništní přesun hmot	13 968,08	1 676,17	15 644,25
PSV: Práce a dodávky PSV	35 590,40	4 270,85	39 861,25
767: Konstrukce zámečnické	35 590,40	4 270,85	39 861,25
SO 05: Areálové rozvody NN	19 910,25	2 389,23	22 299,48
01_03: Areálové rozvody NN	19 910,25	2 389,23	22 299,48
KT: Kabelové trasy	16 884,01	2 026,08	18 910,09
1KT: Elektroinstalační materiál	2 380,35	285,64	2 665,99
2_03: Kabelové soubory	7 133,20	855,98	7 989,18
3KT: Jiné práce	7 370,46	884,46	8 254,92
SP: Silnoproudé instalace	3 026,24	363,15	3 389,39
1.02: Rozvaděč RP11	3 026,24	363,15	3 389,39
ZL 21.04: Dobetonování otvoru_schody	34 745,61	4 169,47	38 915,09
S: Stavba	34 745,61	4 169,47	38 915,09
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	34 745,61	4 169,47	38 915,09
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	34 745,61	4 169,47	38 915,09
HSV: Práce a dodávky HSV	34 745,61	4 169,47	38 915,09
3: Svislé a kompletní konstrukce	23 014,50	2 761,74	25 776,24
4: Vodorovné konstrukce	4 172,42	500,69	4 673,11
61: Úpravy povrchů vnitřní	249,34	29,92	279,26
63: Podlahy a podlahové konstrukce	59,33	7,12	66,45
96: Bourání konstrukcí	7 110,00	853,20	7 963,20
99: Staveništní přesun hmot	140,02	16,80	156,82
ZL 21.05.1: Objekt A1_Rampa	58 443,05	7 013,17	65 456,22
S: Stavba	58 443,05	7 013,17	65 456,22
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	58 443,05	7 013,17	65 456,22
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	58 443,05	7 013,17	65 456,22
HSV: Práce a dodávky HSV	43 663,30	5 239,60	48 902,89
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 211,33	265,36	2 476,69

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
62: Úpravy povrchů vnější	6 421,80	770,62	7 192,42
63: Podlahy a podlahové konstrukce	20 384,06	2 446,09	22 830,14
9: Ostatní konstrukce, bourání	753,50	90,42	843,92
900: HZS	3 452,50	414,30	3 866,80
96: Bourání konstrukcí	7 666,39	919,97	8 586,36
97: Přesuny suti a vybouraných hmot	1 939,01	232,68	2 171,69
99: Staveništní přesun hmot	834,70	100,16	934,87
P: Oddíly prací PSV	12 681,07	1 521,73	14 202,80
777: Podlahy lité	12 681,07	1 521,73	14 202,80
PSV: Práce a dodávky PSV	2 098,68	251,84	2 350,53
767: Konstrukce zámečnické	1 456,00	174,72	1 630,72
783_: Nátěry	642,68	77,12	719,81
ZL 21.05.2_a: Objekt A1_Omítka sklepy_odpočty	- 56 299,53	- 6 755,94	- 63 055,48
S: Stavba	- 56 299,53	- 6 755,94	- 63 055,48
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 56 299,53	- 6 755,94	- 63 055,48
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 56 299,53	- 6 755,94	- 63 055,48
HSV: Práce a dodávky HSV	- 56 299,53	- 6 755,94	- 63 055,48
61: Úpravy povrchů vnitřní	- 53 800,10	- 6 456,01	- 60 256,11
99: Staveništní přesun hmot	- 2 499,43	- 299,93	- 2 799,36
ZL 21.05.2_b: Objekt A1_Omítka sklepy_přípočty	18 467,78	2 216,13	20 683,92
S: Stavba	18 467,78	2 216,13	20 683,92
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	18 467,78	2 216,13	20 683,92
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	18 467,78	2 216,13	20 683,92
HSV: Práce a dodávky HSV	17 285,23	2 074,23	19 359,46
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 566,00	787,92	7 353,92
61: Úpravy povrchů vnitřní	8 510,00	1 021,20	9 531,20
900: HZS	1 726,25	207,15	1 933,40
99: Staveništní přesun hmot	482,98	57,96	540,94
PSV: Práce a dodávky PSV	1 182,55	141,91	1 324,46
784: Malby	1 182,55	141,91	1 324,46
ZL 21.06: Chodník_oprava a doplnění	23 137,72	2 776,53	25 914,25
S: Stavba	23 137,72	2 776,53	25 914,25
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	23 137,72	2 776,53	25 914,25
01_02: Zpevněné plochy a komunikace	23 137,72	2 776,53	25 914,25
HSV: Práce a dodávky HSV	23 137,72	2 776,53	25 914,25
1: Zemní práce	5 922,96	710,76	6 633,72
5: Komunikace	12 445,14	1 493,42	13 938,56
97: Přesuny suti a vybouraných hmot	3 673,90	440,87	4 114,77
99: Staveništní přesun hmot	1 095,72	131,49	1 227,21
ZL 21.07: Objekt A1_3.NP Omítky_odpočty	- 152 577,81	- 18 309,34	- 170 887,15
S: Stavba	- 152 577,81	- 18 309,34	- 170 887,15
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 152 577,81	- 18 309,34	- 170 887,15
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 152 577,81	- 18 309,34	- 170 887,15
HSV: Práce a dodávky HSV	- 152 577,81	- 18 309,34	- 170 887,15
6: Úpravy povrchu, podlahy	- 151 797,02	- 18 215,64	- 170 012,66
99: Staveništní přesun hmot	- 780,79	- 93,69	- 874,49
ZL 21.08: Čistící rohož venkovní	27 394,70	3 287,36	30 682,06
S: Stavba	27 394,70	3 287,36	30 682,06
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	27 394,70	3 287,36	30 682,06
01_02: Zpevněné plochy a komunikace	27 394,70	3 287,36	30 682,06
HSV: Práce a dodávky HSV	3 671,97	440,64	4 112,60
1: Zemní práce	386,45	46,37	432,82
63: Podlahy a podlahové konstrukce	1 700,76	204,09	1 904,85
900: HZS	1 505,50	180,66	1 686,16
99: Staveništní přesun hmot	79,26	9,51	88,78
PSV: Práce a dodávky PSV	23 722,73	2 846,73	26 569,46
776: Podlahy povlakové	23 722,73	2 846,73	26 569,46
ZL 21.09_a: Fotovoltaika_příprava pro připojení baterií_odpočet	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
S: Stavba	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
SO 02 D2: Technická a technologická zařízení	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
TZ 04: Fotovoltaika	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
TZ 04: Fotovoltaika	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
FVE1: Dodávky	- 74 013,87	- 8 881,66	- 82 895,53
ZL 21.09_b: Fotovoltaika_příprava pro připojení baterií_přípočet	146 942,40	17 633,09	164 575,49
S: Stavba	146 942,40	17 633,09	164 575,49
SO 02 D2: Technická a technologická zařízení	146 942,40	17 633,09	164 575,49
TZ 04: Fotovoltaika	146 942,40	17 633,09	164 575,49
TZ 04: Fotovoltaika	146 942,40	17 633,09	164 575,49
FVE1: Dodávky	146 942,40	17 633,09	164 575,49
ZL 21.10: Záchytný systém_A1 + krček	38 874,90	4 664,99	43 539,89
S: Stavba	38 874,90	4 664,99	43 539,89
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	38 874,90	4 664,99	43 539,89
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	38 874,90	4 664,99	43 539,89
PSV: Práce a dodávky PSV	38 874,90	4 664,99	43 539,89
767: Konstrukce zámečnické	38 874,90	4 664,99	43 539,89
ZL 21.11.1: SLP_telefonní přístroje_odpočty	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
S: Stavba	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
05_00: Slaboproud	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
D_003: Kabele	- 17 805,20	- 2 136,62	- 19 941,82
ZL 21.11.2: SLP_VCP	135 820,92	16 298,51	152 119,43
S: Stavba	135 820,92	16 298,51	152 119,43
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	135 820,92	16 298,51	152 119,43
05_00: Slaboproud	135 820,92	16 298,51	152 119,43

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :	127 989,64	15 358,76	143 348,40
D_003: Kabeľy	83 152,60	9 978,31	93 130,91
D_005: Ostatní	44 837,04	5 380,44	50 217,48
4: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK :	7 831,28	939,75	8 771,03
D_005_00: Ostatní	7 831,28	939,75	8 771,03
ZL 21.12: Změny_A3 5.NP_techická místnost_úpravy povrchů	- 2 621,02	- 314,52	- 2 935,54
S: Stavba	- 2 621,02	- 314,52	- 2 935,54
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 2 621,02	- 314,52	- 2 935,54
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 2 621,02	- 314,52	- 2 935,54
HSV: Práce a dodávky HSV	- 2 621,02	- 314,52	- 2 935,54
61: Úpravy povrchů vnitřní	- 2 056,47	- 246,78	- 2 303,25
99: Staveništní přesun hmot	- 564,54	- 67,75	- 632,29
ZL 21.13: Opěrná zídka u A1	380 267,03	45 632,04	425 899,08
S: Stavba	380 267,03	45 632,04	425 899,08
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace	380 267,03	45 632,04	425 899,08
01_02: Zpevněné plochy a komunikace	380 267,03	45 632,04	425 899,08
HSV: Práce a dodávky HSV	339 884,71	40 786,17	380 670,88
1: Zemní práce	68 626,75	8 235,21	76 861,96
2: Základy a zvláštní zakládání	96 199,64	11 543,96	107 743,60
3: Svislé a kompletní konstrukce	55 945,00	6 713,40	62 658,40
4: Vodorovné konstrukce	2 424,60	290,95	2 715,55
99: Staveništní přesun hmot	116 688,72	14 002,65	130 691,37
PSV: Práce a dodávky PSV	40 382,32	4 845,88	45 228,20
711: Izolace proti vodě	40 382,32	4 845,88	45 228,20
ZL 21.14: SIL_Přívody_elektrozámky	79 581,77	9 549,81	89 131,58
S: Stavba	79 581,77	9 549,81	89 131,58
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	79 581,77	9 549,81	89 131,58
04_00: Silnoproud	79 581,77	9 549,81	89 131,58
SP: Silnoproudé instalace	79 581,77	9 549,81	89 131,58
3_03: Ostatní	79 581,77	9 549,81	89 131,58
Celkem (bez DPH)	- 387 568,67		
DPH	- 46 508,24		
DPH 12 % ze základny: -387 569	- 46 508,24		
Celkem (včetně DPH)	- 434 076,91		

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Rozpočet: ZL 21: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb., odst. 4
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
ZL 21: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.4						- 387 568,67		
ZL 21.01: Bourání_plocha pod buňkovištěm						97 129,98		
S: Stavba						97 129,98		
SO 01: SO 01 Bourací práce						97 129,98		
05: Bourání zpevněných ploch						97 129,98		
HSV: Práce a dodávky HSV						97 129,98		
96: Bourání konstrukcí						49 730,62		
18650	965 04-2241.RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	19,618	2 535,00	49 730,62	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
Výkaz výměr:		Plocha pod buňkovištěm (plocha před dvoukřídlovou bránou)- nebylo součástí VV				-		
		t1.betonu 10 - 13 cm				-		
		12,2*13,4*0,12				19,618		
97: Přesuny sutí a vybouraných hmot						47 399,36		
50	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,159	40,81	1 761,31	Položka z rozpočtu - dle SO 01 Bourání, HSV, 96	SOD
Výkaz výměr:		43,15872				43,159		
51	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	1 122,134	9,66	10 839,81	Položka z rozpočtu - dle SO 01 Bourání, HSV, 96	SOD
Výkaz výměr:		Připlátek za vodorovný přesun na skládku Brachovec (Liptál - Brachovec 27 km)				-		
		dopočet 26 km :				-		
		43,159*26				1 122,134		
54	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	43,159	648,97	28 008,90	Položka z rozpočtu - dle SO 01 Bourání, HSV, 96	SOD
53	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,159	157,31	6 789,34	Položka z rozpočtu - dle SO 01 Bourání, HSV, 96	SOD
Výkaz výměr:		43,159				43,159		
ZL 21.02 a: SLP EKV+DT odpočty						- 1 541 770,33		
S: Stavba						- 1 541 770,33		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						- 1 541 770,33		
05_00: Slaboproud						- 1 541 770,33		
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony						- 1 541 770,33		
D_002_01: Systém EKV						- 1 513 287,03		
17875	EKV01	Autonomní elektrický zámek , na bezdotykové karty, se zadílabacím zámkem DIN, cylindrická vložka,funkce anti-panika a anti-theft, napájení: 4xAA baterie (životnost 2-3 roky), v paměti uloženo 435 vstupů, možnost auditu, jednoduchá montáž, odolný kryt, barva: matná zlatá, Včetně instalace do dveří v rámci výroby	ks	- 95,000	11 073,24	- 1 051 957,80	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17876	EKV02	Autonomní elektrický zámek , na bezdotykové karty, se zadílabacím zámkem DIN, cylindrická vložka,funkce anti-panika a anti-theft, napájení: 4xAA baterie (životnost 2-3 roky), v paměti uloženo 435 vstupů, možnost auditu, jednoduchá montáž, odolný kryt, barva: matná zlatá, venkovní provedení (IP65)	ks	- 4,000	11 073,24	- 44 292,96	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17877	EKV03	Autonomní čtečka bezdotykových karet, pro ovládání automatických dveří hlavního vstupu, venkovní provedení, 4xAA baterie (životnost 2-3 roky), kompatibilní se systémem atonomních zámků (IP65)	ks	- 1,000	15 095,43	- 15 095,43	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17878	EKV04	Krycí podložka, pro prokřítí starých otvorů, plast (imitace mosaz)	ks	- 99,000	443,90	- 43 946,10	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17879	EKV05	Distanční podložka, je nutné pouze pro dveře s falcem, černé plexisklo	ks	- 99,000	241,68	- 23 926,32	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17880	EKV06	Gaudi SmartPass Software, PC software s kóděrem RFID karet k zámkovému systému Gaudi, maximální flexibilita od malého penzionu po hotelové komplexy, snadné a intuitivní ovládání, možnost připojení k rezervačnímu systému či POS terminálu, vícejazyčné prostředí	ks	- 1,000	65 233,03	- 65 233,03	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17881	EKV07	Přenosná bezdrátová programovací jednotka Gaudi WPH, programovací jednotka k zámkům Gaudi	ks	- 1,000	51 565,96	- 51 565,96	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17882	EKV08	Mifare Printed User Card, bezdotyková karta Gaudi : s individuálním tiskem - minimální oběr 600 ks!	ks	- 600,000	54,45	- 32 670,00	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17883	EKV09	Montáž zámků na předem připravené tj. vyvrtné dveře	ks	- 99,000	1 590,63	- 157 472,37	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17884	EKV10	Instalace systému a školení personálu	hod	- 30,000	739,83	- 22 194,90	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
17885	EKV11	Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří,automatických dveří)	hod	- 8,000	616,52	- 4 932,16	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
D_004_00: Ostatní						- 28 483,30		
17891	VDT14	Oživení systému	hod	- 44,000	554,87	- 24 414,28	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
Výkaz výměr:		-44				- 44,000		
17892	VDT15	Elektrorevize systému	hod	- 6,000	678,17	- 4 069,02	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
Výkaz výměr:		-6				- 6,000		
ZL 21.02 b: SLP Nový systém EKV - čtečky přípočty						169 973,50		
S: Stavba						169 973,50		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						169 973,50		
05_00: Slaboproud						169 973,50		
3: EKV+DT Elektronická kontrola vstupu + Domovní telefony						169 973,50		
D_002_01: Systém EKV						169 973,50		
18675	X175922	Čtečky do ABB tabel- Duální varianta RFID čtecho modulu MREM 82 UNIB.ABB do vstupního panelu ABB Welcome Midi	ks	2,000	10 339,00	20 678,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18676	X175925	PC čtečka čipů - PC čtečka 13,56MHz/125 KHz, USB Mifare, EM Marin	ks	1,000	4 833,00	4 833,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18677	X175926	Opakovač RS 485 pro systémy APS	ks	1,000	3 292,00	3 292,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18678	X175927	Převodník RS485/Eth. pro systémy APS mini (Plus)	ks	1,000	4 331,00	4 331,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18679	X175928	Zdroj lineár. 13,8V/2A+1,6A dobíjení, prostor na AKU 12V/12Ah (dříve KPN-12-18-LA)	ks	1,000	2 494,00	2 494,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18680	X175929	Přívěšek na klíče MIFARE Classic® EV1 1k , modrý s bílým středem, (gravírování), ISO/IEC 14443 A, 32x40x3.7mm	ks	200,000	57,00	11 400,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18681	X175930	Samostatné čtečky s kontrolérem - Duální varianta RFID čtecho modulu MREM 82 NOGBKP	ks	5,000	9 596,00	47 980,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18682	X175931	Adaptér pro montáž výrobku nástěnné standardní rady WRE a REM na instalací krabici KU68	ks	5,000	512,00	2 560,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18683	X175932	91550945-IP Verso Bluetooth & RFID reader 125KHz, 13.56MHz, NFC,PIC	ks	2,000	24 167,00	48 334,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18684	X175933	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	50,000	52,70	2 635,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18685	X175934	Propojovací krabice Gewiss 190x140x70	ks	10,000	259,00	2 590,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18686	X175935	Kabel UTP/FTP CAT 5E	m	120,000	44,45	5 334,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18687	X175936	Kabel JYTY 3x1	m	250,000	13,80	3 450,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18688	X175937	Kabel J-Y(S)-Y 2x2x0,8	m	250,000	40,25	10 062,50	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
ZL 21.02 c: SLP_Nový docházkový systém_přípočty						99 789,22		
S: Stavba						99 789,22		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						99 789,22		
05_00: Slaboproud						99 789,22		
4: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK :						99 789,22		
D_005_00: Ostatní						99 789,22		
17891	VDT14	Oživení systému	hod	6,000	554,87	3 329,22	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4, Slaboproud, EKV	SOD
Výkaz výměr:		Montáž čteček				-		
		6				6,000		
18689	X175939	Biometrická přístupová čtečka DSI 800 (otisk, čip) - bez software a licence	ks	2,000	48 230,00	96 460,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
Výkaz výměr:		Software a licence není součástí dodání - zajišťuje si uživatel sám.				-		
		2				2,000		
ZL 21.03 a: Oplocení, brány, branky_odpočty						- 107 334,80		
S: Stavba						- 107 334,80		
SO 03: Oplocení a brány						- 105 278,00		
01_01: Oplocení a brány						- 105 278,00		
HSV: Práce a dodávky HSV						- 105 278,00		
9: Ostatní konstrukce, bourání						- 105 278,00		
3	R900100002RBA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vč. 2x branka 1200x1800 mm, podhrabové desky	100 m	- 0,760	138 523,69	- 105 278,00	Položka z rozpočtu SO 03: Oplocení a brány, HSV, 9	SOD
Výkaz výměr:		Dle revize PD_viz.rozdílový VV_REV1				-		
		(16+22+97,5+49,5)/100				1,850		
		Dle původního zadání:				-		
		-(168+93)/100				- 2,610		
SO 05: Areálové rozvody NN						- 2 056,80		
01_03: Areálové rozvody NN						- 2 056,80		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		KT: Kabelové trasy 2 03: Kabelové soubory				-2 056,80 -2 056,80		
4		ČVKY-J 3x2,5	m	-40,000	51,42	-2 056,80	Položka z rozpočtu SO 05: Arealové rozvody NN, KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle upraveného VV_SLA_REV1: -40		-40,000				
		Zl 21.03_b: Oplocení, brány, branky_připočty 5: Stavba SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 05_00: Slaboproud 1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS: D 003: Kabely				254 285,30 254 285,30 48 377,79 48 377,79 48 377,79 48 377,79		
17821	EPS 66	Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, Bzcs100 dle PrEN 50399-07, ohni odolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	100,000	74,23	7 423,00	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, EPS	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 100		100,000				
18581	EPS 67	kabel TCEPKFLE 1XN0,8 (Napojení ovládní brány - venkovní trasa)	m	100,000	66,71	6 671,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 100		100,000				
18582	EPS 68	TR.KOPOFLEX 50, uložení do výkopu,	m	80,000	63,00	5 040,00	Položka z rozpočtu SO 05, Arealové rozvody NN	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 80		80,000				
376	EPS 69	CY 6 mm2,Z2, pevné	m	250,000	40,50	10 125,00	Položka z rozpočtu SO 02 D2: Technická a technolog	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 250		250,000				
18019	EPS 70	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	1,000	443,65	443,65	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 1		1,000				
17943	EPS 71	Přepěťová ochrana koax. kabelu	ks	2,000	578,05	1 156,10	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, STA	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 2		2,000				
17852	EPS 72	Oživení systému	hod	12,000	887,79	10 653,48	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, EPS	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 12		12,000				
17851	EPS 73	Spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	473,49	1 893,96	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, EPS	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 4		4,000				
17850	EPS 74	Stavební výpomoc (zasekání drážky, zasekání krabice, průrazy apod.)	hod	12,000	414,30	4 971,60	Položka z rozpočtu SO 02 D1.4: SLP, EPS	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_SLA_REV1: 12		12,000				
		SO 03: Oplocení a brány 01 01: Oplocení a brány HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				185 997,26 185 997,26 150 406,86 17 808,46		
18584	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,591	1 815,00	10 148,12	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Roční výkop pro sloupky oplocení. Popis viz. Doplnění specifikace. 35*(0,7*0,15*0,15) + Výkop pro brány: Posuvná brána: 0,3*(2,4+6,2+0,4)*1,2 Křídlová brána: ryha: 0,3*4*1,2 pátky dorazů: 2*0,3*0,5*1,2		0,551 - - 3,240 - 1,440 - 0,360				
18585	162 20-1203.R00	Vodorovné přemístění výkopu horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	5,591	354,00	1 979,21	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	5,591		5,591				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,591	246,30	1 377,06	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;1	SOD
	Výkaz výměr:	5,591		5,591				
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	95,047	19,85	1 886,68	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;1	SOD
	Výkaz výměr:	Příplatek za Vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) dopčet 17 km : 17*5,591		- 95,047				
10	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1+4 v množství do 100 m3	m3	5,591	255,85	1 430,46	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;1	SOD
	Výkaz výměr:	5,591		5,591				
21	199000002R00	Pogplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,591	176,52	986,92	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;1	SOD
	Výkaz výměr:	5,591		5,591				
		2: Základy a zvláštní zakládání				42 109,66		
18593	271 53-1115.R00	Uložení polštáře z kamenu pod základ se ztuhnutím a urovňáním povrchu	m3	0,420	756,00	317,52	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Výkop pro brány: Posuvná brána: 0,3*(2,4+6,2+0,4)*0,1 Křídlová brána: ryha: 0,3*4*0,1 pátky dorazů: 2*0,3*0,5*0,1		- - 0,270 - - 0,120 - 0,030				
20	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m3	4,505	3 634,24	16 370,43	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;2	SOD
	Výkaz výměr:	Počítáno 5% na prolití betonu (betonář bez bednění) 1. Základ posuvné brány: 0,3*(2,4+6,2+0,4)*1,1*1,05 2. Základ křídlové brány: 0,3*4*1,1*1,05		- 3,119 1,386				
23	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,405	39 457,45	15 998,02	Položka z rozpočtu SO 02 A3; HSV;2	SOD
	Výkaz výměr:	30 kg výztuže /m3 betonu 4,505*90*0,001		0,405				
18595	275 32-1411.R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,925	4 190,00	3 877,06	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Počítáno 5% na prolití betonu (betonář bez bednění) Pátky křídlové brány_ boční dorazy: 2*0,3*0,5*1,1*1,05 + Pátky sloupků oplocení. Popis dle PD - Doplnění specifikace. 35*(0,7*0,15*0,15)*1,05		- 0,347 - 0,579				
18596	275 36-1821.R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,083	63 820,00	5 313,02	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	90 kg/m3 betonu 0,925*90*0,001		- 0,083				
18594	583 320881.R	Štěrkopisek 0 - 8 mm	t	0,756	309,00	233,60	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Štěrkopisek 0/8 (váha 1m3=1,8t) 0,42*1,8		- 0,756				
18583	9_spec	9: Ostatní konstrukce, bourání D+M branka 1200 x 1800 mm z želez. 40/40, výplň svař.pletivo (oka 50/50mm, prům.drátu 3mm, zámek FAB)	ks	1,000	10 519,46	10 519,46	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Dle revize PD pro část "Plot, brány a branky" bylo upřesněno zadání a přibývá 1 ks branky. 2 ks jsou v souboru oplocení - součást položky R900100002RBA 1		- - 1,000				
4	961044111R00	Bourání konstrukcí Bourání základu z betonu prostého	m3	8,400	3 002,14	25 217,98	Položka z rozpočtu SO 01 Bourací práce; HSV; 96	SOD
	Výkaz výměr:	Bourání betonového základu demontovaného plotu - vedle obj.A1 (strana v potoka) 8,0,5m; hl. 0,6m; d1.28m 0,5*0,6*28		- 8,400				
18592	962 04-2321.R00	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,370	3 760,00	23 951,20	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	betonový sokl_ podezdívka plotu: 8,0,35m; výška 0,7m; d1.26mb 0,35*0,7*26		- 6,370				
18590	966 07-9881.R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	ks	32,000	166,00	5 312,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odřezání :		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		sloupky: 7 přičlepy: 24 brána: 1		7,000 24,000 1,000				
		97: Přesuny suti a vybouraných hmot				11 520,02		
15	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,592	40,81	1 289,27	Položka z rozpočtu SO 01; Bourací práce, HSV, D96	SOD
	Výkaz výměr:	Demontáž kovový plot, sloupky, stará brána: (480+148+150)*0,001 vybouraný betonový sokl a betonový základ oplocení: 30,814		- 0,778 30,814 -				
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	821,392	9,66	7 934,65	Položka z rozpočtu SO 01; Bourací práce, HSV, D96	SOD
	Výkaz výměr:	Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km) dopočet 26 km : 26*31,592		- 821,392				
7	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	31,592	72,68	2 296,11	Položka z rozpočtu SO 01, Bourací práce, D96	SOD
	Výkaz výměr:	31,592		31,592				
		99: Staveništní přesun hmot				13 968,08		
18660	998 15-1111.R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	15,572	897,00	13 968,08	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		PSV: Práce a dodávky PSV 767: Konstrukce zámečnické				35 590,40 35 590,40		
18588	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	148,000	72,80	10 774,40	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Demontáž sloupků plotu - 8ks Váha: 18,5 kg/ks 8*18,5		- 148,000				
18589	767 99-6803.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	150,000	41,60	6 240,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odstaření staré vjezdové brány, dl.5mb, výšky 2m 5*2*15		150,000				
18587	767 99-6804.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	480,000	38,70	18 576,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Demontáž kovového plotu. Výška 2m, dl.20mb. 1m2 = 12kg 2*20*12		- - 480,000				
		SO 05: Areálové rozvody NN 01_03: Areálové rozvody NN KT: Kabelové trasy 1KT: Elektroinstalační materiál				19 910,25 19 910,25 16 884,01 2 380,35		
2		Korugovaná chránička DN50	m	35,000	68,01	2 380,35	Položka z rozpočtu SO 05, Areálové rozvody NN	SOD
	Výkaz výměr:	Viz rozdílový VV_E-sil_REV1 35		35,000				
		2 03: Kabelové soubory				7 133,20		
44		1-CXKH-R-VJ 3x2,5 P60R	m	85,000	83,92	7 133,20	Položka z rozpočtu SO 02, D1.4.; 04 SIL	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 85		85,000				
		3KT: Jiné práce				7 370,46		
10		Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	18,000	251,95	4 535,10	Položka z rozpočtu SO 05, Areálové rozvody NN,KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 18		18,000				
12		Zakrytí výstraž. folii šíř. 33cm	m	18,000	21,44	385,92	Položka z rozpočtu SO 05, Areálové rozvody NN,KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 18		18,000				
11		Zřiz. lože, kryt chila 35cm podél, šterkopisek 5cm	m	18,000	77,88	1 401,84	Položka z rozpočtu SO 05, Areálové rozvody NN,KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 18		18,000				
13		Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	18,000	58,20	1 047,60	Položka z rozpočtu SO 05, Areálové rozvody NN,KT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 18		18,000				
		SP: Silnoproudé instalace 1.02: Rozvaděč RP11				3 026,24 3 026,24		
16		Spínací hodiny ASTRO	ks	1,000	3 026,24	3 026,24	Položka z rozpočtu SO 02, D1.4. Technika prostředí st	SOD
	Výkaz výměr:	Dle rozdílového VV_Sil_REV1: 1		- 1,000				
		ZL 21.04: Dobetonování otvoru schody S: Stavba SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 A3-01: Novostavba hlavní budovy A3 HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce				34 745,61 34 745,61 34 745,61 34 745,61 23 014,50		
19136	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu žlázkovou epoxidovou hmotou	m	22,900	1 005,00	23 014,50	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	zapravení otvoru ve stropě 4. NP po stahovacích schodech : 101 :: 2,150*5 102 :: 0,6*10 104 :: 1,23*5		- 10,750 6,000 6,150				
		4: Vodorovné konstrukce				4 172,42		
19137	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	0,146	21 950,00	3 195,92	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	zapravení otvoru po odstranění schodů ve 4.NP mezi osami DD-BE/16 :: 1,3*0,7*0,16		0,146				
19138	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	1,000	771,00	771,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	zapravení otvoru ve stropě 4. NP po stahovacích schodech :: 1,0		1,000				
19139	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	1,000	205,50	205,50	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		61: Úpravy povrchů vnitřní				249,34		
19140	614471715R00	Vypravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	0,910	274,00	249,34	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	zapravení otvoru ve stropě 4. NP po stahovacích schodech :: 0,7*1,3		0,910				
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				59,33		
19141	631319291R00	Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční	m2	0,910	65,20	59,33	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	zapravení otvoru ve stropě 4. NP po stahovacích schodech ::0,7*1,3		0,910				
		96: Bourání konstrukcí				7 110,00		
19142	970051018R01	Vrtání jádrové do žb do d 14 mm	m	3,000	2 370,00	7 110,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	102 - půl prutu do stávající stropní konstrukce :: 0,6*10/2		3,000				
		99: Staveništní přesun hmot				140,02		
72	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	0,404	346,71	140,02	Položka z SOD SO 02/HSV/99	SOD
		ZL 21.05.1: Objekt A1_Rampa S: Stavba SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3 A1-01: Stavební úpravy objektu A1 HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce				58 443,05 58 443,05 58 443,05 58 443,05 43 663,30 2 211,33		
3	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,378	5 850,09	2 211,33	Položka z SOD SO 02_A1/HSV/3	SOD
	Výkaz výměr:	Zazdění otvoru v rampě (po vybouraných kovových dvířkách) u objektu A1. 1,8*0,7*0,3		- 0,378				
		62: Úpravy povrchů vnější				6 421,80		
18958	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFIL UNI Putzgrund	m2	10,500	74,10	778,05	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	penetrace podkladu pod pelinku a lepidlem + vrchní vrstvu 5,25*2		- 10,500				
18959	622 43-2111.R00	Omítká stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	5,250	732,00	3 843,00	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18957	622 48-1211.RT6	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěry - vnější stěny, včetně výztužné sítě a šterkového tmelu Profi	m2	5,250	343,00	1 800,75	Nacéněno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	přestěrkování bočních stěn rampy (2,3+5,2)*0,7		- 5,250				

Stránka 8 z 12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		1: Zemní práce				5 922,96		
18942	113 10-7305.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. tl.žené tl.5 cm	m2	9,000	73,70	663,30	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	S: Stavba Odstranění staré sklady chodníku - pískové lože tl.40 mm 6*1,5		9,000				
18943	113 10-7515.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. drčené tl.15 cm	m2	9,000	400,00	3 600,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odstranění staré sklady chodníku - šterkdrť šD tl.150 mm 6*1,5		9,000				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,000	53,58	482,22	Položka z SOD, SO 02, HSV,1	SOD
	Výkaz výměr:	Starý chodník vybourání 6*1,5		9,000				
6	113201111R00	Vtvrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	12,000	98,12	1 177,44	Položka z SOD, SO 02, HSV,1	SOD
	Výkaz výměr:	2*6		12,000				
		5: Komunikace				12 445,14		
39	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MMŠD8, -Šterkdrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm,	M2	9,000	176,62	1 589,58	Položka z SOD, SO 04, HSV,5	SOD
	Výkaz výměr:	Skládka 3 – Konstrukce chodníku v areálu		9,000				
38	582611	KOVY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁNKEM ŠEDÝCH TL.60MM DO LOŽE Z KAMOL -žámková dlažba ČSN 73 6131, 60 mm	M2	9,000	580,72	5 226,48	Položka z SOD, SO 04, HSV,5	SOD
	Výkaz výměr:	dlažba 100/200 mm,bar. šedá přírodní, celobarevná, kladená na stříh L-ložní vrstva dlažby, 40 mm Skládka 3 – Konstrukce chodníku v areálu		9,000				
14	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MMbet. obruba 100/200, betonové lože C20/25XF3 s boční opěrkou v min. tl. 150 mm,	M	12,000	469,09	5 629,08	Položka z SOD, SO 04, HSV,5	SOD
	Výkaz výměr:	12		12,000				
11	979081111R00	97: Přesuny suti a vybouraných hmot	t	7,842	40,81	320,03	Položka z SOD, SO 05, HSV,97	SOD
12	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	203,892	9,66	1 969,60	Položka z SOD, SO 05, HSV,97	SOD
	Výkaz výměr:	Přilpatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km)		-				
		dopočet 26 km :		-				
		26*7,842		203,892				
8	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	7,842	176,52	1 384,27	Položka z SOD, SO 05, HSV,97	SOD
	Výkaz výměr:	podklad : 168,34+504,020+45,60		713,960				
		99: Staveništní přesun hmot				1 095,72		
18944	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičný	t	3,398	322,50	1 095,72	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		ZL 21.07: Objekt A1 3.NP Omítky odpočty				- 152 577,81		
		S: Stavba				- 152 577,81		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 152 577,81		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				- 152 577,81		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 152 577,81		
		6: Úpravy povrchu, podlahy				- 151 797,02		
28	602011241R00	Štuk na stěnách vnitřní, strojně	m2	- 339,416	132,23	- 44 880,98	Položka z SOD, SO 02-A1/HSV/6	SOD
	Výkaz výměr:	3.np - strop - ~339,416		- 339,416				
18465	612481211RT6	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	- 339,416	315,00	- 106 916,04	Položka z DOD.Č.5 - ZL17.2/HSV/6	Položka z Dod.Č.6
	Výkaz výměr:	Odpčet z Dod.Č.5 - ZL 17.2. Omítky - změna - dle rozhodnutí investora se nebude provádět		-				
		omítka stropy 3.NP (objekt A1)		-				
		-339,416		- 339,416				
		99: Staveništní přesun hmot				- 780,79		
72	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a drážbu do výšky 25 m	t	- 2,252	346,71	- 780,79	Položka z rozpočtu SO 02 A1, HSV, 99	SOD
		ZL 21.08: Čistící rohož venkovní				27 394,70		
		S: Stavba				27 394,70		
		SO 04: Zpevněné plochy a komunikace				27 394,70		
		01_02: Zpevněné plochy a komunikace				27 394,70		
		HSV: Práce a dodávky HSV				3 671,97		
		1: Zemní práce				386,45		
18584	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,178	1 815,00	323,43	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	odkopávka: 1,65*1,35*0,08		0,178				
18585	162 20-1203.R00	Vodorovné přemístění výkopu horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	0,178	354,00	63,01	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odvoz v rámci stavby do 50m		-				
		0,178		0,178				
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				1 700,76		
18949	631 35-1101.R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,300	480,50	144,15	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	vnitřní stěny: (1,65+1,35)*2*0,05		0,300				
18950	631 35-1102.R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,300	149,50	44,85	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
18951	631 41-6211.R00	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm	m3	0,126	12 010,00	1 511,76	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	podlahy: 1,65*1,35*0,05		0,111				
		stěny: (1,65+1,25)*0,05*0,05*2		0,015				
		900: HZS				1 505,50		
18952	345 71124.Rspec	Trubka ocelová d 30 mm	m	2,000	407,50	815,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Trubka pro sejištění odvodnění - prům.30mm		-				
		4ks d1. 50cm;		-				
		4*0,5		2,000				
59	909 R00	Hsz-nezmeritelne stavebne prace	h	2,000	345,25	690,50	Položka z SOD SO 02 /HSV/ HZS	SOD
	Výkaz výměr:	Provedení odvodnění do podloží (materiál ve specifikaci)		-				
		2		2,000				
		99: Staveništní přesun hmot				79,26		
18944	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičný	t	0,246	322,50	79,26	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		PSV: Práce a dodávky PSV				23 722,73		
		776: Podlahy povlakové				23 722,73		
18946	776 97-2127.R00	Rohož čistící Topwell standard tl. 27 mm, Al profily s výplní	m2	2,228	9 155,00	20 392,76	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V původní zadání nebylo řešeno. Dle požadavku investora doplněno jako VCP:		-				
		Viz.výkres Čistící rohož - Exterierová čistící zóna u hlavního vstupu		-				
		1,65*1,35		2,228				
329	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	6,000	515,85	3 095,10	Položka z SOD / SO 02 A3/ PSV/776	SOD
	Výkaz výměr:	Rám exteriérové čistící rohože před vstupem do objektu A3. (1,65+1,35)*2		6,000				
333	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,000	234,87	234,87	Položka z SOD / SO 02 A3/ PSV/776	SOD
		ZL 21.09_a: Fotovoltaika_připrava pro připojení baterií_odpočet				- 74 013,87		
		S: Stavba				- 74 013,87		
		SO 02 D2: Technická a technologická zařízení				- 74 013,87		
		TZ 04: Fotovoltaika				- 74 013,87		
		TZ 04: Fotovoltaika				- 74 013,87		
		FVE1: Dodávky				- 74 013,87		
344		Dodávka Měníč Pac30KW,Pdc=45kW,3FA00, účinnost 98.3%	kpt	- 1,000	74 013,87	- 74 013,87	Položka z SOD SO02 /TZ 04 FTV/dodávky	SOD
	Výkaz výměr:	odpočet měniče, který bude nahrazen novým - vhodným pro připojení k baterií		-				
		-1		- 1,000				
		ZL 21.09_b: Fotovoltaika_připrava pro připojení baterií_připočet				146 942,40		
		S: Stavba				146 942,40		
		SO 02 D2: Technická a technologická zařízení				146 942,40		
		TZ 04: Fotovoltaika				146 942,40		
		TZ 04: Fotovoltaika				146 942,40		
		FVE1: Dodávky				146 942,40		
18953	344_R1	GoodWe ET 29.9 - GW29.9K-ET	kpl	1,000	111 907,65	111 907,65	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	nový měnič - vhodný pro budoucí možnost připojení na baterií		-				
		1		1,000				
18954	344_R2	Smart Meter GoodWe GM330 (třífázový) vč.transformátoru proudu	kpl	1,000	19 509,75	19 509,75	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	přislušenství měniče - měřící trafo		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		1		1,000				
18955	X1751276	Vizualizace FVE, zprovoznění a nastavení, GoodWe WiFi/LAN Kit-20	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Monitoring pro možnost dálkové zprávy - software		-				
	1			1,000				
18956	X1751276	Úprava hl. rozvaděče - pro přípravu napojení baterie	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Úprava hlavního staveb. rozvaděče - příprava pro budoucí připojení baterie		-				
	1			1,000				
		Zl 21.10: Záchytný systém_A1 + krček				38 874,90		
		S: Stavba				38 874,90		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				38 874,90		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				38 874,90		
		PSV: Práce a dodávky PSV				38 874,90		
		767: Konstrukce zámečnická				38 874,90		
19145	767 84-2360.RT1	Kotvici bod nerezov dl. 600 mm, do betonové konstrukce min. tl. 80 mm, na chemické kotvy	kus	2,000	6 250,00	12 500,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Spojovací krček - viz.výkres Záchytný systém střechy z 7.4.2025		-				
		Samostatný kotvení bod typu 18 - výřžka bodu 600mm, nosná kce beton - 2ks		-				
	2			2,000				
19146	76784_spec 1	D+M Záchytnýho systému pro objekt A1	komple	1,000	25 990,00	25 990,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Chybělo ve VV, nebyl zpracován ani návrh v PD.		-				
		Střecha objektu A1 - pro keramickou tašku, antracit (RAL za příplatek), nosná kce dřevo:		-				
		Viz.výkres záchytný systém střechy ze 7.4.2025_doplnění AD.		-				
		Číslem 11 ks samostatných středních háků - Kotvici zařizení typu A dle ČSN.		-				
		ČSN EN 517		-				
	1			1,000				
308	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výřžky do 24 m	%	1,000	384,90	384,90	Polořka z SOD SO 02_A3/PSV/767	SOD
		Zl 21.11.1: SLP telefonní přístroje odpocřtř				- 17 805,20		
		S: Stavba				- 17 805,20		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				- 17 805,20		
		05_00: Slaboproud				- 17 805,20		
		1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :				- 17 805,20		
		D_003: Kabely				- 17 805,20		
17934	SK41	Telefonní přístř s displejem	ks	-10,000	1 780,52	-17 805,20	Polořka z SOD/SLP/EKV+DT	SOD
	Výkaz výměr:	Dle požadavku uživatele bylo dohodnuto, ře bude dodáno z původně uvažovaného počtu 20 ks telefonních přístřů pouze 10 ks.		-				
		odpočet: -10		- 10,000				
		Zl 21.11.2: SLP VCP				135 820,92		
		S: Stavba				135 820,92		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				135 820,92		
		05_00: Slaboproud				135 820,92		
		1: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS :				127 989,64		
		D_003: Kabely				83 152,60		
17819	EPS 29	Kabel J-Vistř 2x2x0,8	m	2 000,000	34,77	69 540,00	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
	Výkaz výměr:	Navyřšení kabeláže opřoti VV o 2000m + kabel k vypnutí VZT v silových rozvaděčích		-				
		Původní výmřa 1090m nám nesouhlasí se skutečností na stavbě,natařšení 2000m kabelu pro požární hlásiče a vypnutí VZT v silových rozvaděčích navíc		-				
		Skutečnost: 3090		3 090,000				
		odpočet VV: -1090		- 1 090,000				
17825	EPS 35	Kabel TCEPKPFLE 3xN0,8 (Napojení ovládání brány,závřy)	m	120,000	73,98	8 877,60	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
	Výkaz výměr:	Úprava pozic bran navyřšení o 120m, reakce na požadavek z 03/2025		-				
		Skutečnost: 200		200,000				
		odpočet VV: -80		- 80,000				
19052	EPS 35.1	TR.KOPOFLEX 40, uložení do výkopu,	m	100,000	47,35	4 735,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	TCEPFLE ulořen v chrániče 2x30m 2*50		-				
				100,000				
		D_005: Ostatní				44 837,04		
19053	00	Popis položky:		-		-	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Doplnění ovládání bran v oplocení		-				
19055	01.	kabel TCEPKPFLE 1XN0,8 (Napojení ovládání brány - venkovní trasa)	m	100,000	59,75	5 975,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
19056	02.	TR.KOPOFLEX 50, uložení do výkopu,	m	80,000	53,10	4 248,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
19057	03.	CY 6 ZEL. ZLUTY	m	250,000	31,15	7 787,50	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
19058	04.	Skřín rozvodná KT 250 s vikem a šroubky, řadové svorky (20ks)	ks	1,000	401,00	401,00	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
19059	05.	Přepřřová ochrana	ks	2,000	741,75	1 483,50	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
19059	EPS 31	Hnědř střněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS100 dle PrEN 50399-07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	100,000	74,23	7 423,00	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
19060	EPS 60	Stavební výpomocř	hod	12,000	414,30	4 971,60	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
	Výkaz výměr:	zasekání drářky, zasekání krabice, průřazy		-				
		12		12,000				
19061	EPS 61	Spolupřace s jinými profesemi	hod	4,000	473,49	1 893,96	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
19062	EPS 62	Ořivení systému	hod	12,000	887,79	10 653,48	Polořka z SOD_SLP/EPŠ	SOD
		4: STRUKTUROVANÁ KABELÁŘ - SK :				7 831,28		
		D_005_00: Ostatní				7 831,28		
17893	SK01	Cař6 kabel nestřněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	160,000	33,14	5 302,40	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
	Výkaz výměr:	Přídání zásuvek ve ŽNP A3.3.15 +160m		-				
		Přídání 4 ks zásuvek ve ŽNP A3.3.15 kabeláři tařena z hlavní rozvodny v ŽNP místnost říslo A 3.1.02 do ŽNP místnřst říslo A3.3.15 4x 40m +160m		-				
		Skutečnost: 17024		17 024,000				
		odpočet VV: -16864		- 16 864,000				
17903	SK11	Zásuvka 2xRM5 Cat.6 UTP, komplet - pod omřtku	ks	2,000	483,16	966,32	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
	Výkaz výměr:	Přídání zásuvek ve ŽNP A3.3.15 +2		-				
		2		2,000				
17904	SK12	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka	ks	4,000	53,27	213,08	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
	Výkaz výměr:	Přídání zásuvek ve ŽNP A3.3.15+ 4ks		-				
		4		4,000				
17905	SK13	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozvaděč	ks	4,000	53,27	213,08	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
	Výkaz výměr:	Přídání zásuvek ve ŽNP A3.3.15 +4		-				
		4		4,000				
17906	SK14	Certifikační měřeni kat. 6 vř. protokolu	ks	4,000	142,05	568,20	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
17907	SK15	Měřeni páru metalického kabelu	pár	4,000	142,05	568,20	Polořka z SOD/SLP/EPŠ/SK	SOD
		Zl 21.12: Změny_A3 5.NP_technická místnost_úpravy povrchů				- 2 621,02		
		S: Stavba				- 2 621,02		
		SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				- 2 621,02		
		A3-01: Novostavba hlavní budovy A3				- 2 621,02		
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 2 621,02		
		G1: Úpravy povrchů vnitřní				- 2 056,47		
18805	602 01-6193.R00	Panelace hloubková střn PROFI Akřyl-Tiefengrund	m2	134,912	76,00	10 253,33	Nacenořeno v souladu s řl. 3.10 SoD	Polořka z RTS
	Výkaz výměr:	Objekt A3 - 5.NP, mř.ř. 5.01 - Rozřody TřB vedeny po povrchu, z toho řávodu bude monolitické stěně bez povrchové omřtky, řdřná řed omřtky.		-				
		Na betonovou stěnu i střop bude aplikován nátřt pro zabezpečení bezpečnosti.		-				
		betonové stěny: 2,6* (3,344+5,05+8,767)		44,619				
		odpočet otvřy: -1,76*2		- 3,520				
		řdřná stěna: 27,313		27,313				
		betonové stěny: 2,6* (3,344+5,05+8,767)		44,619				
		ostřění: 0,2* (2+1,76+2)		1,152				
		střopy: 20,73		20,730				
106	612474921RT4	Omřtká střn vnitřní, VPC řádro,vřpen řtuk, střojně na beton a vřpenopiskové řzdivo	m2	-71,932	290,74	-20 913,39	Polořka z SOD SO 02_A3ř/HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet omřtky řtuková řdř VPC, se řtukovou omřtkou střopy nebylo uvažováno v PD		-				
		5.NP - mř.ř. 5.01		-				
		betonové stěny: - 2,6* (3,344+5,05+8,767)		- 44,619				

Stránka 11 z 12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
S: Stavba SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 04_00: Silnoproud SP: Silnoproudá instalace 3 03: Ostatní						79 581,77 79 581,77 79 581,77 79 581,77 79 581,77		
18790	00.	Popis - umístění:	kpl	-		-		
Výkaz výměr:		Natažení přívodů pro elektrozámký pro pozice dveří, které vznikly v průběhu revize dveří - nové požadavky. Doplnění a rozšíření zálohovaného rozvaděče. K 6 ks el. dveřím - dotažení samostatného přívodu ze zálohovaného okruhu v rozvaděči UPFD (A1 - 2.NP)						
18791	01.	D+M Jistič + chránič 16B/1	ks	6,000	1 911,53	11 469,18	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18792	02.	D+M Dutinky, štitky, popisky, bužinky	kpl	1,000	1 326,30	1 326,30	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18793	03.	D+M Vývodka M25	ks	6,000	92,00	552,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18794	04.	D+M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV - CKKH 3Cx2,5 mm2, pevné	kpl	420,000	64,87	27 245,40	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18795	05.	D+M Vázací pásek 280/5	bal	5,000	425,50	2 127,50	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18796	06.	D+M KRABICE - KSK 100	ks	5,000	1 841,73	9 208,65	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18797	07.	Průřazy do 50cm	ks	7,000	616,40	4 314,80	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18798	08.	Koordinace a příprava	hod	5,000	502,69	2 513,45	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18799	09.	Přepoje, úpravy a doplnění v rozvaděči	hod	23,000	502,69	11 561,87	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18800	10.	Zapojení el. modulu	hod	5,000	502,69	2 513,45	Položka z rozpočtu - dle SO 02 D1.4: SIL / KT /4.02	SOD
18801	11.	Doprava	ks	3,000	920,00	2 760,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18802	12.	D+M Podružný materiál	kpl	1,000	1 298,00	1 298,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
18803	13.	PPV 3,5 % - příprava rozpočtů, vzorkování, vychystání potřebného materiálu k realizaci	kpl	1,000	2 691,17	2 691,17	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní

Název akce:
„Sociální služby Vsetín, p.o.- Domov pro seniory Liptál“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 22

§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb. _odst.6

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/0368/2024/ŘDP

1. **Oddíl stavby:**
SO 02 A3: Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hl. budovy A3
2. **Zpracovatel změnového listu:** VW Wachal a.s.; Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: Zápisy z kontrolních dnů
 - 3.3 jiné související dokumenty: Evidence dotazů a odpovědí k zadávací PD
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

22.1 Stavební úpravy Schodiště A1

Při zahájení bouracích prací bylo nalezeno původní schodiště, které bylo historicky zasypáno. Suť byla odstraněna, AD provedl vyhodnocení technického stavu a návrh na opravu schodiště namísto realizace nového.

22.2 Kanalizace kamerová zkouška a změny

Bylo zjištěno, že neodpovídá dimenze kanalizační přípojky dle projekčních předpokladů. TDS požaduje provedení kamerové zkoušky pro zjištění technického stavu aby AD mohl navrhnout dodatečné opatření.

22.3 ÚT změny

V souvislosti se změnou projektu způsobené záměnou typu tepelného čerpadla v návaznosti na legislativní požadavek na změnu kapaliny, vznikl požadavek na doplnění množství radiátorů a změnu typu dle požadovaných výkonů.

22.4 A3 Vnitřní parapety TV01.01 změna šířky

V PD byl projektován parapet v šíři 370 mm. V souvislosti se změnou PD na ÚT (ZL 22.3) byly změněny typy a rozmístění radiátorů. Navrhované parapety zasahovaly přes otopná tělesa, tudíž muselo dojít k jejich optimalizaci z pohledu rozměrů.

22.5 Narovnání počtu koupelnových těles

V souvislosti se změnou typu tepelného čerpadla a následnou revizi PD na ÚT byl změněn typ OT a jejich počet.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

22.1 Stavební úpravy Schodiště A1

- Odpočet původních položek pro novou zeď ŽB a schodiště v prostoru 1.PP – schodiště
- Odvozy suti na skládku s uložením
- Odkopání sutě - zasypaného schodiště, vybourání příčky schodiště, mezischodu (s odvozem a uložením)
- Oprava stávajícího schodiště (obroušení, očištění, vyspravení stěrkou, penetrace)
- Oprava izolace

Narovnání rozpočtu, úprava předmětu díla a ceny díla v rozsahu definovaném změnovým listem.

22.2 Kanalizace kamerová zkouška a změny

S ohledem na výsledek provedené kamerové zkoušky byla navržena výměna stávající kanalizační šachty s úpravou pro napojení na stávající kanalizaci.

22.3 ZTI, ÚT změny

Dle revize PD na část ÚT byly navrženy nové typy těles ÚT a upraveno dodávané množství.

22.4 A3 Vnitřní parapety TV01.01 změna šířky

Místo původní hloubky parapetů 370 mm uvedené v projektové dokumentaci, se budou dodávat parapety s hloubkou 260 mm.

22.5 Narovnání počtu koupelnových těles

V souvislosti se změnou typu tepelného čerpadla a následnou revizi PD na ÚT byl změněn typ OT a jejich počet.

6. Finanční náklady změny

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: /368/2024/ŘDP.

22.1 Stavební úpravy Schodiště A1

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	52 849,26 Kč	59 191,17 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 141 158,38 Kč	- 158 097,39 Kč

22.2 Kanalizace kamerová zkouška a změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	43 628,52 Kč	48 863,95
MÉNĚPRÁCE	xxxx	xxxx

22.3 ZTI, ÚT změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	513 792,00 Kč	575 447,04 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 500 390,35 Kč	- 560 437,19 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

22.4 A3 Vnitřní parapety TV01.01 změna šířky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	xxxxx	xxxxx
MÉNĚPRÁCE	-19 745,63 Kč	-22 115,11 Kč

22.5 Narovnění počtu koupelnových těles

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	22 043,39 Kč	24 688,60 Kč
MÉNĚPRÁCE	xxxxx	xxxxx

Celkem ZL 22 méně a více práce

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH) 12%
VÍCEPRÁCE	632 313,17 Kč	708 190,75 Kč
MÉNĚPRÁCE	-661 294,36 Kč	-740 649,68 Kč
CELKEM	-28 981,19 Kč	- 32 458,93 Kč

V Kroměříži, dne :.....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku zjištěnou při provádění prací. Pro zprovoznění

díla je nutné ZL provést. Tímto nedochází k dopadu do termínu výstavby.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací – bylo i nebylo součástí zadávací dokumentace, ale byla nutná revize řešení nebo doplnění
- VCP byly oceněny v souladu s SOD

Návrh dalšího postupu:

- Bez dopadu do HMG výstavby
- Bude zpracován dodatek k SOD
- Oznámení o změně, informace správci dotačního programu, provede Objednatel

Doporučení

TDS doporučuje **ZL č. 22** schválit.

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do kategorie dle písm.6.

V Olomouci dne

.....
xxxx - TDS

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

SAFETY PRO

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Projektant potvrzuje tuto změnu a souhlasí s tím, že je potřeba pro zdárné dokončení díla provést doplnění zakázky.

V Ostravě dne:.....

.....
xxxx - HIP
Energy Benefit Centre, a.s.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

V dne

.....
xxxx
vedoucí oddělení přípravy
a realizace investičních akcí

10. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č.1_Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
120050	Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL 22	§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb. _odst.6	

Název stavby:	<i>Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál</i>
Objednatel:	<i>Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6</i>
Technický dozor:	xxxx
Rozpočtoval:	xxxx

Za zhotovitele: Datum: <
--

Poznámka:	
------------------	--

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál

Rozpočet: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.6

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.6	- 28 981,19	- 3 477,74	- 32 458,93
ZL 22.1_a: Stavební úpravy_schodiště A1_odpočty	- 141 158,38	- 16 939,01	- 158 097,39
S: Stavba	- 141 158,38	- 16 939,01	- 158 097,39
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 141 158,38	- 16 939,01	- 158 097,39
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	- 141 158,38	- 16 939,01	- 158 097,39
HSV: Práce a dodávky HSV	- 141 158,38	- 16 939,01	- 158 097,39
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 49 690,13	- 5 962,82	- 55 652,94
4: Vodorovné konstrukce	- 82 139,11	- 9 856,69	- 91 995,80
96: Bourání konstrukcí	- 5 634,97	- 676,20	- 6 311,16
97: Přesuny suti a vybouraných hmot	- 3 694,18	- 443,30	- 4 137,48
ZL 22.1_b: Stavební úpravy_schodiště A1_přípočty	52 849,26	6 341,91	59 191,17
S: Stavba	52 849,26	6 341,91	59 191,17
SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	52 849,26	6 341,91	59 191,17
A1-01: Stavební úpravy objektu A1	52 849,26	6 341,91	59 191,17
HSV: Práce a dodávky HSV	52 849,26	6 341,91	59 191,17
1: Zemní práce	18 306,07	2 196,73	20 502,80
2: Základy a zvláštní zakládání	2 465,82	295,90	2 761,72
6: Úpravy povrchu, podlahy	11 070,56	1 328,47	12 399,03
63: Podlahy a podlahové konstrukce	1 037,40	124,49	1 161,89
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	300,00	36,00	336,00
96: Bourání konstrukcí	4 124,82	494,98	4 619,79
97: Přesuny suti a vybouraných hmot	15 487,02	1 858,44	17 345,46
99: Staveništní přesun hmot	57,57	6,91	64,48
ZL 22.2: Kanalizace_kamerová zkouška a změny	43 628,52	5 235,42	48 863,95
S: Stavba	43 628,52	5 235,42	48 863,95
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	43 628,52	5 235,42	48 863,95
01_00: Zdravotně technické instalace	43 628,52	5 235,42	48 863,95
02: Vnější kanalizace	27 606,75	3 312,81	30 919,56
8: Trubní vedení	27 606,75	3 312,81	30 919,56
HSV: Práce a dodávky HSV	16 021,77	1 922,61	17 944,39
1: Zemní práce	11 514,54	1 381,74	12 896,28
8_01: Trubní vedení	4 023,32	482,80	4 506,12
99: Staveništní přesun hmot	483,92	58,07	541,99
ZL 22.3_a: Otopná tělesa - záměna_odpočty	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
S: Stavba	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
02_00: Vytápění a chlazení	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
ÚT: vytápění a chlazení	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
735: Otopná tělesa	- 500 390,35	- 60 046,84	- 560 437,19
ZL 22.3_b: Otopná tělesa - záměna_přípočty	513 792,00	61 655,04	575 447,04
S: Stavba	513 792,00	61 655,04	575 447,04
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	513 792,00	61 655,04	575 447,04
02_00: Vytápění a chlazení	513 792,00	61 655,04	575 447,04
ÚT: vytápění a chlazení	513 792,00	61 655,04	575 447,04
734: Armatury	6 288,25	754,59	7 042,84
735: Otopná tělesa	507 503,75	60 900,45	568 404,20
ZL 22.4: A3_Vnitřní parapety TV01.01 změna šířky	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
S: Stavba	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
PSV: Práce a dodávky PSV	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
766: Konstrukce truhlářské	- 19 745,63	- 2 369,48	- 22 115,11
ZL 22.5: Narovnání počtu koupelnových těles	22 043,39	2 645,21	24 688,60
S: Stavba	22 043,39	2 645,21	24 688,60
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb	22 043,39	2 645,21	24 688,60
02_00: Vytápění a chlazení	22 043,39	2 645,21	24 688,60
ÚT: vytápění a chlazení	22 043,39	2 645,21	24 688,60
734: Armatury	6 498,92	779,87	7 278,79
735: Otopná tělesa	15 544,47	1 865,34	17 409,81
Celkem (bez DPH)	- 28 981,19		
DPH	- 3 477,74		
DPH 12 % ze základny: -28 981	- 3 477,74		
Celkem (včetně DPH)	- 32 458,93		

Zakázka: Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Rozpočet: § 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.6
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		§ 222 ZZVZ 134_2016 Sb._odst.6				-28 981,19		
		ZL 22.1_a: Stavební úpravy_schodiště A1_odpočty				-141 158,38		
		S: Stavba				-141 158,38		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				-141 158,38		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				-141 158,38		
		HSV: Práce a dodávky HSV				-141 158,38		
		3: Svislé a kompletní konstrukce				-49 690,13		
16	311320040RAA	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C25/30, tl. 30 cm oboustranné bednění, výztuž 90 kg/m3	m2	-10,375	4 789,41	-49 690,13	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	1.pp : (3,1+1,05)*2,5		10,375				
		4: Vodorovné konstrukce				-82 139,11		
26	434100001RA0	Schodiště ze železobetonu kompletní	lm DVC	-4,519	18 176,39	-82 139,11	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
		96: Bourání konstrukcí				-5 634,97		
30	R963053936R00	Bourání schodišťového ramene	m2	-5,060	1 113,63	-5 634,97	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Původní záměr vybourat stávající schodiště byl změněn a bylo dohodnuto, že bude ponecháno a stavebně upraveno opravou a následnou pokládkou dlažby.		-				
		schodiště 1.pp, pozn. B.12 : -5,06*1,0		-5,060				
		97: Přesuny suti a vybouraných hmot				-3 694,18		
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,190	317,35	-695,00	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,190	40,81	-89,37	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-30,660	9,66	-296,18	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	do 15 km : -2,19*14		-30,660				
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,190	287,75	-630,17	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-17,520	32,09	-562,22	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	do 50 m : -2,19*8		-17,520				
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-2,190	648,97	-1 421,24	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
		ZL 22.1_b: Stavební úpravy_schodiště A1_přípočty				52 849,26		
		S: Stavba				52 849,26		
		SO 02 A1: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3				52 849,26		
		A1-01: Stavební úpravy objektu A1				52 849,26		
		HSV: Práce a dodávky HSV				52 849,26		
		1: Zemní práce				18 306,07		
18854	139 71-1101.RT4	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 4	m3	5,757	3 180,00	18 306,07	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vykopání sítě, kterým bylo vnitřní schodiště z 1.PP do 1.NP zasypáno.		-				
		(1,05*4,3*2,55)/2		5,757				
		2: Základy a zvláštní zakládání				2 465,82		
18857	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	7,980	309,00	2 465,82	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Očištění schodu						
		7,98		7,980				
		6: Úpravy povrchu, podlahy				11 070,56		
18925	632 42-1120.RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.10 mm, např.weberbat	m2	7,980	522,00	4 165,56	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Opravná stěrka do tl.1.0mm						
		7,98		7,980				
2	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	h	20,000	345,25	6 905,00	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Drobné úpravy, dosekání, drobné stavební přípomoce, zapravení asfaltové izolace		-				
		20		20,000				
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				1 037,40		
18491	632411906.R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	7,980	130,00	1 037,40	Naceno dle RTS 2024/II v souladu s	Nová položka
	Výkaz výměr:	7,98		7,980				
		95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				300,00		
18926	X1751243	Označení schodu páskou	ks	2,000	150,00	300,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová RTS vlastní
		96: Bourání konstrukcí				4 124,82		
10	962031116R00	Bourání příček z cihel plných plyných tl. 140 mm	m2	2,258	147,58	333,16	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Vybourání příčky schodiště 1.NP		-				
		1,05*2,15		2,258				
18855	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	1,050	354,50	372,23	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Vybourání mezischodu:		-				
		1,05		1,050				
18858	965 04-8515.R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	7,980	428,50	3 419,43	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
		97: Přesuny suti a vybouraných hmot				15 487,02		
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,308	317,35	3 905,94	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	12,308		12,308				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,308	40,81	502,27	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Odvos vybourané suti ze schodišťového prostoru (zásypu):		-				
		5,757*2		11,514				
		Vybouraná příčka u schodiště:		-				
		0,72014		0,720				
		Ubourání mezischod:		-				
		0,0735		0,074				
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	320,008	9,66	3 091,28	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	Příplatek za vodorovný přesun na skládku Hrachovec (Liptál - Hrachovec 27 km)		-				
		dopočet 26 km :		-				
		26*12,308		320,008				
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,308	648,97	7 987,52	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
	Výkaz výměr:	12,308		12,308				
		99: Staveništní přesun hmot				57,57		
72	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,166	346,71	57,57	Položka z SOD, SO 02 A1/A1-01; HSV	SOD
		ZL 22.2: Kanalizace_kamerová zkouška a změny				43 628,52		
		S: Stavba				43 628,52		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				43 628,52		
		01 00: Zdravotně technické instalace				43 628,52		
		02: Vnější kanalizace				27 606,75		
		8: Trubní vedení				27 606,75		
18906	894 43-1421.RCK	Šachta plastová D 600 mm, délka šachtové roury 2,00 m, přímá, dno KG D 250 mm, poklop PE do roury 1,5 t	kus	1,000	17 690,00	17 690,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění a osazení plastového poklopu.		-				
		Součástí je šachtové dno, poklop šachtový PE, roura korugovaná bez hrdla 600x2000mm, osazení šachty, poklopu, osazení těsnění a přesun hmot.		-				
		1		1,000				
2	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	h	7,000	345,25	2 416,75	Položka z SOD, HSV 96	SOD
	Výkaz výměr:	Demontáž původní kanalizační šachty DN 315 z výkopu.		-				
		4		4,000				
		Likvidace vybourané šachty s odvozem		-				
		3		3,000				
18905	X1751221	Kontrola kanalizačních přípojek průmyslovou kamerou	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	Na pokyn AD provedena prohlídka stávající kanalizace - ověření stavu napojení.		-				
		1		1,000				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				16 021,77 11 514,54		
18911	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200	m	1,000	512,00	512,00	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V místě výkopu se nachází potrubí pro plyn. Ztížené podmínky pro výkop.		-				
	1			1,000				
18912	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,000	402,00	402,00	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	V místě výkopu se nachází vedení Cetin. Ztížené podmínky pro výkop.		-				
	1			1,000				
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,410	539,94	2 380,89	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV, 1	SOD
	Výkaz výměr:	Výkop pro revizní šachty: 0,8*0,8*2,2 odpočet stávající šachty DN 315 -0,315*0,315*2 +		- 1,408 - - 0,198 +				
		Výkop rýhy pro napojení do stávající sítě: (1m směrem do komunikace a 1m směrem ke stavbě) 2*0,8*2		- - 3,200				
18585	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,301	61,80	142,20	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Odvoz v rámci stavby do 50m 2,301		- 2,301 -				
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1÷4 v množství do 100 m3	m3	2,301	255,85	588,71	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV, 1	SOD
	Výkaz výměr:	4,410 -0,899 -1,21		4,410 - 0,899 - 1,210				
18663	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	3,511	679,00	2 383,97	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	Zásyp revizní šachty DK 1,408-0,198 +		- 1,210 -				
		Zásyp kanalizace nad obsypem potrubí zeminou: 3,2-0,899		- 2,301				
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,899	1 141,36	1 025,90	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV, 1	SOD
	Výkaz výměr:	Obsyp potrubí DN 160: (10cm pod potrubím a 30 cm nad potrubím) 1*0,8* (0,1+0,16+0,3) -3,14*0,08*0,08*1 Obsyp potrubí DN 250: (10cm pod potrubím a 30 cm nad potrubím) 1*0,8* (0,1+0,25+0,3) -3,14*0,125*0,125*1		- 0,448 - 0,020 0,520 - 0,049				
20	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny	m3	8,820	356,36	3 143,10	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV, 1	SOD
	Výkaz výměr:	4,41+0,899+3,511		8,820				
23	583426851R	Kamenivo drcené 16/32	t	1,694	552,40	935,77	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; HSV, 1	SOD
	Výkaz výměr:	obsyp šachty 1,21 m3 (1m3= 1,4t) 1,21*1,4		- 1,694				
		8 01: Trubní vedení				4 023,32		
18913	286 111121.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	1,030	323,50	333,21	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	(zstatné 3t) 1*1,03		- 1,030				
18914	286 111131.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 1000 mm	kus	1,030	609,00	627,27	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	(zstatné 3t) 1*1,03		- 1,030				
18919	286 51812.A.R	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,015	124,00	125,86	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	(zstatné 1,5t) 1*1,015		- 1,015				
18920	286 51814.A.R	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	1,015	503,00	510,55	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	(zstatné 1,5t) 1*1,015		- 1,015				
56	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu DN 200	m	2,000	147,97	295,94	Položka z SOD, SO 02 A1/A3; ZTI, HSV,	SOD
	Výkaz výměr:	1m potrubí KG DN 160mm; 1 1m potrubí KG DN 250mm; 1		1,000 1,000				
18917	877 35-3122.R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,000	242,00	242,00	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	pro DN 160; 1		1,000				
18915	877 35-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,000	693,00	693,00	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	DN 160; 1		1,000				
18918	877 36-3122.R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	1,000	286,50	286,50	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	pro DN 250; 1		1,000				
18916	877 37-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	1,000	909,00	909,00	Nacenoeno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka RTS
	Výkaz výměr:	DN 250; 1		1,000				
55	998276101	99: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,270	147,97	483,92	Položka z SOD, SO 06, HSV, 9	SOD
		ZL 22.3 a: Otopná tělesa - záměna odpočty S: Stavba SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb 02_00: Vytápění a chlazení ÚT: vytápění a chlazení 735: Otopná tělesa				- 500 390,35 - 500 390,35 - 500 390,35 - 500 390,35 - 500 390,35 - 500 390,35		
154	735-1	Otopná tělesa hygienické provedení, spodní připojení, VK 20S 600/500	ks	-1,000	5 509,95	- 5 509,95	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -1		- - 1,000				
163	735-10	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/1800	ks	-3,000	4 717,31	- 14 151,93	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: (mění se jen 3 ks) -3		- - 3,000				
164	735-11	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/2000	ks	-17,000	5 016,79	- 85 285,43	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -17		- - 17,000				
165	735-12	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 400/1200	ks	-2,000	4 020,70	- 8 041,40	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -2		- - 2,000				
166	735-13	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 500/1000	ks	-1,000	3 872,05	- 3 872,05	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -1		- - 1,000				
167	735-14	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 500/1200	ks	-2,000	4 221,98	- 8 443,96	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -2		- - 2,000				
168	735-15	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 600/400	ks	-1,000	3 106,54	- 3 106,54	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: (mění se jen 1 ks) -1		- - 1,000				
169	735-16	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 20 500/1000	ks	-2,000	4 278,40	- 8 556,80	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -2		- - 2,000				
170	735-17	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 20 500/1200	ks	-2,000	4 663,06	- 9 326,12	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: -2		- - 2,000				
171	735-18	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 20 600/400	ks	-1,000	3 819,42	- 3 819,42	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
172	735-19	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 300/800	ks	-1,000	3 881,81	-3 881,81	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
155	735-2	Otopná tělesa hygienické provedení, spodní připojení, VK 205 700/1100	ks	-2,000	10 841,95	-21 683,90	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-2		- 2,000				
173	735-20	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 300/1200	ks	-2,000	4 568,12	-9 136,24	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-2		- 2,000				
174	735-21	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 300/2000	ks	-18,000	5 951,57	-107 128,26	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-18		- 18,000				
175	735-22	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 400/800	ks	-1,000	4 153,62	-4 153,62	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
176	735-23	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 500/400	ks	-1,000	3 544,36	-3 544,36	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
177	735-24	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 500/500	ks	-1,000	3 757,57	-3 757,57	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
178	735-25	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 500/600	ks	-1,000	3 969,70	-3 969,70	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
180	735-27	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 500/1200	ks	-1,000	5 251,16	-5 251,16	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
181	735-28	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 600/400	ks	-1,000	3 819,42	-3 819,42	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
182	735-29	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 600/500	ks	-1,000	4 066,27	-4 066,27	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
156	735-3	Otopná tělesa hygienické provedení, spodní připojení, VK 205 700/1200	ks	-2,000	11 675,82	-23 351,64	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-2		- 2,000				
183	735-30	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 21 600/800	ks	-1,000	4 803,57	-4 803,57	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: (mění se jen 1 ks)		-				
		-1		- 1,000				
184	735-31	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 300/1000	ks	-1,000	4 735,76	-4 735,76	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
185	735-32	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 300/2000	ks	-3,000	7 007,88	-21 023,64	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-3		- 3,000				
186	735-33	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 500/600	ks	-1,000	4 592,53	-4 592,53	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
187	735-34	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 500/1200	ks	-1,000	6 286,31	-6 286,31	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
189	735-36	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 500/2000	ks	-1,000	8 537,28	-8 537,28	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
191	735-38	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 600/1000	ks	-2,000	5 896,23	-11 792,46	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: (mění se jen 2 ks)		-				
		-2		- 2,000				
157	735-4	Otopná tělesa hygienické provedení, spodní připojení, VK 205 700/1400	ks	-1,000	13 345,19	-13 345,19	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
193	735-40	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 600/1600	ks	-1,000	7 690,93	-7 690,93	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
196	735-43	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 900/1100	ks	-1,000	8 381,57	-8 381,57	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Odpočet_ z důvodu chyby v PD - tento radiátor není nikde umístěn		-				
		-1		- 1,000				
198	735-45	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 33 500/1000	ks	-1,000	7 745,18	-7 745,18	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
199	735-46	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 33 600/1200	ks	-1,000	8 481,39	-8 481,39	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
158	735-5	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 10 500/1200	ks	-1,000	3 506,38	-3 506,38	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
159	735-6	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/500	ks	-1,000	2 773,96	-2 773,96	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-1		- 1,000				
160	735-7	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/1000	ks	-2,000	3 518,86	-7 037,72	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-2		- 2,000				
161	735-8	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/1200	ks	-2,000	3 819,42	-7 638,84	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Záměna: (mění se jen 2 ks)		-				
		-2		- 2,000				
162	735-9	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/1400	ks	-4,000	4 119,98	-16 479,92	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
	Výkaz výměr:	Záměna:		-				
		-4		- 4,000				
207	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-2,390	4 887,10	-11 680,17	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
		Zl 22.3 b: Otopná tělesa - záměna přípočty				513 792,00		
		S: Stavba				513 792,00		
		SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb				513 792,00		
		02_00: Vytápění a chlazení				513 792,00		
		ÚT: vytápění a chlazení				513 792,00		
		734: Armatury				6 288,25		
122	734-1	Připojovací šroub, s integrov. TRV, automatick omezov průtoku, rohové EK 1/2"	ks	3,000	1 874,20	5 622,60	Položka z SOD/PSV/734	SOD
123	734-2	Termostatická hlavice, M30x1,5, bílá	ks	3,000	216,03	648,09	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Pro nově přidány radiátory		3,000				
		3						
128	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,280	62,70	17,56	Položka z SOD/ So 02 D,1,4./ÚT/735	SOD
		735: Otopná tělesa				507 503,75		
19089	154_R	OT_305 VK HYG 70050	ks	1,000	6 456,00	6 456,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.01		-				
		1		1,000				
19090	155_R	OT_30VK HYG. 70140	ks	2,000	7 165,00	14 330,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_2.16		-				
		2		2,000				
19091	156_R	OT_305 VK HYG. 70160	ks	2,000	7 390,00	14 780,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.11 a 1.14		-				
		2		2,000				
19092	157_R	OT_305 VK HYG. 70140	ks	1,000	7 165,00	7 165,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.01		-				
		1		1,000				
19093	158_1R	OT_VKM8 11-50120	ks	1,000	3 156,00	3 156,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.06		-				
		1		1,000				
19094	158_2R	OT_VKM8 22-90140	ks	1,000	7 802,00	7 802,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.07		-				
		1		1,000				
19095	159_R	OT_VKM8 11-50050	ks	1,000	2 399,00	2 399,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.02		-				
		1		1,000				
19096	160_R	OT_VKM8 11-50100	ks	2,000	2 893,00	5 786,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.03 a 1.23		-				
		2		2,000				
19097	161_1R	OT_VKM8 11-50110	ks	1,000	3 236,00	3 236,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.01		-				
		1		1,000				
19098	161_2R	OT_VKM8 11-30120	ks	1,000	3 414,00	3 414,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_3.23		-				
		1		1,000				
19099	162_1R	OT_VKM8 21-30120	ks	2,000	3 414,00	6 828,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_2.14 2x		-				
		2		2,000				
19100	162_2R	OT_VKM8 21-30140	ks	2,000	3 928,00	7 856,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_3.13 a 3.14		-				
		2		2,000				
19101	163_1R	OT_VKM8 21-30180	ks	3,000	4 479,00	13 437,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_2.10, 2.11, 3.11		-				
		3		3,000				
19102	164_1R	OT_VKM8 21-30200	ks	6,000	4 448,00	26 688,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.06, 1.34, 2.26, 2.28, 2.29, 3.28		-				
		6		6,000				
19103	164_2R	OT_VKM8 22-30200	ks	11,000	5 647,00	62 117,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_2.25, 2.31, 2.33, 2.34, 2.36, 3.07, 3.27, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35		-				
		11		11,000				
19104	165_R	OT_VKM8 21-50120	ks	2,000	3 925,00	7 850,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.06, 1.08		-				
		2		2,000				
19105	166_1R	OT_VKM8 11-50100	ks	1,000	2 893,00	2 893,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.02		-				
		1		1,000				
19105	166_2R	OT_VKM8 22-50100	ks	1,000	4 574,00	4 574,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.05		-				
		1		1,000				
19106	167_R	OT_VKM8 21-50120	ks	2,000	3 925,00	7 850,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.16, 1.17		-				
		2		2,000				
19107	168_R	OT_VKM8 21-60050	ks	1,000	3 039,00	3 039,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.27		-				
		1		1,000				
19108	169_R	OT_VKM8 21-70100	ks	2,000	4 655,00	9 310,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.07, 2.08		-				
		2		2,000				
19109	170_R	OT_VKM8 22-50120	ks	2,000	4 698,00	9 396,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.09 2x		-				
		2		2,000				
19110	171_R	OT_VKM8 21-90040	ks	1,000	3 715,00	3 715,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.28		-				
		1		1,000				
19111	172_R	OT_VKM8 21-50080	ks	1,000	3 288,00	3 288,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.02		-				
		1		1,000				
19112	173_R	OT_VKM8 22-30120	ks	2,000	4 148,00	8 296,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
	Výkaz výměr:	A3_2.39, 3.38 2		- 2,000				
19113	174_1R	OT_VKM8 22-30230	ks	17,000	6 146,00	104 482,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.30, 1.31, 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 3.03, 3.05, 3.08, 3.24, 3.25, 3.36 17		- 17,000				
19114	174_2R	OT_VKM8 22-30200	ks	1,000	5 647,00	5 647,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_2.37 1		- 1,000				
19115	175_R	OT_VKM8 21-70800	ks	1,000	4 221,00	4 221,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.10 1		- 1,000				
19116	176_R	OT_VKM8 22-60040	ks	1,000	3 276,00	3 276,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.10 1		- 1,000				
19117	177_R	OT_VKM8 22-70500	ks	1,000	3 836,00	3 836,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.16 1		- 1,000				
19118	178_R	OT_VKM8 21-90060	ks	1,000	4 304,00	4 304,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.06 1		- 1,000				
19119	180_R	OT_VKM8 22-50120	ks	1,000	4 698,00	4 698,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.05 1		- 1,000				
19120	181_R	OT_VKM8 21-70050	ks	1,000	3 573,00	3 573,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.11 1		- 1,000				
19121	182_R	OT_VKM8 21-90050	ks	1,000	4 009,00	4 009,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.24 1		- 1,000				
19122	183_R	OT_VKM8 21-60100	ks	1,000	4 234,00	4 234,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.20 1		- 1,000				
19123	184_R	OT_VKM8 21-70100	ks	1,000	4 655,00	4 655,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.08 1		- 1,000				
19124	185_R	OT_VKM8 33-30200	ks	3,000	7 173,00	21 519,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.38, 1.42, 3.04 3		- 3,000				
19125	186_R	OT_VKM8 22-50100	ks	1,000	4 574,00	4 574,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.01 1		- 1,000				
19126	187_R	OT_VKM8 22 50100	ks	1,000	4 574,00	4 574,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.01 1		- 1,000				
19127	189_R	OT_VKM8 33-50200	ks	1,000	9 143,00	9 143,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_2.04 1		- 1,000				
19128	191_R	OT_VKM8 22-90100	ks	2,000	6 330,00	12 660,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.21, 1.44 2		- 2,000				
19129	193_R	OT_VKM8 22-90160	ks	1,000	8 541,00	8 541,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.21 1		- 1,000				
19130	198_R	OT_VKM8 22-50100	ks	1,000	4 574,00	4 574,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A1_1.17 1		- 1,000				
19131	199_R	OT_VKM8 22-60120	ks	1,000	4 856,00	4 856,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.09 1		- 1,000				
164	735-11	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/2000	ks	1,000	5 016,79	5 016,79	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	VCP 1		- 1,000				
164	735-11	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 11 300/2000	ks	-	5 016,79	-		
130	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	ks	1,000	493,21	493,21	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
132	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	ks	2,000	493,21	986,42	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
136	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	ks	1,000	493,21	493,21	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	Otopné těleso navíc - objekt A3 1.NP m.č. 1.09 1		- 1,000				
194	735-41	Otopná tělesa, spodní středové připojení, VKM8 22 700/1600	ks	2,000	8 890,46	17 780,92	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
	Výkaz výměr:	VCP 2		- 2,000				
207	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	4 956,57	11 846,20	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
19133	VCP	OT_VKM8 33-90080	ks	1,000	7 850,00	7 850,00	Naceno v souladu s čl. 3.10 SoD	Nová položka vlastní
	Výkaz výměr:	A3_1.09 _ tento radiátor navíc 1		- 1,000				
ZL 22.4: A3 Vnitřní parapety TV01.01 změna šířky						- 19 745,63		
S: Stavba						- 19 745,63		
SO 02 A3: SO 02 Stavební úpravy objektu A1 a novostavba hlavní budovy A3						- 19 745,63		
A3-01: Novostavba hlavní budovy A3						- 19 745,63		
PSV: Práce a dodávky PSV						- 19 745,63		
766: Konstrukce truhlářské						- 19 745,63		
277	76690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm	m	58,600	738,27	43 262,62	Položka z SOD So 02_A3/PSV/766	SOD
	Výkaz výměr:	Změna šířky pro vnitřní parapet TV01.01 (pro okno ON01.01)... Počet: 40 ks šířka parapetu dle ostatních v této budově 260mm. (230mm + přesah 30mm) TV01.01; 40*1,465		- 58,600				
278	76690010RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 35 cm	m	- 58,600	1 071,89	- 62 812,75	Položka z SOD So 02_A3/PSV/766	SOD
	Výkaz výměr:	Změna šířky parapetů pro okna ON 01.01 TV01.01 šířka 400 mm; -1,465*40		- - 58,600				
290	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	- 1,000	195,50	- 195,50	Položka z SOD So 02_A3/PSV/766	SOD
ZL 22.5: Narovnání počtu koupelových těles						22 043,39		
S: Stavba						22 043,39		
SO 02 D1.4: Technika prostředí staveb						22 043,39		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář	Cen. soustava
		02_00: Vytápění a chlazení				22 043,39		
		ÚT: vytápění a chlazení				22 043,39		
		734: Armatury				6 498,92		
122	734-1	Připojovací šroub, s integrov. TRV, automatick. omezoř. průtoku, rohové EK 1/2"	ks	3,000	1 874,20	5 622,60	Položka z SOD/ So 02 D,1.4./ÚT/735	SOD
		Výkaz výměr:						
		Pro nové přidané radiátory						
		3				3,000		
123	734-2	Termostatická hlavice, M30x1,5, bílá	ks	3,000	286,06	858,18	Položka z SOD/PSV/734	SOD
128	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,280	64,80	18,14	Položka z SOD/PSV/734	SOD
		735: Otopná tělesa				15 544,47		
129	735000912	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	ks	3,000	147,96	443,88	Položka z SOD/PSV/735	SOD
138	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělese přes 1500 mm	ks	3,000	493,21	1 479,63	Položka z SOD/PSV/735	SOD
		Výkaz výměr:						
		Ve VV chybně uveden počet koupeliových těles.						
		Koupel. těleso 1820/600 je chybně počet 24 ks- skutečnost je 25 ks						
		Koupel. těleso 1820/750 je chybně počet 5 ks - skutečnost je 7 ks.						
		Rozdíl: 3ks						
		3				3,000		
202	735-49	Elektrické topné těleso 400 W, s integrovaným regulátorem teploty (bílé) - Z-KT7R-400-10	ks	1,000	4 154,02	4 154,02	Položka z SOD/PSV/735	SOD
203	735-50	Elektrické topné těleso 500 W, s integrovaným regulátorem teploty (bílé) - Z-KT7R-500-10	ks	2,000	4 154,02	8 308,04	Položka z SOD/PSV/735	SOD
204	735-51	Vidlice se spínačem	ks	3,000	265,35	796,05	Položka z SOD/PSV/735	SOD
207	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	151,82	362,85	Položka z SOD/PSV/735	SOD