



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0897/00066001/2025

dále společně jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva jednajícím na základě
písemného pověření
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
č. smlouvy: 25-SOD-2025-014

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/611 Poděbrady, most ev. č. 611-014**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Předmětem stavby je přestavba (rekonstrukce) stávajícího dvoupolového mostu na most jednopolový tak, aby se zlepšily odtokové poměry v místě mostu především s ohledem na to, že most je umístěn v inundačním území řeky Labe (i Q5). Stavba se nachází v intravilánu města Poděbrady na silnici II/611 mezi částí Kluk a Poděbrady přes Sokolečskou strouhu.
 - 1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

- 1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána následovně:

koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
(dále společně jen „Dílo“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do **35 kalendářních dnů** od výzvy objednatel smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení
- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprýt předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10 Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce ke kolaudačnímu řízení **do 7 měsíců**.
- 4.2. Objednatel zahazuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.3. V případě vyhlášení technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,
- 4.4. Zimní technologickou přestávku Objednatel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.5. Před předáním staveniště zhotovitel předloží pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s Osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:

- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
- b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
- d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
- e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržáním.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html

včetně příloh:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.3. Zhotovitel je povinen respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od výzvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby.
- 5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html

včetně příloh:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

- 5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.23. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezačíná a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se

změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel předává objednateli po dokončení stavebních prací dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Dílo je dokončeno je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závažné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dnů předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Celková cena díla:

Cena Díla bez DPH	38 230 000,02 Kč
DPH 21 %	8 028 300,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	46 258 300,02 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatel je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „IROP II“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující:

adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou**

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp.

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - e) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, verze 3³ ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - f) Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě dle čl. 3.1 a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatel, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7 Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na

³ <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, platné v době podpisu předávacího protokolu dle odst. 7.1, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování

Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) dojde k nepřetržitému přerušování provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ----, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.

15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou
ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

jméno: Ing. Přemysl Vlček

email:

tel.:

jméno: Ing. Marek Hanuš, MPA

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

j

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení

email: _____

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Ing. Jiří Tahal, vedoucí výroby mostů

email: _____

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email: _____

tel.:

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí: Luděk Zemen

Zástupce stavbyvedoucího: Josef Mikel

Geotechnik: Ing. Jindřich Vlček

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl.

6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 6 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
jednající na základě písemného pověření

P O V Ě Ř E N Í

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a paní **Mgr. Irenou Bubeníkovou**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka Babku**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09
Hradec Králové, místopředsedu představenstva společnosti M – SILNICE a.s., k provádění
níže uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 50 000 000 Kč** (slovy padesát milionů korun
českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Mgr. Irena Bubeníková
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření přijímám

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

ev. č.: OI/2024/061/CZ

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Pro objednatele: KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Krycí list za stavbu 22081**Varianta: ZŘ, Základní řešení**

Položka KL	OC[Kč]	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem	38 230 000,02	38 230 000,02	0,00	38 230 000,02	8 028 300,00	46 258 300,02
RN - Rozpočtové náklady						
HSV - Hlavní stavební výroba						
PSV - Přidružená stavební výroba						
MCEN - Montážní položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Soupis objektů

Stavba: 22081 - II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] 38 230 000,02

Objekt	Název	OC
SO 002	Všeobecné konstrukce a práce	
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	
SO 201	Most ev.č. 611-014 Poděbrady	
SO 202	Provizorní převedení chodců	
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014**Objekt:** SO 002 Všeobecné konstrukce a práce**Rozpočet:** SO 002 Všeobecné konstrukce a práce**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710x		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY čištění komunikací od staveništního provozu v průběhu stavby, dl. cca 1 km před mostem a cca 1 km za mostem SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA	HOD	280,000		
2	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s. - NN, optická vedení, metalická vedení, komplet vytyčení (vč. ověření hloubky) a případná ochrana IS dle pokynů správce IS, vč. případ. ověřovacích kopaných sond, vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru, vč. provizorní ochrany betonovými panely, pod prov. násypy - předp. dl. 50 m, š. min. 1 m, tl. min. 0,150 m, vč. zrušení neprovozovaného vedení na mostě	KPL	1,000		
3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ GasNet Služby, s.r.o. - plyn středotlak podzemní, komplet vytyčení (vč. ověření hloubky) a případná ochrana IS dle pokynů správce IS, vč. případ. ověřovacích kopaných sond, vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru	KPL	1,000		
4	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vak Nymburk, a.s. - kanalizace, komplet vytyčení (vč. ověření hloubky) a případná ochrana IS dle pokynů správce IS, vč. případ. ověřovacích kopaných sond, vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru	KPL	1,000		
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vak Nymburk, a.s. - vodovod, komplet vytyčení (vč. ověření hloubky) a případná ochrana IS dle pokynů správce IS, vč. případ. ověřovacích kopaných sond, vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru				
6	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technické služby města Poděbrady - VO, zajištění stability a ochrany ponechávaného stožáru osvětlení přechodu pro chodce před mostem vpravo (po směru staničení)	KPL	1,000		
7	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY zajištění prostoru na mezideponii a zřízení zemníku	KPL	1,000		
8	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU geotechnický dohled v průběhu základacích prací, přebírka základové spáry, přítomnost geotechnika, který dle vrtu ověří geologii v podloží případně zkoriguje navrženou délku mikropilot včetně dohledu při provádění pažení	KPL	1,000		
9	02841	a	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU měření a kontrola hladin hluku v průběhu stavby dle vyhl. č. 272/2011 a dle PD	KPL	1,000		
10	02841	b	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU kontrolní dohled pro práce v korytě toku (zásah do VKP), příp. nutný odlov ryb, apod. příp. dohled na dodržení podmínek zásahu do VKP	KPL	1,000		
11	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stavby vč. obvodu staveniště a záborů	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nově budovaných konstrukcí během stavby	KPL	1,000		
13	02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného stavu po provedení stavby, vč. geometrického oddělovacího plánu, vč. projednání s vlastníky pozemků a předání na příslušný KN pro zavkládování	KPL	1,000		
14	02910	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ měření konstrukcí, vč. výšek, včetně vyhodnocení výsledků, komplet dle požadavků PD	KPL	1,000		
15	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤE práce související se zrušením a případnou obnovou stávajícího nivelačního bodu	KUS	1,000		
16	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ kontrolní dohled při kácení dřevin, ořezu stromů a odstranění náletových dřevin pro dodržení souladu s požadavky OŽP MěÚ Poděbrady, vč. zajištění ochrany ostatním dřevinám	KPL	1,000		
17	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování havarijního plánu, povodňového plánu, vč. projednání a schválení u příslušných úřadů	KPL	2,000		
18	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY pasportizace přilehlých k-cí, parcel a IS před a po stavbě, SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA a e jeho pokynů	KPL	1,000		
19	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení staveniště s logem IROP (velikost dle graf. manuálu 2,2x2,1m) povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD,	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. osazení, údržby, oprav a odstranění po ukončení platnosti, vč. příp. přesunu během etap výstavby				
20	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m), povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD, komplet, vč. osazení	KUS	1,000		
21	02991	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení provozu, KSÚS SK vč. osazení, údržby, oprav a odstranění po ukončení platnosti, vč. příp. přesunu během etap výstavby	KUS	2,000		
22	03100x		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, vč. podrobného zdokumentování pro investora, vč.oplocení staveniště - komplet - vč. montáže, pronájmu, demontáže (dl.cca 230 m), (mimo oplocení v rámci SO 202) 28 týdnů	MĚS	7,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt:	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vybouraný / frézovaný asfalt ZAS-T3, ZAS-T4 pokud NESplňují podmínky ""benzo(a)pyren>50 mg/kg, Suma16PAU>1000mg/kg"", vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	567,600		
3	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY náklady na zakrytí nebo dočasné odstranění, odvoz, uložení a zpětnou montáž dopravního značení, které musí být po dobu stavby zneplatněno, platí pro objízdné trasy, vč. kontroly v průběhu výstavby	KPL	1,000		
2	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou úpravou dopravního značení, vč. zajištění povolení k uzavírce, komplet dle postupu výstavby a dopravních omezení nutných pro stavbu, viz Harmonogram výstavby a DIO SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA	KPL	1,000		
4	02946x		OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, pasportizace a fotodokumentace přilehlých / dotčených objektů komunikace (objízdných tras) před provedením a po ukončení výstavby mostu	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, frézování zpevněné asfaltové plochy, obrusná vrstva ZAS-T2, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, podléhá povinnému odkupu dle změrnice zadavatele č. R-Sm-16, vč. odvozu, odkupu a likvidace v režii zhotovitele	M3	172,000		
6	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, frézování zpevněné asfaltové plochy, ložní vrstva ZAS-T3, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, vč. odvozu na skládku	M3	258,000		
1			Zemní práce				

5			Komunikace				
7	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, spojování postřík z modif. asfaltu PS-CP, 0.4 kg/m2, na podkladní a ložné vrstvě vozovka	M2	8 600,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, obrusná vrstva ACO 11+ modif. tl. 40 mm vozovka (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	4 300,000		
9	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM OPRAVY NA OBJÍZDNÉ TRASE dle pasportu - sil. II/329 a II/331 (celková délka úseku cca 3.8 km) SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA, ložní vrstva ACO 16+ modifik, tl. 60 mm, komplet vozovka (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	4 300,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
10	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek , včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby"	KUS	51,000		
11	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž provizorního dopravního značení	KUS	51,000		
12	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 996,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pronájem provizorního dopravního značení				
13	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby"	KUS	14,000		
14	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž provizorního dopravního značení	KUS	14,000		
15	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem provizorního dopravního značení	KSDEN	2 744,000		
16	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM "montáž sloupků či stojek provizorního dopravního značení, vč. patek, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby"	KUS	68,000		
17	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž sloupků či stojek, vč.patek provizorního dopravního značení	KUS	68,000		
18	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ pronájem sloupků či stojek provizorního dopravního značení	KSDEN	13 328,000		
19	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM "montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby"	KUS	8,000		
20	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáž provizorního dopravního značení				
21	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ pronájem provizorního dopravního značení	KSDEN	1 568,000		
22	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM "montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby, včetně sloupků"	KUS	8,000		
23	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ demontáž provizorního dopravního značení	KUS	8,000		
24	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem provizorního dopravního značení	KSDEN	1 568,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vybouraný / frézovaný asfalt ZAS-T3, ZAS-T4 pokud NESplňují podmínky "benzo(a)pyren>50 mg/kg, Suma16PAU>1000mg/kg", vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	131,150		
2	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	1 423,685		
3	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	3 858,080		
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) vč. uložení na skládku, izolace, asfalt ZAS-T3, ZAS-T4 pokud SPLŇUJÍ podmínky "benzo(a)pyren>50 mg/kg, Suma16PAU>1000mg/kg", skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	5,179		
5	02750x		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ "ochranné zábradlí od doby provedení NK až po instalaci definitivního záchytného systému"	M	63,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vypracování ML SO 201, vč. tisku a vložení do BMS	KUS	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS - SO 201, vč. tisku + digitálně	KPL	1,000		
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS - SO 201, vč. tisku + digitálně	KPL	1,000		
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování přepočtu zatížitelnosti SO 201	KPL	1,000		
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA první hlavní prohlídka mostu SO 201	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
11	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN "odstranění zapojeného porostu (náletových dřevin a křovin) v místě stavby komplet vč. štěpkování odpadu a jeho následného odvozu a ekologického využití/uložení, vč. odstranění pařezů, odstranění v souladu s podmínkami závazného stanoviska ze dne 7.3.2024 č.j. MEUPDY/0015702/ZP/2024/HVe"	M2	151,00		
12	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ "kácení vzrostlých stromů v místě stavby,	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet vč. štěpkování odpadu a jeho následného odvozu a ekologického využití/uložení, vč. odstranění pařezů, odstranění v souladu s podmínkami závazného stanoviska ze dne 7.3.2024 č.j. MEUPDY/0015702/ZP/2024/HVe "				
13	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ "kácení vzrostlých stromů v místě stavby, komplet vč. štěpkování odpadu a jeho následného odvozu a ekologického využití/uložení, vč. odstranění pařezů, odstranění v souladu s podmínkami závazného stanoviska ze dne 7.3.2024 č.j. MEUPDY/0015702/ZP/2024/HVe "	KUS	1,000		
14	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vybourání zpevněné asfaltové plochy, plochy s infiltračními postřiky, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, komplet, vč. odvozu na skládku	M3	20,901		
15	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU vybourání betonu před obrubou vpravo před mostem v místě přechodu pro chodce, komplet, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M3	0,200		
16	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL odstranění dlažebních kostek, komplet vč. případně nutného ručního odstranění, vč. podkladu a výplně spar vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M3	0,676		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU odstranění dlážděných signálních a varovných pásů, zámkové dlažby, komplet vč. případně nutného ručního odstranění, vč. podkladu a výplně spar vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M3	2,708		
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění stávajících obrub chodníku, komplet, vč. podkladu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití	M	11,650		
19	11352	a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění stávajících silničních obrubníků š. 150 mm, komplet, vč. podkladu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M	4,000		
20	11352	b	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění stávajících chodíkových obrubníků š. 100 mm, komplet, vč. podkladu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M	46,200		
21	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ "odstranění stávajících kamenných obrubníků na mostě, komplet, vč. podkladu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M	62,150		
22	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	3,230		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"odstranění stávajících krajníků, komplet, vč. podkladu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"				
23	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "frézování zpevněné asfaltové plochy, obrusná vrstva ZAS-T2, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, podléhá povinnému odkupu dle změrnice zadavatele č. R-Sm-16, vč. odvozu, odkupu a likvidace v režii zhotovitele"	M3	19,642		
24	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "frézování zpevněné asfaltové plochy, ložní vrstva ZAS-T3, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, vč. odvozu na skládku"	M3	24,791		
25	11372	c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "frézování zpevněné asfaltové plochy, podkladní vrstvy ZAS-T3, vč. případně nutného ručního bourání / dobourání, vč. odvozu na skládku"	M3	13,922		
26	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet, vč. likvidace získaného materiálu v režii zhotovitele"	M	117,700		
27	11424		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO "odstranění stávajícího ""zpevnění"" pod mostem komplet, vč. odvozu, vč. příp. ručního dočištění"	M3	77,212		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN "ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA čerpání nad rámec výkopových prací, v době provádění základů ve štetovnicových jámkách odhad doby trvání"	HOD	336,000		
29	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M "převedení vody přes místo stavby potrubím 2xDN 800, vč. napojení na zemní hrázky, vč. případného přemísťování v průběhu výstavby a všech nutných úprav, vč. následného odstranění, likvidace trub v režii zhotovitele"	M	40,000		
30	12110		SEJMUŤÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY "sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m, vč. odvozu na mezideponii"	M3	85,927		
31	12273	a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I "odstranění / přesun materiálu zemních hrázek vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	49,200		
32	12273	b	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I "odkop pilotážních plošin pro provádění mikropilot - původní materiál zásypu, komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	658,500		
33	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I "štěrkové lože v podkladních vrstvách stávající vozovky a chodníku vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	99,388		
34	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I "výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,50 m, vč. odvozu na skládku (před a za mostem),	M3	54,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mimo přechodovou oblast mostu, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko SE SOUHLASEM INVESTORA v případě neúnosného podloží vozovky"				
35	12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I "výkop pro zpevnění v korytě, komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	122,665		
36	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vykopávky zeminy pro zpětné použití	M3	744,427		
37	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ "odtěžení nánosů a bahna z koryta, resp. plynulé napojení na stávající stav před a za mostem, komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	4,095		
38	13173	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "výkopy pro provedení nových krajních opěr, komplet, vč. pro zabránění znečištění koryta, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	813,320		
39	13173	b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "výkopy pro vybourání a osazení nových uličních vpustí, vč. příp. ručního dokopání, komplet, vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	16,000		
40	13173	c	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "výkop pro vsakovací jímku, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I "rýhy pro osazení nových vyústění vpustí, vč. ručního dokopání, vč. provedení příp. prostupů gabiony komplet, vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	45,000		
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení sypaniny na skládku, deponii (mezideponii)	M3	744,427		
43	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0,5 m, (před a za mostem), mimo přechodovou oblast mostu, POUZE SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA"	M3	54,250		
44	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ podklad krajnic ze ŠD	M3	2,926		
45	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM "zásypy pro mikropilotážní plošinu nad korytem vodoteče (300 mm nad úroveň stětovnicových jímek), komplet, vč. urovnání a hutnění pro pojezd mikropilotážní plošiny, vč. přesypu přes zatrubenní koryta, vč. případně nutného doplnění pojezdové vrstvy z nakupovaného materiálu"	M3	658,500		
46	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "dosypání terénu, jeho srovnání a plynulé napojení prostoru pod mostem na terén před a za mostem, komplet, včetně dodání a dovozu zeminy, jejího rozprostření a hutnění"	M3	86,153		
47	17581	a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	124,066		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"zásypy opěr vč. zhutnění ze zeminy vhodné dle PD, vč. hutnění a tvarové úpravy povrchu svahové kužely kolem křídel"				
48	17581	b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "komplet zásypy vyústění z UV, dle technologických předpisů pro uložení výústního potrubí"	M3	45,000		
49	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "materiál zemních hrázek v korytě pro navedení vody do potrubí, vč. jejich provedení a nutných úprav v průběhu výstavby"	M3	49,200		
50	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I "srovnání zemní pláně se zhutněním, mimo přechodovou oblast mostu, v prostoru plné výměny vozovky "	M2	224,870		
51	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU zpětné ohumusování v min. tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie	M3	24,773		
52	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ zpětné ohumusování v min. tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie	M3	61,154		
53	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávníku za mostem vpravo	M2	572,846		
54	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x ošetřování	M2	1 145,692		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
55	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM "rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextilií a prostupů přes stěnu (křídla) a zaústění do svahu na povodní straně, vč. obsypů mimo přechodovou oblast, vš uložení na tvarovaném a spádovaném podkladním betonu"	M	30,000		
56	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem, za stěnami rámu	M3	2,088		
57	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní vrstva z polymerbetonu v úžlabí NK	M3	0,874		
58	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU "komplet mikropiloty prům. trubky 108/16, vč. injektáže dle typu podloží svislé, příp. šikmé, vč. úpravy hlavy, neobsahuje vrty, vykázaná čistě délky mikropiloty bez nadstavení"	M	714,000		
59	228121		VYTAHOVÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ "komplet odstranění ŽB pilot pod mostem, vč. odvozu, při nemožnosti vytažení příp. ubourání s ponecháním armatury a napojení na základ opěry vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko POUZE SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA"	M3	16,200		
60	22818		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ "komplet odstranění dřevěných pilot pod mostem, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, při nemožnosti vytažení příp. zkrácení a zařízení min. 200 mm pod terénem POUZE SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA"	M3	12,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	23117A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) "uzavřené štětovnicové jímky kolem opěr, komplet, včetně dovozu a zaražení do požadované výšky a hloubky v požadovaném tvaru, vč. příp. ztužení, převázky, rozepršení a zajištění tuhosti zkrácení vykázáno zvlášť"	M2	480,000		
62	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE "zkrácení uzavřené štětovnicové jímky kolem opěr, komplet zkrácení do požadované výšky, vč. odvozu a likvidace odpadu v režii zhotovitele"	M2	72,000		
63	26175		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM vrty pro mikropiloty - hluché hloubení, ve stísněných podmínkách předp. průměr vrtného nástroje do 220 mm komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	M	168,000		
64	26185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM "vrty pro mikropiloty - pod úrovní základů - mimo vetknutí do skalního podloží, ve stísněných podmínkách, předp. průměr vrtného nástroje do 220 mm komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M	432,600		
65	26195		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM "vrty pro mikropiloty - pod úrovní základů - vetknutí do skalního podloží, ve stísněných podmínkách, předp. průměr vrtného nástroje do 220 mm komplet,	M	281,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"				
66	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 podkladní spádový beton C 12/15n X0 pod rubovou drenáží š. 300 mm, proměnné výšky	M3	7,900		
67	272326x		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C35/45 "základy pod mostní rámovou konstrukcí C35/45, komplet, vč. bednění, vč. izolačních souvrství asf. nátěry, komplet vč. přípravy pro vrubový kloub v koruně, provádění v uzavřené jímce"	M3	128,640		
68	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž základu, parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3	T	20,582		
69	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN "ochrana fólie v těsnicí vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x600 g/m2) vykázáno bez přesahů"	M2	255,200		
70	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE "těsnicí fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti, vykázáno bez přesahů"	M2	127,600		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
71	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravek říms, 7 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO	KG	476,000		
72	31731	a	ŘÍMSY Z PROST BETONU "beton pod římsami mimo uložení na křídla C 25/30,	M3	12,420		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet vč. separace XPS polystyrenem od NK tl. min. 50 mm vč. kotvení trny do spodní stavby (trny prům. 25 m, vrtání, osazení/vlepení max á 0,50 m) (mezi křídlem a přechodovou deskou)"				
73	31731	b	ŘÍMSY Z PROST BETONU "dobetonování prostoru mezi obrubníkem před OP1 a ŽB římsou v místě zúžení vozovky před OP1, z betonu odpovídajícího betonu říms na mostě, komplet vč. separace XPS polystyrenem tl. min 20 mm podél římsy mostu, vč. těsnění spáry, spádování betonu a jeho povrchových úprav dle říms na mostě"	M3	0,61		
74	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) "železobetonové římsy z betonu C30/37, vč. bednění, pracovních a dilatačních spar (zhotovení a těsnění), vč. striáže na horním povrchu"	M3	55,96		
75	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B "parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3, komplet"	T	8,39		
76	333126		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 "železobetonová mostní křídla z betonu C 35/45, komplet ,vč. nátěrů / izolačního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. těsnění a přeizolování spar, vč. případných prostupů drenáže"	M3	37,83		
77	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B "parametrická spotřeba - odhad 160 kg/m3, komplet"	T	6,05		
78	389326		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 "železobetonový mostní rám s dodatečně předpjatou příčlí z betonu C 35/45 (stěny rámu, příčel rámu),	M3	403,16		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet ,vč. nátěrů / izolačního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. těsnění a přeizolování spar, vč. případných prostupů drenáže"				
79	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B "parametrická spotřeba - odhad 200 kg/m3, komplet"	T	80,633		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
80	420325		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 "vlečené přechodové desky za rubem rámu, komplet, včetně úpravy v místě vrubového kloubu"	M3	26,640		
81	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B "parametrická spotřeba - odhad 120 kg/m3, komplet"	T	3,197		
82	42137		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ předpínací výztuž přičle rámu, komplet, vč. kotev, včetně osazení do požadované polohy, vč. předeprnutí, a injektáže, kabelové kanálky pro stupeň ochrany PL2, předpínací výztuž Y1860 S7-15,7 - 22 lanové kabely + 7-dmi lanové kabely vykázána hmotnost předpínacích lan bez hmotnosti kotev	T	11,391		
83	42838	a	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE "vrubový kloub š.300 mm v patě stěn rámu na základech, komplet, vč.výztuže, vč. těsnících profilů, bednění, výplně a izolací armatura dle PD"	M	24,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	42838	b	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE "vrubový kloub uchycení přechodové desky, komplet, vč. výztuže, vč. bednění, výplně a izolací"	M	14,800		
85	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 prefabrikované schodišťové stupně z betonu C30/37 XF4, vč. dodání a osazení do def. polohy	M3	2,430		
86	451312	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 pod základy rámu tl. 200 mm uvnitř jímky, komplet, vč. odseparování mikropilot přes podkladní beton (XPS polystyrenem do vlhka v min. tl. 50 mm), vč. odseparování v úrovni budoucího základu rámu po výšce (XPS polystyrenem do vlhka tl. min. 50 mm)	M3	33,600		
87	451312	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 pod přesahem křídel min. tl. 0,10 m	M3	0,384		
88	451312	c	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 pod přechodovými deskami min. tl. 0,15 m	M3	10,656		
89	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 "podkladní beton C25/30n XF3 pod zpevněním z lomového kamene a pod schodišti (kámen a stupně vykázaný zvlášť, prahy vykázaný zvlášť)"	M3	41,292		
90	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO výplň vsakovací jímky štěrkem fr. 32/63	M3	4,000		
91	458312		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 "výplň hubeným betonem C12/15 kolem základů v jímce, odseparované od základů XPS polystyrenem, komplet, vč. uložení a hutnění,	M3	67,366		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.spádování"				
92	45850	a	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA "zásypy opěr ze zeminy vhodné dle PD, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu, přechodová oblast - pod těsnicí vrstvou"	M3	154,104		
93	45850	b	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA "zásypy opěr ze zeminy vhodné dle PD, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu, přechodová oblast - nad těsnicí vrstvou"	M3	227,548		
94	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO "zásypy opěr ze zeminy vhodné dle PD, vč. zhutnění na požadovanou hodnotu, přechodová oblast - přechodový klín a ochranný zásyp s drenážní funkcí"	M3	143,292		
95	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE "těžký kamenný zához, kameny min. 200 kg, s urovnaným povrchem, s vyklínováním"	M3	16,520		
96	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC "zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm do betonového lože (vykázáno zvlášť), vč. spárování proti CHRL"	M3	38,817		
97	467314		STUPŇE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové prahy v korytě z betonu min. C25/30 XF3, komplet, vč. příp. bednění	M3	32,756		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
98	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	26,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm				
99	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM povrch prostoru za mostem v místě lavičky - válcovaná štěrkodrt' 0/32	M2	6,500		
100	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "podkladní vrstva štěrkodrti ŠDA tl. 200 mm + podkladní vrstva štěrkodrti min. 150 mm vozovka"	M2	460,250		
101	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "podkladní vrstva ŠDB tl. 200 mm, chodník "	M2	88,660		
102	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM krajnice ze ŠD	M2	1,463		
103	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 "infiltrační postřik z modif. asfaltu PI-C, množství zbytkového pojiva 1,0 kg/m2, na druhé vrstvě ŠD vozovka"	M2	226,090		
104	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 "spojování postřik z modif. asfaltu PS-CP, 0.4 kg/m2, na podkladní a ložné vrstvě vozovka"	M2	616,770		
105	572222		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 "spojování postřik z modif. asfaltu PS-CP, 0.6 kg/m2, chodník"	M2	74,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106	574B31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM obrusná vrstva ACO 8 modif., tl. 40 mm, chodník (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	74,100		
107	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11+ modif. tl. 40 mm vozovka (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	414,900		
108	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACO 16+ modifik, tl. 60 mm, komplet vozovka (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	414,900		
109	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM podkladní vrstva ACO 16+ , tl. 60 mm, komplet chodník (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	74,100		
110	574F88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM podkladní vrstva ACP 22+ modif., tl. 90 mm, komplet vozovka (při fakturaci bude zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	201,870		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM ochrana izolace na mostě MA 11 IV tl. 35 mm s posypem, komplet, vč. úprav pro drenážní polymerbeton (při fakturaci bude zaměřeni každé asfaltové vrstvy zvlášť – fakturace tedy bude probíhat na základě skutečnosti)	M2	213,030		
112	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 "posyp předobaleným kamenivem fr. 4/8, 2-4 kg/m2, na povrchu MA, na mostě (plocha dle pol. 575C43)"	M2	213,03		
113	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM "zámková dlažba před mostem vpravo, komplet, vč. příp. řezání, vč. napojení na stávající zámkovou dlažbu, chodník"	M2	16,460		
114	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM "zámková dlažba - varovný a signální pás komplet, vč. příp. řezání"	M2	10,500		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
115	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY "tl. 5 mm, natavované asfaltové izolační pásy na penetrační nátěr, resp. kotevně impregnační nátěr, vykázáno bez přesahů a přeizolování pracovních a dilatačních spar, rub opěr a křídel, horní povrch křídel"	M2	285,440		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
116	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU "tl. 5 mm, natavované asfaltové izolační pásy s pečetící vrstvou, vykázána horní plocha izolovaného povrchu NK s přetažením 1,3 m na přech.desky, bez přesahů"	M2	362,440		
117	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY "ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů"	M2	262,720		
118	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ "vykázáno bez přesahů, rubové plochy a horní plocha přičle min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2, lícíni plochy 1x300 g/m2, 200 mm pod upravený terén dle izolačních nátěrů"	M2	677,280		
119	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy, mimo ohrubu	M2	243,906		
120	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ochranný nátěr typu S2 (OS-B), lícíni plochy pod římsami	M2	34,240		
121	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) "ochranný nátěr typu S4 (OS-C), nátěr odrazného pruhu na římse (svíslá část + 150 mm na horní povrch)"	M2	19,080		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
122	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM "vyústění nových UV , prům. DN 200 mm, korugované i hladké, na stávající kanalizaci,	M	22,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet, včetně nutných napojení a kolen, uložení, příp. obetonování, včetně nutných prostupů konstrukcemi "				
123	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU komplet betonové bloky pro vyústění drenážního potrubí ve svahu a potrubí z uliční vpusti	KUS	4,000		
124	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ "komplet nové UV cca v místech stávajících UV, vč. vtokové mříže D400 a její výškové rektifikace, vč. osazení, vč. napojení výústního potrubí"	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
125	9111B2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) "zpětná montáž stávajícího silničního zábradlí se svislou výplní, komplet vč. dovozu z místa uskladnění, vč. nového kotvení"	M	11,00		
126	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM "demontáž stávajícího silničního zábradlí se svislou výplní, komplet, vč. odvozu do místa uskladnění, skladování, vč. případně ručního odkopu a vybourání kotvení"	M	11,000		
127	9112B1	a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ "mostní zábradlí se svislou výplní, min. v. 1,30 m vlevo, komplet vč. PKO, vč. osazení a kotvení, vč. kotevního materiálu vykázano na délku římsy"	M	31,800		
128	9112B1	b	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"mostní zábradlí se svislou výplní, min. v. 1,10 m vpravo, komplet vč. PKO, vč. osazení a kotvení, vč. kotevního materiálu vykázáno na délku římsy"				
129	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky Z11	KUS	3,00		
130	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ stávající směrové sloupky Z11, likvidace v režii zhotovitele	KUS	3,00		
131	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nivelační a měřické body	KUS	17,00		
132	91355	a	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU "vč. nových sloupků, kotvení a betonových patek, dopravní značky s evidenčním číslem (na obou stranách mostu – ve směru jízdy vždy před mostem)"	KUS	2,000		
133	91355	b	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet stavby vlysem do betonu na líci viditelné části obou říms	KUS	2,000		
134	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ název toku, vč. osazení na sloupek ev.č. mostu	KUS	2,00		
135	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ "demontáž stávajících dopravních značek, vykázána likvidace v režii zhotovitele (o použití demontovaných původních rozhodne investor v době stavby), vč. odstranění sloupků a patek"	KUS	17,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
136	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ montáž nových dopravních značek, včetně nových sloupků, kotvení a betonových patek	KUS	10,000		
137	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA na nový asfalt, vč. předznačení	M2	54,250		
138	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA na vyzrálý asfalt, vč. předznačení	M2	54,250		
139	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "obrubníky š. 100 mm mimo okraje vozovky, lemování zpevnění, komplet včetně předepsaného uložení a lemování betonového lože z betonu min. C 20/25n XF3 "	M	124,500		
140	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky obrubníky š. 150 mm, včetně atypických (přechodový, snížený, ..) komplet včetně předepsaného uložení a lemování betonového lože z betonu min. C 20/25n XF3	M	39,000		
141	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM "naříznutí, zaříznutí asfaltových vrstev v místě napojení, s odstupňováním dle konstrukčních vrstev"	M	115,000		
142	931185		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM "separační a dilatační vrstva XPS polystyrenu min. tl. 50 mm, vhodného do vlhkého/mokrého prostředí (trvale pružný, nenasákavý materiál),	M2	333,088		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet, vč. dovozu, umístění a všech tvarových úprav"				
143	931324	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 "výplň spáry vozovka - římsa / obrubník, vč. předtěsnění, délka dle pol. č. 113764"	M	95,30		
144	931324	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 výplň v místě naříznutí vozovky modif. asfaltovou směsí (typu EMZ)	M	91,00		
145	931324	c	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 výplň spáry v místě napojení na stávající stav	M	24,00		
146	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz z betonových tvárnic do betonového lože C25/30n XF3 (včetně)	M	4,500		
147	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) dopadiště pod vyústěním odvodňovačů	KUS	8,000		
148	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 "mostní odvodňovače ve vozovce 300x500 mm s atypickým vyústěním komplet, vč. příp. atyp. vyústění a svedení po spodní hranu mostovky"	KUS	14,000		
149	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI "trubka odvodnění izolace, vč. příp. atyp. vyústění a svedení pod spodní hranu mostovky"	KUS	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
150	93751		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY "stávající lavička za mostem, komplet demontáž, vč. ručního odbourání založení, odvozu, uskladnění, komplet zpětná montáž, vč. dovozu a nového kotvení "	KUS	1,000		
151	93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY "stávající odpadkový koš za mostem, komplet demontáž, vč. ručního odbourání založení, odvozu, uskladnění, komplet zpětná montáž, vč. dovozu a nového kotvení "	KUS	1,000		
152	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ komplet podpěrná skruž, vč. montáže, demonáže, příp. pronájmu	M3OP	832,800		
153	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU "bourání ŽB trámové nosné konstrukce, bourání mostních řím, bourání předpjatých nosníků železobeton, komplet, vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, vč. vhodně zvolené technologie, vč. provádění malou mechanizací, vč. případně nutného ručního ubourávání dle předpokládaného tvaru dle PD, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	530,788		
154	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH "bourání ocelových a kovových k-cí, komplet, vč. vhodně zvolené technologie, vč. případně nutné ruční demontáže a řezání, bude předmětem odkupu dle platné směrnice R-Sm-16 a R-Sm-42, vč. odvozu, odkupu a likvidace v režii zhotovitele,"	T	2,536		
155	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	235,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 611-014 Poděbrady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"izolace původního mostu na horním povrchu mostovky, komplet, vč. odvozu na skládku oprávněné osobě předp.existence"				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

Objekt: SO 202 Provizorní převedení chodců

Rozpočet: SO 202 Provizorní převedení chodců

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt:	SO 202 Provizorní převedení chodců
Rozpočet:	SO 202 Provizorní převedení chodců

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	365,840		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY pomocné práce pro zajištění provedení provizorní obchozí trasy, vč. pasportizace parcel před zahájením prací, vč. navrácení parcel do původního stavu, vč. zdokumentování uvedených stavů	KPL	1,000		
3	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY typová k-ce nebo dřevěná nástavba nosných prvků lávky pro zajištění přechodu chodců a cyklistů, min. volné šířky 2 m, komplet, vč. provizorního napojení na pochozí lávky, vč. spojovacích prvků a spojení s nosnými prvky lávky, vč. osazení, příp.nájmu a odstranění, vč. všech nutných bezpečnostních prvků (zábradlí, výplň zábradlí,...) vč. údržby po dobu osazení, včetně oprav opotřebení	M2	88,300		
4	02943	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS - SO 202, vč. tisku + digtálně	KPL	1,000		
5	02953	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA první hlavní prohlídka lávky v rámci SO 202 (před uvedením do provizorního provozu)	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 202 Provizorní převedení chodců
Rozpočet: SO 202 Provizorní převedení chodců

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	11120x		ODSTRANĚNÍ A NÁSLEDNÁ OBNOVA ŽIVÉHO PLOTU "živého plot v prostoru pro zajištění průchodu chodců ze stezky pro pěší a cyklisty za mostem vlevo, komplet odstranění a zpětné vysazení, vč. odvozu / ekologické likvidace, vč. následného dovozu sazenic, vč. nákupu a zasazení (sazenice volit dle živého plotu ve výchozím stavu, vč. počtu) "	M2	2,000		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO "odstranění podkladu silničních panelů - panelová rovnanina sloužící jako základ provizorní lávky, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko"	M3	9,360		
8	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL "odstranění silničních panelů - panelová rovnanina sloužící jako základy provizorní lávky, podklad ŠP vykázán zvlášť, odvoz a uskladnění v režii zhotovitele"	M3	27,900		
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vykopávky zeminy pro zpětné použití	M3	26,120		
10	13173	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "výkopy pro provedení uložení panelových rovnanin (založení provizoria) komplet, vč. odvozu na skládku a meziskládku"	M3	26,120		
11	13173	b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	153,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 202 Provizorní převedení chodců
Rozpočet: SO 202 Provizorní převedení chodců

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"zpětné odtěžení materiálu násypu pro provizorní převedení chodců vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko (odstranění provizorního nájezdu)"				
12	13173	c	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "výměna podloží tl. 0,50 m, komplet, vč. odvozu na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko (pod založením panelů provizorní lávky), SE SOUHLASEM TDS A ZÁSTUPCE INVESTORA v případě neúnosného podloží "	M3	20,400		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení sypaniny na mezideponii, včetně zajištění nezhodnocení materiálu	M3	26,120		
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "provedení násypu pro provizorní převedení chodců a cyklistů, komplet, včetně dovozu, hutnění, svahování"	M3	115,540		
15	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásypy výkopů pro založení provizorní lávky	M3	26,120		
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "výměna podloží tl. 0,50 m, vč. dovozu a uložení, vč. hutnění (pod založením panelů proviozrní lávky), SE SOUHLASEM INVESTORA v případě neúnosného podloží "	M3	20,400		
1		Zemní práce					
2		Základy					
17	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE "separační geotextilie v odkopu pro založení provizoria a zemního tělesa, komplet, včetně dodání, osazení i následného odstranění,	M2	169,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 202 Provizorní převedení chodců
Rozpočet: SO 202 Provizorní převedení chodců

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele"				
18	27212		ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH "základy pro provizorní lávku ze silničních panelů, dočasná konstrukce, dílce budou po rozebrání opotřebené, ale opět použitelné"	M3	27,900		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO "ŠP / ŠD polštář pod panelovou rovinaninou komplet, vč. nákupu, dovozu, uložení a hutnění"	M3	9,360		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM hutněný pochozí povrch provizorního přechodu chodců, tl. 150 mm, frakce 0/32	M2	37,620		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM komplet provizorní oplocení provizorního přechodu pro pěší, v. 2 m - dodávka, vč. pronájmu, vč. patek	M	32,00		
22	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ demontáž provizorního oplocení přechodu pro pěší - komplet	M	32,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 202 Provizorní převedení chodců
Rozpočet: SO 202 Provizorní převedení chodců

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNĚ nájem provizorního oplocení přechodu pro pěší - komplet	MDEN	6 272,000		
24	94817		DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN "ocelové nosníky provizorní lávky min. HEB400, S235, komplet, vč. dodání, osazení, následné demontáže, likvidace/uskladnění v režii zhotovitele, vč. zajištění stability / zavětrování, vč. osazení na panelovou rovnalinu, včetně osazení v podélném sklonu, vykázána délka nosníků bez pomocného materiálu "	T	13,640		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014

Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě	T	19,80		
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO "17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě"	T	62,50		
3	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	4,30		
4	015240		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	135,00		
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,70		
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,10		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	13173B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	222,000		
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	62,300		
10	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	373,700		
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,100		
12	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	135,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	7,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,500		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
15	56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	2,700		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
16	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	270,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		
18	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	135,000		
19	709210		KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000		
20	709513		PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	56,000		
21	709612		DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	115,000		
22	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	7,000		
23	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	148,500		
24	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	14,000		
25	741C05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	7,000		
26	741C07		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	7,000		
27	742F12		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	14,000		
28	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	48,000		
29	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	270,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	742K12		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	14,000		
31	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000		
32	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000		
33	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000		
34	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	270,000		
35	742P15		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	30,000		
36	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	270,000		
37	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	2,000		
38	743321		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	2,000		
39	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	4,000		
40	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000		
41	743Z31		DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	743Z33		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ	KUS	2,000		
43	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,000		
44	743Z92		DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	40,00		
45	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
46	747511		ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	3,000		
47	747541		MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		
48	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	64,000		
49	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	24,000		
50	748242		PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	10,00		
51	74xxxR1		KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M VČ. VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA, ODVOZ, DOVOZ, USKLADNĚNÍ	KUS	2,000		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
52	87646		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	3,000		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22081 II/611 Poděbrady, most ev.č. 611-014
Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96			Bourání konstrukcí				
53	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,600		
96			Bourání konstrukcí				

Celkem:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč Kč
Celková cena s DPH	

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Stavba	II/611 Poděbrady, most ev. č. 611-014																													
Zadavatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje																													
Popis	Harmonogram výstavby																													
Týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
DIO - zřízení																														
Lávka pro pěší zřízení																														
Bourací práce																														
Hlubinné založení																														
Spodní stavba																														
Nosná konstrukce																														
Příslušenství																														
Vozovkové vrstvy																														
Dokončovací práce																														
Opravy objízdných tras																														
Přeložka VO																														
DIO - odstranění																														

Zahájení realizace díla:	do 10 dnů od převzetí staveniště
Termín ukončení realizace:	do 7 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	M.I.S. a.s., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČ: 42195683	Laboratorní práce	0,60 %
2.	M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 Hradec Králové, IČ: 05061415	Projekční práce	2,53 %
3.	FREKO a.s., Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice, IČ: 24730653	Zajištění frézování	0,76 %
4.	PRAGEMA s.r.o. Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle IČ: 62957724	Geodetické práce	0,80 %
5.	ArtepGeo s.r.o. Radlická 2485/103, Praha 5, Smíchov IČ: 27919587	Geotechnické práce	0,48 %

- pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním válcem bude realizována vlastními kapacitami společnosti M – SILNICE a.s.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:


Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

Příloha č. 6 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Logo MMR ČR



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbýlé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



**EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf