

SMLOUVA O DÍLO

č. 2025-00292

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
(dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.

Sídlo: Komenského 373, 386 01 Strakonice

V zastoupení: [redacted] - jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]

IČ 45023522

Telefon: 383 321 294

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Webové stránky: [redacted]

Datová schránka: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem „**Snížení energetické náročnosti části objektu Ellerova čp. 160 - DS, Strakonice**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Vymezení některých pojmů:

- 1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- 1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.2.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.2.11. Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačního programu, který je administrován Státní fondem životního prostředí České republiky a financován z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy (rozhodnutí č.. 5240200113 - projekt Snížení energetické náročnosti části objektu Ellerova čp.160 - DS, Strakonice. Objednatel i zhotovitel jsou povinni dodržovat pravidla a povinnosti vyplývající zejména z Pravidel poskytovatele dotace.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **Snížení energetické náročnosti části objektu Ellerova čp. 160 - DS, Strakonice** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **13.5.2025**, (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 22.04.2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“),
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „**Snížení energetické náročnosti části objektu Ellerova čp. 160 - DS, Strakonice**“, kterou zpracoval Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí, 386 01 Strakonice, IČ 73552771 .
 - 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. stavebním povolením,
 - 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. Dále prohlašuje, že se plně seznámil s předloženou dokumentací pro realizaci díla, dokumentací pro zpracování cenové nabídky a podmínkami na místě stavby a nezjistil rozpor. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektové dokumentaci. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	14 932 167,66,- Kč
DPH	3 135 755,21,- Kč
Cena díla včetně DPH	18 067 922,87,- Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **14 932 167,66 Kč** bez DPH (slovy: čtrnáct milionů devět set třicet dva tisíc sto šedesát sedm korun českých a šedesát šest haléřů); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí.

- 3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.6.8. jakýkoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
 - 3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ.
- 3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na

cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.11. a 3.12. této smlouvy.

- 3.11. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu použije následující postup. Práce ocení sazbami uvedenými v ceníkách (ÚRS nebo RTS) v aktuální cenové úrovni a tyto ceny redukuje podle vzorce:
$$[(\text{aktuální ceníková cena nové položky/položek}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SOD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku})]$$
. Ceníky budou použity vždy ve vzájemné souvislosti, takto připravený podklad zhotovitel předloží objednateli ke kontrole a k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou smluvní strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.12. Objednatel má právo stanovit větší nebo menší rozsah díla, než je patný podle zadávací dokumentace. V případě většího rozsahu díla, budou položky přednostně oceněny dle jednotkových cen použitých v nabídce zhotovitele pro tuto akci. V případě méněprací určí objednatel, jaké položky nebudou realizovány, případně v jakém počtu měrných jednotek nebudou provedeny. Zhotovitel pak tyto položky/počty měrných jednotek nebude účtovat.
- 3.13. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.14. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných do 15 dnů po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.15. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.16. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje v rámci fakturace vykazovat zvlášť způsobilé výdaje (související s dotací) a nezpůsobilé výdaje, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace a objednatele. Na daňovém dokladu bude vždy uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: oldrich.svehla@mu-st.cz Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 3.17. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.18. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.
- 3.19. Placení DPH a přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů po dni účinnosti této smlouvy;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;
 - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **8 měsíců ode dne účinnosti SOD**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.
 - 4.1.4. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci, pokud ji již zhotovitel nemá k dispozici, dále všechna povolení, doklady, vyjádření správců inženýrských sítí, vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Dílo bude realizováno za provozu objektu. Zhotovitel se zavazuje, že této skutečnosti přizpůsobí svoji činnost a bude dílo provádět tak (zejména hlučné práce), aby byly co nejméně dotčeny činnosti, které jsou provozovány v objektu (stacionář). Zhotovitel bude tyto práce konzultovat s objednatelům a přizpůsobí čas jejich provádění požadavkům objednatele.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího **Ing. Jana Holečka** (nar. **2.6.1965** bytem **Na Břehu 298, 387 11 Katovice** (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka – **bude sděleno při předání staveniště**; (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.

Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkryt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby, pokud je tento vyžadován a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúcast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- 5.3. V případě financování zakázky prostřednictvím dotace musí být každá faktura označena názvem projektu a identifikačním číslem projektu.
- 5.4. Dodavatel je povinen nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, OPŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou.
- 5.10. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.11. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.
- 6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi,

nedodržení provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, brání v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.4. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to:
- 8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Jan Holeček**
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
- 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
- 8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.
- 8.25. Při realizaci díla musí být zhotovitelem dodržena zásada „významně nepoškozovat“ environmentální prostředí, kdy podmínky DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat):

Pro všechny aktivity zahrnující **výstavby, rekonstrukce a modernizace** v rámci tzv. taxonomické klasifikace platí podmínky poskytnutí podpory:

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Při realizaci veřejné zakázky je nutné dodržet podmínky stanovené poskytovatelem dotace. Realizací projektu nesmí docházet k významnému poškození environmentálních cílů v souladu s článkem 17, nařízení EP a Rady EU 2020/852 ze dne 18. 6. 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení EU 2019/2088.

Zhotovitel se s těmito podmínkami v plném rozsahu seznámil a zavazuje se je ve své činnosti dodržovat.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání realizace díla dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění.
- 10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

- 11.1. V rámci této smlouvy nejsou bankovní záruky vyžadovány.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. Ocítne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem
- 12.3. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.4. V případě, že se zhotovitel ocítne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu,

kteřou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

- 12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dokončení díla dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0, 1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.6. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad a nedodělků) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - 12.8.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
 - 12.8.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím,

že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

- 12.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.32. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 20 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.15. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
 - 13.3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění této smlouvy závisí na poskytnutí dotace. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci díla. Odstoupení od smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 13.4. Mezi smluvními stranami se ujednává, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zbývajících částí plnění nebo ohledně celého plnění, kdy volba je plně na uvážení objednatele.

- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.4. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv vedeném MV ČR.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

- 15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.12. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 21.05.2025, číslo usnesení 3304/2025.
- 15.14. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
 02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.15 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel

Ve Strakonících

dne (dle data elektronického podpisu)

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.26
09:08:20 +02'00'

Město Strakonice


starosta

Zhotovitel

V Strakonících

dne (dle data elektronického podpisu)

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25
10:26:40 +02'00'

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o.


jednatel

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 863-22

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice

JKSO:

Místo: Strakonice, Ellerova čp. 160

CC-CZ:

Datum: 13.05.2025

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice

IČ:

002 51 810

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Stra

IČ:

45023522

DIČ:

CZ45023522

Projektant:

Jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice

IČ:

735 52 771

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Urbánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

14 932 167,66

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH**14 932 167,66**

DPH základní 21,00%

ze

14 932 167,66

3 135 755,21

snížená 12,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH**v****CZK****18 067 922,87****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	Zhotovitel Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY			
Kód:	863-22		
Stavba:	Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice		
Místo:	Strakonice, Ellerova čp. 160	Datum:	#
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice	Projektant:	Jiří Urbánek+synové, Velké
Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komensk	Zpracovatel:	Jiří Urbánek
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 932 167,66	18 067 922,87
863-22	Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice	14 932 167,66	18 067 922,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 932 167,66	18 067 922,87
-----------------------------------	---------------	---------------

>> skryté sloupce <<

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

- a) Souhrnný list
 - údaje o Zhotoviteli
 - (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

- b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

- a) Krycí list
 - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu
 - (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

- b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Strakonice, Ellerova čp. 160	Datum:	13.05.2025
Objednatel:		IČ:	002 51 810
	Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45023522
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice	DIČ:	CZ45023522
Projektant:		IČ:	735 52 771
	Jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Urbánek	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	14 932 167,66
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 932 167,66
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	14 932 167,66	3 135 755,21
snížená	12,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 067 922,87
------------	-------	---------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice

Místo: Strakonice, Ellerova čp. 160 Datum: 13.05.2025

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice Projektant: Jiří Urbánek+synové, Velké
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o. Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**14 932 167,66****HSV - HSV****6 853 631,56**

1 - Zemní práce	599 304,29
2 - Zakládání	302 349,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	112 081,54
4 - Vodorovné konstrukce	296 007,74
5 - Komunikace pozemní	434 843,43
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	2 866 256,14
8 - Trubní vedení	77 821,21
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	831 058,49
99 - Přesun hmot	486 498,82
997 - Přesun sutě	847 410,08

PSV - PSV**8 019 723,09**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 166,46
712 - Povlakové krytiny	1 844 483,20
713 - Izolace tepelné	581 946,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 157,56
731 - Ústřední vytápění - kotelny	544,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 000,00
743 - Elektroinstalace	145 731,48
762 - Konstrukce tesařské	111 964,37
763 - Konstrukce suché výstavby	47 795,97
764 - Konstrukce klempířské	272 979,64
766 - Konstrukce truhlářské	880 387,76
767 - Konstrukce zámečnické	3 685 096,16

771 - Podlahy z dlaždic	84 192,84
781 - Dokončovací práce - obklady	24 793,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	252 803,08
784 - Dokončovací práce - malby	12 777,03
787 - Dokončovací práce - zasklívání	9 903,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 813,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	29 813,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Územní vlivy	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 932 167,66

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 160, Ellerova ul., Strakonice

Místo: Strakonice, Ellerova čp. 160 Datum: 13.05.2025

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám. 2, Strakoni Projektant: Jiří Urbánek+synové, Velké

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o. Zpracovatel: Jiří Urbánek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

#####

HSV - HSV

6 853 631,561

1 - Zemní práce

599 304,292

1	K	11220111. R	Odborná prořezávka stromů (vč. potřebné mechanizace) - zakrácení větví s ošetřením řezu v návaznosti na zastřešení SO 04	kus	5,000	850,000	4 250,000
---	---	-------------	--	-----	-------	---------	-----------

5 5,000

Součet 5,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	126,177	76,006	9 590,242
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha"
 $((6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,6)$ 26,169

"západ-okapový chodník" (13,82*0,6) 8,292

"jih-zpevněná plocha"
 $((5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,6)$ 24,615

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha"
 $((9,0+5,6)*0,6)+((5,345*(1,1+0,6)/2))$ 13,303

"západ-okapový chodník" (6,1*0,6) 3,660

"jih-okapový chodník" (23,885*0,9) 21,497

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" $(10,4*0,9)+(2,4*3,0)$ 16,560

"východ-okapový chodník" (20,135*0,6) 12,081

Součet 126,177

3	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	20,000	546,825	10 936,500
"předpoklad" 20					20,000		
Součet					20,000		
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	126,177	336,996	42 521,114
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha"					26,169		
((6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,6)							
"západ-okapový chodník" (13,82*0,6)					8,292		
"jih-zpevněná plocha"					24,615		
((5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,6)							
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha"					13,303		
((9,0+5,6)*0,6)+((5,345*(1,1+0,6)/2))							
"západ-okapový chodník" (6,1*0,6)					3,660		
"jih-okapový chodník" (23,885*0,9)					21,497		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" (10,4*0,9)+(2,4*3,0)					16,560		
"východ-okapový chodník" (20,135*0,6)					12,081		
Součet					126,177		
5	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	80,400	665,492	53 505,573
"SO-04 přístřešek - stávající zpevněná plocha" ((1,46+3,655)+(8,365*9,0))					80,400		
Součet					80,400		
6	K	113107143	Odstranění krytu nebo podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	80,400	333,424	26 807,312
"SO-04 přístřešek - stávající zpevněná plocha" ((1,46+3,655)+(8,365*9,0))					80,400		
Součet					80,400		

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,155	75,905	1 074,439
"SO-04 přístřešek - stávající zpevněná plocha" (3,655+10,5)					14,155		
Součet					14,155		
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	92,300	54,056	4 989,387
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"západ-okapový chodník" (13,82+2*1,0)					15,820		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha" (9,0+5,6+5,345+0,6)					20,545		
"západ-okapový chodník" 6,1					6,100		
"jih-okapový chodník" (16,5+0,6)					17,100		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" (10,4+2,2)					12,600		
"východ-okapový chodník" 20,135					20,135		
Součet					92,300		
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	95,482	191,904	18 323,333
"SO 01 - požární schodiště" (2,0*3,0)*0,4					2,400		
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa" (5,0*6,0)*1,2					36,000		
"SO-04 přístřešek - zpevněná plocha" ((10,5*4,9)+(8,36*3,6))*0,7					57,082		
Součet					95,482		
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	95,482	31,510	3 008,642
"SO 01 - požární schodiště" (2,0*3,0)*0,4					2,400		
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa" (5,0*6,0)*1,2					36,000		
"SO-04 přístřešek - zpevněná plocha" ((10,5*4,9)+(8,36*3,6))*0,7					57,082		

Součet				95,482			
11	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	6,732	1 309,538	8 815,812
"SO-04 přístřešek O.K."				6,732			
12*(0,6*0,6*1,1)+5*(0,6*0,6*1,1)							
Součet				6,732			
12	K	131203102.1	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - úprava dešť.svodu v návaznosti na KZS	m3	1,000	1 950,000	1 950,000
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou (předpoklad)"				1,000			
(2*0,5)							
Součet				1,000			
13	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,732	151,616	1 020,678
"SO-04 přístřešek O.K."				6,732			
12*(0,6*0,6*1,1)+5*(0,6*0,6*1,1)							
Součet				6,732			
14	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	76,557	1 474,899	112 913,816
"výkop rýh - odvodňovací žebro - dodatečná tepelná izolace pod úrovní terénu"							
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever"							
(((6,05+4,4+5,65)+2*(2*1,47+0,35))*(0,6*0,6))				8,165			
"západ-okapový chodník"							
((13,82+2*0,6)*(0,6*0,6))				5,407			
"jih-zpevněná plocha"							
((5,7+4,4+5,65+3*0,35+5*1,46)*(0,6*0,6))				8,676			
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha"							
(23,885*(0,6*0,6))				8,599			

"západ-okapový chodník" (7,685+0,6)*(0,6*0,6))	2,983
"jih-okapový chodník" (23,885*(0,6*0,6))	8,599
"východ-okapový chodník" ((10,77+2*0,6)*(0,6*0,6))	4,309
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" ((6,5+0,6)*(0,6*0,6))	2,556
"východ-okapový chodník" (20,135*(0,6*0,6))	7,249
"SO 01 - požární předsazené schodiště (základy)" (2*(1,57*0,5*1,0)+2*(1,78*0,5*1,0))	3,350
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa (základy)" (6,65*0,5*1,1)+(3,75*0,5*1,1)+(5,25*0,5 *1,1)+(2,0*0,5*1,1))+((4,9*0,5*1,1)+(5,3 5*0,5*1,1))+((1,5*0,5*1,1)+(0,9*0,5*1,1))	16,665
Součet	76,557

15	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	76,557	205,581	15 738,645
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

"výkop rýh - odvodňovací žebro -
dodatečná tepelná izolace pod úrovní
terénu"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever"
(((6,05+4,4+5,65)+2*(2*1,47+0,35))*(0,6*
0,6)) 8,165 |

"západ-okapový chodník"
(13,82+2*0,6)*(0,6*0,6)) 5,407 |

"jih-zpevněná plocha"
(5,7+4,4+5,65+3*0,35+5*1,46)*(0,6*0,6)
) 8,676 |

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha"
(23,885*(0,6*0,6)) 8,599 |

"západ-okapový chodník" ((7,685+0,6)*(0,6*0,6))	2,983
"jih-okapový chodník" (23,885*(0,6*0,6))	8,599
"východ-okapový chodník" ((10,77+2*0,6)*(0,6*0,6))	4,309
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" ((6,5+0,6)*(0,6*0,6))	2,556
"východ-okapový chodník" (20,135*(0,6*0,6))	7,249
"SO 01 - požární předsazené schodiště" (2*(1,57*0,5*1,0)+2*(1,78*0,5*1,0))	3,350
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa" ((6,65*0,5*1,1)+(3,75*0,5*1,1)+(5,25*0,5 *1,1)+(2,0*0,5*1,1))+((4,9*0,5*1,1)+(5,3 5*0,5*1,1))+((1,5*0,5*1,1)+(0,9*0,5*1,1))	16,665
Součet	76,557

16	K	434191424.1	Osazení stupňů šikmých ramp kamenných pemrlovaných na desku	m	2,200	685,340	1 507,749
----	---	-------------	--	---	-------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova" 2,2	2,200
Součet	2,200

17	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m horniny tř. 1 až 4	m3	178,771	189,336	33 847,846
----	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

"odkop" 95,482	95,482
"hloubení jam" 6,732	6,732
"hloubení rýh" 76,557	76,557
Součet	178,771

18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	178,771	150,556	26 915,024
----	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

"odkop" 95,482	95,482
"hloubení jam" 6,732	6,732
"hloubení rýh" 76,557	76,557
Součet	178,771

19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	178,771	21,916	3 917,938
"odkop" 95,482					95,482		
"hloubení jam" 6,732					6,732		
"hloubení rýh" 76,557					76,557		
Součet					178,771		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	339,665	320,000	108 692,800
"odkop" 95,482					95,482		
"hloubení jam" 6,732					6,732		
"hloubení rýh" 76,557					76,557		
Součet					178,771		
21	K	174102102.1	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním (kamenivo vytěžené z kce komunikací)	m3	23,759	652,711	15 507,772
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa"							
$((2,24*1,7)*0,25/2)+(1,7*1,7*0,25)+((1,7*3,0)*(0,25+0,625)/2)+(3,45*1,5*0,625)+((1,5*3,0)*(0,625+1,0)/2)+((1,5*1,7*1,0)+(5,45*1,5*1,0))$					21,045		
"SO-04 jih - vstupní nika" (4,825*1,25*0,45)					2,714		
Součet					23,759		
22	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	497,553	2 487,763
"odhad" 5,0					5,000		
Součet					5,000		
23	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	5,000	287,114	1 435,572
"odhad" 5,0					5,000		
Součet					5,000		
24	K	181301101	Rozprostření ornice pt do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstva do 100 mm	m2	209,580	60,409	12 660,544

"terénní úpravy po dokončení
stavebních prací"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"západ-okapový chodník" (15,0*2,0) 30,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha" (10,5*2,0) 21,000

"západ-okapový chodník"
((6,0+2,0)*2,0) 16,000

"jih-okapový chodník"
((23,885+2*2,0)*2,0) 55,770

"východ-okapový chodník"
((10,77+2*2,0)*2,0) 29,540

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ-okapový chodník, zpevněná
plocha" ((6,5+2,0)*2,0) 17,000

"východ-okapový chodník" (20,135*2,0) 40,270

Součet 209,580

25	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>	62,874	850,000	53 442,900
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	209,580	25,497	5 343,645

"terénní úpravy po dokončení
stavebních prací"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"západ-okapový chodník" (15,0*2,0) 30,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha" (10,5*2,0) 21,000

"západ-okapový chodník"
((6,0+2,0)*2,0) 16,000

"jih-okapový chodník"
((23,885+2*2,0)*2,0) 55,770

"východ-okapový chodník"
((10,77+2*2,0)*2,0) 29,540

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ-okapový chodník, zpevněná
plocha" $((6,5+2,0)*2,0)$ 17,000

"východ-okapový chodník" $(20,135*2,0)$ 40,270

Součet 209,580

27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,144	215,000	675,960
28	K	181951102	Uprava ptane vyrovnaním výskových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	237,933	25,919	6 166,983

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha"
 $((6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,5)$ 25,899

"západ-okapový chodník" $(13,82*0,5)$ 6,910

"jih-zpevněná plocha"
 $((5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,5)$ 24,345

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-zpevněná plocha"
 $((9,0+5,6)*0,5)+((5,345*(1,1+0,6)/2))$ 11,843

"západ-okapový chodník" $(6,1*0,5)$ 3,050

"jih-okapový chodník" $(23,885*0,9)$ 21,497

"východ-okapový chodník"
 $((10,77+2*0,6)*0,5)$ 5,985

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ-okapový chodník, zpevněná
plocha" $(10,4*0,9)+(2,4*3,0)$ 16,560

"východ-okapový chodník" $(20,135*0,5)$ 10,068

"SO 01 - požární předsazené schodiště"
 $(2*(1,57*0,5*1,0)+2*(1,78*0,5*1,0))$ 3,350

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa
(základy)"
 $((6,65*0,5*1,1)+(3,75*0,5*1,1)+(5,25*0,5*1,1)+(2,0*0,5*1,1))+((4,9*0,5*1,1)+(5,35*0,5*1,1))$ 15,345

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa"
 $(5,0*6,0)*1,2$ 36,000

"SO-04 přístřešek - zpevněná plocha"
 $((10,5*4,9)+(8,36*3,6))*0,7$ 57,082

Součet				237,933			
29	K	184911311	Položení textilie proti prorůstání plevelů v rovině a svahu do 1:5	m2	126,156	46,606	5 879,675
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha"					25,899		
(6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,5)							
"západ-okapový chodník" (13,82*0,5)					6,910		
"jih-zpevněná plocha"					24,345		
(5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,5)							
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha"					11,843		
(9,0+5,6)*0,5)+((5,345*(1,1+0,6)/2))							
"západ-okapový chodník" (6,1*0,5)					3,050		
"jih-okapový chodník" (23,885*0,9)					21,497		
"východ-okapový chodník"					5,985		
(10,77+2*0,6)*0,5)							
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" (10,4*0,9)+(2,4*3,0)					16,560		
"východ-okapový chodník" (20,135*0,5)					10,068		
Součet					126,156		

30	M	693112160	textilie netkaná 500 g/m2	m2	145,079	37,060	5 376,628
----	---	-----------	---------------------------	----	---------	--------	-----------

2 - Zakládání302 349,840

31	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	56,542	1 417,550	80 151,115
"výkop rýh - odvodňovací žebro - dodatečná tepelná izolace pod úrovní terénu"							
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever"					8,165		
(((6,05+4,4+5,65)+2*(2*1,47+0,35))*(0,6*0,6))							

"západ-okapový chodník" ((13,82+2*0,6)*(0,6*0,6))	5,407
"jih-zpevněná plocha" (5,7+4,4+5,65+3*0,35+5*1,46)*(0,6*0,6))	8,676
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever-zpevněná plocha" (23,885*(0,6*0,6))	8,599
"západ-okapový chodník" ((7,685+0,6)*(0,6*0,6))	2,983
"jih-okapový chodník" (23,885*(0,6*0,6))	8,599
"východ-okapový chodník" ((10,77+2*0,6)*(0,6*0,6))	4,309
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" ((6,5+0,6)*(0,6*0,6))	2,556
"východ-okapový chodník" (20,135*(0,6*0,6))	7,249
Součet	56,542

32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	356,856	36,759	13 117,537
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"výkop rýh - odvodňovací žebro -
dodatečná tepelná izolace pod úrovní
terénu"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" ((6,05+4,4+5,65)+2*(2*1,47+0,35))*(4*0, 6)+6*(0,6*0,6)	56,592
"západ-okapový chodník" ((13,82+2*0,6)*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)	36,768
"jih-zpevněná plocha" (5,7+4,4+5,65+3*0,35+5*1,46)*(4*0,6))+ 7*(0,6*0,6)	60,360
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever-zpevněná plocha" (23,885*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)	58,044

"západ-okapový chodník"
 $(7,685+0,6)*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)$ 20,604

"jih-okapový chodník"
 $(23,885*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)$ 58,044

"východ-okapový chodník"
 $((10,77+2*0,6)*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)$

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ-okapový chodník, zpevněná
plocha" $((6,5+0,6)*(4*0,6))+ (0,6*0,6)$ 17,400

"východ-okapový chodník"
 $(20,135*(4*0,6))+2*(0,6*0,6)$ 49,044

Součet 356,856

33	M	693110050	sklovláknitá netkaná textilie (vlís) 314 g/m2	m2	410,384	35,200	14 445,517
34	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,858	1 758,050	3 266,457
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa" (8,5+2,14+10,0)*0,3*0,3					1,858		
Součet					1,858		
35	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,640	57,847	1 193,957
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa" (8,5+2,14+10,0)					20,640		
Součet					20,640		
36	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	20,015	4 517,801	90 423,793
"SO 01 - požární předsazené schodiště" (2*(1,57*0,5*1,0)+2*(1,78*0,5*1,0))					3,350		
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa (základy)" $((6,65*0,5*1,1)+(3,75*0,5*1,1)+(5,25*0,5*1,1)+(2,0*0,5*1,1))+((4,9*0,5*1,1)+(5,35*0,5*1,1))+((1,5*0,5*1,1)+(0,9*0,5*1,1))$					16,665		
Součet					20,015		
37	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	86,271	415,968	35 886,007

"SO 01 - požární předsazené schodiště"
 $(2 \cdot (2 \cdot 1,57 + 2 \cdot 0,5) \cdot 1,0) + (2 \cdot (2 \cdot 1,78 + 2 \cdot 0,5) \cdot 1,0)$ 17,400

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa
(základy)"

$((6,65 + 4,15 + 4,85 + 2,34 + 2 \cdot 0,5 + 6,0 + 3,25 + 4,85 + 2,44) \cdot 1,1) + ((5,19 + 4,9 + 2 \cdot 0,5 + 4,05 + 4,94) \cdot 1,1) + ((2 \cdot 1,5 + 0,5) \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,5 + 0,5) \cdot 1,1)$ 68,871

Součet 86,271

38	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	86,271	81,468	7 028,318
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"SO 01 - požární předsazené schodiště"
 $(2 \cdot (2 \cdot 1,57 + 2 \cdot 0,5) \cdot 1,0) + (2 \cdot (2 \cdot 1,78 + 2 \cdot 0,5) \cdot 1,0)$ 17,400

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa
(základy)"

$((6,65 + 4,15 + 4,85 + 2,34 + 2 \cdot 0,5 + 6,0 + 3,25 + 4,85 + 2,44) \cdot 1,1) + ((5,19 + 4,9 + 2 \cdot 0,5 + 4,05 + 4,94) \cdot 1,1) + ((2 \cdot 1,5 + 0,5) \cdot 1,1 + (2 \cdot 1,5 + 0,5) \cdot 1,1)$ 68,871

Součet 86,271

39	K	931992124	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm	m2	3,820	324,735	1 240,486
----	---	-----------	---	----	-------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova - dilatace
základovu předsazeného schodiště"
 $(1,57 + 1,78) \cdot 0,5$ 1,675

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa
(základy, zdivo)"
 $((1,5 \cdot 1,1) + (0,9 \cdot 1,1) / 2)$ 2,145

Součet 3,820

40	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,732	4 517,801	30 413,838
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-----------	------------

"SO-04 přístřešek O.K."
 $12 \cdot (0,6 \cdot 0,6 \cdot 1,1) + 5 \cdot (0,6 \cdot 0,6 \cdot 1,1)$ 6,732

Součet 6,732

41	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	44,880	473,216	21 237,923
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

"SO-04 přístřešek O.K."
 $12 \cdot (4 \cdot 0,6 \cdot 1,1) + 5 \cdot (4 \cdot 0,6 \cdot 1,1)$ 44,880

Součet 44,880

42	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	44,880	87,899	3 944,892
"SO-04 přístřešek O.K."					44,880		
12*(4*0,6*1,1)+5*(4*0,6*1,1)							
Součet					44,880		
3 - Svislé a kompletní konstrukce						112 081,535	
43	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	18,053	2 978,596	53 772,590
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa"							
(((1,7*1,0)+(3*(1,0+0,625)/2)+(2*1,5+3,45)*0,625+(1,5*(0,625+0,25)/2)+((2,0*0,25)/2)))					9,075		
+((3,0*(0,625+1,0)/2)+((2*1,7+2,24)*1,0))					8,078		
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" 2*((0,9*1,0)/2)					0,900		
Součet					18,053		
44	K	311271004	Zdivo nosné tl 175 mm z tvárnic vápenopískových plných na pero a drážku 6DF/175 lepených	m3	1,890	5 735,000	10 839,150
"SO-03 spojovací chodba - podezdění prosklených stěn"					1,890		
(6,5+2,0+18,5)*0,175*0,4							
Součet					1,890		
45	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,369	55 774,284	20 580,711
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa, přístupové schodiště"							
"podélná výztuž DN 10mm"					0,185		
5*18,053*0,00186*1,1							
"svislá výztuž DN 10mm"					0,185		
5*18,053*0,00186*1,1							
Součet					0,369		
46	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,056	57 353,601	3 211,802

"SO01 - dvoupodlažní budova-jih, otvor
pro dveře na požární schodiště I 140mm"
3*(1,3*0,0143)

0,056

Součet 0,056

47	K	340000999.R	Řezání stěnových dílců z betonů a železobetonů tl do 200 mm	m	13,360	320,475	4 281,551
----	---	-------------	--	---	--------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova-jih, otvor
pro dveře na požární schodiště"
2*(1,0+2*2,84)

13,360

Součet 13,360

48	K	348262404.1	Úperne zar z betonovych bloku ukončení zdi krycí deskou hladkou přírodní (plotové dílce) lepenou mrazuvzdorným lepidlem	m	27,850	696,436	19 395,731
----	---	-------------	--	---	--------	---------	------------

"SO-04 přístřešek - přístupová rampa"
(1,7+3,6+2*1,5+3,95+3,6+2,4)+(3,6+1,7+
4,3)

27,850

Součet 27,850

4 - Vodorovné konstrukce

296 007,736

49	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	5,000	274,617	1 373,086
----	---	-----------	---	-----	-------	---------	-----------

"SO02 - jednopodlažní budova"

"28 střešní nástavba (odvětrání
digestoře?)" 5

5,000

Součet 5,000

50	M	593411160	deska stropní plná PZD 20-180 179x34x7 cm	kus	5,000	867,160	4 335,800
51	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,252	4 716,627	1 188,590

"SO02 - jednopodlažní budova"

"28 střešní nástavba (odvětrání
digestoře?)" (1,8*1,75)*0,08

0,252

Součet 0,252

52	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	38 966,132	818,289
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------------	---------

"SO02 - jednopodlažní budova"

"28 střešní nástavba (odvětrání
digestoře?)" (1,8*1,75)*0,006*1,1

0,021

Součet				0,021			
53	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	24,675	685,340	16 910,777
"SO01 - dvoupodlažní budova" (2*0,9)				1,800			
"SO02 - jednopodlažní budova" (3*4,825)				14,475			
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" (6*1,4)				8,400			
Součet				24,675			
54	M	583880220.2	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x900 mm podkosená podstupnice - řezaný a tryskaný, vložení gumového profilu proti uklouznutí do drážky	kus	2,000	6 252,000	12 504,000
"SO01 - dvoupodlažní budova" 2				2,000			
Součet				2,000			
55	M	583880220.3	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1400 mm podkosená podstupnice - řezaný a tryskaný, vložení gumového profilu proti uklouznutí do drážky	kus	6,000	9 727,200	58 363,200
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" 6				6,000			
Součet				6,000			
56	M	583880220.4	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x4825 mm podkosená podstupnice - řezaný a tryskaný, vložení gumového profilu proti uklouznutí do drážky	kus	3,000	33 528,000	100 584,000
"SO02 - jednopodlažní budova" 3				3,000			
Součet				3,000			
57	K	434191423.1	Osazení schodišťových stupňů sádkových a ramp kamenných pemrlovaných na desku	m	2,200	753,875	1 658,524
"SO01 - dvoupodlažní budova" 2,2				2,200			
Součet				2,200			

58	M	583880220.1	stupeň schodišťový žulový šikmý 500x2200 mm - řezaný a tryskaný, vložení gumového profilu proti uklouznutí do drážky	kus	2,200	38 916,000	85 615,200
"SO01 - dvoupodlažní budova" 2,2					2,200		
Součet					2,200		
59	K	434311115.1	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru - kladecí vrstva pro uložení kamenných schodů	m	23,475	391,023	9 179,264
"SO01 - dvoupodlažní budova" (2,2+2*0,9)					4,000		
"SO02 - jednopodlažní budova" (3*4,825)					14,475		
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" (5*1,0)					5,000		
Součet					23,475		
60	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť - kladecí vrstva pro uložení kamenných schodů	m2	4,695	620,252	2 912,082
"SO01 - dvoupodlažní budova" (2,2+2*0,9)*0,2					0,800		
"SO02 - jednopodlažní budova" (3*4,825)*0,2					2,895		
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" (5*1,0)*0,2					1,000		
Součet					4,695		
61	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť - kladecí vrstva pro uložení kamenných schodů	m2	4,695	120,325	564,924
"SO01 - dvoupodlažní budova" (2,2+2*0,9)*0,2					0,800		
"SO02 - jednopodlažní budova" (3*4,825)*0,2					2,895		
"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" (5*1,0)*0,2					1,000		
Součet					4,695		

62	K	564752111.1	Podklad z vibrovaného štěrku vel. 0-63mm tl 150 mm	m2	102,246	251,901	25 755,839
"SO 01 - požární schodiště" (2,0*3,0)					6,000		
"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K." ((13,5*4,9)+(8,36*3,6))					96,246		
Součet					102,246		
63	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	102,246	236,155	24 145,937
"SO 01 - požární schodiště" (2,0*3,0)					6,000		
"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K." ((13,5*4,9)+(8,36*3,6))					96,246		
Součet					102,246		
64	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	126,177	319,057	40 257,592
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha" ((6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,6)					26,169		
"západ-okapový chodník" (13,82*0,6)					8,292		
"jih-zpevněná plocha" ((5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,6)					24,615		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha" ((9,0+5,6)*0,6)+((5,345*(1,1+0,6)/2))					13,303		
"západ-okapový chodník" (6,1*0,6)					3,660		
"jih-okapový chodník" (23,885*0,9)					21,497		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" (10,4*0,9)+(2,4*3,0)					16,560		
"východ-okapový chodník" (20,135*0,6)					12,081		
Součet					126,177		
65	K	564831111.1	Podklad ze štěrku vel. 16-32 tl 100 mm	m2	96,246	127,559	12 277,036
"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K." ((13,5*4,9)+(8,36*3,6))					96,246		

Součet				96,246			
66	K	564831111.2	Podklad ze šterkodrtě vel. 80-160mm tl 100 mm	m2	96,246	127,559	12 277,036
"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K." ((13,5*4,9)+(8,36*3,6))					96,246		
Součet					96,246		
67	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	96,246	410,835	39 541,193
"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K." ((13,5*4,9)+(8,36*3,6))					96,246		
Součet					96,246		
68	M	592452050.1	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x10 cm	m2	103,946	491,116	51 049,523
spotřeba: 36 kus/m2							
69	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	132,177	429,066	56 712,595
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha" ((6,65+4,4+5,65)*1,47)+2*(1,35*0,6)					26,169		
"západ-okapový chodník" (13,82*0,6)					8,292		
"jih-zpevněná plocha" ((5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(1,35*0,6)					24,615		
"západ - požární schodiště" (2,0*3,0)					6,000		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zpevněná plocha" ((9,0+5,6)*0,6)+((5,345*(1,1+0,6)/2))					13,303		
"západ-okapový chodník" (6,1*0,6)					3,660		
"jih-okapový chodník" (23,885*0,9)					21,497		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ-okapový chodník, zpevněná plocha" (10,4*0,9)+(2,4*3,0)					16,560		
"východ-okapový chodník" (20,135*0,6)					12,081		

Součet				132,177			
70	M	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	142,751	408,443	58 305,647
Spotřeba: 11,11 kus/m2							
71	K	596811120.1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	31,569	429,066	13 545,170
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever SO-04 zastřešení chodníku O.K." (15,76*1,81)+(1,7*1,79)					31,569		
Součet					31,569		
72	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	33,147	408,443	13 538,660
73	K	596811120.2	Kladení betonové dlažby ramp pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	39,815	429,066	17 083,244
"SO-04 přístřešek - rampa" (2,5*1,7)+(1,7*1,7)+(3,6*1,7)+(3,45*1,5)+(3,6*1,5)+(3,46*1,7))+(5,94*1,7)							
Součet					39,815		
74	M	592451100	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	41,806	192,903	8 064,511
spotřeba: 50 kus/m2							
75	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	95,410	416,700	39 757,389
"zpevněná plocha z dlažby 30x30cm"							
"SO01 - dvoupodlažní budova" 19,0					19,000		
"SO02 - jednopodlažní budova" (2,5+2,0+6,0+16,5+2*0,6+13,0)					41,200		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (4,0+0,6+18,5)					23,100		
"zpevněná plocha z dlažby 50x50cm"							
"SO02 - jednopodlažní budova" (10,32+1,79)					12,110		
Součet					95,410		

76	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	95,410	162,393	15 493,916
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,500	391,933	4 115,299

"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště
na rampu" 10,5

Součet 10,500

78	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	10,500	192,903	2 025,484
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,569	251,431	897,356

3,569 3,569

Součet 3,569

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

2 866 256,135

80	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,273	240,507	6 078,339
----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

"vnitřní ostění a nadpraží"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165)*0,25 1,453

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06)*0,25 1,243

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08)*0,25 1,260

"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9)*0,25 0,668

"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08)*0,25 1,253

"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08)*0,25 1,260

"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6)*0,25 0,518

"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08)*0,25 1,258

"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)*0,25 1,840

"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)*0,25 1,265

"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93)*0,25	1,730
"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5)*0,25	1,190
"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1)*0,25	1,720
"místn.č. B1.23" (1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))*0,25	3,758
" vnitřní parapet"	
"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"místn.č. A1.01" 1,48*0,25	0,370
"místn.č. A2.09" 0,85*0,25	0,213
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"místn.č. B1.01" 0,88*0,25	0,220
"místn.č. B1.03" 0,87*0,25	0,218
"místn.č. B1.04" 0,85*0,25	0,213
"místn.č. B1.05" 0,88*0,25	0,220
"místn.č. B1.06" 0,87*0,25	0,218
"místn.č. B1.08" 0,87*0,25	0,218
"místn.č. B1.09" 1,5*0,25	0,375
"místn.č. B1.12" 0,9*0,25	0,225
"místn.č. B1.14" 1,06*0,25	0,265
"místn.č. B1.18" 1,76*0,25	0,440
"místn.č. B1.20" 2,68*0,25	0,670
"místn.č. B1.23" (1,06+2*1,465)*0,25	0,998
Součet	25,273

81	K	612232001.R	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polystyrenovými deskami tl do 40 mm	m	101,090	114,293	11 553,838
----	---	-------------	--	---	---------	---------	------------

"vnitřní ostění a nadpraží"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165) 5,810

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06)	4,970
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08)	5,040
"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9)	2,670
"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08)	5,010
"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08)	5,040
"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6)	2,070
"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08)	5,030
"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)	7,360
"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)	5,060
"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93)	6,920
"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5)	4,760
"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1)	6,880
"místn.č. B1.23" ((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))	15,030
" vnitřní parapet"	
"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"místn.č. A1.01" 1,48	1,480
"místn.č. A2.09" 0,85	0,850
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"místn.č. B1.01" 0,88	0,880
"místn.č. B1.03" 0,87	0,870
"místn.č. B1.04" 0,85	0,850
"místn.č. B1.05" 0,88	0,880
"místn.č. B1.06" 0,87	0,870
"místn.č. B1.08" 0,87	0,870
"místn.č. B1.09" 1,5	1,500
"místn.č. B1.12" 0,9	0,900

"místn.č. B1.14" 1,06	1,060
"místn.č. B1.18" 1,76	1,760
"místn.č. B1.20" 2,68	2,680
"místn.č. B1.23" (1,06+2*1,465)	3,990
Součet	101,090

82	M	283758660	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 30 mm	m2	25,475	54,663	1 392,540
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

lambda=0,039 [W / m K]

"vnitřní ostění a nadpraží"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165) 5,810

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06) 4,970

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9) 2,670

"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08) 5,010

"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6) 2,070

"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08) 5,030

"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93) 7,360

"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08) 5,060

"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93) 6,920

"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5) 4,760

"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1) 6,880

"místn.č. B1.23"
((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78)) 15,030

Součet 81,650

83	M	283763610	deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 x 30 mm	m2	6,065	103,341	626,763
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

$\lambda=0,034 [W / m K]$

" vnitřní parapet"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" 1,48 1,480

"místn.č. A2.09" 0,85 0,850

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" 0,88 0,880

"místn.č. B1.03" 0,87 0,870

"místn.č. B1.04" 0,85 0,850

"místn.č. B1.05" 0,88 0,880

"místn.č. B1.06" 0,87 0,870

"místn.č. B1.08" 0,87 0,870

"místn.č. B1.09" 1,5 1,500

"místn.č. B1.12" 0,9 0,900

"místn.č. B1.14" 1,06 1,060

"místn.č. B1.18" 1,76 1,760

"místn.č. B1.20" 2,68 2,680

"místn.č. B1.23" (1,06+2*1,465) 3,990

Součet 19,440

84	K	612311131.1	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm s disperzní přílnavou přísadou	m2	25,413	192,714	4 897,431
----	---	-------------	---	----	--------	---------	-----------

"práce spojené s výměnou oken - předpoklad" 5,0 5,000

"vnitřní ostění a nadpraží"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165)*0,25 1,453

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06)*0,25 1,243

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08)*0,25	1,260
"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9)*0,25	0,668
"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08)*0,25	1,253
"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08)*0,25	1,260
"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6)*0,25	0,518
"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08)*0,25	1,258
"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)*0,25	1,840
"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)*0,25	1,265
"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93)*0,25	1,730
"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5)*0,25	1,190
"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1)*0,25	1,720
"místn.č. B1.23"	
((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))*0,25	3,758
Součet	25,413

85	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,578	1 041,329	29 759,101
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova - vnitřní
ostění a nadpraží"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165)*0,35	2,034
"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06)*0,35	1,740

"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní
ostění a nadpraží"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08)*0,35	1,764
"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9)*0,35	0,935
"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08)*0,35	1,754
"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08)*0,35	1,764
"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6)*0,35	0,725
"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08)*0,35	1,761
"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)*0,35	2,576
"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)*0,35	1,771

"místn.č. B1.14" $(1,06+2*2,93)*0,35$	2,422
"místn.č. B1.18" $(1,76+2*1,5)*0,35$	1,666
"místn.č. B1.20" $(2,68+2*2,1)*0,35$	2,408
"místn.č. B1.23"	
$((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))*0,35$	5,261
Součet	28,578

86	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	5,000	232,439	1 162,193
----	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------

"práce spojené s výměnou oken - předpoklad" 5,0	5,000
Součet	5,000

87	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	97,074	36,602	3 553,085
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" $(1,48*2,165)$	3,204
"místn.č. A2.09" $(0,85*2,06)$	1,751

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" $(0,88*2,08)$	1,830
"místn.č. B1.03" $(0,87*0,9)$	0,783
"místn.č. B1.04" $(0,85*2,08)$	1,768
"místn.č. B1.05" $(0,88*2,08)$	1,830
"místn.č. B1.06" $(0,87*0,6)$	0,522
"místn.č. B1.08" $(0,87*2,08)$	1,810
"místn.č. B1.09" $(1,5*2,93)$	4,395
"místn.č. B1.12" $(0,9*2,08)$	1,872
"místn.č. B1.14" $(1,06*2,93)$	3,106
"místn.č. B1.18" $(1,76*1,5)$	2,640
"místn.č. B1.20" $(2,68*2,1)$	5,628
"místn.č. B1.23"	
$((1,06*1,96)+2*(1,465*1,78))$	7,293

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"místn.č. A1.14"

2*(3,0*2,28)+6*(3,0*2,28)+(1,72*2,28) 58,642

Součet 97,074

88	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	81,650	242,109	19 768,174
----	---	-----------	---	---	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165) 5,810

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06) 4,970

"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9) 2,670

"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08) 5,010

"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6) 2,070

"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08) 5,030

"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93) 7,360

"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08) 5,060

"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93) 6,920

"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5) 4,760

"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1) 6,880

"místn.č. B1.23"
((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78)) 15,030

Součet 81,650

89	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	93,491	290,252	27 135,909
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-podhled lodžii"

2*(4,4+5,65)*(1,47+0,16) 32,763

"jih" $2 \cdot (5,7+4,4+5,65) \cdot (1,46+0,16)$ 51,030

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-vstupní nika" $(4,825 \cdot (1,85+0,16))$ 9,698

Součet 93,491

90	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	93,491	1 143,889	106 943,352
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	-------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-podhled lodžii"
 $2 \cdot ((4,4+5,65) \cdot (1,47+0,16))$ 32,763

"jih" $2 \cdot ((5,7+4,4+5,65) \cdot (1,46+0,16))$ 51,030

"SO02 - jednopodlažní budova"

"ji-vstupní nika" $(4,825 \cdot (1,85+0,16))$ 9,698

Součet 93,491

91	M	631515380	deska minerální izolační fasádní tl. 160 mm	m2	95,361	495,360	47 238,025
92	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	93,491	88,261	8 251,652

"MV 160mm" 93,491 93,491

Součet 93,491

93	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	93,491	494,463	46 227,860
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-podhled lodžii"
 $2 \cdot (4,4+5,65) \cdot (1,47+0,16)$ 32,763

"jih" $2 \cdot (5,7+4,4+5,65) \cdot (1,46+0,16)$ 51,030

"SO02 - jednopodlažní budova"

"jih-vstupní nika" $(4,825 \cdot (1,85+0,16))$ 9,698

Součet 93,491

94	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	91,207	248,311	22 647,691
"rohy a ostění v tloušťce izolantu" (327,18+149,645)*0,16					76,292		
"parapety v tloušťce izolantu" (93,22*0,16)					14,915		
Součet					91,207		
95	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	0,652	793,426	517,314
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" 2*(1,47+0,16)*0,2					0,652		
Součet					0,652		
96	M	283760130	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 50 mm "otevřený"	m2	0,665	145,635	96,847
lambda=0,035 [W / m K]							
97	K	622211031.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - sokl	m2	39,222	873,898	34 276,025
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" (17,15*0,3)+2*(1,47+0,14)*0,3					6,111		
"západ" (13,82+2*0,14)*0,3					4,230		
"jih" (17,15*0,3)+6*(1,46+0,14)*0,3					8,025		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever" (23,725*0,3)					7,118		
"západ" (7,685+0,14)*0,3					2,348		
"jih" (23,725*0,3)					7,118		
"východ" (10,77+2*0,14)*0,3					3,315		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ" (1,675*0,3)					0,503		
"východ" (1,52*0,3)					0,456		

Součet

39,222

98	M	283760180.r	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 140 mm "otevřený"	m2	40,006	407,778	16 313,567
----	---	-------------	--	----	--------	---------	------------

 $\lambda=0,035$ [W / m K]

99	K	622211031.2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - kontakt s oplechováním a krytinou	m2	17,925	873,898	15 664,621
----	---	-------------	---	----	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever-lodžie" 2*(1,47+0,16)*0,2 0,652

"západ-požární schodiště"
(1,0+3,6+1,5)*0,3 1,830

"jih-lodžie" 6*(1,46+0,16)*0,2 1,944

"východ-střecha" (15,29+2*0,16)*0,3 4,683

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-přístřešek" (23,725+0,16)*0,3 7,166

"západ-střecha" (3,5*0,3) 1,050

"jih-el.pojistková skříň" (2,0*0,3) 0,600

Součet 17,925

100	M	283763830	deska z extrudovaného polystyrénu XPS N-V-L - 1250 x 600 x 160 mm	m2	18,284	535,680	9 794,373
-----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

 $\lambda=0,036$ [W / m K]

101	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm - parapety	m	93,220	229,081	21 354,968
-----	---	-----------	--	---	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" (4*0,84+1,48+6*1,76) 15,400

"západ" (2*2,72) 5,440

"jih" (4*2,65+4*1,76) 17,640

"východ" 0,85 0,850

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever"
 $(5 \cdot 0,85 + 0,87 + 1,5 + 1,06 + 2 \cdot 1,465 + 1,06)$ 11,670

"západ" 4,75 4,750

"jih" $(0,87 + 2 \cdot 0,87 + 2,68 + 1,76 + 2 \cdot 1,06)$ 9,170

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ" 6,5 6,500

"jih" 2,0 2,000

"východ" 19,8 19,800

Součet 93,220

102	M	283763660	deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 50 mm	m2	19,017	172,235	3 275,393
-----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

$\lambda = 0,034 \text{ [W / m K]}$

103	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	5,000	815,960	4 079,799
-----	---	-----------	---	----	-------	---------	-----------

"odhad" 5,0 5,000

Součet 5,000

104	M	631515190	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	5,100	190,800	973,080
105	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	855,507	897,277	767 626,816

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" $(17,15 \cdot 8,5) - 4 \cdot (0,74 \cdot 1,37) -$
 $4 \cdot (1,66 \cdot 1,96) -$ 149,756
 $2 \cdot ((0,79 \cdot 1,96) + (0,77 \cdot 2,76)) -$
 $(1,38 \cdot 2,1) + 2 \cdot (3 \cdot 1,63 \cdot 3,2)$

"západ" $((13,82 + 2 \cdot 0,16) \cdot 8,5) -$ 107,349
 $2 \cdot (2,62 \cdot 1,98) - (0,9 \cdot 2,74)$

"jih" $(17,15 \cdot 8,5) -$ 172,877
 $4 \cdot ((0,77 \cdot 2,76) + (1,68 \cdot 1,96)) -$
 $((0,77 \cdot 2,76) + (0,79 \cdot 1,96)) -$
 $3 \cdot (1,66 \cdot 1,96) + 2 \cdot (6 \cdot (1,62 \cdot 3,2))$

"východ" $((13,82 + 2 \cdot 0,16) \cdot 5,6) -$ 77,714
 $(0,75 \cdot 1,96)$

"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" $((8,2*5,9)+(15,525*4,7))-$ $5*(0,75*1,98)-(0,77*0,5)-(1,4*2,83)-$ $(0,96*2,83)-2*(1,365*1,88)-(0,96*1,86)$	99,941
"západ" $((3,085+0,16)*2,2)+((7,685+0,16)*5,3)-$ $(4,85*1,88)$	39,600
"jih" $(23,825*5,2)+2*(1,85*3,5)-$ $(0,77*0,8)-2*(0,77*2,0)-(2,58*2,0)-$ $(1,66*1,4)-2*(0,96*1,975)$	121,868
"východ" $((10,77+2*0,16)*(5,2+5,9)/2)$	61,550
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" $(1,675*3,1)+(6,5*0,55)$	8,768
"jih" $(1,72+0,16)*0,55$	1,034
"východ" $(1,52*3,1)+(18,8*0,55)$	15,052
Součet	855,507

106	M	631515380	deska minerální izolační fasádní tl. 160 mm	m2	872,617	495,360	432 259,557
107	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m	264,680	248,220	65 698,892

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"sever" $(4*(0,84+2*1,47)+4*(1,76+2*2,06)+2*(1,7$ $6+2*2,86)+(1,48+2*2,2))$	59,480
"západ" $2*(2,72+2*2,08)$	13,760
"jih" $(4*(2,65+2*2,86)+(1,76+2*2,06)+3*(1,76+$ $2*2,06))$	57,000
"východ" $(0,85+2*2,06)$	4,970
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" $(5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2,$ $93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1,$ $06+2*1,96))$	56,430

"západ" (4,75+2*1,78) 8,310

"jih"

((0,87+2*0,9)+2*(0,87+2*2,1)+(2,68+2*2,1)+(1,76+2*1,5)+2*(1,06+2*2,075)) 34,870

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ" (6,5+2,28) 8,780

"východ" (18,8+2,28) 21,080

Součet 264,680

108	M	631515190	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	53,995	190,800	10 302,246
109	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	76,816	54,790	4 208,754

"KZS soklový polystyren (otevřený) 50mm" 0,652 0,652

"KZS soklový polystyren (otevřený) 140mm" 39,222 39,222

"KZS EPS 50mm" 19,017 19,017

"KZS XPS 160mm" 17,925 17,925

Součet 76,816

110	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	909,502	69,750	63 437,827
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"KZS MV tl. 50mm" 53,995 53,995

"KZS MV tl. 160mm" 855,507 855,507

Součet 909,502

111	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	116,665	161,065	18 790,637
-----	---	-----------	---	---	---------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" (17,15+0,16+5*(1,47+0,16)) 25,460

"západ" (13,82+2*0,16) 14,140

"jih" (17,15+0,16+6*(1,46+0,16)) 27,030

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever" (23,7250,16)

"západ" (7,685+0,16) 7,845

"jih" (23,885+2*1,85+2*0,16) 27,905

"východ" (10,77+2*0,16) 11,090

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ" 1,675 1,675

"východ" 1,52 1,520

Součet 116,665

112	M	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	128,332	171,783	22 045,230
113	K	622252002.1	Montáž ostatních lišt vnitřní povrchové úpravy	m	163,300	73,396	11 985,597

"profil okenní" 81,65 81,650

"lišta rohová" 81,65 81,650

Součet 163,300

114	M	590514760.1	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m - vnitřní	m	89,815	32,678	2 934,984
-----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"SO01 - dvoupodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165) 5,810

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06) 4,970

"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9) 2,670

"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08) 5,010

"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6) 2,070

"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08) 5,030

"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)	7,360
"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)	5,060
"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93)	6,920
"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5)	4,760
"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1)	6,880
"místn.č. B1.23" ((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))	15,030
Součet	81,650

115	M	590514820.1	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m - vnitřní	m	89,815	18,647	1 674,744
-----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova - vnitřní
ostění a nadpraží"

"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165) 5,810

"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06) 4,970

"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní
ostění a nadpraží"

"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9) 2,670

"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08) 5,010

"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08) 5,040

"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6) 2,070

"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08) 5,030

"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93) 7,360

"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08) 5,060

"místn.č. B1.14" (1,06+2*2,93) 6,920

"místn.č. B1.18" (1,76+2*1,5) 4,760

"místn.č. B1.20" (2,68+2*2,1) 6,880

"místn.č. B1.23"
((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78)) 15,030

Součet 81,650

116	K	622252002.2	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - KZS	m	838,805	73,396	61 565,089
			"lišta rohová" 327,18		327,180		
			"profil parapetní" 93,22		93,220		
			"lišta rohová s prolisem" 149,645		149,645		
			"profil okenní začišťovací" 268,76		268,760		
			Součet		838,805		
117	M	590514800.2	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m - KZS	m	359,898	18,647	6 710,874
			"SO01 - dvoupodlažní budova" (3*8,5+2*5,7+20*3,2+5,7+2*4,4+2*5,65)+ (2*2,2+8*1,47+18*2,09+14*2,86)		220,520		
			"SO02 - jednopodlažní budova" (3*5,7+2*2,5+2*3,5)+(10*2,08+2*0,6+4*2,93+4*1,78+2*1,96+2*0,9+6*2,1+2*1,5+4*2,075)		99,560		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (2*3,2+0,7)		7,100		
			Součet		327,180		
118	M	590515120.2	profil parapetní - LPE plast 2 m - KZS	m	102,542	40,392	4 141,887
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"sever" (4*0,84+1,48+6*1,76)		15,400		
			"západ" (2*2,72)		5,440		
			"jih" (4*2,65+4*1,76)		17,640		
			"východ" 0,85		0,850		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"sever" (5*0,85+0,87+1,5+1,06+2*1,465+1,06)		11,670		
			"západ" 4,75		4,750		
			"jih" (0,87+2*0,87+2,68+1,76+2*1,06)		9,170		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"západ" 6,5		6,500		

"jih" 2,0 2,000
 "východ" 19,8 19,800
 Součet 93,220

119	M	590514740.2	lišta rohová Al s prolisem (standard) délka 2,5 m - KZS	m	164,610	37,147	6 114,751
-----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever"
 $(4 \cdot 0,84 + 1,48 + 6 \cdot 1,76) + 2 \cdot (4,4 + 5,65)$ 35,500

"západ" $(2 \cdot 2,72)$ 5,440

"jih" $(4 \cdot 2,65 + 4 \cdot 1,76) + 2 \cdot (5,7 + 4,4 + 5,65)$ 49,140

"východ" 0,85 0,850

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever"
 $(5 \cdot 0,85 + 0,87 + 1,5 + 1,06 + 2 \cdot 1,465 + 1,06)$ 11,670

"západ" 4,75 4,750

"jih"
 $(0,87 + 2 \cdot 0,87 + 2,68 + 1,76 + 2 \cdot 1,06) + 4,825$ 13,995

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ" 6,5 6,500

"jih" 2,0 2,000

"východ" 19,8 19,800

Součet 149,645

120	M	590514760.2	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9mm/2,4m - KZS	m	295,636	32,678	9 660,823
-----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever"
 $(4 \cdot (0,84 + 2 \cdot 1,47) + 4 \cdot (1,76 + 2 \cdot 2,06) + 2 \cdot (1,76 + 2 \cdot 2,86) + (1,48 + 2 \cdot 2,2))$ 59,480

"západ" $2 \cdot (2,72 + 2 \cdot 2,08)$ 13,760

"jih"
 $(4 \cdot (2,65 + 2 \cdot 2,86) + (1,76 + 2 \cdot 2,06) + 3 \cdot (1,76 + 2 \cdot 2,06))$ 57,000

"východ" (0,85+2*2,06)	4,970
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" (5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2,93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1,06+2*1,96))	56,430
"západ" (4,75+2*1,78)	8,310
"jih" ((0,87+2*0,9)+2*(0,87+2*2,1)+(2,68+2*2,1)+(1,76+2*1,5)+2*(1,06+2*2,075))	34,870
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" (6,5+2,28)	8,780
"jih" (1,8+2,28)	4,080
"východ" (18,8+2,28)	21,080
Součet	268,760

121	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	937,468	202,534	189 868,797
-----	---	-----------	---	----	---------	---------	-------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"sever" (17,15*8,5)-4*(0,84*1,47)- 4*(1,76*2,06)- 2*((0,89*2,06)+(0,87*2,86))- (1,48*2,2)+2*(4*(1,47*3,2))+2*((4,4+5,65)*1,47)	181,613
+(4*(0,84+2*1,47)+4*(1,76+2*2,06)+2*(1,76+2*2,86)+(1,48+2*2,2))*0,15	8,922
"západ" (13,82*8,5)-2*(2,72*2,08)- (1,0*2,84)+2*(2,72+2*2,08)*0,15	105,379
"jih" (17,15*8,5)- 4*((0,87*2,86)+(1,78*2,06))- ((0,87*2,86)+(0,89*2,06))- 3*(1,76*2,06)+2*(6*(1,46*3,2))+2*((5,7+4,4+5,65)*1,46)	208,011
+(4*(2,65+2*2,86)+(1,76+2*2,06)+3*(1,76+2*2,06))*0,15	8,550
"východ" (13,82*5,6)- (0,85*2,06)+(0,85+2*2,06)*0,15	76,387

"S002 - jednopodlažní budova"

"sever" $((8,2*5,9)+(15,525*4,7))-$
 $5*(0,85*2,08)-(0,87*0,6)-(1,5*2,93)-$ 97,192
 $(1,06*2,93)-2*(1,465*1,78)-(1,06*1,96)$

$+(5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2,$ 8,465
 $,93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1,$
 $06+2*1,96))*0,15$

"západ" $((3,085*2,2)+(7,685*5,3))-$ 40,309
 $(4,75*1,78)+(4,75+2*1,78)*0,15$

"jih" 128,662
 $(23,825*5,2)+2*(1,85*3,5)+(4,825*1,85)-$
 $(0,87*0,9)-2*(0,87*2,1)-(2,68*2,1)-$
 $(1,76*1,5)-2*(1,06*2,075)$

$+(0,87+2*0,9)+2*(0,87+2*2,1)+(2,68+2*2,$ 5,231
 $,1)+(1,76+2*1,5)+2*(1,06+2*2,075))*0,15$

"východ" $(10,77*(5,2+5,9)/2)$ 59,774

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ" $(1,625*2,9)$ 4,713

"východ" $(1,47*2,9)$ 4,263

Součet 937,468

122	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 018,634	472,881	481 692,605
			"KZS MV 50mm" 53,995		53,995		
			"KZS MV 160mm" 855,507		855,507		
			"KZS XPS 160mm" 17,925		17,925		
			"rohy a ostění v tloušťce izolantu" 91,207		91,207		
			Součet		1 018,634		
123	K	622531021.R	Tenkovrstvá mozaiková zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,874	1 062,744	42 375,847
			"KZS EPS sokl 50mm" 0,652		0,652		
			"KZS EPS sokl 140mm" 39,222		39,222		
			Součet		39,874		

124	K	6299991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	195,422	37,033	7 236,967
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever"							
4*(0,84*1,47)+4*(1,76*2,06)+2*((0,89*2,06)+(0,87*2,86))+(1,48*2,2)					31,341		
"západ" 2*(2,72*2,08)+(1,0*2,84)					14,155		
"jih"							
4*((0,87*2,86)+(1,78*2,06))+((0,87*2,86)+(0,89*2,06))+3*(1,76*2,06)					39,818		
"východ" (0,85*2,06)					1,751		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever"							
5*(0,85*2,08)+(0,87*0,6)+(1,5*2,93)+(1,06*2,93)+2*(1,465*1,78)+(1,06*1,96)					24,156		
"západ" (4,75*1,78)					8,455		
"jih"							
((0,87*0,9)+2*(0,87*2,1)+(2,68*2,1)+(1,76*1,5)+2*(1,06*2,075))					17,104		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ" 2*(3,0*2,28)					13,680		
"jih" (1,72*2,28)					3,922		
"východ" 6*(3,0*2,28)					41,040		
Součet					195,422		
125	K	6299995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	936,586	57,097	53 476,338
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" (17,15*8,5)-4*(0,84*1,47)-4*(1,76*2,06)-2*((0,89*2,06)+(0,87*2,86))-(1,48*2,2)+2*(4*(1,47*3,2))+2*((4,4+5,65)*1,47)					181,613		
+(4*(0,84+1,47)+4*(1,76+2*2,06)+2*(1,76+2*2,86)+(1,48+2*2,2))*0,15					8,040		
"západ" (13,82*8,5)-2*(2,72*2,08)-(1,0*2,84)+2*(2,72+2*2,08)*0,15					105,379		

"jih" (17,15*8,5)- 4*((0,87*2,86)+(1,78*2,06))- ((0,87*2,86)+(0,89*2,06))- 3*(1,76*2,06)+2*(6*(1,46*3,2))+2*((5,7+4 ,4+5,65)*1,46) +(4*(2,65+2*2,86)+(1,76+2*2,06)+3*(1,76 +2*2,06))*0,15	208,011 8,550
"východ" (13,82*5,6)- (0,85*2,06)+(0,85+2*2,06)*0,15	76,387
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" ((8,2*5,9)+(15,525*4,7))- 5*(0,85*2,08)-(0,87*0,6)-(1,5*2,93)- (1,06*2,93)-2*(1,465*1,78)-(1,06*1,96) +(5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2 ,93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1, 06+2*1,96))*0,15	97,192 8,465
"západ" ((3,085*2,2)+(7,685*5,3))- (4,75*1,78)+(4,75+2*1,78)*0,15	40,309
"jih" (23,825*5,2)+2*(1,85*3,5)+(4,825*1,85)- (0,87*0,9)-2*(0,87*2,1)-(2,68*2,1)- (1,76*1,5)-2*(1,06*2,075) +((0,87+2*0,9)+2*(0,87+2*2,1)+(2,68+2*2 ,1)+(1,76+2*1,5)+2*(1,06+2*2,075))*0,15	128,662 5,231
"východ" (10,77*(5,2+5,9)/2)	59,774
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" (1,625*2,9)	4,713
"východ" (1,47*2,9)	4,263
Součet	936,586

126	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,210	5 436,462	17 451,044
					"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13*0,08	3,210	
					Součet	3,210	

127	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,258	5 786,662	1 492,959
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"odvětrání digestoře?" (1,9*1,7)*0,08					0,258		
Součet					0,258		
128	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,210	1 415,498	4 543,748
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13*0,08					3,210		
Součet					3,210		
129	K	631319236	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 10 kg/m3	m3	3,210	3 407,092	10 936,764
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13*0,08					3,210		
Součet					3,210		
130	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	93,621	310,524	29 071,549
"vysprávka povrchu po vybourání"							
"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" (((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46)					44,564		
"SO 02 jednopodlažní budova - sever, vstupní nika" (4,825*1,85)					8,926		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13					40,130		
Součet					93,621		
131	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	40,130	16,311	654,547
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13					40,130		
Součet					40,130		

132	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	58,625	81,298	4 766,068
"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" (2*(4,4+2*1,47)+2*(5,65+2*1,47)+(5,7+2*1,47)) 40,500 "SO 02 jednopodlažní budova - sever, vstupní nika" (2*1,85+4,825) 8,525 "SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 2*(2,8+2,0) 9,600 Součet 58,625							
133	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	44,564	987,722	44 016,831
"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" (((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46) 44,564 Součet 44,564							
134	M	592453200	dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá	m2	45,455	408,483	18 567,590
135	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	41,000	83,881	3 439,136
"střešní plášť, 07a-dekompresní mřížka DN 50mm" 41 41,000 Součet 41,000							
136	M	562456530.1	mřížka větrací nerez VM 50 se síťovinou	kus	41,000	366,748	15 036,648
"střešní plášť, 07a-dekompresní mřížka DN 50mm" 41 41,000 Součet 41,000							
137	K	644941112.1	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 350 x 350 mm	kus	5,000	104,852	524,258
"07b větrací mřížka 07b 180x180mm" 2 2,000 "07c větrací mřížka 07c 200x200mm" 2 2,000 "07d větrací mřížka 07d 450x200mm" 1 1,000 Součet 5,000							

138	M	553414220	průvětrník bez klapek nerez se sítí 35x35 cm	kus	5,000	694,260	3 471,300
					"07b větrací mřížka 07b 180x180mm" 2	2,000	
					"07c větrací mřížka 07c 200x200mm" 2	2,000	
					"07d větrací mřížka 07d 450x200mm" 1	1,000	
					Součet	5,000	
139	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	46,000	41,941	1 929,271
					"střešní plášť, 07a-dekompresní mřížka DN 50mm" 41	41,000	
					"07b větrací mřížka 07b 180x180mm" 2	2,000	
					"07c větrací mřížka 07c 200x200mm" 2	2,000	
					"07d větrací mřížka 07d 450x200mm" 1	1,000	
					Součet	46,000	
140	M	283776100.1	tvarovka průchodka izolantem DN 50mm	kus	41,000	25,000	1 025,000
					"střešní plášť, 07a-dekompresní mřížka DN 50mm" 41	41,000	
					Součet	41,000	
141	M	283776100.2	tvarovka průchodka izolantem 350x350mm	kus	5,000	136,000	680,000
					"07b větrací mřížka 07b 180x180mm" 2	2,000	
					"07c větrací mřížka 07c 200x200mm" 2	2,000	
					"07d větrací mřížka 07d 450x200mm" 1	1,000	
					Součet	5,000	
142	K	644941121.R	08 Úprava stávajícího koncového prvku CETIN ve vztahu na aplikovaný KZS	kus	1,000	1 258,220	1 258,220
					"S002 - jednopodlažní budova" 1	1,000	
					Součet	1,000	

8 - Trubní vedení

77 821,210

143	K	8373551.1R	Výsek a montáž plastové odbočné tvarovky do DN 200 na kameninové nebo betonové potrubí - stávající kanalizační potrubí	kus	1,000	1 250,000	1 250,000
"SO-04 odkanalizování přístřešku O.K. a zastřešení chodníku O.K." 1					1,000		
Součet					1,000		
144	K	871315221.1R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 včetně zemních prací	m	25,000	1 327,390	33 184,740
"SO-04 přístřešek O.K. a zastřešení chodníku O.K."							
"SO-04 odkanalizování přístřešku O.K. - předpoklad" 15,0					15,000		
"SO-04 zastřešení chodníku O.K. - předpoklad" 10,0					10,000		
Součet					25,000		
145	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	432,000	864,000
"SO02 - jednopodlažní budova - sever" 2					2,000		
Součet					2,000		
146	K	899102111.1	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg - příplatek za vyrovnání na novou výškovou úroveň	kus	2,000	253,000	506,000
"SO02 - jednopodlažní budova - sever" 2					2,000		
Součet					2,000		
147	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	524,386	1 048,772
"SO02 - jednopodlažní budova - sever" 2					2,000		
Součet					2,000		
148	K	935932422.1r	Odvodňovací betonový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	8,000	5 120,962	40 967,698

"SO-04 zpevněná plocha přístřešku O.K."	8,000
8,0	
Součet	8,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

831 058,489

149	K	900 001R	D+MTŽ chráničky (HDPE 40) do míst. A 1.02 pro metropolitní síť města po dohodě se zástupcem odb. informatiky a správy majetku MěÚ Strakonice - více viz PD	kpl	1,000	14 213,556	14 213,556
-----	---	----------	--	-----	-------	------------	------------

"SO 01" 1	1,000
Součet	1,000

150	K	916001001.R	34 D+MTŽ budky pro rorýse dvojité pro zapuštění do KZS 655x210x260mm, mat.plast, vlet.otvory 70x30mm	kus	1,000	1 892,777	1 892,777
-----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova - východ" 1	1,000
Součet	1,000

151	K	916001002.R	35 D+MTŽ budky pro netopýry dvojité pro zapuštění do KZS 200x450x125mm, mat.plast, vlet.otvory 150x90mm	kus	1,000	1 847,105	1 847,105
-----	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova - západ" 1	1,000
Součet	1,000

152	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,500	499,938	4 249,471
-----	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------

"SO-04 přístřešek - přístupové schodiště na rampu" 8,5	8,500
Součet	8,500

153	M	592174950	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-19 100x15x15 cm	kus	8,500	162,393	1 380,341
-----	---	-----------	--	-----	-------	---------	-----------

154	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	45,200	271,104	12 253,883
-----	---	-----------	--	---	--------	---------	------------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (2*21,8+1,6)	45,200
Součet	45,200

155	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	51,000	359,540	18 336,522
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" (19,0+4*0,6)					21,400		
"jih" (17,5+5*0,6)					20,500		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"jih" 8,5					8,500		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"východ" 0,6					0,600		
Součet					51,000		
156	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	16,200	494,302	8 007,694
"SO02 - jednopodlažní budova - bourání vstupní markýzy (stěny, strop)"							
(4,5+3,5+8,2)					16,200		
Součet					16,200		
157	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 186,010	93,118	110 438,872
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" ((17,15+2*0,25)*9,0+2*(4,4+5,65)*2,0)					199,050		
"západ" ((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)					150,480		
"jih" ((17,15+2*0,25)*9,0+2*(5,7+4,4+5,65)*2,0)					221,850		
"východ" ((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)					100,320		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever" ((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)					134,118		
"západ" ((3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5)					61,835		
"jih" ((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))					143,768		

"východ" $((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$	75,185
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" $(8,0+0,25+1,2)*3,0$	28,350
"jih" $(1,85+0,25)*3,0$	6,300
"východ" $(20,135+0,25+1,2)*3,0$	64,755
Součet	1 186,010

158	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#####	1,417	154 613,008
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"sever"	
$((17,15+2*0,25)*9,0+2*(4,4+5,65)*2,0)$	199,050
"západ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)$	150,480
"jih"	
$((17,15+2*0,25)*9,0+2*(5,7+4,4+5,65)*2,0)$	221,850
"východ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)$	100,320
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" $((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)$	134,118
"západ"	
$((3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5)$	61,835
"jih" $((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))$	143,768
"východ" $((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$	75,185
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" $(8,0+0,25+1,2)*3,0$	28,350
"jih" $(1,85+0,25)*3,0$	6,300
"východ" $(20,135+0,25+1,2)*3,0$	64,755
Součet	1 186,010

159	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 186,010	56,904	67 488,827
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

"S001 - dvoupodlažní budova"

"sever"

$$((17, 15 + 2 \cdot 0, 25) \cdot 9, 0 + 2 \cdot (4, 4 + 5, 65) \cdot 2, 0) \quad 199,050$$

"západ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)$	150,480
--------------------------------------	---------

"jih"

$$((17, 15 + 2 \cdot 0, 25) \cdot 9, 0 + 2 \cdot (5, 7 + 4, 4 + 5, 65) \cdot 2, 0) \quad 221,850$$

"východ"	$((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)$	100,320
----------	------------------------------	---------

"S002 - jednopodlažní budova"

"sever"	$((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)$	134,118
---------	---------------------------------	---------

"západ"

$$(3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5 \quad 61,835$$

"jih" $((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))$	143,768
---	---------

"východ"	$((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$	75,185
----------	------------------------------	--------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ"	$(8,0+0,25+1,2)*3,0$	28,350
---------	----------------------	--------

"jih" $(1,85+0,25)*3,0$	6,300
-------------------------	-------

"východ"	$(20,135+0,25+1,2)*3,0$	64,755
----------	-------------------------	--------

Součet	1 186,010
--------	-----------

160	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 186,010	20,551	24 373,611
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

"S001 - dvoupodlažní budova"

"sever"

$$((17, 15 + 2 \cdot 0, 25) \cdot 9, 0 + 2 \cdot (4, 4 + 5, 65) \cdot 2, 0) \quad 199,050$$

"západ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)$	150,480
--------------------------------------	---------

"jih"

$$((17, 15 + 2 \cdot 0, 25) \cdot 9, 0 + 2 \cdot (5, 7 + 4, 4 + 5, 65) \cdot 2, 0) \quad 221,850$$

"východ"	$((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)$	100,320
----------	------------------------------	---------

"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" $((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)$	134,118
"západ" $((3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5)$	61,835
"jih" $((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))$	143,768
"východ" $((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$	75,185
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" $(8,0+0,25+1,2)*3,0$	28,350
"jih" $(1,85+0,25)*3,0$	6,300
"východ" $(20,135+0,25+1,2)*3,0$	64,755
Součet	1 186,010

161	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####	0,555	60 557,671
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"sever" $((17,15+2*0,25)*9,0+2*(4,4+5,65)*2,0)$	199,050
"západ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)$	150,480
"jih" $((17,15+2*0,25)*9,0+2*(5,7+4,4+5,65)*2,0)$	221,850
"východ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)$	100,320
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"sever" $((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)$	134,118
"západ" $((3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5)$	61,835
"jih" $((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))$	143,768
"východ" $((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$	75,185
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"západ" $(8,0+0,25+1,2)*3,0$	28,350

			"jih" $(1,85+0,25)*3,0$		6,300		
			"východ" $(20,135+0,25+1,2)*3,0$		64,755		
			Součet		1 186,010		
162	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 186,010	17,301	20 518,601
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"sever"		199,050		
			$((17,15+2*0,25)*9,0+2*(4,4+5,65)*2,0)$				
			"západ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*9,0)$		150,480		
			"jih"		221,850		
			$((17,15+2*0,25)*9,0+2*(5,7+4,4+5,65)*2,0)$				
			"východ" $((13,82+2*0,25+2*1,2)*6,0)$		100,320		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"sever" $((23,885+2*0,25)*(6,0+5,0)/2)$		134,118		
			"západ"		61,835		
			$((3,0+0,25+1,2)*2,5+(7,77+0,25+1,2)*5,5)$				
			"jih" $((23,885+2*0,25)*5,5+(4,825*2,0))$		143,768		
			"východ" $((10,77+2*0,25+2*1,2)*5,5)$		75,185		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"západ" $(8,0+0,25+1,2)*3,0$		28,350		
			"jih" $(1,85+0,25)*3,0$		6,300		
			"východ" $(20,135+0,25+1,2)*3,0$		64,755		
			Součet		1 186,010		
163	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	35,000	249,567	8 734,850
			"SO01 - dvoupodlažní budova" $(3*3,5)$		10,500		
			"SO02 - jednopodlažní budova" $(4*3,5)$		14,000		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" $(3*3,5)$		10,500		
			Součet		35,000		

164	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	3 220,000	3,960	12 751,200
"SO01 - dvoupodlažní budova" (3*3,5)					10,500		
"SO02 - jednopodlažní budova" (4*3,5)					14,000		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (3*3,5)					10,500		
Součet					35,000		
165	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	35,000	167,539	5 863,853
"SO01 - dvoupodlažní budova" (3*3,5)					10,500		
"SO02 - jednopodlažní budova" (4*3,5)					14,000		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (3*3,5)					10,500		
Součet					35,000		
166	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,750	103,504	8 461,446
"SO01 - dvoupodlažní budova" 2*(2,0*1,5)					6,000		
"SO02 - jednopodlažní budova" 13*(2,0*1,5)					39,000		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (5,5+1,0+18,0)*1,5					36,750		
Součet					81,750		
167	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,212	4 333,838	26 921,804
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-schodišťové podesty, nákladová rampa" ((2*1,2*0,6)*0,5)+((4,5+1,46+3,71+2,01)*0,6*0,5)					4,224		
"jih-schodišťová podesta" (4,825*0,6*0,5)					1,448		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"jih-schodišťová podesta" (1,8*0,6*0,5)					0,540		

Součet				6,212			
168	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,620	2 027,847	3 285,112
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"28 střešní nástavba (odvětrání digestoře?)" (2*1,9+2*1,1)*0,3*0,9				1,620			
Součet				1,620			
169	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	6,087	11 048,304	67 251,029
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zastřešení rampy" (2*(0,27*1,0*4,35))				2,349			
"sever-schodišťové podesty, nákladová rampa" ((4,5+1,46+3,71+2,01)*0,4*0,8)				3,738			
Součet				6,087			
170	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,080	310,343	335,170
"SO 02 jednopodlažní budova - sever" (0,6*1,8)				1,080			
Součet				1,080			
171	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,485	4 898,707	2 375,873
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"28 střešní nástavba (odvětrání digestoře?) - předpoklad" ((1,9*1,7)*0,15)				0,485			
Součet				0,485			
172	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek nebo panelů š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	2,400	3 471,848	8 332,435
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-zastřešení rampy" (8,0*1,0*0,3)				2,400			
Součet				2,400			
173	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	29,925	296,184	8 863,293

"SO01 - dvoupodlažní budova" (2,5+1,05) 3,550

"SO02 - jednopodlažní budova" (5*1,0+1,5+3*4,825) 20,975

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (3*1,8) 5,400

Součet 29,925

174	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	6,767	5 812,602	39 333,879
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" 3,557

((4,4+5,6)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46)*0,08

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 3,210

40,13*0,08

Součet 6,767

175	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	3,808	4 845,378	18 451,199
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever-schodišťové podesty, nákladová rampa" 2,615

((1,13*1,0)+(5,2*1,0)+((4,525+1,46)/2*3,71))*0,15

"jih-schodišťová podesta" 0,977

(4,825*1,35)*0,15

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"jih-schodišťová podesta" (1,8*0,8)*0,15 0,216

Součet 3,808

176	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	8,000	231,393	1 851,147
-----	---	-----------	---	----	-------	---------	-----------

"SO02 - jednopodlažní budova - sever vstupní nika rampy" (8,0*1,0) 8,000

Součet 8,000

177	K	965081322	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy do 1 m2	m2	4,584	207,328	950,394
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"jih-schodišťová podesta" (4,825*0,95)					4,584		
Součet					4,584		
178	K	965082941	Odstranění násypů z ulehle suti a drceného kameniva pod podlahami tl přes 200 mm	m3	15,474	509,065	7 877,279
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever-schodišťová podesta, nákladová rampa"					13,194		
((5,2*1,0)*0,85+((4,525+1,46)/2*3,71))*0,85							
"jih-schodišťová podesta" (4,825*1,35)*0,35					2,280		
Součet					15,474		
179	K	968062375	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	30,484	217,973	6 644,676
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"místn.č. A2.09" (0,85*2,06)					1,751		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"místn.č. B1.01" (0,88*2,08)					1,830		
"místn.č. B1.03" (0,87*0,9)					0,783		
"místn.č. B1.04" (0,85*2,08)					1,768		
"místn.č. B1.05" (0,88*2,08)					1,830		
"místn.č. B1.06" (0,87*0,6)					0,522		
"místn.č. B1.08" (0,87*2,08)					1,810		
"místn.č. B1.12" (0,9*2,08)					1,872		
"místn.č. B1.18" (1,76*1,5)					2,640		
"místn.č. B1.20" (2,68*2,1)					5,628		
"místn.č. B1.23" (2*(1,465+2*1,78))					10,050		

Součet				30,484			
180	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,501	266,565	1 999,506
"S002 - jednopodlažní budova"							
"místn.č. B1.09" (1,5*2,93)				4,395			
"místn.č. B1.14" (1,06*2,93)				3,106			
Součet				7,501			
181	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken dvojitych pl přes 4 m2	m2	54,720	238,798	13 067,026
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"místn.č. A1.14" (8*(3,0*2,28))				54,720			
Součet				54,720			
182	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,100	332,281	2 691,475
"S002 - jednopodlažní budova"							
"místn.č. B1.23" (1,06+2*1,96)				4,980			
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"místn.č. A1.14" (1,56*2,0)				3,120			
Součet				8,100			
183	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,256	263,788	858,895
"S001 - dvoupodlažní budova"							
"místn.č. A1.01" (1,48*2,2)				3,256			
Součet				3,256			
184	K	971042651.R	Vybourání otvorů v betonových a železobetonových příčkách a zdech pl do 4 m2	m3	0,852	7 532,318	6 417,535
"S001 - dvoupodlažní budova-jih, otvor pro dveře na požární schodiště" (1,0*2,84)*0,3				0,852			
Součet				0,852			

185	K	974029668.R	Vysekání rýh ve zdivu betonovém pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	3,900	1 027,387	4 006,808
"SO01 - dvoupodlažní budova-jih, otvor pro dveře na požární schodiště" (3*1,3)					3,900		
Součet					3,900		
186	K	976071110.1	Vybourání ventilačních mřížek	kus	46,000	30,000	1 380,000
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"07a-větrací otvor DN 100mm" (8+9)					17,000		
"07b-větrací otvor 180x180 mm" 2					2,000		
"07d-větrací otvor 450x200 mm" 1					1,000		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"07a-větrací otvor DN 100mm" (9+9+6)					24,000		
"07c-větrací otvor 200x200 mm" 2					2,000		
Součet					46,000		
187	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	28,578	310,067	8 861,099
"SO01 - dvoupodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. A1.01" (1,48+2*2,165)*0,35					2,034		
"místn.č. A2.09" (0,85+2*2,06)*0,35					1,740		
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.01" (0,88+2*2,08)*0,35					1,764		
"místn.č. B1.03" (0,87+2*0,9)*0,35					0,935		
"místn.č. B1.04" (0,85+2*2,08)*0,35					1,754		
"místn.č. B1.05" (0,88+2*2,08)*0,35					1,764		
"místn.č. B1.06" (0,87+2*0,6)*0,35					0,725		
"místn.č. B1.08" (0,87+2*2,08)*0,35					1,761		
"místn.č. B1.09" (1,5+2*2,93)*0,35					2,576		
"místn.č. B1.12" (0,9+2*2,08)*0,35					1,771		

"místn.č. B1.14" $(1,06+2*2,93)*0,35$	2,422
"místn.č. B1.18" $(1,76+2*1,5)*0,35$	1,666
"místn.č. B1.20" $(2,68+2*2,1)*0,35$	2,408
"místn.č. B1.23" $((1,06+2*1,96)+2*(1,465+2*1,78))*0,35$	5,261
Součet	28,578

188	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 %	m2	937,468	53,683	50 326,346
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" $(17,15*8,5)-4*(0,84*1,47)-$
 $4*(1,76*2,06)-$
 $2*((0,89*2,06)+(0,87*2,86))-$
 $(1,48*2,2)+2*(4*(1,47*3,2))+2*((4,4+5,65)$
 $)*1,47)$ 181,613

$+ (4*(0,84+2*1,47)+4*(1,76+2*2,06)+2*(1,$
 $76+2*2,86)+(1,48+2*2,2))*0,15$ 8,922

"západ" $(13,82*8,5)-2*(2,72*2,08)-$
 $(1,0*2,84)+2*(2,72+2*2,08)*0,15$ 105,379

"jih" $(17,15*8,5)-$
 $4*((0,87*2,86)+(1,78*2,06))-$
 $((0,87*2,86)+(0,89*2,06))-$
 $3*(1,76*2,06)+2*(6*(1,46*3,2))+2*((5,7+4$
 $,4+5,65)*1,46)$ 208,011

$+ (4*(2,65+2*2,86)+(1,76+2*2,06)+3*(1,76$
 $+2*2,06))*0,15$ 8,550

"východ" $(13,82*5,6)-$
 $(0,85*2,06)+(0,85+2*2,06)*0,15$ 76,387

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever" $((8,2*5,9)+(15,525*4,7))-$
 $5*(0,85*2,08)-(0,87*0,6)-(1,5*2,93)-$
 $(1,06*2,93)-2*(1,465*1,78)-(1,06*1,96)$ 97,192

$+ (5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2$
 $,93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1,$
 $06+2*1,96))*0,15$ 8,465

"západ" $((3,085*2,2)+(7,685*5,3))-$
 $(4,75*1,78)+(4,75+2*1,78)*0,15$ 40,309

"jih"
 $(23,825 \cdot 5,2) + 2 \cdot (1,85 \cdot 3,5) + (4,825 \cdot 1,85) -$
 $(0,87 \cdot 0,9) - 2 \cdot (0,87 \cdot 2,1) - (2,68 \cdot 2,1) -$
 $(1,76 \cdot 1,5) - 2 \cdot (1,06 \cdot 2,075)$ 128,662
 $+ ((0,87 + 2 \cdot 0,9) + 2 \cdot (0,87 + 2 \cdot 2,1) + (2,68 + 2 \cdot 2,1) + (1,76 + 2 \cdot 1,5) + 2 \cdot (1,06 + 2 \cdot 2,075)) \cdot 0,15$ 5,231
 "východ" $(10,77 \cdot (5,2 + 5,9) / 2)$ 59,774
 "SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"
 "západ" $(1,625 \cdot 2,9)$ 4,713
 "východ" $(1,47 \cdot 2,9)$ 4,263
 Součet 937,468

189	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	5,838	222,138	1 296,840
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------

"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"

"místn.č. B1.04" $(2 \cdot 2,08) \cdot 0,35$ 1,456
 "místn.č. B1.05" $(2 \cdot 2,08) \cdot 0,35$ 1,456
 "místn.č. B1.06" $(2 \cdot 0,6) \cdot 0,35$ 0,420
 "místn.č. B1.08" $(2 \cdot 2,08) \cdot 0,35$ 1,456
 "místn.č. B1.18" $(2 \cdot 1,5) \cdot 0,35$ 1,050
 Součet 5,838

190	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	42,123	277,672	11 696,381
-----	---	-----------	---	----	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" $((17,15 + 5 \cdot 1,47) \cdot 0,3)$ 7,350
 "západ" $(13,82 \cdot 0,3)$ 4,146
 "jih" $(17,15 + 6 \cdot 1,46) \cdot 0,3$ 7,773
 "SO02 - jednopodlažní budova"
 "sever" $(8,2 + 6,82 \cdot 1,0) / 2 \cdot 0,9$ 6,759
 "západ" $(7,1 + 6,4) / 2 \cdot 0,5$ 3,375

"jih"
 $(18,79+0,27)*0,5+(6*(0,3+0,18)+2*1,55*0,1)$
 Součet

12,720
 42,123

99 - Přesun hmot 486 498,816

191	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	422,308	1 152,000	486 498,816
-----	---	-----------	--	---	---------	-----------	-------------

997 - Přesun sutě 847 410,081

192	K	979001002	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	265,439	56,000	14 864,584
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

265,439 265,439
 Součet 265,439

193	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	265,442	2 265,433	601 341,130
194	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	265,442	301,140	79 935,165
195	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 592,652	13,147	20 938,502
196	K	979999999	Poplatek za skládku - čistá stavební sut'	t	238,895	340,000	81 224,300

"odhad 90%" 265,439*0,9 238,895
 Součet 238,895

197	K	989999999	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	26,544	1 850,000	49 106,400
-----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------

"odhad 90%" 265,439*0,1 26,544
 Součet 26,544

PSV - PSV 8 019 723,094

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 47 166,456

198	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	45,780	13,594	622,339
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14 (předpoklad)" (2,1*21,8)

45,780

Součet

45,780

199	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,014	93 500,000	1 309,000
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------------	-----------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

200	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	57,248	67,971	3 891,180
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP"
 $((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46$
 $+(2*(4,4+2*1,47)+2*(5,65+2*1,47)+(5,7+2*1,47))*0,2$

52,664

"SO02 - jednopodlažní budova- jih- vstupní nika" (4,825*0,95)

4,584

Součet

57,248

201	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka (exteriér)	kg	85,872	67,000	5 753,424
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

202	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,980	29,524	442,271
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" (15,5+3,0+2,0+2*0,2)*0,2

4,180

"SO-03 spojovací chodba - podezdění prosklených stěn" (6,5+2,0+18,5)*0,4

10,800

Součet

14,980

203	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	93 500,000	467,500
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------------	---------

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

204	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	45,780	139,611	6 391,383
-----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14 (předpoklad)" (2,1*21,8)

45,780

Součet

45,780

205	M	628321340.1r	pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou vložkou	m2	52,647	178,200	9 381,695
206	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,980	160,072	2 397,881
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" (15,5+3,0+2,0+2*0,2)*0,2					4,180		
"SO-03 spojovací chodba - podezdění prosklených stěn" (6,5+2,0+18,5)*0,4					10,800		
Součet					14,980		
207	M	628321340.1r	pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou vložkou	m2	17,227	178,200	3 069,851
208	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m - ochrana KZS	m2	106,097	120,554	12 790,374
"odvodňovací žebro - dodatečná tepelná izolace pod úrovní terénu"							
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" (17,15+0,14+5*1,61)*0,6					15,204		
"západ" (13,82+2*0,14)*0,6					8,460		
"jih" (17,15+0,14+6*1,6)*0,6					16,134		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever" (10,345+6,8+0,14)*0,6+(6,58*1,2)					18,267		
"západ" (7,6+0,14)*0,6					4,644		
"jih" (23,885+2*0,14)*0,6+(2*1,85*1,1)					18,569		
"východ" (10,77+2*0,14)*0,6					6,630		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"západ" (8,1+0,14)*0,6					4,944		
"jih" (1,8+0,14)*0,6					1,164		
"východ" (20,135*0,6)					12,081		
Součet					106,097		

209	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,476	1 364,617	649,558
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	---------

712 - Povlakové krytiny

1 844 483,200

210	K	712221001	Vizuální kontrola povlakových krytin na ploché střeše sklonu do 10°	kpl	3,000	1 650,000	4 950,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova" 1 1,000

"SO02 - jednopodlažní budova" 1 1,000

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" 1 1,000

Součet 3,000

211	K	712221002	Údržba povlakových krytin na ploché střeše sklonu do 10° zametením	m2	526,351	59,400	31 265,249
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova" ((16,69*14,83)-(6,05*1,47)) 238,619

"SO02 - jednopodlažní budova" ((18,2*10,35)+(4,865*10,35)) 238,723

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" ((23,3*2,13)-(3,1*0,2)) 49,009

Součet 526,351

212	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	548,936	49,500	27 172,332
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova" ((16,69*14,83)-(6,05*1,47))+((2*16,69+2*14,83)*0,15) 248,075

"SO02 - jednopodlažní budova" ((18,2*10,35)+(4,865*10,35))+((2*18,2+2*10,35)*0,15+(2*4,865+2*10,35)*0,15) 251,852

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" ((23,3*2,13)-(3,1*0,2)) 49,009

Součet 548,936

213	K	712300845.1	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° - odvětrání kanalizace	kus	6,000	220,000	1 320,000
-----	---	-------------	---	-----	-------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

			"26 odvětrání kanalizace" 5		5,000		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"26 odvětrání kanalizace" 1		1,000		
			Součet		6,000		
214	K	712300845.2	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° - odvětrání střešního pláště	kus	10,000	220,000	2 200,000
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"27 odvětrání kanalizace" 4		4,000		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"27 odvětrání kanalizace" 6		6,000		
			Součet		10,000		
215	K	712300845.3	Demontáž stávající střešní vpusti na ploché střeše sklonu do 10°	kus	5,000	275,000	1 375,000
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"25 střešní vpust' DN150" 2		2,000		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"25 střešní vpust' DN150" (2+1)		3,000		
			Součet		5,000		
216	K	712300845.R	D+MTŽ ventilační hlavice DN 110mm na ploché střeše sklonu do 10°	kus	16,000	3 135,000	50 160,000
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"26 odvětrání kanalizace" 5		5,000		
			"27 odvětrání kanalizace" 4		4,000		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"26 odvětrání kanalizace" 1		1,000		
			"27 odvětrání kanalizace" 6		6,000		
			Součet		16,000		
217	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	70,000	159,500	11 165,000

"SO01 - dvoupodlažní budova - předpoklad" 30	30,000
"SO02 - jednopodlažní budova - předpoklad" 30	30,000
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - předpoklad" 10	10,000
Součet	70,000

218	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	658,980	44,000	28 995,120
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"plocha" ((16,69*14,83)-(6,05*1,47))	238,619
"hlava atiky" (2*17,15+2*14,83)*0,23	14,711
"bok atiky" (2*16,69+2*14,38)*0,6	37,284
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"plocha" ((18,2*10,35)+(4,865*10,35))	238,723
"hlava atiky" (2*23,885+2*10,35)*0,23+(10,35*0,39))	19,785
"bok atiky" (2*18,2+2*10,35)*0,6+(2*4,865+2*10,35) *0,6)	52,518
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"plocha" (23,3*2,13)	49,629
"napojení na SO01" (15,29+2*0,23)*0,4	6,300
"napojení na SO02" (3,3+0,23)*0,4	1,412
Součet	658,980

219	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,198	93 500,000	18 513,000
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------------	------------

*Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo
technický benzín*

220	K	712336991	D+MTŽ střešní dvouúrovňové vpusti DN 150 mm	kus	5,000	5 412,000	27 060,000
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"25 střešní vpust' DN150" 2	2,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"25 střešní vpust' DN150" (2+1) 3,000

Součet 5,000

221	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	658,980	396,000	260 956,080
-----	---	-----------	---	----	---------	---------	-------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"plocha" $((16,69*14,83)-(6,05*1,47))$ 238,619

"hlava atiky" $(2*17,15+2*14,83)*0,23$ 14,711

"bok atiky" $(2*16,69+2*14,38)*0,6$ 37,284

"SO02 - jednopodlažní budova"

"plocha" $((18,2*10,35)+(4,865*10,35))$ 238,723

"hlava atiky"
 $((2*23,885+2*10,35)*0,23+(10,35*0,39))$ 19,785

"bok atiky"
 $((2*18,2+2*10,35)*0,6+(2*4,865+2*10,35)*0,6)$ 52,518

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"plocha" $(23,3*2,13)$ 49,629

"napojení na SO01" $(15,29+2*0,23)*0,4$ 6,300

"napojení na SO02" $(3,3+0,23)*0,4$ 1,412

Součet 658,980

222	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný se sklolaminátovou vložkou</i>	m2	757,827	178,200	135 044,771
223	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	52,664	616,000	32 441,024

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP"

$((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65)*1,46)+2*(4,4+2*1,47)+2*(5,65+2*1,47)+(5,7+2*1,47)*0,2$ 52,664

Součet 52,664

224	M	283220530	<i>fóliem střešní mPVC pochůzná protiskluzová 1,2 mm</i>	m2	60,564	341,000	20 652,324
225	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	680,154	19,800	13 467,049
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"plocha" ((16,49*14,63)-(6,05*1,47))					232,355		
"hlava atiky" (2*17,47+2*14,63)*0,49					31,458		
"bok atiky" (2*16,49+2*14,63)*0,6					37,344		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"plocha" ((18,0*10,15)+(4,665*10,15))					230,050		
"hlava atiky"							
(2*24,205+2*10,55)*0,49+(10,15*0,59))					40,048		
"bok atiky"							
(2*18,0+2*10,15)*0,6+(2*4,665+2*10,15)*0,6)					51,558		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"plocha" (23,3*2,13)					49,629		
"napojení na SO01" (15,29+2*0,23)*0,4					6,300		
"napojení na SO02" (3,3+0,23)*0,4					1,412		
Součet					680,154		
226	M	590513470	<i>hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 235</i>	kus	5 441,232	23,100	125 692,459
227	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	93,819	352,000	33 024,288
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
(2*16,69+2*14,83)/2					31,520		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
((2*18,2+2*10,35)+(2*4,865+2*10,35))/2					43,765		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
((15,61+2*0,3)+(3,5+0,3))/2					10,005		
Součet					85,290		

228	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	169,078	352,000	59 515,456
"SO01 - dvoupodlažní budova" $(2 \cdot 16,69 + 2 \cdot 14,83) / 2 + (2 \cdot 17,47 + 2 \cdot 15,61) / 2$					64,600		
"SO02 - jednopodlažní budova" $((2 \cdot 18,2 + 2 \cdot 10,35) + (2 \cdot 4,865 + 2 \cdot 10,35)) / 2 + (2 \cdot 24,205 + 2 \cdot 11,09 + 2 \cdot 10,35) / 2$					89,410		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" $(8,0 + 2,0 + 20,135) / 2$					15,068		
Součet					169,078		
229	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	33,281	253,000	8 420,093
"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" $(2 \cdot (4,4 + 2 \cdot 1,47) + 2 \cdot (5,65 + 2 \cdot 1,47) + (5,7 + 2 \cdot 1,47)) / 2$					20,250		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" $((15,61 + 2 \cdot 0,3) + (3,5 + 0,3)) / 2$					10,005		
Součet					30,255		
230	K	712363317	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	15,382	825,000	12 690,150
"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie 2.NP" $(2 \cdot 4,4 + 2 \cdot 5,65 + 5,7) / 2$					12,900		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" $(8,0 + 2,0 + 20,135) / 2$					15,068		
Součet					27,968		
231	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	75,213	825,000	62 050,725
"SO01 - dvoupodlažní budova" $(2 \cdot 17,47 + 2 \cdot 15,61) / 2$					33,080		
"SO02 - jednopodlažní budova" $(2 \cdot 24,205 + 2 \cdot 11,09) / 2$					35,295		

Součet				68,375			
232	K	712363319	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m dilatační lišta 330 mm přechod střešní / živičná krytina	kus	1,065	1 089,000	1 159,785
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (2,130/2)				1,065			
Součet				1,065			
233	K	712363401.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu, budova v do 18m - více viz kotevní plán	m2	680,154	616,000	418 974,864
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"plocha" ((16,49*14,63)-(6,05*1,47))				232,355			
"hlava atiky" (2*17,47+2*14,63)*0,49				31,458			
"bok atiky" (2*16,49+2*14,63)*0,6				37,344			
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"plocha" ((18,0*10,15)+(4,665*10,15))				230,050			
"hlava atiky"							
(2*24,205+2*10,55)*0,49+(10,15*0,59))				40,048			
"bok atiky"							
((2*18,0+2*10,15)*0,6+(2*4,665+2*10,15)*0,6)				51,558			
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"plocha" (23,3*2,13)				49,629			
"napojení na SO01" (15,29+2*0,23)*0,4				6,300			
"napojení na SO02" (3,3+0,23)*0,4				1,412			
Součet				680,154			
234	M	283220010	fólie hydroizolační střešní tl 2,0 mm š 1200 mm bílá	m2	782,177	400,400	313 183,671
235	K	712363402	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	52,664	616,000	32 441,024

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie
2.NP"

$((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46$ 52,664
 $+(2*(4,4+2*1,47)+2*(5,65+2*1,47)+(5,7+2*1,47))*0,2$

Součet 52,664

236	M	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	60,564	400,400	24 249,826
237	K	712363522.R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm, budova v přes 18m - opracování prostupů DN do 300mm	kus	22,000	951,500	20 933,000

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"střešní vpust' DN150" 2 2,000

"odvětrání kanalizace DN 120 mm" 9 9,000

"anténa DN 100 mm" 1 1,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"střešní vpust' DN150" (2+1) 3,000

"odvětrání kanalizace DN 120 mm" 6 6,000

"anténa DN 100 mm" 1 1,000

Součet 22,000

238	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	732,819	38,500	28 213,532
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"plocha" $((16,49*14,63)-(6,05*1,47))$ 232,355

"hlava atiky" $(2*17,47+2*14,63)*0,49$ 31,458

"bok atiky" $(2*16,49+2*14,63)*0,6$ 37,344

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie
2.NP"

$((4,4+5,65)*1,47+(5,7+4,4+5,65))*1,46$ 52,664
 $+(2*(4,4+2*1,47)+2*(5,65+2*1,47)+(5,7+2*1,47))*0,2$

"SO02 - jednopodlažní budova"

"plocha" $((18,0*10,15)+(4,665*10,15))$ 230,050

"hlava atiky"
 $(2 \cdot 24,205 + 2 \cdot 10,55) \cdot 0,49 + (10,15 \cdot 0,59)$ 40,048

"bok atiky"
 $((2 \cdot 18,0 + 2 \cdot 10,15) \cdot 0,6 + (2 \cdot 4,665 + 2 \cdot 10,15) \cdot 0,6)$ 51,558

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"plocha" (23,3*2,13) 49,629

"napojení na SO01" $(15,29 + 2 \cdot 0,23) \cdot 0,4$ 6,300

"napojení na SO02" $(3,3 + 0,23) \cdot 0,4$ 1,412

Součet 732,819

239	M	693110050	sklovláknitá netkaná textilie (vlís) 314 g/m2	m2	732,819	35,200	25 795,229
240	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	7,087	1 608,882	11 402,149

713 - Izolace tepelné

581 946,508

241	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	40,130	93,500	3 752,155
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14 (předpoklad)" 40,13

Součet 40,130

242	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	40,130	83,501	3 350,895
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14 (předpoklad)" 40,13

Součet 40,130

243	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	81,865	115,500	9 455,408
-----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

$\lambda = 0,035 [W / m K]$

244	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn deskami nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	94,626	82,500	7 806,645
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"dodatečná tepelná izolace pod úrovní terénu"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"sever" $(17,15 \times 0,6) + 2 \times (1,47 + 0,14) \times 0,6$ 12,222

"západ" $(13,82 + 2 \times 0,14) \times 0,6$ 8,460

"jih" $(17,15 \times 0,6) + 6 \times (1,46 + 0,14) \times 0,6$ 16,050

"SO02 - jednopodlažní budova"

"sever" $(23,725 \times 0,6)$ 14,235

"západ" $(7,685 + 0,14) \times 0,6$ 4,695

"jih" $(23,725 \times 0,6)$ 14,235

"východ" $(10,77 + 2 \times 0,14) \times 0,6$ 6,630

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"západ" $((8,0 + 0,14) \times 0,6)$ 4,884

"jih" $((1,75 + 0,14) \times 0,6)$ 1,134

"východ" $(20,135 \times 0,6)$ 12,081

Součet 94,626

245	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 140 mm	m2	98,411	665,500	65 492,521
246	K	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	44,564	104,500	4 656,938

"SO 01 dvoupodlažní budova - lodžie

2.NP"

$((4,4 + 5,65) \times 1,47 + (5,7 + 4,4 + 5,65)) \times 1,46$ 44,564

Součet 44,564

247	M	283763810	deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 80 mm	m2	45,455	266,200	12 100,121
-----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

$\lambda = 0,036 \text{ [W / m K]}$

248	K	713141163	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	160,408	134,200	21 526,754
-----	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"hlava atiky" $(2*17,47+2*14,63)*0,49$ 31,458

"bok atiky" $(2*16,49+2*14,63)*0,6$ 37,344

"SO02 - jednopodlažní budova"

"hlava atiky"
 $(2*24,205+2*10,55)*0,49+(10,15*0,59)$ 40,048

"bok atiky"
 $(2*18,0+2*10,15)*0,6+(2*4,665+2*10,15)*0,6$ 51,558

Součet 160,408

249	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	163,616	242,000	39 595,072
-----	---	-----------	---	----	---------	---------	------------

$\lambda=0,035$ [W / m K]

250	K	713141173	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	1 114,548	118,800	132 408,302
-----	---	-----------	--	----	-----------	---------	-------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"plocha (dvě vrstvy)" $2*((16,49*14,63)-(6,05*1,47))$ 464,710

"SO02 - jednopodlažní budova"

"plocha (dvě vrstvy)"
 $2*((18,0*10,15)+(4,665*10,15))$ 460,100

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"plocha (dvě vrstvy)" $2*(23,3*2,13)$ 99,258

"odečet XPS-opracování střešního úžlabí"

"SO01 - dvoupodlažní budova (dvě
vrstvy)" $2*(16,69*1,0)$ 33,380

"SO02 - jednopodlažní budova (dvě
vrstvy)" $2*((18,2*1,0)+(10,35*1,0))$ 57,100

Součet 1 114,548

251	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	1 136,839	211,200	240 100,397
-----	---	-----------	--	----	-----------	---------	-------------

$\lambda=0,035$ [W / m K]

252	K	713141185.R	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m - opracování úžlabí v místě zaústění do střešního vtoku	m2	90,480	107,800	9 753,744
"SO01 - dvoupodlažní budova (dvě vrstvy)" 2*(16,69*1,0)					33,380		
"SO02 - jednopodlažní budova (dvě vrstvy)" 2*((18,2*1,0)+(10,35*1,0))					57,100		
Součet					90,480		
253	M	283763710	deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 x 80 mm	m2	92,290	266,200	24 567,598
lambda=0,036 [W / m K]							
254	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,602	1 603,641	7 379,958
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 157,556		
255	K	721173317.1	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 - úprava napojení dešť.svodu v návaznosti na KZS	kus	2,000	850,000	1 700,000
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" 2					2,000		
Součet					2,000		
256	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	676,259	4 057,556
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" 2					2,000		
"SO-04 přístřešek O.K. a zastřešení chodníku O.K."							
"SO-04 odkanalizování přístřešku O.K." 2					2,000		
"SO-04 zastřešení chodníku O.K." 2					2,000		
Součet					6,000		
257	K	721300922.1	Pročištění svodů ležatých do DN 300 - úprava napojení dešť. svodu na KZS	kus	2,000	1 200,000	2 400,000
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" 2					2,000		
Součet					2,000		

731 - Ústřední vytápění - kotelny

544,500

258	K	731111.R1	DMTŽ+MTŽ stávajícího čidla pro regulaci DPS - ve spolupráci se správcem zařízení (Teplárna Strakonice)	kus	1,000	544,500	544,500
-----	---	-----------	--	-----	-------	---------	---------

"SO 02" 1 1,000

Součet 1,000

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 000,000

259	K	735991R01	Vyregulování otopné soustavy po zateplení fasádní obálky domu	kpl	1,000	9 000,000	9 000,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000

Součet 1,000

743 - Elektroinstalace

145 731,479

260	K	743 990 R1	16 DMTŽ zvonku a zvonkového tabla vč. úpravy na aplikaci KZS	kus	3,000	640,200	1 920,600
-----	---	------------	--	-----	-------	---------	-----------

3 3,000

Součet 3,000

261	K	743 991 R1	16 D+MTŽ zvonkového tabla do zdi pro 2 účastníky v provedení audio - antivandal - včetně zprovoznění	kus	3,000	8 067,400	24 202,200
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	------------

"SO 01" 1 1,000

"SO 01" 2 2,000

Součet 3,000

262	K	743 992 R2	12 D+MTŽ nového žárovkové nástěnné svítidlo, stínidlo s opálového skla, krytí IP 54 s úpravou elektroinstalace na KZS	kus	11,000	880,000	9 680,000
-----	---	------------	---	-----	--------	---------	-----------

"SO 01" (1+3) 4,000

"SO 02" (2+2+1) 5,000

"SO 03" (1+1) 2,000

Součet 11,000

263	K	743 992 R3	Prověření funkčnosti stávajících rozvodů po fasádě vč. vypínače č.16, případné odpojení nebo bezpečné uložení chráničkou pod KZS	m	55,000	80,003	4 400,165
"fasáda + střecha" 55					55,000		
Součet					55,000		
264	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	232,600	11,825	2 750,495
"SO 01" 2*(18,5+17,0)					71,000		
"SO 02" 2*(24,5+11,5)					72,000		
"SO 03" (11,0+2,0+20,5)					33,500		
"SO 04" (2*14,0+2*9,0+10,1)					56,100		
Součet					232,600		
265	M	354420640	pás zemnicí 20 x 3 mm FeZn	kg	581,500	51,700	30 063,550
266	K	743621. R1	Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10mm s podpěrou - střešní plášť (v rozsahu dle stávající)	m	186,310	18,601	3 465,552
"SO 01" (2*17,15+3*15,29)					80,170		
"SO 02" (2*23,885+4*10,77)					90,850		
"SO 03" 15,29					15,290		
Součet					186,310		
267	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	279,465	61,611	17 218,118
Hmotnost: 0,62 kg/m							
"SO 01" (2*17,15+3*15,29)					80,170		
"SO 02" (2*23,885+4*10,77)					90,850		
"SO 03" 15,29					15,290		
Součet					186,310		
268	M	354415500	podpera vedení PVZZ FeZn na lepenkovou PVC krytinu a eternit 100 mm	kus	220,000	80,003	17 600,660
"SO 01" 95					95,000		
"SO 02" 105					105,000		

			"SO 03" 20		20,000		
			Součet		220,000		
269	M	354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	24,000	39,600	950,400
			"SO 01" 4*2		8,000		
			"SO 02" 4*2		8,000		
			"SO 03" 1*2		2,000		
			"SO 04" 3*2		6,000		
			Součet		24,000		
270	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	12,000	53,350	640,200
			"SO 01" 4		4,000		
			"SO 02" 4		4,000		
			"SO 03" 1		1,000		
			"SO 04" 3		3,000		
			Součet		12,000		
271	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	36,000	15,950	574,200
			"SO 01" 12		12,000		
			"SO 02" 12		12,000		
			"SO 03" 3		3,000		
			"SO 04" 9		9,000		
			Součet		36,000		
272	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	19,000	19,800	376,200
			"SO 01" 4		4,000		
			"SO 02" 4		4,000		
			"SO 03" 1		1,000		
			"SO 04" 10		10,000		
			Součet		19,000		
273	M	354420040	svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	9,000	55,000	495,000

"SO 01" 4	4,000
"SO 02" 3	3,000
"SO 04" 2	2,000
Součet	9,000

274	K	7436211.R1	Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10mm s podpěrou - fasádní plášť (v rozsahu dle stávající)	m	72,300	32,714	2 365,222
-----	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

"SO 01" 4*8,5	34,000
"SO 02" 4*5,5	22,000
"SO 03" 1*2,8	2,800
"SO 04" 3*4,5	13,500
Součet	72,300

275	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	106,200	61,611	6 543,088
-----	---	-----------	------------------------	----	---------	--------	-----------

Hmotnost: 0,62 kg/m

"SO 01" 4*8,5	34,000
"SO 02" 4*5,5	22,000
"SO 03" 1*2,8	2,800
"SO 04" 3*4	12,000
Součet	70,800

276	M	354416400.r	podpěra vedení FeZn do zdiva se zateplením pro drát D 10mm	kus	72,000	41,800	3 009,600
-----	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------

"SO 01" 35	35,000
"SO 02" 22	22,000
"SO 03" 3	3,000
"SO 04" 12	12,000
Součet	72,000

277	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	12,000	129,800	1 557,600
-----	---	-----------	--	-----	--------	---------	-----------

"SO 01" 4	4,000
"SO 02" 4	4,000

"SO 03" 1	1,000
"SO 04" 3	3,000
Součet	12,000

278	M	354418360	<i>držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn</i>	<i>kus</i>	24,000	53,900	1 293,600
-----	---	-----------	--	------------	--------	--------	-----------

"SO 01" 4*2	8,000
"SO 02" 4*2	8,000
"SO 03" 1*2	2,000
"SO 04" 3*2	6,000
Součet	24,000

279	M	354418850	<i>svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm</i>	<i>kus</i>	24,000	15,950	382,800
-----	---	-----------	--	------------	--------	--------	---------

"SO 01" 8	8,000
"SO 02" 8	8,000
"SO 03" 2	2,000
"SO 04" 6	6,000
Součet	24,000

280	M	354418950	<i>svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí</i>	<i>kus</i>	42,000	19,800	831,600
-----	---	-----------	--	------------	--------	--------	---------

"SO 01" 10	10,000
"SO 02" 10	10,000
"SO 03" 2	2,000
"SO 04" 20	20,000
Součet	42,000

281	M	354419250	<i>svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn</i>	<i>kus</i>	12,000	54,450	653,400
-----	---	-----------	--	------------	--------	--------	---------

"SO 01" 4	4,000
"SO 02" 4	4,000
"SO 03" 1	1,000
"SO 04" 3	3,000

Součet					12,000		
282	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	12,000	5,500	66,000
"SO 01" 4					4,000		
"SO 02" 4					4,000		
"SO 03" 1					1,000		
"SO 04" 3					3,000		
Součet					12,000		
283	K	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	3,000	400,000	1 200,000
"SO 04" 3					3,000		
Součet					3,000		
284	M	35410102.r	jímací tyč pro hromosvod	kus	3,000	412,500	1 237,500
285	K	743991100.1	Měření zemních odporů zemniče - opakovaná revize hromosvodů	kus	3,000	440,000	1 320,000
"SO 01" 1					1,000		
"SO 02" 1					1,000		
"SO 03" 1					1,000		
Součet					3,000		
286	K	743991100.2	Měření zemních odporů zemniče - nová revoze hromosvodů	kus	1,000	1 320,000	1 320,000
"SO 04" 1					1,000		
Součet					1,000		
287	K	M21999R01	DMTŽ+MTŽ anténních a wifi přijímačů s nastavením signálu příjmu	kus	2,000	825,000	1 650,000
"wifi" 1					1,000		
"anténa" 1					1,000		
Součet					2,000		
288	K	743621.R0	DMTŽ stávajících rozvodů hromosvodu	m	258,610	27,434	7 094,707
"střešní plášť" 186,31					186,310		
"fasáda" 72,3					72,300		

Součet				258,610			
289	K	743699.R2	DMTŽ stávajícího svítidla s úpravou ve vztahu na navržené stavební úpravy KZS vč. ovládání (el. vypínač)	kus	7,000	124,146	869,022
"SO 01" 2				2,000			
"SO 02" 4				4,000			
"SO 03" 1				1,000			
Součet				7,000			
762 - Konstrukce tesařské				111 964,370			
290	K	7623410.R1	Bednění střech rovných z desek (vodovzdorná překližka) tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na beton - podklad pro oplechování	m2	94,314	526,000	49 609,164
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"hlava atiky" (2*17,47+2*14,63)*0,49				31,458			
"lodžie" (2*4,4+2*5,65+5,7)*0,3				7,740			
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"hlava atiky"							
(2*24,205+2*10,55)*0,49+(10,15*0,59))				40,048			
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"okapová římsa" (8,0+2,0+20,135)*0,5				15,068			
Součet				94,314			
291	K	7623410.R2	Bednění říms, čel a ozdobných prvků střech rovných z desek (vodovzdorná překližka) tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na O.K. - podklad pro oplechování	m2	28,700	490,600	14 080,220
"SO-04 přístřešek O.K." (13,5+2*8,5)*0,7				21,350			
"SO-04 zastřešení chodníku O.K." 10,5*0,7				7,350			
Součet				28,700			

292	K	7623410.R3	Bednění pod oplechování parapetů rovných z desek (vodovzdorná překližka) tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na beton - podklad pro oplechování	m2	2,520	286,000	720,720
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"práh lodžiových dveří" ((2+5)*(0,9*0,4))					2,520		
Součet					2,520		
293	K	762341037.1R	Bednění zaatikových a mezistřešních žlabů střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	21,600	511,500	11 048,400
"SO-04 přístřešek O.K." (13,5*0,9)					12,150		
"SO-04 zastřešení chodníku O.K." (10,5*0,9)					9,450		
Součet					21,600		
294	K	762361124	Montaz spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	60,270	250,800	15 115,716
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" 2*(8,0+2,0+20,135)					60,270		
Součet					60,270		
295	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,061	11 550,000	12 254,550
296	K	76238111.R	Ukotvení spádových klínů do betonu pro ploché střechy	kus	31,000	37,400	1 159,400
31					31,000		
Součet					31,000		
297	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,730	2 138,391	7 976,200
763 - Konstrukce suché výstavby					47 795,966		
298	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - zavěšená kce	m2	40,130	1 168,440	46 889,487
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"					40,13		

Součet				40,130			
299	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,646	1 403,218	906,479
764 - Konstrukce klempířské				272 979,637			
300	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	11,165	195,456	2 182,265
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"zastřešení vstupní niky" (7,935*1,0)				7,935			
"28 střešní nástavba (odvětrání digestoře?) (1,9*1,7)				3,230			
Součet				11,165			
301	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	34,495	233,461	8 053,245
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"hlava atiky" (2*17,15+2*14,83)*0,23				14,711			
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"hlava atiky" (2*23,885+2*10,35)*0,23+(10,35*0,39))				19,785			
Součet				34,495			
302	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	78,150	105,872	8 273,893
"SO01 - dvoupodlažní budova" (6*1,76+2*2,72+4*1,76+4*2,65+0,85)				34,490			
"SO02 - jednopodlažní budova" (2*1,465+9*0,87+2,68+1,76)				15,200			
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (8,0+1,76+18,7)				28,460			
Součet				78,150			
303	K	764002851.1	Demontáž okapníků do suti	m	25,800	105,872	2 731,496
"SO01 - dvoupodlažní budova" (2*4,4+2*5,65+5,7)				25,800			
Součet				25,800			
304	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	97,514	97,185	9 476,900

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"bok atiky" (2*16,69+2*14,38)*0,6 37,284

"SO02 - jednopodlažní budova"

"bok atiky"
((2*18,2+2*10,35)*0,6+(2*4,865+2*10,35)*0,6) 52,518

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"napojení na SO01" (15,29+2*0,23)*0,4 6,300

"napojení na SO02" (3,3+0,23)*0,4 1,412

Součet 97,514

305	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,935	102,614	3 071,761
-----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	---------	-----------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"
(8.0+1.8+20.135)
Součet 29,935

306	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000	79,811	478,867
-----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	---------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (2*3,0) 6,000
Součet 6,000

307	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	78,150	704,000	55 017,600
-----	---	-----------	--	---	--------	---------	------------

"SO01 - dvoupodlažní budova"
(6*1,76+2*2,72+4*1,76+4*2,65+0,85) 34,490
"SO02 - jednopodlažní budova"
(2*1,465+9*0,87+2,68+1,76) 15,200
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (8,0+1,76+18,7) 28,460
Součet 78,150

308	K	764218611.R1	Oplechování říms, čel a ozdobných prvků z plechových sitků (svislé drážkování) mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	28,700	2 381,500	68 349,050
-----	---	--------------	--	----	--------	-----------	------------

"SO-04 přístřešek O.K." (13,5+2*8,5)*0,7 21,350

				"SO-04 zastřešení chodníku O.K." 10,5*0,7		7,350		
				Součet		28,700		
309	K	764311607.1	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	26,000	803,000	20 878,000	
				"SO-04 přístřešek O.K." 13,5		13,500		
				"SO-04 zastřešení chodníku O.K." (10,5+2,0)		12,500		
				Součet		26,000		
310	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	29,935	528,000	15 805,680	
				"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (8.0+1.8+20.135)		29,935		
				Součet		29,935		
311	K	764515411.1R	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu s polyesterovou úpravou rš 1100 mm	m	24,000	1 606,000	38 544,000	
				"SO-04 přístřešek O.K." 13,5		13,500		
				"SO-04 zastřešení chodníku O.K." 10,5		10,500		
				Součet		24,000		
312	K	764516411	Příplatek k cenám mezistřešních nebo zaatikových žlabů za za roh nebo kout z Pz plechu rš 1100 mm	kus	4,000	715,000	2 860,000	
				"SO-04 přístřešek O.K." 2		2,000		
				"SO-04 zastřešení chodníku O.K." 2		2,000		
				Součet		4,000		
313	K	764518402.1r	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu spoly úpravou o straně 100 mm	m	18,000	1 210,000	21 780,000	
				"SO-04 přístřešek O.K." (4*4,5)		18,000		
				Součet		18,000		
314	K	764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s poly úpravou o straně 120 mm	m	7,000	1 078,000	7 546,000	

"SO-04 zastřešení chodniku O.K."
(2*3,5) 7,000
Součet 7,000

315	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	6,000	825,000	4 950,000
-----	---	-----------	---	---	-------	---------	-----------

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou" (2*3,0) 6,000
Součet 6,000

316	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,169	2 549,940	2 980,880
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

880 387,762

317	K	7664418.R1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	12,890	86,300	1 112,407
-----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

" vnitřní parapet"

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"místn.č. A1.01" 1,48 1,480

"místn.č. A2.09" 0,85 0,850

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. B1.01" 0,88 0,880

"místn.č. B1.03" 0,87 0,870

"místn.č. B1.04" 0,85 0,850

"místn.č. B1.05" 0,88 0,880

"místn.č. B1.06" 0,87 0,870

"místn.č. B1.08" 0,87 0,870

"místn.č. B1.12" 0,9 0,900

"místn.č. B1.18" 1,76 1,760

"místn.č. B1.20" 2,68 2,680

Součet 12,890

318	K	766622131	Montáž plastových oken a balkónových dveří plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva na polyuretanovou pěnu vč. kotvicích prvků	m2	25,650	1 314,500	33 716,925
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"okno OS1 850x2060mm" (0,85*2,06)					1,751		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"okno OS2 850x2060mm" (0,85*2,08)					1,768		
"okno OS3 850x2060mm" (0,87*0,6)					0,522		
"okno OS4 850x2060mm" (0,87*0,9)					0,783		
"okno OS5 850x2060mm" (0,87*2,08)					1,810		
"okno OS6 850x2060mm" 2*(0,88*2,08)					3,661		
"okno OS7 850x2060mm" (0,9*2,08)					1,872		
"okno OS8 850x2060mm" 2*(1,465*1,78)					5,215		
"okno OS9 850x2060mm" (1,76*1,50)					2,640		
"okno OS10 850x2060mm" (2,68*2,1)					5,628		
Součet					25,650		
319	M	6113305700.01	OS1 okno plastové 85x206 cm - více viz PD	kus	1,000	11 919,798	11 919,798
1					1,000		
Součet					1,000		
320	M	611305700.02	OS2 okno plastové 85x208 cm - více viz PD	kus	1,000	11 956,186	11 956,186
1					1,000		
Součet					1,000		
321	M	611305700.03	OS3 okno plastové 87x60 cm - více viz PD	kus	1,000	4 624,004	4 624,004
1					1,000		
Součet					1,000		
322	M	611305700.04	OS4 okno plastové 87x90 cm - více viz PD	kus	1,000	5 294,300	5 294,300

			1		1,000		
			Součet		1,000		
323	M	611305700.05	OS5 okno plastové 87x208 cm - více viz PD	kus	1,000	13 433,838	13 433,838
			1		1,000		
			Součet		1,000		
324	M	611305700.06	OS6 okno plastové 88x208 cm - více viz PD	kus	2,000	12 180,091	24 360,182
			2		2,000		
			Součet		2,000		
325	M	611305700.07	OS7 okno plastové 90x208 cm - více viz PD	kus	1,000	12 294,194	12 294,194
			1		1,000		
			Součet		1,000		
326	M	611305700.08	OS8 okno plastové 146x178 cm - více viz PD	kus	2,000	14 128,100	28 256,200
			2		2,000		
			Součet		2,000		
327	M	611305700.09	OS9 okno plastové 176x150 cm - více viz PD	kus	1,000	15 054,325	15 054,325
			1		1,000		
			Součet		1,000		
328	M	611305700.10	OS10 okno plastové 268x210 cm - více viz PD	kus	1,000	40 310,259	40 310,259
			1		1,000		
			Součet		1,000		
329	K	76662213.1R	Montáž plastových oken a balkónových dveří - příplatek za D+MTŽ neprůhledné folie	m2	6,749	973,500	6 570,152
			"SO 01, dvoupodlažní budova"				
			"ON1 okno 840x1470mm" 4*(0,84*1,47)		4,939		
			"SO 02, jednopodlažní budova"				

			"OS5 okno 870x2080mm" (0,87*2,08)		1,810		
			Součet		6,749		
330	K	76662213.3R	Montáž plastových oken a balkónových dveří - příplatek za D+MTŽ síť proti hmyzu	m2	4,492	1 042,800	4 684,258
			"SO 01, dvoupodlažní budova"				
			"BD2 okno 2650x2860" 2*(1,7*0,7)		2,380		
			"ON4 okno 1760x2060mm" 2*(1,76*0,6)		2,112		
			Součet		4,492		
331	K	766622132.1	Montáž plastových a hliníkových dveří a vstupních stěn plochy nad 2 m2 otevíravých výšky nad 2,0 m s rámem do zdiva na polyuretanovou pěnu vč. kotvicích prvků	m2	26,514	1 314,500	34 852,653
			"SO01 - dvoupodlažní budova"				
			"DS3 dveře + FIX 1480x2200mm" (1,48*2,20)		3,256		
			"SO02 - jednopodlažní budova"				
			"DS1 dveře + nadsvětlík 1060x2930mm" (1,06*2,93)		3,106		
			"DS2 dveře + FIX + nadsvětlík 1500x2930mm" (1,50*2,93)		4,395		
			"DS4 dveře 1060x1960mm" (1,06*1,96)		2,078		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"DS5 dveře + FIX + nadsvětlík 3000x2280mm" 2*(3,0*2,28)		13,680		
			Součet		26,514		
332	M	6114325.01	DS1 vstupní dveře z plastových profilů 106x293 cm - více viz PD	kus	1,000	39 112,645	39 112,645
			1		1,000		
			Součet		1,000		
333	M	6114325.02	DS2 dveře vchodové z plastových profilů 150x293 cm - více viz PD	kus	1,000	50 348,760	50 348,760

			1		1,000		
			Součet		1,000		
334	M	6114325.03	DS3 dveře vchodové z plastových profilů 148x220 cm - více viz PD	kus	1,000	40 550,477	40 550,477
			1		1,000		
			Součet		1,000		
335	M	6114325.04	DS4 dveře vchodové z plastových profilů 106x196 cm - více viz PD	kus	1,000	34 713,382	34 713,382
			1		1,000		
			Součet		1,000		
336	M	6114325.05	DS5 dveře vchodové z plastových profilů 300x228 cm - více viz PD	kus	1,000	61 873,339	61 873,339
			1		1,000		
			Součet		1,000		
337	K	766622161	Montáž plastových vstupních stěn a výkladců plochy přes 1 m2 s dveřmi otevíravými nebo sklápěcími výšky do 2,5 m s rámem vč. kotvicích prvků - představená montáž dle technologie daného výrobce	m2	44,962	1 314,500	59 102,549
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"okno OS8a 1720x2280mm" (1,72*2,28)		3,922		
			"okno OS11 1720x2280mm" 6*(3,00*2,28)		41,040		
			Součet		44,962		
338	M	611305700.08a	OS8a okno plastové 172x228 cm - více viz PD	kus	1,000	24 927,859	24 927,859
			1		1,000		
			Součet		1,000		
339	M	611305700.11	OS11 okno plastové 300x228 cm - více viz PD	kus	6,000	44 250,261	265 501,566
			6		6,000		
			Součet		6,000		

340	K	766622861.1	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních a dveřních do 1,5 m2	kus	30,000	34,000	1 020,012
-----	---	-------------	---	-----	--------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"okno OS1 850x2060mm" 2 2,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"okno OS2 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS3 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS4 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS5 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS6 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS7 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS8 850x2060mm" (2*2) 4,000

"okno OS9 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS10 850x2060mm" 6 6,000

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"

"okno OS8a 1720x2280mm" 1 1,000

"okno OS11 1720x2280mm" (6*1) 6,000

Součet 30,000

341	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	952,721	2 858,163
-----	---	-----------	---	-----	-------	---------	-----------

"SO02 - jednopodlažní budova"

"místn.č. A1.14 - B1.01 - dveře 80x197cm" 1 1,000

"místn.č. B1.02 - B.1.09 - dveře 80x197cm" 1 1,000

"místn.č. B1.09 - B.1.21 - dveře 80x197cm" 1 1,000

Součet 3,000

342	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm	kus	3,000	8 778,000	26 334,000
343	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 033,719	1 033,719
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"místn.č. B1.01 - B1.02 - dveře 90x197cm" 1					1,000		
Součet					1,000		
344	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm včetně kování	kus	1,000	9 053,000	9 053,000
345	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných nebo plastových křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	37,716	377,164
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"DS3 dveře + FIX 1480x2200mm" 1					1,000		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"DS1 dveře + nadsvětlik 1060x2930mm" 2					2,000		
"DS2 dveře + FIX + nadsvětlik 1500x2930mm" 2					2,000		
"DS4 dveře 1060x1960mm" 1					1,000		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"DS5 dveře + FIX + nadsvětlik 3000x2280mm" (2*2)					4,000		
Součet					10,000		
346	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	19,000	295,000	5 605,000
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"okno OS1 850x2060mm" 1					1,000		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"okno OS2 850x2060mm" 1					1,000		
"okno OS3 850x2060mm" 1					1,000		

"okno OS4 850x2060mm" 1	1,000
"okno OS5 850x2060mm" 1	1,000
"okno OS6 850x2060mm" 2	2,000
"okno OS7 850x2060mm" 1	1,000
"okno OS8 850x2060mm" 2	2,000
"okno OS9 850x2060mm" 1	1,000
"okno OS10 850x2060mm" 1	1,000
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"okno OS8a 1720x2280mm" 1	1,000
"okno OS11 1720x2280mm" 6	6,000
Součet	19,000

347	M	611444030	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	34,060	203,500	6 931,210
-----	---	-----------	---	---	--------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"	
"okno OS1 850x2060mm" 0,85	0,850
"SO02 - jednopodlažní budova"	
"okno OS2 850x2060mm" 0,85	0,850
"okno OS3 850x2060mm" 0,87	0,870
"okno OS4 850x2060mm" 0,87	0,870
"okno OS5 850x2060mm" 0,87	0,870
"okno OS6 850x2060mm" (2*0,88)	1,760
"okno OS7 850x2060mm" 0,9	0,900
"okno OS8 850x2060mm" (2*1,465)	2,930
"okno OS9 850x2060mm" 1,76	1,760
"okno OS10 850x2060mm" 2,68	2,680
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"	
"okno OS8a 1720x2280mm" 1,72	1,720

"okno OS11 1720x2280mm" (6*3,00)

18,000

Součet

34,060

348	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	19,000	93,500	1 776,500
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"okno OS1 850x2060mm" 1 1,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"okno OS2 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS3 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS4 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS5 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS6 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS7 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS8 850x2060mm" 2 2,000

"okno OS9 850x2060mm" 1 1,000

"okno OS10 850x2060mm" 1 1,000

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"okno OS8a 1720x2280mm" 1 1,000

"okno OS11 1720x2280mm" 6 6,000

Součet

19,000

349	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,619	1 338,831	828,736
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------

767 - Konstrukce zámečnické

3 685 096,159

350	K	767001 R1	DE1 D+MTŽ ocelových uzamykacích jednokřídlových dveří 100x286mm s pevným nadsvětlikem, výplň tahokov - komaxit - více viz PD	kus	1,000	49 500,000	49 500,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

1 1,000

Součet

1,000

351	K	76701 R01	D+MTŽ schodišťové madlo dtto stávající (žárově zinkováno) - více viz PD	kus	5,000	6 600,000	33 000,000
"SO02 - jednopodlažní budova - vstupní nika dl. 200cm" (2*2,5)					5,000		
Souč					5,000		
352	K	76702 R02	MTŽ schodišťové zábradlí - více viz PD	m	2,300	605,000	1 391,500
"SO02 - jednopodlažní budova" 2,3					2,300		
Součet					2,300		
353	M	14002202.r	ocelové zábradlí schodišťové z profilové oceli (žárově zinkováno) - více viz PD	m	2,300	3 850,000	8 855,000
354	K	76703 R03	MTŽ zábradlí rampy - více viz PD	m	48,800	583,000	28 450,400
"SO-04 přístupová rampa" (2,5+2*3,5+2*1,7+3,7+1,7)+2*(4,5+5,5)					38,300		
"SO-04 chráněný chodník" 10,5					10,500		
Součet					48,800		
355	M	14002203.r	ocelové zábradlí rampy z profilové oceli, 3 madla (žárově zinkováno) - více viz PD	m	48,800	3 300,000	161 040,000
356	K	76704 R04	MTŽ lodžiového zábradlí (žárově zinkováno) - více viz PD	m	26,500	935,000	24 777,500
"SO01 - dvoupodlažní budova - lodžie" (2*10,4+5,7)					26,500		
Součet					26,500		
357	M	1400204.r	lodžiové zábradlí z profilové oceli (žárově zinkováno) - více viz PD	m	26,500	4 532,000	120 098,000
358	K	76705 R05	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli	m	15,340	380,000	5 829,200
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"04b žebřík dl. 6370mm" 6,37					6,370		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"04a žebřík dl. 5470mm" 5,47					5,470		
"SO03 - spojovací krček"							
"04c žebřík dl. 3500mm" 3,5					3,500		
Součet					15,340		

359	M	1401105 4a	04a požární výlezový žebřík 420/5470mm	kus	1,000	37 290,000	37 290,000
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"04a žebřík dl. 5470mm" 1					1,000		
Součet					1,000		
360	M	1401105 4b	04b požární výlezový žebřík 420/6370mm	kus	1,000	44 550,000	44 550,000
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"04b žebřík dl. 6370mm" 1					1,000		
Součet					1,000		
361	M	1401105 4c	04c požární výlezový žebřík 420/3500mm	kus	1,000	6 050,000	6 050,000
"SO03 - spojovací krček"							
"04c žebřík dl. 3500mm" 1					1,000		
Součet					1,000		
362	K	76706 R06	13 DMTŽ + MTŽ s následnou úpravou stávajícího potrubí kondenzátu STT ve vztahu na KZS - více viz PD	kus	1,000	8 600,000	8 600,000
"SO02 - jednopodlažní budova" 1					1,000		
Součet					1,000		
363	K	76707 R07	DMTŽ+MTŽ stávajícího držáku na vlajky s úpravou kotvení ve vztahu na KZS - žárově zinkováno+nátěr	kus	2,000	2 500,000	5 000,000
"východ-únikové (požární) schodiště" 2					2,000		
Součet					2,000		
364	K	76708 R08	MTŽ krycích dvířek pro pojistkovou skříň s úpravou ve vztahu na KZS	m2	2,115	890,000	1 882,350
"SO 02 - jednopodlažní budova" ((0,38*0,95)+(1,36*1,29))					2,115		
Součet					2,115		
365	M	140336 1r	18 krycí dvířka pro pojistkovou skříň 380x950mm - nerezové provedení (mat)	kus	1,000	15 600,000	15 600,000
"SO 02 - jednopodlažní budova" 1					1,000		
Součet					1,000		

366	M	140336 2r	18 krycí dvířka pro pojistkovou skříň 1360x1290mm - nerezové provedení (mat)	kus	1,000	22 350,000	22 350,000
"SO 02 - jednopodlažní budova" 1					1,000		
Součet					1,000		
367	K	76709 R09	MTŽ předokenních pevných mříží	m2	4,417	650,000	2 871,050
"SO 02 - jednopodlažní budova"							
"03a mříž 870x2080mm" (0,87*2,08)					1,810		
"03b mříž 1465x1780mm" (1,465*1,78)					2,608		
Součet					4,417		
368	M	140446 1r	03a venkovní mříž pevná 870x2080mm - žárově zinkováno + nátěr	kus	1,000	8 360,000	8 360,000
"SO 02 - jednopodlažní budova" 1					1,000		
Součet					1,000		
369	M	140446 2r	03b venkovní mříž pevná 1465x1780mm - žárově zinkováno + nátěr	kus	1,000	9 790,000	9 790,000
"SO 02 - jednopodlažní budova" 1					1,000		
Součet					1,000		
370	K	76716111.R	D+MTŽ madla proti mechanickému poškození při pohybu osob s omezenou schopností pohybu - nerez provedení	m	23,200	12 265,000	284 548,000
"SO 03, místn.č. A1.14" (5*3,1+1,5)+(1,7+3,0+1,5))					23,200		
Součet					23,200		
371	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	8,200	348,916	2 861,108
"SO02 - jednopodlažní budova - rampa" 8,2					8,200		
Součet					8,200		
372	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	26,500	473,528	12 548,501

				"SO01 - dvoupodlažní budova - lodžie" (2*10,4+5,7)		26,500		
				Součet		26,500		
373	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	1,500	568,121	852,181	
				"SO02 - jednopodlažní budova" 1,5		1,500		
				Součet		1,500		
374	K	767161851	Demontáž madel schodišťových	m	1,920	267,351	513,314	
				"SO02 - jednopodlažní budova" 1,92		1,920		
				Součet		1,920		
375	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty	m2	135,285	453,352	61 331,676	
				"SO-04 přístřešek O.K." (13,5*8,5)		114,750		
				"SO-04 zastřešení chodníku O.K." (11,1*1,85)		20,535		
				Součet		135,285		
376	M	154843130.1r	profil trapézový CB 40/160 tl.0,75mm (POLY UV 25µm) - více viz PD	m2	148,814	278,300	41 414,936	
377	K	767531111.0	DMTŽ vstupních hrubých čistících zón včetně rámu	kus	9,000	275,000	2 475,000	
				"SO01 - dvoupodlažní budova" 5		5,000		
				"SO02 - jednopodlažní budova - sever, vstupní nika" 4		4,000		
				Součet		9,000		
378	K	767531111.1	Montáž vstupních hrubých čistících zón vč. rámu	m2	7,000	880,000	6 160,000	
				"SO01 - dvoupodlažní budova" 3		3,000		
				"SO02 - jednopodlažní budova - sever, vstupní nika" 4		4,000		
				Součet		7,000		
379	M	6975212 1r	hrubá venkovní čistící zóna 600x450mm (vanička+rošt) - žárově zinkováno, odvod vody do štěrkového podloží	m2	7,000	4 400,000	30 800,000	

vlákno Polyamide solution dyed, 870g/m2,
zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl

"29 SO01 - dvoupodlažní budova" 3 3,000

"29 SO02 - jednopodlažní budova -
sever, vstupní nika" 4 4,000

Součet 7,000

380	K	767130865.R	DMTŽ+MTŽ konzole satelitního přijímače v návaznosti na KZS s nastavením signálu, úprava povrchu-žárově zinkováno+nátěr	kus	1,000	1 650,000	1 650,000
-----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000

Součet 1,000

381	K	767135832.R	DMTŽ výlezového žebříku š. 0,6m, dl. do 6,5m	kus	2,000	550,000	1 100,000
-----	---	-------------	--	-----	-------	---------	-----------

"SO01 - dvoupodlažní budova"

"04b žebřík dl. 6370mm" 1 1,000

"SO02 - jednopodlažní budova"

"04a žebřík dl. 5470mm" 1 1,000

Součet 2,000

382	K	767135833.R	Úprava stávajícího anténního stožáru ve vztahu na KZS, úprava povrchu - žárově zinkováno+nátěr	kus	1,000	5 600,000	5 600,000
-----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

"SO 01 - dvoupodlažní budova" 1 1,000

Součet 1,000

383	K	767531111.2	03 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - jemná čistící zóna	m2	1,080	650,000	702,000
-----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

"SO 03, místn.č. A1.14" 2*(0,9*0,6) 1,080

Součet 1,080

384	M	697521200	koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno Polyamide solution dyed, 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl	m2	1,080	5 927,810	6 402,035
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

vlákno Polyamide solution dyed, 870g/m2,
zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl

"SO 03, místn.č. A1.14" 2*(0,9*0,6)					1,080		
Součet					1,080		
385	K	767821114.R	Montáž poštovní schránky	kus	4,000	515,444	2 061,774
3+1					4,000		
Součet					4,000		
386	M	553481120.r	<i>schránka listová nerezová s sklapkou - více viz PD</i>	kus	4,000	2 646,700	10 586,800
387	K	767881112	Montáž sloupků záchytného systému do žb chemickou kotvou	kus	19,000	5 346,000	101 574,000
"SO01 - dvoupodlažní budova" 9					9,000		
"SO02 - jednopodlažní budova" 10					10,000		
Součet					19,000		
388	M	55369212	30 sloupek s okem pro záchytný systém	kus	19,000	6 028,000	114 532,000
"SO01 - dvoupodlažní budova" 9					9,000		
"SO02 - jednopodlažní budova" 10					10,000		
Součet					19,000		
389	K	767881113	D+MTZ lano ocelové pro záchytný systém	m	110,000	937,200	103 092,000
110					110,000		
Součet					110,000		
390	K	76789612. R1	Montáž ochranných úhelníků pro nákladové rampy	m	0,850	385,000	327,250
"sever-rampa SO 04" 0,85					0,850		
Součet					0,850		
391	M	130104420.r	<i>úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm - žárově zinkováno</i>	t	0,013	185 000,000	2 405,000
<i>Hmotnost: 15,04 kg/m</i>							
392	K	767995113.R	D+MTŽ schodišťové zábradlí (2 madla v.110cm a 75cm)	m	1,500	12 265,000	18 397,500
"SO 02 - jih" 1,5					1,500		
Součet					1,500		

393	K	767995115.1R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - požární únikové schodiště	kg	1 796,082	47,734	85 734,571
"SO-01 požární únikové schodiště"							
"1 systémové schodišťové stupně, schodišťová mezipodseta a podesta - pororošt s oky 30x10mm"					139,920		
20*(1,06*0,3)*22,0							
"2,3 schodišťové zábradlí - tenkostěnný jeklový profil 40x40x3mm"					76,930		
((7,5+2,7+2,6)+(7,0+1,5+1,3))*3,404							
"4 kotevní deska 250x250x21mm"					86,350		
8*(0,25*0,25)*172,7							
"5 systémová schodišťová mezipodseta a podesta - pororošt s oky 30x10mm"					99,257		
((2,37*1,17)+(1,38*1,26))*22,0							
"6 tenkostěnný jeklový profil 100x100x10mm"					536,544		
((4*1,75)+(4*3,65))*24,84							
"7 nosné prvky schodiště UPE 200 (podesty, schodnice"					686,280		
((4*3,75)+(4*1,17+2*2,57)+(2*1,26+2*1,38))*22,8							
"8 ztužidlo DN 24mm, napínací matice"					170,800		
((4*1,7+4*3,5)+(8*3,5))*3,5							
Součet					1 796,082		
394	M	553021 01r	požární únikové schodiště - žárově zinkováno+nátěr	kg	1 796,082	172,700	310 183,361
395	K	767000.01R	Dílenská dokumentace samostatně stojícího představeného požárního schodiště (západní průčelí SO 01)	kpl	1,000	55 000,000	55 000,000
1					1,000		
Součet					1,000		
396	K	767995115.2R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - přístřešek	kg	#####	48,928	497 872,514
"SO-04 přístřešek O.K."							
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" (12*4,3)*30,848					1 591,757		

"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil
180x120x5mm" ((2*13,5)+(8*3,9))*21,59 1 256,538

"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil
200x120x8mm" (2*13,5)*35,412 956,124

"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil
200x120x5mm" 2*(15*4,2)*35,412 4 461,912

"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil
50x30x4mm" 2*(12*13,5)*4,323 1 400,652

"7 stěnové ztužidlo DN24mm"
((2*(2*5,85)+(2*4,8)+(2*5,2)+(2*4,4)))*3,
55 185,310

"10 rošt masky střešní krytiny -
tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm"
(2*(2*8,2+13,5)*0,75)*4,323 193,887

"11 kotevní plech 250x250x21"
12*(0,25*0,25)*172,7 129,525

Součet #####

397	M	553022 02r	ocelový přístřešek	kg	#####	89,100	906 655,226
398	K	767000.02R	Dílenská dokumentace O.K. přístřešku (SO 04)	kpl	1,000	55 000,000	55 000,000

1 1,000

Součet 1,000

399	K	767995115.3R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - zastřešení chodníku	kg	1 839,838	35,801	65 867,422
-----	---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

"SO-04 zastřešení chodníku"

"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil
120x120x10mm" (5*3,3)*30,848 508,992

"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil
140x80x8mm" 10,1*23,186 234,179

"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil
200x120x8mm" 10,1*35,412 357,661

"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil
120x80x5mm" (14*1,75)*13,969 342,241

"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil
50x30x4mm" (5*10,1)*4,323 218,312

"7 stěnové ztužidlo DN24mm"
 $(2 \cdot 4,3) + (2 \cdot 4,1) \cdot 3,55$ 59,640

"10 rošt masky střešní krytiny -
tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm"
 $(2 \cdot 10,0) \cdot 0,75 \cdot 4,323$ 64,845

"11 kotevní plech 250x250x21"
 $5 \cdot (0,25 \cdot 0,25) \cdot 172,7$ 53,969

Součet 1 839,838

400	M	553023 03r	zastřešení chodníku	kg	1 839,838	135,300	248 930,081
401	K	767000.03R	Dílenská dokumentace O.K. zastřešení chodníku (SO 04)	kpl	1,000	44 000,000	44 000,000

1 1,000

Součet 1,000

402	K	767995993	DMTŽ+MTŽ drobných fasádních prvků a informačních tabulí na fasádě v návaznosti na KZS	kus	6,000	650,000	3 900,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	---------	-----------

"informační tabule" 2 2,000

"držák na vlajku" 2 2,000

"tabulka s čp" 1 1,000

"státní znak" 1 1,000

Součet 6,000

403	K	7679967.1R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - mříže	kus	2,000	156,000	312,000
-----	---	------------	--	-----	-------	---------	---------

"SO0 - jednopodlažní budova"

"mříž 03a, 870x2080mm" 1 1,000

"mříž 03b, 1465x1780mm" 1 1,000

Součet 2,000

404	K	767996801.R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - listovní schránky	kus	4,000	62,300	249,200
-----	---	-------------	---	-----	-------	--------	---------

4 4,000

Součet 4,000

405	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,345	1 778,981	4 171,709
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic

84 192,842

406	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	30,925	49,001	1 515,343
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"SO 02 vstupní nika"
(2*1,25+4,825+6*0,45)

10,025

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"
(15,5+3,0+2,0+2*0,2)

20,900

Součet

30,925

407	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	28,225	145,165	4 097,293
-----	---	-----------	--	---	--------	---------	-----------

"SO 02 vstupní nika" (2*1,25+4,825)

7,325

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"
(15,5+3,0+2,0+2*0,2)

20,900

Součet

28,225

408	M	597614100	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskuz	m2	3,048	322,512	983,016
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

409	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	2,580	199,617	515,012
-----	---	-----------	---	---	-------	---------	---------

"SO 02 vstupní nika" 2*(3*0,3+3*0,13)

2,580

Součet

2,580

410	M	597614100	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskuz	m2	0,279	322,512	89,981
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

411	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	44,714	119,501	5 343,387
-----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

"SO 02 vstupní nika" (4,825*0,95)

4,584

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"
40,13

40,130

Součet

44,714

412	K	771573920.R	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 85 ks/m2	m2	3,330	1 523,600	5 073,588
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"DS3 dveře + FIX 1480x2200mm" (1,48*0,3)					0,444		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"DS1 dveře + nadsvětlík 1060x2930mm" (1,06*0,3)					0,318		
"DS2 dveře + FIX + nadsvětlík 1500x2930mm" (1,50*0,3)					0,450		
"DS4 dveře 1060x1960mm" (1,06*0,3)					0,318		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"							
"DS5 dveře + FIX + nadsvětlík 3000x2280mm" 2*(3,0*0,3)					1,800		
Součet					3,330		
413	M	597614020	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm - dtto stávající	m2	3,596	1 024,100	3 682,664
414	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	44,714	741,282	33 145,665
"SO 02 vstupní nika" (4,825*0,95)					4,584		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13					40,130		
Součet					44,714		
415	M	597614100	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskuz	m2	48,291	322,512	15 574,413
416	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	44,714	96,497	4 314,760
"SO 02 vstupní nika" (4,825*0,95)					4,584		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14" 40,13					40,130		
Součet					44,714		

417	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	44,714	68,926	3 081,971
"SO 02 vstupní nika" (4,825*0,95)					4,584		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"					40,130		
40,13							
Součet					44,714		
418	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	33,625	68,926	2 317,647
"SO 02 vstupní nika"					12,725		
(2*1,25+4,825+6*0,45)+(6*0,45)							
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"					20,900		
(15,5+3,0+2,0+2*0,2)							
Součet					33,625		
419	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	44,714	65,328	2 921,057
"SO 02 vstupní nika" (4,825*0,95)					4,584		
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou - místn. A1.14"					40,130		
40,13							
Součet					44,714		
420	K	77159131.1R	Odvodnění zdí opěrných, lodžii a teras z PVC chrličů s mřížkou průměru do 100 mm	m	1,500	380,000	570,000
"SO-04 přístřešek - přístupová rampa"					1,500		
(5*0,3)							
Součet					1,500		
421	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,255	770,554	967,045
781 - Dokončovací práce - obklady					24 793,380		
422	K	781443921.R	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených vč. materiálu (dtto stávající)	kus	150,000	53,112	7 966,823
"odhad" 150					150,000		
Součet					150,000		

423	K	781473810.R	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených pro opravu	m2	5,838	96,001	560,455
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)*0,35					0,420		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)*0,35					1,050		
Součet					5,838		
424	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,838	823,387	4 806,936
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)*0,35					0,420		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)*0,35					1,050		
Součet					5,838		
425	M	597610000	obkladačky keramické RAKO - dtto stávající	m2	6,422	416,383	2 674,012
426	K	781479191	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,838	103,389	603,588
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)*0,35					0,420		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)*0,35					1,050		

Součet					5,838		
427	K	781479194	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	5,838	418,700	2 444,372
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)*0,35					0,420		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)*0,35					1,050		
Součet					5,838		
428	K	781494111.R	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,680	251,967	4 202,805
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)					4,160		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)					4,160		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)					1,200		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)					4,160		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)					3,000		
Součet					16,680		
429	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,838	65,328	381,382
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.05" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.06" (2*0,6)*0,35					0,420		
"místn.č. B1.08" (2*2,08)*0,35					1,456		
"místn.č. B1.18" (2*1,5)*0,35					1,050		
Součet					5,838		

430	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,680	60,118	1 002,770
"SO02 - jednopodlažní budova - vnitřní ostění a nadpraží"							
"místn.č. B1.04" (2*2,08)				4,160			
"místn.č. B1.05" (2*2,08)				4,160			
"místn.č. B1.06" (2*0,6)				1,200			
"místn.č. B1.08" (2*2,08)				4,160			
"místn.č. B1.18" (2*1,5)				3,000			
Součet				16,680			
431	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,195	770,448	150,237
783 - Dokončovací práce - nátěry 252 803,076							
432	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran - ochranný úhelník nákladové rampy	m	1,000	290,513	290,513
"SO 04" 1				1,000			
Součet				1,000			
433	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	117,740	189,338	22 292,602
"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou (spádové klíny)" (8,0+2,0+20,135)*(2*0,1+2*0,16)				15,670			
"SO-04 přístřešek O.K. (mezistřešní žlab)" 2*(13,5*0,9)				24,300			
"SO-04 zastřešení chodníku O.K. (zaatikový žlab)" 2*(10,5*0,9)				18,900			
Součet				58,870			
434	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	10,000	98,123	981,234
"ostatní-odhad" 10				10,000			
Součet				10,000			
435	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	10,000	156,004	1 560,036

				"ostatní-odhad" 10	10,000		
				Součet	10,000		
436	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	314,920	142,450	44 860,491
"SO-01 požární únikové schodiště"							
"2,3 schodišťové zábradlí - tenkostěnný jeklový profil 40x40x3mm"					3,616		
((7,5+2,7+2,6)+(7,0+1,5+1,3))*(4*0,04)							
"4 kotevní deska 250x250x21mm"					0,500		
8*(0,25*0,25)							
"6 tenkostěnný jeklový profil 100x100x10mm"					8,640		
((4*1,75)+(4*3,65))*(4*0,1)							
"7 nosné prvky schodiště UPE 200 (podesty, schodnice"					26,488		
((4*3,75)+(4*1,17+2*2,57)+(2*1,26+2*1,38))*(2*0,2+4*0,12)							
"8 ztužidlo DN 24mm, napínací matice"					3,679		
((4*1,7+4*3,5)+(8*3,5))*(3,1415*0,024)							
"SO-04 přístřešek O.K."							
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" (12*4,3)*(4*0,12)					24,768		
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 180x120x5mm"					34,920		
((2*13,5)+(8*3,9))*(2*0,18+2*0,12)							
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" (2*13,5)*(2*0,2+2*0,12)					17,280		
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 200x120x5mm"					80,640		
2*(15*4,2)*(2*0,2+2*0,12)							
"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm"					51,840		
2*(12*13,5)*(2*0,05+2*0,03)							
"7 stěnové ztužidlo DN24mm"					3,936		
((2*(2*5,85)+(2*4,8)+(2*5,2)+(2*4,4)))*(3,1415*0,024)							

"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (2*(2*8,2+13,5)*0,75)*(2*0,05+2*0,03)	7,176
"11 kotevní plech 250x250x21" 12*(0,25*0,25)	0,750
"SO-04 zastřešení chodníku"	
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" (5*3,3)*(4*0,12)	7,920
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 140x80x8mm" 10,1*(2*0,14+2*0,08)	4,444
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" 10,1*(2*0,2+2*0,12)	6,464
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 120x80x5mm" (14*1,75)*(2*0,12+2*0,08)	9,800
"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (5*10,1)*(2*0,05+2*0,03)	8,080
"7 stěnové ztužidlo DN24mm" ((2*4,3)+(2*4,1))*(3,1415*0,024)	1,267
"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (2*10,0)*0,75*(2*0,05+2*0,03)	2,400
"11 kotevní plech 250x250x21" 5*(0,25*0,25)	0,313
"ostatní - odhad" 10,0	10,000
Součet	314,920

437	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	314,920	125,567	39 543,666
-----	---	-----------	---	----	---------	---------	------------

"SO-01 požární únikové schodiště"	
"2,3 schodišťové zábradlí - tenkostěnný jeklový profil 40x40x3mm" ((7,5+2,7+2,6)+(7,0+1,5+1,3))*(4*0,04)	3,616
"4 kotevní deska 250x250x21mm" 8*(0,25*0,25)	0,500
"6 tenkostěnný jeklový profil 100x100x10mm" ((4*1,75)+(4*3,65))*(4*0,1)	8,640

"7 nosné prvky schodiště UPE 200 (podesty, schodnice" $((4*3,75)+(4*1,17+2*2,57)+(2*1,26+2*1,38))*(2*0,2+4*0,12)$	26,488
"8 ztužidlo DN 24mm, napínací matice" $((4*1,7+4*3,5)+(8*3,5))*(3,1415*0,024)$	3,679
"SO-04 přístřešek O.K."	
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" $(12*4,3)*(4*0,12)$	24,768
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 180x120x5mm" $((2*13,5)+(8*3,9))*(2*0,18+2*0,12)$	34,920
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" $(2*13,5)*(2*0,2+2*0,12)$	17,280
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 200x120x5mm" $2*(15*4,2)*(2*0,2+2*0,12)$	80,640
"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" $2*(12*13,5)*(2*0,05+2*0,03)$	51,840
"7 stěnové ztužidlo DN24mm" $((2*(2*5,85)+(2*4,8)+(2*5,2)+(2*4,4)))*(3,1415*0,024)$	3,936
"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" $(2*(2*8,2+13,5)*0,75)*(2*0,05+2*0,03)$	7,176
"11 kotevní plech 250x250x21" $12*(0,25*0,25)$	0,750
"SO-04 zastřešení chodníku"	
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" $(5*3,3)*(4*0,12)$	7,920
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 140x80x8mm" $10,1*(2*0,14+2*0,08)$	4,444
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" $10,1*(2*0,2+2*0,12)$	6,464
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 120x80x5mm" $(14*1,75)*(2*0,12+2*0,08)$	9,800
"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" $(5*10,1)*(2*0,05+2*0,03)$	8,080

"7 stěnové ztužidlo DN24mm" (2*4,3)+(2*4,1))*(3,1415*0,024)	1,267
"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (2*10,0)*0,75*(2*0,05+2*0,03)	2,400
"11 kotevní plech 250x250x21" 5*(0,25*0,25)	0,313
"ostatní - odhad" 10,0	10,000
Součet	314,920

438	K	783317101	Krycí jednonasobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	629,840	129,151	81 344,376
-----	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

"SO-01 požární únikové schodiště"	
"2,3 schodišťové zábradlí - tenkostěnný jeklový profil 40x40x3mm" ((7,5+2,7+2,6)+(7,0+1,5+1,3))*(4*0,04)	3,616
"4 kotevní deska 250x250x21mm" 8*(0,25*0,25)	0,500
"6 tenkostěnný jeklový profil 100x100x10mm" ((4*1,75)+(4*3,65))*(4*0,1)	8,640
"7 nosné prvky schodiště UPE 200 (podesty, schodnice" ((4*3,75)+(4*1,17+2*2,57)+(2*1,26+2*1,3 8))*(2*0,2+4*0,12)	26,488
"8 ztužidlo DN 24mm, napínací matice" ((4*1,7+4*3,5)+(8*3,5))*(3,1415*0,024)	3,679
"SO-04 přístřešek O.K."	
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" (12*4,3)*(4*0,12)	24,768
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 180x120x5mm" ((2*13,5)+(8*3,9))*(2*0,18+2*0,12)	34,920
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" (2*13,5)*(2*0,2+2*0,12)	17,280
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 200x120x5mm" 2*(15*4,2)*(2*0,2+2*0,12)	80,640

"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" 2*(12*13,5)*(2*0,05+2*0,03)	51,840
"7 stěnové ztužidlo DN24mm" (2*(2*5,85)+(2*4,8)+(2*5,2)+(2*4,4))*(3 ,1415*0,024)	3,936
"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (2*(2*8,2+13,5)*0,75)*(2*0,05+2*0,03)	7,176
"11 kotevní plech 250x250x21" 12*(0,25*0,25)	0,750
"SO-04 zastřešení chodníku"	
"1 sloup - tenkostěnný jeklový profil 120x120x10mm" (5*3,3)*(4*0,12)	7,920
"2 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 140x80x8mm" 10,1*(2*0,14+2*0,08)	4,444
"3 vaznice - tenkostěnný jeklový profil 200x120x8mm" 10,1*(2*0,2+2*0,12)	6,464
"4 krokev - tenkostěnný jeklový profil 120x80x5mm" (14*1,75)*(2*0,12+2*0,08)	9,800
"5 rošt - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (5*10,1)*(2*0,05+2*0,03)	8,080
"7 stěnové ztužidlo DN24mm" (2*4,3)+(2*4,1))*(3,1415*0,024)	1,267
"10 rošt masky střešní krytiny - tenkostěnný jeklový profil 50x30x4mm" (2*10,0)*0,75*(2*0,05+2*0,03)	2,400
"11 kotevní plech 250x250x21" 5*(0,25*0,25)	0,313
"ostatní - odhad" 10,0	10,000
Součet	314,920

439	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí SO-04 přístřešek - sloupky O.K. pod terénem"	m2	2,448	163,905	401,239
			12*(4*0.12*0.3)+5*(4*0.12*0.3)		2,448		
			Součet		2,448		

440	K	783833153	Penetrační nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek před aplikací izolačních desek KZS	m2	936,586	65,695	61 528,919
"SO01 - dvoupodlažní budova"							
"sever" (17,15*8,5)-4*(0,84*1,47)-4*(1,76*2,06)-2*((0,89*2,06)+(0,87*2,86))-(1,48*2,2)+2*(4*(1,47*3,2))+2*((4,4+5,65)*1,47)							
					181,613		
+(4*(0,84+1,47)+4*(1,76+2*2,06)+2*(1,76+2*2,86)+(1,48+2*2,2))*0,15							
					8,040		
"západ" (13,82*8,5)-2*(2,72*2,08)-(1,0*2,84)+2*(2,72+2*2,08)*0,15							
					105,379		
"jih" (17,15*8,5)-4*((0,87*2,86)+(1,78*2,06))-((0,87*2,86)+(0,89*2,06))-3*(1,76*2,06)+2*(6*(1,46*3,2))+2*((5,7+4,4+5,65)*1,46)							
					208,011		
+(4*(2,65+2*2,86)+(1,76+2*2,06)+3*(1,76+2*2,06))*0,15							
					8,550		
"východ" (13,82*5,6)-(0,85*2,06)+(0,85+2*2,06)*0,15							
					76,387		
"SO02 - jednopodlažní budova"							
"sever" ((8,2*5,9)+(15,525*4,7))-5*(0,85*2,08)-(0,87*0,6)-(1,5*2,93)-(1,06*2,93)-2*(1,465*1,78)-(1,06*1,96)							
					97,192		
+(5*(0,85+2*2,08)+(0,87+2*0,6)+(1,5+2*2,93)+(1,06+2*2,93)+2*(1,465+2*1,78)+(1,06+2*1,96))*0,15							
					8,465		
"západ" ((3,085*2,2)+(7,685*5,3))-(4,75*1,78)+(4,75+2*1,78)*0,15							
					40,309		
"jih" (23,825*5,2)+2*(1,85*3,5)+(4,825*1,85)-(0,87*0,9)-2*(0,87*2,1)-(2,68*2,1)-(1,76*1,5)-2*(1,06*2,075)							
					128,662		
+(0,87+2*0,9)+2*(0,87+2*2,1)+(2,68+2*2,1)+(1,76+2*1,5)+2*(1,06+2*2,075))*0,15							
					5,231		
"východ" (10,77*(5,2+5,9)/2)							
					59,774		

"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a
dvoupodlažní budovou"

"západ" (1,625*2,9) 4,713

"východ" (1,47*2,9) 4,263

Součet 936,586

784 - Dokončovací práce - malby

12 777,031

441	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,770	41,970	452,015
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

"vnitřní omítky - stěny-odhad 20%
(25,273+28,578)*0,2 10,770

Součet 10,770

442	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,236	26,667	2 913,037
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"vnitřní omítky - stěny, ostění
nadpraží+10%"

"vnitřní omítky - stěny" 25,273*1,1 27,800

"vnitřní omítky - ostění, nadpraží"
28,578*1,1 31,436

"ostatní - odhad" 50,0 50,000

Součet 109,236

443	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	109,236	86,162	9 411,979
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"vnitřní omítky - stěny, ostění
nadpraží+10%"

"vnitřní omítky - stěny" 25,273*1,1 27,800

"vnitřní omítky - ostění, nadpraží"
28,578*1,1 31,436

"ostatní - odhad" 50,0 50,000

Součet 109,236

787 - Dokončovací práce - zasklívání

9 903,172

444	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	81,690	100,001	8 169,098
			"S001 - dvoupodlažní budova - lodžie" (2*10,4+5,7)*0,9		23,850		
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"místn.č. A1.14" (8*(3,0*2,28)+(1,56*2,0))		57,840		
			Součet		81,690		
445	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	57,840	20,000	1 156,814
			"SO 03 spojovací chodba mezi jedno a dvoupodlažní budovou"				
			"místn.č. A1.14" (8*(3,0*2,28)+(1,56*2,0))		57,840		
			Součet		57,840		
446	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,560	1 030,821	577,260
			0,56		0,560		
			Součet		0,560		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						58 813,000	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						12 000,000	
447	K	011002000.R	Průzkumné práce - vytýčení podzemních inženýrských sítí v návaznosti na navržené projektové řešení	kpl	1,000	12 000,000	12 000,000
			1		1,000		
			Součet		1,000		
VRN3 - Zařízení staveniště						29 813,000	
448	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	14 000,000	14 000,000
			1		1,000		
			Součet		1,000		

449	K	034203000	Oplocení staveniště	m	105,000	150,600	15 813,000
			105		105,000		
			Součet		105,000		
VRN4 - Inženýrská činnost						17 000,000	
450	K	042503R01	Nezbytná bezp. opatření během stav.prací (zákon 309/2006 Sb.)	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
			1		1,000		
			Součet		1,000		
451	K	043002001.R	Zkoušky a ostatní měření - odtrhová zkouška pro určení druhu kotev pro KZS	kpl	1,000	2 500,000	2 500,000
			"KZS" 1		1,000		
			Součet		1,000		
452	K	043002002.R	Zkoušky a ostatní měření - odtrhová zkouška pro určení druhu kotev střešní krytiny	kpl	1,000	2 500,000	2 500,000
			"střešní plášť" 1		1,000		
			Součet		1,000		
453	K	043002003.R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
			1		1,000		
			Součet		1,000		
454	K	043002004.R	DIO - dopravně inženýrská opatření stavby	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
			1		1,000		
			Součet		1,000		
VP - Vícepráce						0,000	

