

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S05-2023
Stavba: Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK
 KSO:
 Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

CC-CZ:
 Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
 VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
 Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54
 Zhotovitel:

IČ: 61515442
 DIČ:

Projektant:
 Jan Pavlát

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Luděk Rudl

IČ: 69396710
 DIČ:

Poznámka:

IČ: 02557738
 DIČ:

				877 068,90
Cena bez DPH				
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	0,00	0,00	
DPH snížená	12,00%	877 068,90	105 248,27	
Cena s DPH				982 317,17

Zpracovatel

25. 7. 2024

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

19.9. 2024

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S05-2023
Stavba: Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK
 Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 4 Datum:
 Zadavatel: VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
 Zhotovitel: Projektant:
 Zpracovatel: Jan Pavlát
 Ing. Luděk Rudl

29.01.2024

		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Kód	Popis		
Náklady z rozpočtů		877 068,90	982 317,17
S05-2023	Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK	877 068,90	982 317,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK

KSO:

Místo Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

IČ: 61515442

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jan Pavlát

IČ:

69396710

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

IČ:

02557738

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

877 068,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	0,00	21,00%	0,00
	877 068,90	12,00%	105 248,27

Cena s DPH

v CZK

982 317,17

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

Zdeněk Rybák

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	877 068,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	253 975,57
4 - Vodorovné konstrukce	19 884,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 506,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	116 853,92
997 - Přesun sutě	52 703,17
998 - Přesun hmot	37 062,03
	5 966,40
PSV - Práce a dodávky PSV	497 244,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	61 163,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 349,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 442,78
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	42 294,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	24 539,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 745,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 872,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 584,34
742 - Elektroinstalace - slaboproud	510,00
751 - Vzduchotechnika	20 336,00
763 - Konstrukce suché výstavby	25 106,62
766 - Konstrukce truhlářské	25 009,00
771 - Podlahy z dlaždic	36 201,77
781 - Dokončovací práce - obklady	127 634,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 791,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 664,85
M - Práce a dodávky M	7 500,00
21-M - Elektromontáže	7 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	75 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 348,80
VRN3 - Zařízení staveniště	43 348,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - ODBORNÝ VÝCVIK

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

Zdeněk Rybák

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							877 068,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				253 975,57
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				19 884,05
1	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,393	850,00	19 884,05
PP			Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				
VV			2,5*(1,6+1,1+2,07)			11,925	
VV			2,77*(2,07+2,07)			11,468	
VV			Součet			23,393	
D		4	Vodorovné konstrukce				21 506,00
2	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	16,000	180,00	2 880,00
PP			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
VV			16			16,000	
VV			Součet			16,000	
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,190	13 000,00	2 470,00

PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm		2,37*8*0,001*10							
4	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,190						
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100				0,190		35 000,00		6 650,00	
5	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	135,800	70,00				9 506,00	
PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm									
VV		10,5*4									
VV		9,6*4									
VV		1,5*4				42					
VV		1,85*4				38,4					
VV		10,5*4				6,000					
VV		Součet				7,400					
D		6				42					
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				135,800					
6	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	13,316	1 500,00				116 853,92	
PP		Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm									
VV		(8,42+2,56+1,28+1,5+2,5)*0,1									
VV		(25,04+7,20)*0,1				1,626					
VV		(6,56+1,25)*0,1				3,224					
VV		2,25*0,1				0,781					
VV		74,60*0,1				0,225					
VV		Součet				7,460					
						13,316					
7	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	90,948	490,00				44 564,52	
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%									
VV		2,5*(1,5+1,5+1+1)									
VV		2,5*(1,6+1,6+2,07+2,07)				12,500					
VV		2,5*(3,85+3,85+2,07+2,07)				18,350					
VV		2,77*(0,9+0,9+2,07+2,07)				29,600					
VV		2,77*(1,5+1,5+2,07)				16,454					
VV		Součet				14,044					
						90,948					
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,786	280,00				13 100,08	
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn									
VV		2,5*(1,6+1,1+2,07)*2									
VV		2,77*(2,07+2,07)*2				23,850					
VV		Součet				22,936					
						46,786					
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	137,734	180,00				24 792,12	
PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn									
VV		2,5*(1,6+1,1+2,07)*2									
VV		2,77*(2,07+2,07)*2				23,850					
VV		2,5*(1,5+1,5+1+1)				22,936					
VV		2,5*(1,6+1,6+2,07+2,07)				12,500					
VV		2,5*(3,85+3,85+2,07+2,07)				18,350					
VV		2,77*(0,9+0,9+2,07+2,07)				29,600					
VV		2,77*(1,5+1,5+2,07)				16,454					
VV		Součet				14,044					
						137,734					
10	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	46,786	200,00				9 357,20	
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstevně hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn									
VV		2,5*(1,6+1,1+2,07)*2				23,850					
VV		2,77*(2,07+2,07)*2				22,936					
VV		Součet				46,786					
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,640	25,00				416,00	
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou									
VV		16,64									
VV		Součet				16,640					
						16,640					
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	850,00				850,00	
PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2									
VV		1									
13	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00				3 800,00	
PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm									
D		9									
		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
14	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	50,100	49,00				52 703,17	
VV		16,7*3									
VV		Součet				50,100					
						50,100					
15	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	50,100	3,00				150,30	
16	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 503,000	2,00				3 006,00	
VV		50,1*30									
VV		Součet				1 503,000					
						1 503,000					
17	K	943211211	Demontáž lešení	m3	1 503,000						

18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,700	150,00	2 505,00
	VV		16,7				
	VV		Součet		16,700		
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,547	150,00	2 932,05
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		2,10*(2,07+1,05+1,2)		9,072		
	VV		2,5*(2,07+0,92+1,2)		10,475		
	VV		Součet		19,547		
20	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	16,700	85,00	1 419,50
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2				
	VV		16,7				
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000	400,00	1 200,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		3				
22	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	10,100	100,00	1 010,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		1,25*4		5,000		
	VV		Součet		10,100		
23	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	35,600	120,00	4 272,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50				
	VV		35,6				
	VV		Součet		35,600		
24	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	12,560	150,00	1 884,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
	VV		12,56				
	VV		Součet		12,560		
25	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000	750,00	750,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm				
	VV		1				
26	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	16,000	350,00	5 600,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm				
	VV		16				
27	K	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	16,260	270,00	4 390,20
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm				
	VV		8,42+2,56+1,28+1,5+2,5				
	VV		Součet		16,260		
28	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,250	600,00	1 350,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		2,25				
29	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	40,050	100,00	4 005,00
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm				
	VV		25,04+7,20		32,240		
	VV		6,56+1,25		7,810		
	VV		Součet		40,050		
30	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,151	115,00	9 217,37
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		2,50*(2,07+2,07+1,2+1,2+0,9+0,9)		20,850		
	VV		2,50*(2,07+0,68+1,16)		9,775		
	VV		2,01*(8,25+8,25+2,07+2,07+1,1+1,1+0,9+0,9)		49,526		
	VV		Součet		80,151		
31	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	10,367	240,00	2 488,08
32	K	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	20,734	102,00	2 114,87
	PP		Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot				
	VV		10,367*2		20,734		
	D	997	Přesun sutě				
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,367	1 000,00	37 062,03
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	10,367	100,00	1 036,70
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m				
			Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m				

35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,367	345,00	3 576,62
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,670	13,00	1 347,71
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 10,367*10 Součet							
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,367	2 000,00	20 734,00
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 D 998 Přesun hmot							
38	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,424	1 100,00	5 966,40
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m D PSV D 711 Práce a dodávky PSV							
							497 244,53
39	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	16,640	280,00	4 659,20
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu 16,64 Součet							
40	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	70,380	390,00	27 448,20
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svisle S dvouvrstvá na zdivu 2*(1,5+1,5+1+1) 2*(1,6+1,6+2,07+2,07) 2*(3,85+3,85+2,07+2,07) 2*(0,9+0,9+2,07+2,07) 2*(1,5+1,5+2,07) Součet							
41	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknou vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	261,060	110,00	28 716,60
PP stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknou vyztužená proti zemní vlhkosti 3*(70,38+16,64) Součet							
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,261	1 300,00	339,30
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
43	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	7,810	400,00	3 124,00
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50 6,56+1,25 Součet							
44	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	16,260	700,00	11 382,00
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100 8,42+2,56+1,28+1,5+2,5 Součet							
45	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	24,070	34,00	818,38
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 7,81+16,26 Součet							
46	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,029	850,00	24,65
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
47	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	25,040	350,00	8 764,00
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 8,56*2 1,25*2 1,56*2 1,15*2 Součet							
48	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,200	450,00	3 240,00
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 2,5*2 1,10*2 Součet							
49	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	32,240	70,00	2 256,80
PP Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE							

	VV	25,04+7,20				32,240			
	VV	Součet				32,240			
50	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus		8,000	260,00		2 080,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěny pro výtokový ventil G 1/2"						
	VV	2+1+2+1+2				8,000			
51	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus		8,000	550,00		4 400,00
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"						
	VV	8				8,000			
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m		32,240	52,00		1 676,48
	PP		Zkoušky, prolach a desinfeke vodovodního potrubí prolach a						
	VV		desinfeke vodovodního potrubí do DN 80						
	VV	32,24				32,240			
	VV	Součet				32,240			
53	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t		0,034	750,00		25,50
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného						
			materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do						
			6 m						
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty						
54	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor		2,000	230,00		42 294,50
	PP		Demontáž klozetů kombi						
	VV	2				2,000			460,00
	VV	Součet				2,000			
55	K	725112171.LFN	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor		2,000	6 300,00		12 600,00
	PP		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		2,000	150,00		300,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
57	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor		2,000	3 900,00		7 800,00
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na						
	VV		stěnu šrouby						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
58	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor		2,000	900,00		1 800,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla						
	VV		na 350 ml						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
59	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor		2,000	1 400,00		2 800,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních						
	VV		papírů						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
60	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor		2,000	1 500,00		3 000,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových						
	VV		ručníků						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
61	K	725331111.LFN	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor		1,000	6 400,00		6 400,00
	PP		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou						
	VV		mřížkou 500 mm						
	VV	1				1,000			
	VV	Součet				1,000			
62	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor		2,000	100,00		200,00
	PP		Demontáž baterii nástěnných do G 3/4						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
63	K	725822611.RAF	Baterie umyvadlová stojánková páková bez vypusti	soubor		2,000	2 250,00		4 500,00
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez vypusti						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
64	K	725831321.RAF	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlici a sprchou - výlevka	soubor		1,000	2 300,00		2 300,00
	PP		Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou						
	VV	1				1,000			
	VV	Součet				1,000			
65	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus		2,000	20,00		40,00
	PP		Demontáž západkových uzávěrek pro zařizovací předměty						
	VV		jednoduchých						
	VV	2				2,000			
	VV	Součet				2,000			
66	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t		0,105	900,00		94,50
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti						
			přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v						
			objektech výšky do 6 m						
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
67	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 25-28x1,5 mm	m		27,200	900,00		24 539,50
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø						
	VV		28/1,5						24 480,00
	VV	(7 1+1,5)*2							

VV		Součet		27,200			
68	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,035	1 700,00	59,50
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
69	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	4,000	155,00	4 745,00
PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8					
VV		4		4,000			
70	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	1 030,00	4 120,00
PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18					
VV		4		4,000			
VV		Součet		4,000			
71	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,004	1 250,00	5,00
PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
72	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	150,00	600,00
PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
VV		4		4,000			
VV		Součet		4,000			
73	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	2,000	400,00	800,00
PP		Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm					
VV		2		2,000			
VV		Součet		2,000			
74	M	48457026	těleso otopné panelové 1 deskové VK 1000/700 mm 1897 W	kus	2,000	9 200,00	18 400,00
PP		těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 1400mm 1952W					
75	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,048	1 500,00	72,00
PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
76	K	741110101	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	135,800	39,00	5 296,20
PP		Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm					
VV		10,5*2		42,000			
VV		9,6*2		38,400			
VV		1,5*4		6,000			
VV		1,85*4		7,400			
VV		10,5*2		42,000			
VV		Součet		135,800			
77	M	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m	m	142,590	75,00	10 694,25
PP		trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m					
VV		135,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,330			
78	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	135,800	55,00	7 469,00
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
VV		10,5*4		42,000			
VV		9,6*4		38,400			
VV		1,5*4		6,000			
VV		1,85*4		7,400			
VV		10,5*4		42,000			
VV		Součet		135,800			
79	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	107,870	17,00	1 833,79
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV		135,8-42		93,800			
VV		Součet		93,800			
VV		93,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,870			
80	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	48,300	27,00	1 304,10
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV		42		42,000			
VV		Součet		42,000			
VV		42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,300			
81	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	26,00	416,00
PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
VV		16		16,000			
VV		Součet		16,000			
82	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	290,00	290,00

	VV		1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
83	M	35711000	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	450,00		450,00	
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE						
84	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	150,00		600,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
85	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	190,00		760,00	
	PP		spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky						
86	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00		150,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
87	M	34535017	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	130,00		130,00	
	PP		přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky						
88	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	125,00		375,00	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
89	M	34555202	zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	3,000	90,00		270,00	
	PP		zásuvka zápuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky						
90	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	100,00		400,00	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
91	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	130,00		520,00	
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
92	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00		100,00	
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
93	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 400,00		1 400,00	
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A						
94	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	6,000	500,00		3 000,00	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
95	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	6,000	2 000,00		12 000,00	
	PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm						
96	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,036	3 500,00		126,00	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					510,00	
97	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	6,000	70,00		420,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
98	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	6,000	15,00		90,00	
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem						
	D	751	Vzduchotechnika					20 336,00	
99	K	751122396	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m2	kus	1,000	5 500,00		5 500,00	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m2						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
100	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W	kus	1,000	6 000,00		6 000,00	

PP		ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm					
101	K	751322011	Montáž taliřového ventilu D do 100 mm	kus	5,000	150,00	750,00
PP		Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm					
VV		5					
VV		Součet					
102	M	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
PP		ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm					
103	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	150,00	150,00
PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
VV		1					
VV		Součet					
104	M	42972391	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 150x150mm	kus	1,000	400,00	400,00
PP		mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 200x100mm					
105	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	8,950	600,00	5 370,00
PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV		6,95+1,5+0,5					
VV		Součet					
106	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	2,000	150,00	300,00
PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
VV		2					
VV		Součet					
107	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
PP		klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
108	K	751525111	Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové D do 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00
PP		Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové, průměru do 100 mm					
VV		4					
VV		Součet					
109	M	42975242	příruba kruhová volná plastová D 75mm	kus	4,000	300,00	1 200,00
PP		příruba kruhová volná plastová D 75mm					
110	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,020	3 300,00	66,00
PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
D		763					
111	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,640	920,00	15 308,80
PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
VV		16,64					
VV		Součet					
112	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	16,640	59,00	981,76
PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
VV		16,64					
VV		Součet					
113	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	18,695	49,00	916,06
PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
VV		16,64*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství					
114	K	763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně příčka	kus	3,000	700,00	2 100,00
PP		Výplně otvorů konstrukci ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlé					
VV		3					
VV		Součet					
115	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
116	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,250	1 600,00	400,00
PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		766					
117	K	766660001	Montáž dřevních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	785,00	2 355,00
PP		Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
VV		3					
118	M	61160051	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm					
119	K	766660002	Montáž dřevních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	820,00	820,00

PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
VV		1		1,000			
120	M	61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
PP		dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm					
121	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	150,00	450,00
PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
VV		3		3,000			
122	M	42972112	mřížka větrací do dřeva kovová 100x300mm	kus	3,000	300,00	900,00
PP		mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm					
123	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	200,00	800,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
VV		4		4,000			
124	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	4,000	200,00	800,00
PP		zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm					
125	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	200,00	800,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
VV		4		4,000			
126	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	500,00	2 000,00
PP		kování rozetové klika/klika					
127	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	4,000	200,00	800,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
VV		4		4,000			
128	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	4,000	500,00	2 000,00
PP		kování rozetové spodní pro WC					
129	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	50,00	200,00
PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
VV		4		4,000			
130	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,084	1 000,00	84,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		771		Podlahy z dlaždic			
131	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,640	15,00	249,60
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
VV		16,64		16,640			
132	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,640	60,00	998,40
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV		16,64		16,640			
133	K	771151015	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm	m2	16,640	790,00	13 145,60
PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm					
VV		16,64		16,640			
134	K	771574437	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,640	750,00	12 480,00
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2					
VV		16,64		16,640			
135	M	59761151	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	18,304	480,00	8 785,92
PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
VV		16,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,304			
136	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,723	750,00	542,25
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		781		Dokončovací práce - obklady			
137	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	70,380	180,00	12 668,40
PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
VV		2*(1,5+1,5+1+1)		10,000			
VV		2*(1,6+1,6+2,07+2,07)		14,680			
VV		2*(3,85+3,85+2,07+2,07)		23,680			
VV		2*(0,9+0,9+2,07+2,07)		11,880			
VV		2*(1,5+1,5+2,07)		10,140			
VV		Součet		70,380			
138	K	781472216	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	70,380	750,00	52 785,00
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
VV		2*(1,5+1,5+1+1)		10,000			
VV		2*(1,6+1,6+2,07+2,07)		14,680			
VV		2*(3,85+3,85+2,07+2,07)		23,680			
VV		2*(0,9+0,9+2,07+2,07)		11,880			
VV		2*(1,5+1,5+2,07)		10,140			
VV		Součet		70,380			
139	M	59761026	obklad keramický hladký do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	18,304	480,00	8 785,92

[illegible]

PP			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m						
VV			37,208					37,208	
VV			Součet					37,208	
156	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	37,208	20,00		744,16	
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
VV			0,5*(1,5+1,5+1+1)				2,500		
VV			0,5*(1,6+1,6+2,07+2,07)				3,670		
VV			0,5*(3,85+3,85+2,07+2,07)				5,920		
VV			0,77*(0,9+0,9+2,07+2,07)				4,574		
VV			0,77*(1,5+1,5+2,07)				3,904		
VV			16,64				16,640		
VV			Součet				37,208		
157	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	37,208	80,00		2 976,64	
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokradvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
VV			0,5*(1,5+1,5+1+1)				2,500		
VV			0,5*(1,6+1,6+2,07+2,07)				3,670		
VV			0,5*(3,85+3,85+2,07+2,07)				5,920		
VV			0,77*(0,9+0,9+2,07+2,07)				4,574		
VV			0,77*(1,5+1,5+2,07)				3,904		
VV			16,64				16,640		
VV			Součet				37,208		
158	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra	m2	37,208	29,00		1 079,03	
PP			Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2						
VV			37,208				37,208		
VV			Součet				37,208		
D	M		Práce a dodávky M					7 500,00	
D	21-M		Elektromontáže					7 500,00	
159	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 500,00		7 500,00	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč						
VV			1			1,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					75 000,00	
160	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - demontáž vedení elektro, voda, kanalizace	hod	25,000	400,00		10 000,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
VV			25			25,000			
161	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	35,000	500,00		17 500,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér						
VV			35			35,000			
162	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	30,000	500,00		15 000,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář						
VV			30			30,000			
163	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	65,000	500,00		32 500,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář						
VV			65			65,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					43 348,80	
D	VRN3		Zařízení staveniště					43 348,80	
164	K	0300010R01	Zařízení staveniště	%	4,000	8 337,20		33 348,80	
PP			Zařízení staveniště						
165	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	5 000,00		5 000,00	
PP			Připojení staveniště na inženýrské sítě						
166	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00		5 000,00	
PP			Zrušení zařízení staveniště						