

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S05-2023
Stavba: Sociální zařízení 1NP - ŠKOLA
Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

CC-CZ: 29.01.2024
Datum:

Zadavatel: VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54
Zhotovitel:

IČ: 61515442
DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: 69396710
DIČ:

IČ: 02557738
DIČ:

Projektant:
Jan Pavlát

Zpracovatel:
Ing. Luděk Rudl

Poznámka:

Cena bez DPH 807 149,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	807 149,13	96 857,90

Cena s DPH v CZK 904 007,03

Zpracovatel

25. 7. 2024

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

19. 9. 2021

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S05-2023
Stavba: Sociální zařízení 1NP - ŠKOLA
Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 4

Datum: 29.01.2024
Projektant: Jan Pavlát
Zpracovatel: Ing. Luděk Rudl

Zadavatel: VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		807 149,13	904 007,03
S05-2023	Sociální zařízení 1NP - ŠKOLA	807 149,13	904 007,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - SKOLA

KSO:

Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

IČ:

61515442

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jan Pavlát

IČ:

69396710

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

IČ:

02557738

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

807 149,13

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	807 149,13	12,00%	96 857,90

Cena s DPH

v CZK

904 007,03

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - SKOLA

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

807 149,13

HSV - Práce a dodávky HSV

232 835,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 790,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

107 484,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 542,76

997 - Přesun sutě

36 422,10

998 - Přesun hmot

4 595,80

PSV - Práce a dodávky PSV

451 154,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 992,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 906,89

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 392,99

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

49 170,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 225,30

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 682,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 786,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

43 221,07

742 - Elektroinstalace - slaboproud

510,00

751 - Vzduchotechnika

22 431,20

763 - Konstrukce suché výstavby

25 254,39

766 - Konstrukce truhlářské

31 329,00

771 - Podlahy z dlaždic

31 306,52

781 - Dokončovací práce - obklady

120 728,13

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 049,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 167,19

M - Práce a dodávky M

7 500,00

21-M - Elektromontáže

7 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

75 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 659,56

VRN3 - Zařízení staveniště

40 659,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 1NP - SKOLA

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							807 149,13
D		HSV	Práce a dodávky HSV				232 835,39
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				36 790,10
1	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	33,830	850,00	28 755,50
PP			Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				
VV			3,4*(1,6+1+1,35+1,35+1,35+0,6)		24,650		
VV			3,4*(0,9+0,9+0,9)		9,180		
VV			Součet		33,830		
2	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	114,780	70,00	8 034,60
VV			(2,85+5,41+1,25+3,4+1,2)*2		28,220		
VV			(1,8+2,85+5,41+5,41+5,41+1,25+1,25+1,25+1,25+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6)*2		57,760		
VV			2,4*6*2		28,800		
VV			Součet		114,780		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 484,63
3	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	18,699	1 500,00	28 048,50
PP			Vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy do 150 mm				
VV			0,1*(2,85+5,41+1,25+3,4+1,2)		1,411		
VV			0,1*(1,8+2,85+5,41+5,41+5,41+1,25+1,25+1,25+1,25+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6)*2		2,888		
VV			01*(2,4*6)		14,400		
VV			Součet		18,699		
4	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	44,434	490,00	21 772,66
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
VV			1,30*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		16,770		
VV			1,30*(0,9+0,9+1,6+1,6)		6,500		
VV			1,30*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)		21,164		
VV			Součet		44,434		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,660	280,00	18 944,80
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
VV			3,4*(1,6+1+1,35+1,35+1,35+0,6)*2		49,300		
VV			3,4*(0,9+0,9+0,9)*2		18,360		
VV			Součet		67,660		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	112,094	180,00	20 176,92
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
VV			3,4*(1,6+1+1,35+1,35+1,35+0,6)*2		49,300		
VV			1,30*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		16,770		
VV			1,30*(0,9+0,9+1,6+1,6)		6,500		
VV			1,30*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)		21,164		
VV			3,4*(0,9+0,9+0,9)*2		18,360		
VV			Součet		112,094		
7	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	67,660	200,00	13 532,00
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn				
VV			3,4*(1,6+1+1,35+1,35+1,35+0,6)*2		49,300		
VV			3,4*(0,9+0,9+0,9)*2		18,360		
VV			Součet		67,660		
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,390	25,00	359,75
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
VV			14,39		14,390		
VV			Součet		14,390		
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	850,00	850,00
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

10	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 542,76

11	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	42,840	49,00	2 099,16
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m				
	VV		14,28*3		42,840		
	VV		Součet		42,840		
12	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3	42,840	3,00	128,52
13	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 285,200	2,00	2 570,40
	VV		42,84*30		1 285,200		
	VV		Součet		1 285,200		
14	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	42,840	39,00	1 670,76
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,280	150,00	2 142,00
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		14,28		14,280		
	VV		Součet		14,280		
16	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	21,609	150,00	3 241,35
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		2,10*(2,85+3,84+1,2+1,2+1,2)		21,609		
	VV		Součet		21,609		
17	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic plochy přes 1 m ²	m2	14,280	85,00	1 213,80
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m ²				
	VV		14,28		14,280		
	VV		Součet		14,280		
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	6,000	400,00	2 400,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
19	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	8,600	100,00	860,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
	VV		2,50*2		5,000		
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		Součet		8,600		
20	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	28,600	120,00	3 432,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50				
	VV		28,60		28,600		
	VV		Součet		28,600		
21	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	8,600	150,00	1 290,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
	VV		8,60		8,600		
	VV		Součet		8,600		
22	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000	750,00	750,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tl. do 450 mm				
	VV		1		1,000		
23	K	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	9,010	270,00	2 432,70
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm				
	VV		Součet		0,000		
	VV		5,41+0,6+0,6+0,6+1,8		9,010		
	VV		Součet		9,010		
24	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,150	600,00	4 890,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		2,85+3,5+0,6+0,6+0,6		8,150		
	VV		Součet		8,150		
25	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	57,390	100,00	5 739,00
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm				
	VV		2,85+5,41+1,25+3,4+1,2		14,110		
	VV		1,8+2,85+5,41+5,41+5,41+1,25+1,25+1,25+0,6+0,6+0,6+		28,880		
	VV		0,6+0,6		14,400		
	VV		2,4*6		57,390		
	VV		Součet		57,390		
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m2	70,953	115,00	8 159,60
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²				
	VV		2,01*(5,41+5,41+2,85+2,85+2,85+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)		55,516		
	VV		2,01*(3,84+3,84)		15,437		
	VV		Součet		70,953		
27	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	10,188	240,00	2 445,12
28	K	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	20,376	102,00	2 078,35

		997		Přesun sutě						36 422,10	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,188	1 000,00	10 188,00				
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m									
30	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	10,188	100,00	1 018,80				
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m									
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,188	345,00	3 514,86				
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,880	13,00	1 324,44				
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
VV						10,188*10	101,880				
VV						Součet	101,880				
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,188	2 000,00	20 376,00				
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04									
D		998	Přesun hmot				4 595,80				
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,178	1 100,00	4 595,80				
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m									
D		PSV	Práce a dodávky PSV				451 154,18				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 992,80				
35	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	14,390	280,00	4 029,20				
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu									
VV						14,39	14,390				
VV						Součet	14,390				
36	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	58,240	390,00	22 713,60				
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svisle S dvouvrstvá na zdivu									
VV						2*(5,41+5,41+2,85+2,85+1,6+1,6+0,9+0,9+1,35+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25)	58,240				
VV						Součet	58,240				
37	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	217,890	110,00	23 967,90				
PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti									
VV						3*(58,24+14,39)	217,89				
VV						Součet	217,890				
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,217	1 300,00	282,10				
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 906,89				
39	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	9,010	400,00	3 604,00				
PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50									
VV						5,41+0,6+0,6+0,6+1,8	9,010				
VV						Součet	9,010				
40	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	8,150	700,00	5 705,00				
PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100									
VV						2,85+3,5+0,6+0,6+0,6	8,150				
VV						Součet	8,150				
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	17,160	34,00	583,44				
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125									
VV						9,01+8,15	17,160				
VV						Součet	17,160				
42	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,017	850,00	14,45				
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				22 392,99				
43	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	23,220	350,00	8 127,00				
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8									
VV						2*(5,41+2,6+1,2)	18,420				
VV						2*(0,6+0,6+0,6+0,6)	4,800				
VV						Součet	23,220				
44	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,200	450,00	3 240,00				
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5									
VV						3 6*2	7,200				

45	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	30,420	70,00	2 129,40
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm				
	VV		23,22+7,2				
	VV		Součet		30,420		
46	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	9,000	260,00	2 340,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"		30,420		
	VV		1+1+1+2+2+2				
47	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"		9,000		
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	9,000	550,00	4 950,00
	VV		9				
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	30,420	52,00	1 581,84
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		9,000		
	VV		30,42				
	VV		Součet		30,420		
49	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,033	750,00	24,75
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		30,420		
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000	230,00	49 170,60
	PP		Demontáž klozetů kombi				
	VV		3				
	VV		Součet		3,000		690,00
51	K	725112171.LFN	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	6 300,00	18 900,00
	PP		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný		3,000		
	VV		3				
	VV		Součet		3,000		
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	150,00	300,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel		3,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
53	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	3 900,00	7 800,00
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby		2,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
54	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	900,00	1 800,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml		2,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
55	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů		2,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
56	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků		2,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
57	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	200,00	200,00
	PP		Demontáž výlevky bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových		2,000		
58	K	725331111.LFN	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00
	PP		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm				
	VV		1				
	VV		Součet		1,000		
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	100,00	300,00
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4		1,000		
	VV		3				
	VV		Součet		3,000		
60	K	725822611.RAF	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	2 250,00	4 500,00
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti		3,000		
	VV		2				
	VV		Součet		2,000		
61	K	725831321.RAF	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou - výlevka	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
	PP		Baterie vanová nástěnná s vidlicí a sprchou		2,000		
	VV		1				
	VV		Součet		1,000		
62	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	20,00	60,00
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých		1,000		
	VV		3				
	VV		Součet		1,000		

63	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,134	900,00	120,60
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 225,30
64	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 25-28x1,5 mm	m	6,900	900,00	6 210,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5				
VV			1,85*2		3,700		
VV			1,6*2		3,200		
VV			Součet		6,900		
65	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,009	1 700,00	15,30
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				2 682,50
66	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	4,000	155,00	620,00
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8				
VV			4		4,000		
67	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
68	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	1 250,00	2,50
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 786,00
69	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	1,000	150,00	150,00
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
70	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	1,000	400,00	400,00
PP			Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
71	M	48457026	těleso otopné panelové 1 deskové VK 1000/700 mm 1897 W	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
PP			těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 1400mm 1952W				
72	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,024	1 500,00	36,00
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				43 221,07
73	K	741110101	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	114,780	39,00	4 476,42
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm				
VV			(2,85+5,41+1,25+3,4+1,2)*2		28,220		
VV			(1,8+2,85+5,41+5,41+1,25+1,25+1,25+0,6+0,6+0,6+0,6)*2		57,760		
VV			2,4*6*2		28,800		
VV			Součet		114,780		
74	M	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m	m	120,519	75,00	9 038,93
PP			trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m				
VV			114,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,519		
75	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	114,780	55,00	6 312,90
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
VV			(2,85+5,41+1,25+3,4+1,2)*2		28,220		
VV			(1,8+2,85+5,41+5,41+1,25+1,25+1,25+0,6+0,6+0,6+0,6)*2		57,760		
VV			2,4*6*2		28,800		
VV			Součet		114,780		
76	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	98,210	17,00	1 669,57
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
VV			85,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		98,210		
77	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	33,787	27,00	912,25
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
VV			29,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
78	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo				

PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
VV			16			16,000		
VV			Součet			16,000		
79	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	290,00		290,00
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
80	M	35711000	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	450,00		450,00
PP			rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE					
81	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	150,00		750,00
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
VV			5			5,000		
VV			Součet			5,000		
82	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	190,00		950,00
PP			spínač nástěnný dvoupólový, s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky					
83	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	125,00		250,00
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
VV			2			2,000		
VV			Součet			2,000		
84	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000	90,00		180,00
PP			zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky					
85	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	100,00		400,00
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
VV			4			4,000		
VV			Součet			4,000		
86	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	130,00		520,00
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
87	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00		100,00
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
88	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 400,00		1 400,00
PP			chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A					
89	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	6,000	500,00		3 000,00
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²					
VV			6			6,000		
VV			Součet			6,000		
90	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	6,000	2 000,00		12 000,00
PP			svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
91	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,030	3 500,00		105,00
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					510,00
92	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	6,000	70,00		420,00
PP			Montáž krabic elektroinstalacních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
VV			6			6,000		
VV			Součet			6,000		
93	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	6,000	15,00		90,00
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
D		751	Vzduchotechnika					22 431,20
94	K	751122396	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m ²	kus	1,000	5 500,00		5 500,00
PP			Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m ²					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
95	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm	kus	1,000	3 900,00		3 900,00

96	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	6,000	150,00	900,00
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
97	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	6,000	200,00	1 200,00
	PP		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm				
98	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	150,00	150,00
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	M	42972391	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 150x150mm	kus	1,000	400,00	400,00
	PP		mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 200x100mm				
100	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	10,670	600,00	6 402,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm				
	VV		1,47+6,15		7,620		
	VV		0,8		0,800		
	VV		0,75*3		2,250		
	VV		Součet		10,670		
101	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
102	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	3,000	550,00	1 650,00
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 100mm				
103	K	751525111	Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové D do 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00
	PP		Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové, průměru do 100 mm				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
104	M	42975242	příruba kruhová volná plastová D 75mm	kus	4,000	300,00	1 200,00
	PP		příruba kruhová volná plastová D 75mm				
105	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,024	3 300,00	79,20
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				25 254,39
106	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,390	920,00	13 238,80
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		14,39		14,390		
	VV		Součet		14,390		
107	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	14,390	59,00	849,01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
	VV		14,39		14,390		
	VV		Součet		14,390		
108	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	16,167	49,00	792,18
	PP		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2				
	VV		14,39*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		16,167		
109	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně příčka	kus	4,000	700,00	2 800,00
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
110	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
111	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,234	1 600,00	374,40
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 329,00
112	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	785,00	3 925,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
113	M	61160051	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm				
	VV		4				

114	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
115	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	150,00	600,00
	PP		Montáž dřevních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
116	M	42972112	mřížka větrací do dřeva kovová 100x300mm	kus	4,000	300,00	1 200,00
	PP		mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm				
117	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	200,00	1 000,00
	PP		Montáž dřevních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
118	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
	PP		zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm				
119	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	200,00	1 000,00
	PP		Montáž dřevních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
120	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	500,00	2 500,00
	PP		kování rozetové klika/klika				
121	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	5,000	200,00	1 000,00
	PP		Montáž dřevních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
122	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	5,000	500,00	2 500,00
	PP		kování rozetové spodní pro WC				
123	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	50,00	300,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
124	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,104	1 000,00	104,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				31 306,52
125	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,390	15,00	215,85
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	VV		14,39		14,390		
	VV		Součet		14,390		
126	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,390	60,00	863,40
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		14,39		14,390		
	VV		Součet		14,390		
127	K	771151015	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm	m2	14,390	790,00	11 368,10
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm				
	VV		14,39		14,390		
128	K	771574437	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,390	750,00	10 792,50
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		14,39		14,390		
	VV		Součet		14,390		
129	M	59761151	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	15,829	480,00	7 597,92
	PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
	VV		14,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,829		
130	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,625	750,00	468,75
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				120 728,13
131	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	68,360	180,00	12 304,80
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
	VV		2*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		25,800		
	VV		2*(0,9+0,9+1,6+1,6)		10,000		
	VV		2*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)		32,560		
	VV		Součet		68,360		
132	K	781472216	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,360	750,00	51 270,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		2*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		25,800		
	VV		2*(0,9+0,9+1,6+1,6)		10,000		

VV			2*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)		32,560		
VV			Součet		68,360		
133	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	75,196	480,00	36 094,08
PP			obklad keramický hladký do 12ks/m2				
VV			68,36*1,1 Přepočtené koeficientem množství		75,196		
134	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,000	185,00	8 510,00
PP			Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové				
VV			2*7		14,000		
VV			2*4*4		32,000		
VV			Součet		46,000		
135	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	34,180	130,00	4 443,40
PP			Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
VV			(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		12,900		
VV			(0,9+0,9+1,6+1,6)		5,000		
VV			(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)		16,280		
VV			Součet		34,180		
136	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	34,180	55,00	1 879,90
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
VV			(0,9+0,9+1,25+1,25)*3		12,900		
VV			(0,9+0,9+1,6+1,6)		5,000		

	VV		(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)			16,280		
	VV		Součet			34,180		
137	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	11,350	150,00		1 702,50
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné					
	VV		11,35					
	VV		Součet			11,350		
138	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	35,800	80,00		2 864,00
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		2*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3					
	VV		2*(0,9+0,9+1,6+1,6)			25,800		
	VV		Součet			10,000		
						35,800		
139	K	781779192	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za omezený prostor	m2	35,800	39,00		1 396,20
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	VV		2*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3			25,800		
	VV		2*(0,9+0,9+1,6+1,6)			10,000		
	VV		Součet			35,800		
140	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,351	750,00		263,25
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					13 049,60
141	K	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	5,900	120,00		708,00
	PP		Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného					
	VV		0,25*(0,7+2+2)*4			4,700		
	VV		0,25*(0,8+2+2)			1,200		
	VV		Součet			5,900		
142	M	24623030	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy	kg	0,590	450,00		265,50
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy					
	VV		5,9*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,590		
143	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,900	120,00		708,00
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		0,25*(0,7+2+2)*4			4,700		
	VV		0,25*(0,8+2+2)			1,200		
	VV		Součet			5,900		
144	K	771151015	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm	m2	14,390	790,00		11 368,10
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm					
	VV		14,39			14,390		
	VV		Součet			14,390		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					12 167,19
145	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,064	42,00		2 480,69
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3			16,770		
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,6+1,6)			6,500		
	VV		1,30*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)			21,164		
	VV		14,63			14,630		
	VV		Součet			59,064		
146	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	59,064	35,00		2 067,24
	PP		Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m					
	VV		59,064			59,064		
	VV		Součet			59,064		
147	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,064	20,00		1 181,28
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3			16,770		
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,6+1,6)			6,500		
	VV		1,30*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)			21,164		
	VV		14,63			14,630		
	VV		Součet			59,064		
148	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	59,064	80,00		4 725,12
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokradvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,25+1,25)*3			16,770		
	VV		1,30*(0,9+0,9+1,6+1,6)			6,500		
	VV		1,30*(3,71+0,3+0,8+1,4+0,8+0,8+0,3+0,36+0,3+0,3+1,35+2,41+0,6+2,85)			21,164		
	VV		14,63			14,630		
	VV		Součet			59,064		
149	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	59,064	29,00		1 712,86
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2					
	VV		59,064			59,064		
	VV		Součet			59,064		
	D	M	Práce a dodávky M					7 500,00
	D	21-M	Elektromontáže					

150	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč				

VV	D	HZS	1	Hodinové zúčtovací sazby	1,000				75 000,00
	151	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - demontáž vedení elektro, voda, kanalizace	hod	25,000	400,00	10 000,00	
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
VV			25			25,000			
	152	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	35,000	500,00	17 500,00	
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
VV			35			35,000			
	153	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	30,000	500,00	15 000,00	
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					
VV			30			30,000			
	154	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	65,000	500,00	32 500,00	
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV			65			65,000			
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					40 659,56
D		VRN3		Zařízení staveniště					40 659,56
	155	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,000	7 664,89	30 659,56	
PP				Zařízení staveniště					
	156	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP				Připojení staveniště na inženýrské sítě					
	157	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP				Zrušení zařízení staveniště					