

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S05-2023

Stavba: Sociální zařízení 2NP - ŠKOLA

KSO

Místo: Kostomlaty pod Milešovkou, Požárníká 168, Kostomlaty 417 54

CC-CZ

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Požárníká 168, Kostomlaty 417 54

IČ: 61515442

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Jan Pavlát

IČ: 69396710

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

IČ: 02557738

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

885 347,74

DPH základní
sazba daně
21 00%

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00

snižovaná
12 00%

885 347,74

106 241,73

Cena s DPH

v

CZK

991 589,47

Zpracovatel

25. 7. 2024

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S05-2023

Stavba: Sociální zařízení 2NP - ŠKOLA

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárníká 168, Kostomlaty

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		885 347,74	991 589,47
S05-2023	Sociální zařízení 2NP - ŠKOLA	885 347,74	991 589,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 2NP - SKOLA

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

885 347,74

HSV - Práce a dodávky HSV

227 323,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 362,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

108 628,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 551,93

997 - Přesun sutě

35 348,56

998 - Přesun hmot

5 431,80

PSV - Práce a dodávky PSV

535 356,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

75 920,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 550,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21 676,24

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

48 940,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 225,30

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 682,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 786,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 878,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud

680,00

751 - Vzduchotechnika

22 705,20

763 - Konstrukce suché výstavby

33 319,75

766 - Konstrukce truhlářské

37 333,00

771 - Podlahy z dlaždic

37 550,68

781 - Dokončovací práce - obklady

147 227,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 644,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 235,76

M - Práce a dodávky M

7 500,00

21-M - Elektromontáže

7 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

71 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 667,20

VRN3 - Zařízení staveniště

43 667,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení 2NP - SKOLA

Místo:

Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Projektant:

Jan Pavlát

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Ing. Luděk Rudl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							885 347,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				227 323,71
1	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	39,576	850,00	33 639,60
PP			Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				
VV			3,4*(2,17+5,80+0,97+0,9+0,9+0,9)		39,576		
VV			Součet		39,576		
2	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	138,900	70,00	9 723,00
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm				
VV			(8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6)*2		58,100		
VV			(8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4)*2		80,800		
VV			Součet		138,900		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 628,82
3	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	6,945	1 500,00	10 417,50
PP			Vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy do 150 mm				
VV			0,1*(8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6)		2,905		
VV			0,1*(8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4)		4,040		
VV			4)		4,040		
VV			Součet		6,945		
4	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	80,428	490,00	39 409,72
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
VV			1,4*(8,56+8,56+2,17+2,17)		30,044		
VV			1,4*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)		13,636		
VV			17,26		17,260		
VV			1,4*(6,96+6,96)		19,488		
VV			Součet		80,428		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	79,152	280,00	22 162,56
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
VV			3,4*(2,17+5,80+0,97+0,9+0,9+0,9)*2		79,152		
VV			Součet		79,152		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	87,373	180,00	15 727,14
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
VV			1,4*(8,56+8,56+2,17+2,17)		30,044		
VV			1,4*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)		13,636		
VV			17,26		17,260		
VV			1,4*(6,96+6,96)		19,488		
VV			0,1*(8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6)		2,905		
VV			0,1*(8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4)		4,040		
VV			4)		4,040		
VV			Součet		87,373		
7	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	79,152	200,00	15 830,40
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn				
VV			3,4*(2,17+5,80+0,97+0,9+0,9+0,9)*2		79,152		
VV			Součet		79,152		
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,260	25,00	431,50
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
VV			17,26		17,260		
VV			Součet		17,260		
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	850,00	850,00
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
10	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-				

11	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	52,680	49,00	2 581,32
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m				
	VV		17,56*3		52,680		
	VV		Součet		52,680		
12	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3	52,680	3,00	158,04
13	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 580,400	2,00	3 160,80
	VV		52,68*30		1 580,400		
	VV		Součet		1 580,400		
14	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	52,680	39,00	2 054,52
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,560	150,00	2 634,00
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		17,56		17,560		
	VV		Součet		17,560		
16	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,963	150,00	2 844,45
	PP		Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo přiček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		2,10*(2,17+1,25+1,25+1,25+3,11)		18,963		
	VV		Součet		18,963		
17	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic plochy přes 1 m ²	m2	17,560	85,00	1 492,60
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m ²				
	VV		17,56		17,560		
	VV		Součet		17,560		
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m2	5,000	400,00	2 000,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	9,400	100,00	940,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
	VV		2,90*2		5,800		
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		Součet		9,400		
20	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	22,500	120,00	2 700,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50				
	VV		22,5		22,500		
	VV		Součet		22,500		
21	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	6,500	150,00	975,00
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
	VV		6,5		6,500		
	VV		Součet		6,500		
22	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000	750,00	750,00
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tl. do 450 mm				
	VV		1		1,000		
23	K	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	9,900	270,00	2 673,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 70 mm				
	VV		2,35+0,6+2,85+3,5+0,6		9,900		
	VV		Součet		9,900		
24	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,500	600,00	5 100,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		6,5+0,6+0,6+0,8		8,500		
	VV		Součet		8,500		
25	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	69,450	100,00	6 945,00
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm				
	VV		8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6		29,050		
	VV		8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4		40,400		
	VV		Součet		69,450		
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m2	70,712	115,00	8 131,88
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²				
	VV		2,01*(8,56+8,56+2,17+2,17)		43,135		
	VV		2,01*(3,11+3,11+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25)		27,577		
	VV		Součet		70,712		
27	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	9,888	240,00	2 373,12
28	K	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	19,776	102,00	2 017,15
	PP		Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot				
	VV		9,888*2		19,776		
	D	997	Přesun sítě				35 348,56

29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,888	1 000,00	9 888,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
30	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,888	100,00	988,80	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,888	345,00	3 411,36	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,800	13,00	1 284,40	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			9,88*10					
VV			Součet					
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,888	2 000,00	19 776,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D			Přesun hmot					
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,938	1 100,00	5 431,80	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D			Práce a dodávky PSV					
D			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
D			535 356,83					
35	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	17,260	280,00	4 832,80	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu					
VV			17,26					
VV			Součet					
36	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	90,240	390,00	35 193,60	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu					
VV			2*(8,56+8,56+2,17+2,17)					
VV			2*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)					
VV			2*(6,96+6,96)					
VV			Součet					
37	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	322,500	110,00	35 475,00	
PP			stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti					
D			3*(90,24+17,26)					
D			Součet					
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,322	1 300,00	418,60	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
39	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	9,900	400,00	3 960,00	
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
VV			2,35+0,6+2,85+3,5+0,6					
VV			Součet					
40	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	8,500	700,00	5 950,00	
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100					
VV			6,5+0,6+0,6+0,6					
VV			Součet					
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	18,400	34,00	625,60	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			9,9+8,5					
VV			Součet					
42	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,018	850,00	15,30	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
43	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	21,800	350,00	7 630,00	
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
VV			2*(3,5+2,8+2,8)					
VV			2*(0,6+0,6+0,6)					
VV			Součet					
44	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,120	450,00	3 204,00	
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
VV			3,56*2					
VV			Součet					
45	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN až 200		7,120			

Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

		21.8+7,12 Součet				28,920 28,920				
46	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	9,000	260,00			2 340,00	
		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" 2+1+1+1+2+2				9,000				
47	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	9,000	550,00			4 950,00	
		Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" 9				9,000				
		Součet				9,000				
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	28,920	52,00			1 503,84	
		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 28,92				28,920				
		Součet				28,920				
49	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,032	750,00			24,00	
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				28,920				
		D 725				28,920				
		Zdravotechnika - zařízeníové předměty								
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	230,00			48 940,60	
		Demontáž klozetů kombi 2				2,000			460,00	
		Součet				2,000				
51	K	725112171.LFN	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	6 300,00			18 900,00	
		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný 3				3,000				
		Součet				3,000				
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	150,00			300,00	
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel 2				2,000				
		Součet				2,000				
53	K	725211601.LFN	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	3 900,00			7 800,00	
		Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby 2				2,000				
		Součet				2,000				
54	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	900,00			1 800,00	
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkač tekutého mýdla na 350 ml 2				2,000				
		Součet				2,000				
55	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 400,00			2 800,00	
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů 2				2,000				
		Součet				2,000				
56	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 500,00			3 000,00	
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků 2				2,000				
		Součet				2,000				
57	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	200,00			200,00	
		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových				2,000				
		Součet				2,000				
58	K	725331111.LFN	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 400,00			6 400,00	
		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm 1				1,000				
		Součet				1,000				
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	100,00			300,00	
		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 3				3,000				
		Součet				3,000				
60	K	725822611.RAF	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	2 250,00			4 500,00	
		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti 2				2,000				
		Součet				2,000				
61	K	725831321.RAF	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou - výlevka	soubor	1,000	2 300,00			2 300,00	
		Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou 1				1,000				
		Součet				1,000				
62	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	20,00			60,00	
		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízeníové předměty jednoduchých 3				3,000				
		Součet				3,000				
63	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,134	900,00			120,60	
		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				3,000				
		D 733				3,000				
		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								

64	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 25x1,5 mm	m	6,900	900,00	6 210,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 25x1,5				
VV			1,85*2		3,700		
VV			1,6*2		3,200		
VV			Součet		6,900		
65	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,009	1 700,00	15,30
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
66	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	4,000	155,00	2 682,50
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8				
VV			4				620,00
67	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18				
VV			2				
VV			Součet		2,000		
68	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	1 250,00	2,50
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
69	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	1,000	150,00	9 786,00
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním				150,00
VV			1				
VV			Součet		1,000		
70	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	1,000	400,00	400,00
PP			Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
VV			1				
VV			Součet		1,000		
71	M	48457026	těleso otopné panelové 1 deskové VK 1000/700 mm 1897 W	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
PP			těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 1400mm 1952W				
72	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,024	1 500,00	36,00
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				
73	K	741110101	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	69,450	39,00	50 878,88
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm				2 708,55
VV			(8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6)*2		58,100		
VV			(8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4)*2		80,800		
VV			Součet		138,900		
74	M	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m	m	145,845	75,00	10 938,38
PP			trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20mm, délka 3m				
VV			138,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		145,845		
75	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	138,900	55,00	7 639,50
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
VV			(8,5+2,8+8,5+1,25+3,4+3,4+0,6+0,6)*2		58,100		
VV			(8+8,5+1,5+1,2+1,5+1,5+1,5+0,8+0,8+3,4+3,4+3,4+3,4)*2		80,800		
VV			Součet		138,900		
76	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	111,090	17,00	1 888,53
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
VV			96,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		111,090		
77	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	48,645	27,00	1 313,42
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
VV			42,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		48,645		
78	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	26,00	416,00
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2				
VV			16				
VV			Součet		16,000		
79	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	290,00	290,00
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				

VV		Součet		1,000			
80	M	35711000	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000	450,00	450,00
PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE					
81	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	150,00	900,00
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
VV		6		6,000			
VV		Součet		6,000			
82	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	190,00	1 140,00
PP		spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky					
83	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	125,00	375,00
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
84	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	3,000	90,00	270,00
PP		zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky					
85	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	100,00	400,00
PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
VV		4		4,000			
VV		Součet		4,000			
86	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	130,00	520,00
PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
87	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	100,00	100,00
PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
88	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A					
89	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	8,000	500,00	4 000,00
PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
VV		8		8,000			
VV		Součet		8,000			
90	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
91	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,037	3 500,00	129,50
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		742		Elektroinstalace - slaboproud		680,00	
92	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	8,000	70,00	560,00
PP		Montáž krabic elektroinstalacních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
VV		8		8,000			
VV		Součet		8,000			
93	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	8,000	15,00	120,00
PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
D		751		Vzduchotechnika		22 705,20	
94	K	751122396	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
PP		Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,280 do 0,350 m2					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
95	M	42914540	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
PP		ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm					
96	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	5,000	150,00	750,00
PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
VV		5		5,000			
VV		Součet		5,000			
97	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
PP		ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm					

	PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2					
	VV			1					
	VV			Součet			1,000		
99	M	42972391		mřížka sténová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 150x150mm	kus		1,000	400,00	400,00
	PP			mřížka sténová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 200x100mm					
100	K	751510041		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m		10,960	600,00	6 576,00
	PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV			8,5+0,67+0,65+0,38+0,38+0,38			10,960		
101	K	751514661		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus		3,000	150,00	450,00
	PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV			3					
	VV			Součet			3,000		
102	M	42981300		klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus		3,000	550,00	1 650,00
	PP			Klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
103	K	751525111		Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové D do 100 mm	kus		5,000	150,00	750,00
	PP			Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové, průměru do 100 mm					
	VV			5					
	VV			Součet			5,000		
104	M	42975242		příruba kruhová volná plastová D 75mm	kus		5,000	300,00	1 500,00
	PP			příruba kruhová volná plastová D 75mm					
105	K	998751101		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t		0,024	3 300,00	79,20
	PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	D	763		Konstrukce suché výstavby					
106	K	763131451		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		17,260	920,00	33 319,75
	PP			Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednořeše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV			17,26					
	VV			Součet			17,260		
107	K	763131751		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2		17,260	59,00	1 018,34
	PP			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV			17,26					
	VV			Součet			17,260		
108	M	28329027		folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2		19,392	49,00	950,21
	PP			folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
	VV			17,26*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství					
109	K	763181311		Montáž jednokřídlé kovové zárubně příčka	kus		6,000	700,00	4 200,00
	PP			Výplně otvorů konstrukci ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlé					
	VV			6					
	VV			Součet			6,000		
110	M	55331589		zárubeň jednokřídlá ocelová pro příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus		6,000	1 800,00	10 800,00
	PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
111	K	998763100		Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t		0,295	1 600,00	472,00
	PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766		Konstrukce truhlářské					
112	K	766660001		Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		6,000	785,00	37 333,00
	PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV			6					
	VV			Součet			6,000		
113	M	61160051		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus		6,000	3 200,00	19 200,00
	PP			dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm					
	VV			6					
	VV			Součet			6,000		
114	K	766660720		Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus		5,000	150,00	750,00
	PP			Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
	VV			5					
	VV			Součet			5,000		
115	M	42972112		mřížka větrací do dřeva kovová 100x300mm	kus		5,000	300,00	1 500,00
	PP			mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm					
116	K	766660728		Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus		6,000	200,00	1 200,00
	PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	VV			6					
	VV			Součet			6,000		
117	M	54924003		zámek zadlažební mezinkoivový pr...			6,000		

PP		zámek zadílačací mezipokojevý pravý pro WC kování 72x55mm					
118	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	200,00	1 200,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
VV		6					
VV		Součet		6,000			
119	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	500,00	3 000,00
PP		kování rozetové klika/klika					
120	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	6,000	200,00	1 200,00

		PP	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámekem					
		VV	6					
		VV	Součet					
121	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC		kus	6,000		6,000
		PP	kování rozetové spodní pro WC					
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2		kus	5,000	500,00	3 000,00
		PP	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
		VV	5					
		VV	Součet					
123	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m		t	0,123	1 000,00	123,00
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D	771					
124	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby		m2	17,260	15,00	37 550,68
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
		VV	17,26					
		VV	Součet					
125	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu		m2	17,260	60,00	1 035,60
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		VV	17,26					
		VV	Součet					
126	K	771151015	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm		m2	17,260	790,00	13 635,40
		PP	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm					
		VV	17,26					
127	K	771574437	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2		m2	17,260	750,00	12 945,00
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2					
		VV	17,26					
		VV	Součet					
128	M	59761151	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2		m2	18,986	480,00	9 113,28
		PP	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
		VV	17,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
129	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		t	0,750	750,00	562,50
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D	781					
130	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm		m2	90,240	180,00	147 227,37
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
		VV	2*(8,56+8,56+2,17+2,17)					
		VV	2*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)					
		VV	2*(6,96+6,96)					
		VV	Součet					
131	K	781472216	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		m2	90,240	750,00	67 680,00
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
		VV	2*(8,56+8,56+2,17+2,17)					
		VV	2*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)					
		VV	2*(6,96+6,96)					
		VV	Součet					
132	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2		m2	99,264	480,00	47 646,72
		PP	obklad keramický hladký do 12ks/m2					
		VV	90,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
133	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem		m	24,000	185,00	4 440,00
		PP	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové					
		VV	2*12					
134	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem		m	45,120	130,00	5 865,60
		PP	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
		VV	(8,56+8,56+2,17+2,17)					
		VV	(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)					
		VV	(6,96+6,96)					
		VV	Součet					
135	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem		m	45,120	55,00	2 481,60
		PP	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
		VV	(8,56+8,56+2,17+2,17)					
		VV	(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)					
		VV	(6,96+6,96)					
		VV	Součet					
136	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček		m	13,350	150,00	2 002,50
		PP	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné					
		VV	13,35					
		VV	Součet					
137	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2		m2	4,500	80,00	360,00
		PP	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických					

[illegible]

	VV			O,9*1,25*4 Součet		4,500 4,500				
139	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t		0,443	750,00		332,25	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
D		783	Dokončovací práce - natěry							
140	K	783304100	Provedení základního jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m ²		7,050	120,00		15 644,65	846,00
	PP		Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného							
	VW		0,25*(0,7+2+2)*6							
	VW		Součet			7,050 7,050				
141	M	24623030	hmota náterová epoxidová základní antikorozní na kovy	kg		0,705	450,00		317,25	
	PP		hmota náterová epoxidová základní antikorozní na kovy							
	VW		7,05*0,1 *Přepracované koeficientem množství			0,705				
142	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²		7,050	120,00		846,00	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní							
	VW		0,25*(0,7+2+2)*6							
	VW		Součet			7,050 7,050				
143	K	771151015	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm	m ²		17,260	790,00		13 635,40	
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 - 12 mm							
	VW		17,26							
	VW		Součet			17,260 17,260				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety							
144	K	784111031	Omytí podkladů v místnostech v do 3,80 m	m ²		80,428	42,00		14 235,76	3 377,98
	PP		Omytí podkladů omytí v místnostech výšky do 3,80 m							
	VW		1,4*(8,56+8,56+2,17+2,17)			30,044				
	VW		1,4*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)			13,636				
	VW		17,26			17,260				
	VW		1,4*(6,96+6,96)			19,488				
	VW		Součet			80,428 80,428				
145	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²		80,428	35,00		2 814,98	
	PP		Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m							
	VW		80,428							
	VW		Součet			80,428 80,428				
146	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová bezbarvá penetrace podkladů v místnostech v do 3,80 m	m ²		80,428	20,00		1 608,56	
	PP		Penetrace podkladů jednorázová základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m							
	VW		1,4*(8,56+8,56+2,17+2,17)			30,044				
	VW		1,4*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)			13,636				
	VW		17,26			17,260				
	VW		1,4*(6,96+6,96)			19,488				
	VW		Součet			80,428 80,428				
147	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděrvudrných v místnostech v do 3,80 m	m ²		80,428	80,00		6 434,24	
	PP		Malby z maliříských směsí oděrvudrných za mokradvojnásobné, bílé za mokra odrudrné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m							
	VW		1,4*(8,56+8,56+2,17+2,17)			30,044				
	VW		1,4*(2,17+2,17+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)			13,636				
	VW		17,26			17,260				
	VW		1,4*(6,96+6,96)			19,488				
	VW		Součet			80,428 80,428				
148	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděrvudrných za provádění pl do 5 m ²	m ²		80,428	29,00		2 332,41	
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděrvudrných za provádění pl do 5 m ²							
	VW		80,428							
	VW		Součet			80,428 80,428				
D		M	Práce a dodávky M						7 500,00	</

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					43 667,20
D	VRN3	Zařízení staveniště					43 667,20
154	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,000	8 416,80	33 667,20
PP			Zařízení staveniště				
155	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Připojení staveniště na inženýrské sítě				
156	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zrušení zařízení staveniště				