

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0052/2025/DEL
Stavba: Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

KSO:
Místo: Řehlovice - stráž.domek č.15,čp.96 (Hlíňany)

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			110 156,94
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	zákl. přenesen ^í 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesen ^í 12,00%	110 156,94	0,00
Cena s DPH v CZK			110 156,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0052/2025/DEL			
Stavba:	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků			
Místo:	Řehlovice - stráž.domek č.15,čp.96 (Hliňany)	Datum:	26. 6. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR ŮNL	Projektant:		
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		110 156,94	110 156,94	
0052/2025/ DEL	Oprava střešní krytiny a klempířských prvků	110 156,94	110 156,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

KSO:

Místo: Řehlovice - stráž.domek č.15,čp.96 (Hlíňany)

26. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		110 156,94
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	110 156,94	0,00
Cena s DPH	v CZK	110 156,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

Místo: Řehlovice - stráž.domek č.15,čp.96 (Hlíňany)

26. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny a klempířských prvků

Místo: Řehlovice - stráž.domek č.15,čp.96 (Hlířany)
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

26. 6. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	24,000	0,00
---	---	-----------	---	-----	--------	------

PP	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110					
VV	24				24,000	
VV	Součet				24,000	

2	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	50,000	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) jakékoliv výšky podlaží					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411					
VV	20*2,5				50,000	
VV	Součet				50,000	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,606	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,606	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,574	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV	0,606*29 'Přepočtené koeficientem množství				17,574	

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,375	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					

7	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,231	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 712 Povlakové krytiny 0,00

8	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	42,000	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712411101					
VV	42				42,000	
VV	Součet				42,000	

9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	0,00
---	---	----------	--------------------------	---	-------	------

PP	lak penetrační asfaltový					
VV	42				42,000	
VV	Součet				42,000	
VV	42*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				0,013	

10	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	42,000	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712440831				
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
11	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	42,000		0,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712441559				
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
12	M	62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	48,951		0,00
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm				
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
	VV		42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		48,951		
13	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	227,506		0,00
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712311				
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00
14	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	20,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
15	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	20,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
16	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
17	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	22,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841				
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
19	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	6,000		0,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
20	K	764212634.LND	Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 330 mm	m	20,000		0,00
	PP		Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 330 mm				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
21	K	764212663.LND	Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 250 mm	m	20,000		0,00
	PP		Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 250 mm				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
22	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	4,000		0,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508134				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
23	M	STJ.KOL100BP6R	Koleno 120, 60°	kus	4,000		0,00
	PP		Koleno 120, 60°				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV	4			4,000		
	VV	Součet			4,000		
24	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508135				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
25	M	STJ.VK100AL6R	Výtokové koleno 120, 60°	kus	2,000		0,00
	PP		Výtokové koleno 120, 60°				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
26	K	76450813R	Montáž a dodávka odbočky do sudu	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž a dodávka odbočky do sudu				
27	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	20,000		0,00
	PP		Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm				
	VV	20			20,000		
	VV	Součet			20,000		
28	K	764511643.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm	kus	2,000		0,00
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/120 mm				
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
29	K	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm	m	12,000		0,00
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm				
	VV	12			12,000		
	VV	Součet			12,000		
30	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	476,821		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764311				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
31	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232				
	VV	prohlídka a zaměření					
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
32	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
	PP		Inženýrská činnost				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
33	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub	1,000		0,00
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063303000				
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
D		VRN8	Další náklady na pracovníky				0,00
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000				