

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0024/2025/DEL-vic
Stavba: Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce

KSO:
Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			105 106,97
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	zákl. přenesen ^{21,00%}	0,00	0,00
	sníž. přenesen ^{12,00%}	105 106,97	0,00
Cena s DPH v CZK			105 106,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0024/2025/DEL-vic

Stavba:

Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce

Místo:

Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OR ÚNL

Projektant:

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		105 106,97	105 106,97	
0024/2025/ DEL-vic	Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce	105 106,97	105 106,97	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce

KSO:

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

8. 7. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		105 106,97
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	105 106,97	0,00
Cena s DPH	v CZK	105 106,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246 8. 7. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Celková oprava bytové jednotky ve 2.NP - vícepráce

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246 8. 7. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
306	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	3,500		0,00
PP			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340238211				
VV			3,5		3,500		
VV			Součet		3,500		
307	K	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,800		0,00
PP			Přizdívká z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívká 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256				
VV			1,8		1,800		
VV			Součet		1,800		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-50,908		0,00
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121				
VV			-25,454		-25,454		
VV			Součet		-25,454		
VV			-25,454*2 'Přepočtené koeficientem množství		-50,908		
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	-25,454		0,00
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001				
VV			-25,454		-25,454		
VV			Součet		-25,454		
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-25,454		0,00
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321131				
VV			-25,454		-25,454		
VV			Součet		-25,454		
6	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-25,454		0,00
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325412				
VV			-25,454		-25,454		
VV			Součet		-25,454		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
308	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	27,000		0,00
PP			Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132				
VV			27		27,000		
VV			Součet		27,000		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							0,00
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,898		0,00
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,898		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	276,430		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			7,898*35 'Přepočtené koeficientem množství		276,430		
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,616		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,282		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811				
D	998	Přesun hmot					0,00
33	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,005		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00
309	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
73	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	-1,000		0,00
PP			Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112183				
VV			-1		-1,000		
VV			Součet		-1,000		
102	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-11,120		0,00
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725312				
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					0,00
310	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000		0,00
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
311	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	82,400		0,00
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726312				
D	762	Konstrukce tesařské					0,00
312	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	76,050		0,00
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511264				
VV			76,05		76,050		
VV			Součet		76,050		
199	K	76251126R	Podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových - zpevnění a prošroubování stávajících desek	m2	-76,050		0,00
PP			Podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových - zpevnění a prošroubování stávajících desek				
VV			-(9,95+26,65+28,35+11,1)		-76,050		
VV			Součet		-76,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
313	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	76,050		0,00
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762526811				
	VV		76,05		76,050		
	VV		Součet		76,050		
200	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	177,653		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762312				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
314	K	763111313.KNF	SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30	m2	25,454		0,00
	PP		SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30				
	VV		25,454		25,454		
	VV		Součet		25,454		
315	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	25,454		0,00
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717				
	VV		25,454		25,454		
	VV		Součet		25,454		
316	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	4,200		0,00
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
317	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,200		0,00
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121751				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
207	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	288,643		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763512				
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
208	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
223	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,624		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312				
	D	776	Podlahy povlakové				0,00
318	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	76,050		0,00
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776131111				
	VV		76,05		76,050		
	VV		Součet		76,050		
258	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	201,989		0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776312				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
303	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
PP Online PSC Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000						
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
304	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
PP Online PSC Inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000						
D	VRN8		Další náklady na pracovníky			0,00
305	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
PP Online PSC Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000						