

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 - Komunikace

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

01 / 03

Číslo ZBV:

04

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všešary

IČ: 00241016

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 04 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	-16 484,50	104 567,80	88 083,30

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	-16 484,50	104 567,80	88 083,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																										
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): 01 - Komunikace	Císlo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 01 / 03	Císlo ZBV / Skupina změny: 04.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0205/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.03.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel: Obec Všešary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všešary Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																										
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací o všech změnách</td><td>10</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>5</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací o všech změnách	10	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací o všech změnách	10	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů																								
<u>Předmět Změny:</u> Odvodnění																										
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Dle zadávací dokumentace Stavby se předpokládalo, že vozovka v ulici Říčanská, bude odvodněna do protilehlého chodníku, kde se nachází stávající dešťová kanalizace. Během realizace však Zhotovitel zjistil, že ve staničení km 0,020 - km 0,260 nelze takto odvodnění vozovky provést, protože stávající dešťová kanalizace je umístěna výše než nová úroveň vozovky. Tato skutečnost znemožnila přímé napojení plánovaných uličních vpustí. Z tohoto důvodu Zhotovitel navrhnul vypustit projektované uliční vpustě UV 1-4 a nahradit je odvodňovacím příkopem z betonových žlabovek, který bude sloužit k odvedení dešťové vody. Tento příkop bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci mimo Stavbu, čímž bude zajištěna účinná drenáž a spolehlivé odvodnění komunikace. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 29.11.2024 dopisem č. 25-SOD-2024-005/8 (příloha č. 8) Pověřená osoba Objednatele stavby následně vydala, na základě vyjádření AD (viz příloha č. 09) a vyjádření TDS (Příloha č. 10), dne 2.12.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV (příloha č.11). Z návrhu změn je patrné, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné při vynaložení náležité péče ze strany zadavatele předpokládat, a to v souvislosti se zjištěním potřeby zajištění odpovídajícího odvodnění. Navržená změna nemění celkový charakter zakázky a zároveň splňuje požadavek na procentní limit pro zákonem povolené změny, jak stanovuje Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-16 484,50	104 567,80	88 083,30	121 052,30

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Jan Vaněk podpis

Stavební dozor jméno Bc. Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Alena Švideková podpis

Zástupce Objednatele jméno Mgr. Jaromír Jech podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedeně Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler podpis

Zhotovitel jméno podpis

Mgr. Michal Kropáč

Ing. Zdeněk Babka

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 04

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

01 / 03

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

01 - Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 846 844,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 156 059,41	11 905 364,61	22 596 149,45	10 749 305,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 484,50	104 567,80	12 009 932,41	101,38

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 172 543,91	22 684 232,75	10 837 388,50	91,48

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu: Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 03					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	87135241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	M	105,100	98,600	-6,500	635,00	66 738,50	-4 127,50	0,00	62 611,00	-4 127,50	-6,185
56	89594R001	Osazení uliční vpusti z bet. dílců vč.osazení mříže a koše na bláto a kaly	KUS	28,000	27,000	-1,000	4 152,00	116 256,00	-4 152,00	0,00	112 104,00	-4 152,00	-3,571
57	592VP0025a	Souprava dílců vpusti	KUS	28,000	27,000	-1,000	8 205,00	229 740,00	-8 205,00	0,00	221 535,00	-8 205,00	-3,571
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						412 734,50	-16 484,50	0,00	396 250,00	-16 484,50	-3,99%
Nové položky													
115	94621007.N	Poplatek za uložení staveního odpadu a zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	T	0,000	61,200	61,200	314,00	0,00	0,00	19 216,80	19 216,80	19 216,80	100,00%
202	592270020.N	Žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm		0,000	90,000	90,000	424,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	100,00%
203	451315124.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm		0,000	61,200	61,200	625,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
204	966008212.N	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm		0,000	55,000	55,000	81,40	0,00	0,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	100,00%
205	122151103.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně		0,000	36,000	36,000	124,00	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	104 567,80	104 567,80	104 567,80	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						412 734,50	-16 484,50	104 567,80	500 817,80	88 083,30	21,34%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1012 a III/1015 Věstary, rekonstrukce silnice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 766 000,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	35 921 423,88 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	43 464 922,88 Kč
3=(2/1)*100	Procento zmínky Přijaté smluvní částky	144,85%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměrný položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 439 406,26 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	30,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 439 700,00 Kč

12=(11)*0,15	Limit	3 719 850,00 Kč
13=(29)/(1)	Sledování limitu v %	14,85%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 882 826,63 Kč

		Středovské zámky pražské (Skupina 2)		0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Zmínového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	04
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01 / 03

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	10
8. Oznámení č. 6 - odvodnění Říčanská	2
9. Souhlas s ohlášením změny č. 6 - AD	1
10. Souhlas s ohlášením změny č. 6 - TDS	1
11. KSÚS - Vyjádření k oznámením změny č. 6	1
Počet listů celkem	15

Souple prací SO po všech změnách														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/1012 a III/1015 Vřestary, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: 01 - Komunikace Číslo a název rozpočtu: Komunikace														č. 03					
														celkem po všech změnách					
Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %						
1	113106121	Rozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší různé Rozebření dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenného nebo železného a jakožovlivý výprk různé z betonových nebo kamennových dlaždic, desek nebo tvarovek Převod množství: "rozebrání dlažby stávajícího chodníku pro montáž vpustí" "dlažba bude rozebrána, odštěpna a uložena vedle výkopu, po provedení prací ve výkopu bude polštářena zpeř" 8*4 = 32,000 => A	M2	32,000	32,000	0,000	30,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00%						
2	113107245	Odstavení podkladu živinového řtes 200 do 250 mm stojný pl řtes 200 m2 Odstavení podkladu nebo krytu stojný plochy jednotný řtes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinový, o š. vstřpy řtes 200 do 250 mm Převod množství: "dle příslušmu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm" "dle předpokladu bude vybourány materiál nabídnut zhotovitelé - není uvažován odvoz a skládkování" 6805,2 = 6805,200 => A	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	35,00	238 182,00	0,00	0,00	238 182,00	0,00	0,00%						
3	113154365	Frázování živinového krytu s 200 mm pruh ř a řtes 1 do 2 m pl řtes 1000 do 10000 m2 s pleškákmu v trase Frázování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy řtes 1 000 do 10 000 m2 s pleškákmi v trase pruhu šířky řtes 1 m do 2 m, šířky řtes 200 mm Převod množství: "frázování nebo vybourání krytu asfaltové vozovky cca 150 mm" "dle předpokladu bude vybourány materiál nabídnut zhotovitelé - není uvažován odvoz a skládkování" odstranění asfaltu z vozovky 443+456+633+580,5+478+550,7+989+1069+455+420+519+212 = 6805,200 => A	M2	6 805,200	6 805,200	0,000	52,00	353 870,40	0,00	0,00	353 870,40	0,00	0,00%						
4	113201112	Vytěhání obrub silničních ležatých Vytěhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Převod množství: "vytěhání obrub silničních ležatých 2,8+40,8+3,6+5,2+3,6 = 56,000 => A"	M	56,000	56,000	0,000	33,00	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00%						
5	113202111	Vytěhání obrub krajničky obrubníku stojatých Vytěhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajničky nebo obrubníku stojatých Převod množství: "vytěhání obrub silničních stojatých 14,2+74,1+11+62+20+53+23,8+108,9+41,7+22,5 = 531,400 => A"	M	531,400	531,400	0,000	29,00	15 410,60	0,00	0,00	15 410,60	0,00	0,00%						
6	11900R001	Ochrana plynovodu a vodovodu po dobu výstavby Ochrana plynovodu Převod množství: "pod vozovkou se nachází plynovod a vodovod" "provádění sanace ručně nebo drobnou mechanizací nad těmito sítěmi" vodovod 593+175 = 195,000 => A plynovod 594+142 = 736,000 => B Celkem A+B = 1831,000 => C	M	1 831,000	1 831,000	0,000	35,00	64 085,00	0,00	0,00	64 085,00	0,00	0,00%						
7	11900R002	Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby Ochrana kabelových sítí Převod množství: "stávající síť: vyvážení síti na dřevěné támy nebo bedněni 42 = 42,000 => A"	M	42,000	42,000	0,000	40,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%						
8	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v horní řtidy běžnélosti l ojeem do 500 m3 stojný Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice stojný v horní řtidy běžnélosti l řtes 100 do 500 m3 Převod množství: 6850*0,41 = 2810,500 => A 16,75*0,15 = 2,513 => B 36*0,42 = 15,120 => C 32*0,24 = 7,680 => D 43*0,15 = 64,500 => E "odpočet vybouraných konstrukcí" 6805,2*0,15 = -1020,780 => F 6805,2*0,235 = -1599,222 => G 32*0,06 = -1,920 => H Celkem A+B+C+D+E+F+G+H = 278,441 => I	M3	278,441	278,441	0,000	61,00	16 984,90	0,00	0,00	16 984,90	0,00	0,00%						
9	132251104	Houbení řty nezapočených řs do 800 mm v horní řtidy běžnélosti l skupiny 3 ojeem řtes 100 m3 stojný Houbení nezapočených řty řšířky do 800 mm stojný s uvozním řdra do chodového profilu a sádru v horní řtidy běžnélosti l skupiny 3 řtes 100 m3 Převod množství: dřenáž 2*993,36*0,4*0,5 = 397,344 => A	M3	397,344	397,344	0,000	106,00	42 118,46	0,00	0,00	42 118,46	0,00	0,00%						
10	132254203	Houbení zapážených řty řšířky řtes 800 do 2 000 mm stojný s uvozním řdra do chodového profilu a sádru v horní řtidy běžnélosti l skupiny 3 řtes 50 do 100 m3 Převod množství: "pro potřebu kontrolního rozpočtu uvažována hl. kanalizace 1,5 m, ojeem řty bude upraven podle skutečné hloubky stěp" pro přílohy v pusť 105,1*1,1*(1,09+1,5)/2+pro nové čelo propustku a vtokovou jímku 3*2,2 = 156,315 => A	M3	156,315	156,315	0,000	214,00	33 451,41	0,00	0,00	33 451,41	0,00	0,00%						
11	139951121	Bourání kci v houbených výkopkách ze zdva z betonu prostého stojný Bourání konstrukcí v houbených výkopkách stojný s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprazkládaného Převod množství: vybourání čela stávajícího propustku pro jeho prodloužení 1,06*2,2 = 2,332 => A	M3	2,332	2,332	0,000	5 637,00	13 145,48	0,00	0,00	13 145,48	0,00	0,00%						
12	151101102	Zřízení příložného pažení a recepci stěn řty hl řtes 2 do 4 m Zřízení pažení a recepci stěn řty pro podzemní vedení příložné pro jakožovliv mezaprostoru, naplohy řtes 2 do 4 m Převod množství: pro přílohy v pusť 105,1*1,2*2+pro nové čelo propustku a vtokovou jímku (2*2+2,2*1,9 = 268,200 => A	M2	268,200	268,200	0,000	198,00	53 103,60	0,00	0,00	53 103,60	0,00	0,00%						
13	151101112	Odstavení příložného pažení a recepci stěn řty hl řtes 2 do 4 m Odstavení pažení a recepci stěn řty pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, houbky řtes 2 do 4 m Převod množství: 268,2 = 268,200 => A	M2	268,200	268,200	0,000	97,00	26 015,40	0,00	0,00	26 015,40	0,00	0,00%						
14	162751117	Vodorovné přemístění řtes 9 000 do 10000 m výkopkypřipany z hrominy řtidy běžnélosti l skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypiny pro suchu na obryklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, evásk se složením bez roztřutí z hrominy řtidy běžnélosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost řtes 9 000 do 10 000 m Převod množství: "odvězná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb bezze změny Soupisu prací" 278,441+397,344+156,315 = 832,100 => A	M3	832,100	3 437,441	2 605,341	95,00	79 049,50	0,00	247 507,40	326 556,90	247 507,40	313,10%						
ZBV 6.01: 300*70,7+200*7,5*0,7 = 2520,000 => A																			
ZBV 6.02: 85,341 = 85,341 => A																			

[illegible]

[illegible]

50	28617339	kolemno kanalizace PP KG DN 200x45" kolemno kanalizace PP KG DN 200x45"	KUS		24,000	24,000	0,000	178,00	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 28-4 = 24,000 => A												
51	286VP347	kolemno kanalizace PP KG DN 200x60" kolemno kanalizace PP KG DN 200x90"	KUS		32,000	32,000	0,000	208,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 32,000												
52	877370320	Montáž odtoků na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých gostostěných DN 300 Montáž brávek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo hrděního PVC hladkého příměstného odtoků DN 300	KUS		24,000	24,000	0,000	247,00	5 928,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: Vzorek je k tomu, že nejjasný průběh, houbka a materiál stoky je tato položka pouze informativní a bude účtována skutečně odpověď vpusť 28-4 = 24,000 => A												
53	28617215	odbočka kanalizace PP SN16 45" DN 300/200 odbočka kanalizace PP SN16 45" DN 300/200	KUS		24,000	24,000	0,000	5 635,00	135 240,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 24,000												
54	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	M		14,000	14,000	0,000	42,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 14,000												
55	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží stojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jiných stojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	M3		1,178	1,178	0,000	1 666,00	1 962,55	0,00	0,00	1 962,55	0,00	0,00%
		Převodní množství: vybouření uliční vpusť (0,5*2*3,14)*4*1,5 '4' = 1,178 => A												
56	8959AR001	Ozazení uliční vpusť z bet. dílců vč. ozazení mříže a koše na bláto a kaly Ozazení uliční vpusť z bet. dílců vč. ozazení mříže a koše na bláto a kaly	KUS		28,000	27,000	-1,000	4 152,00	116 256,00	-4 152,00	0,00	112 104,00	-4 152,00	-3,57%
		Převodní množství: obrněná: UV6, 7, 8, 13, 17 5 = 5,000 => A normální 26 5 = 23,000 => B Celkem: A+B = 28,000 => C ZBV 0,04: -1 = -1,000 => A												
57	592VP0025a	Souprava dílců vpusť Souprava dílců vpusť	KUS		28,000	27,000	-1,000	8 205,00	229 740,00	-8 205,00	0,00	221 535,00	-8 205,00	-3,57%
		Převodní množství: 28,000 ZBV 0,04: -1 = -1,000 => A												
58	55241040	mříž línová 600/407, 420X620 D400 vč. koše na bláto mříž línová 600/407, 420X620 D400	KUS		23,000	23,000	0,000	6 317,00	145 291,00	0,00	0,00	145 291,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 23,000												
59	552VP040	mříž línová pro obrubníkovou vpusť vč. koše na bláto mříž línová 600/407, 420X620 D400	KUS		5,000	5,000	0,000	10 775,00	53 875,00	0,00	0,00	53 875,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 5,000												
60	899204211	Demontáž mříží línových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg Demontáž mříží línových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 150 Kg	KUS		4,000	4,000	0,000	425,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "u všech přemísťovaných vpusť se předpokládá poškození při demontáži" vybouření uliční vpusť 4 = 4,000 => A Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu												
61	899331111	Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	KUS		3,000	3,000	0,000	3 460,00	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: stávající šachty 3 = 3,000 => A Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycho hmoce, šoupaté nebo hydrantu hmoce, šoupaté nebo hydrantu bez úpravy armatur												
62	899431111	Výklová sprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycho hmoce, šoupaté nebo hydrantu hmoce, šoupaté nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS		1,000	1,000	0,000	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: šoupaté 1 = 1,000 => A												
63	911121111	Montáž zbrzdící ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu Montáž zbrzdící ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M		2,200	2,200	0,000	1 483,00	3 262,60	0,00	0,00	3 262,60	0,00	0,00%
		Převodní množství: 2,200												
64	553VP0003	Zabíradl trubkové vč. nálezu Zabíradl trubkové vč. nálezu	M		2,200	2,200	0,000	4 448,00	9 785,60	0,00	0,00	9 785,60	0,00	0,00%
		Převodní množství: 2,200												
65	91133R113	Nátěr srovnadla (očštění, obroušení, nátěr antikorozí barvou) Sínězní srovnadla ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň základnosti N2 vzrostlosti sloupků do 2 m	M2		65,000	65,000	0,000	15,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 65,000												
66	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	KUS		18,000	18,000	0,000	247,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "dobu trvání de aktualizovaného harmonogramu je 156 dnů" 1. etapa 2 značky B1 2 = 2,000 => A 2. etapa 2 značky B1 2 = 2,000 => B Objednána trasa 1. etapa IS 1c 7 = 7,000 => C Objednána trasa 2. etapa IS 1c 7 = 7,000 => D Celkem: A+B+C+D = 18,000 => E												
67	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvláštní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvláštních	KUS		7,000	7,000	0,000	297,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: Objednána trasa 1. etapa IP22 5 = 5,000 => A Objednána trasa 2. etapa IP22 2 = 2,000 => B Celkem: A+B = 7,000 => C												

68	91312111	Přítulek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přítulek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	KUS	2 808,000	4 158,000	1 350,000	8,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	48,08	
		Převodní množství: 18*156 = 2808,000 => A ZBV 0.01: 18*75 = 1350,000 => A												
69	91312122	Přítulek k dočasné dopravní značce kompletní zvláštní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Přítulek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	KUS	1 092,000	1 617,000	525,000	18,00	19 656,00	0,00	9 450,00	29 106,00	9 450,00	48,08	
		Převodní množství: 7*156 = 1092,000 => A ZBV 0.01: 7*75 = 525,000 => A												
70	91321113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních šířky 3 m	KUS	8,000	8,000	0,000	297,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 4 kusy v každé etapě 2*4 = 8,000 => A												
71	91321213	Přítulek k dočasné dopravní zábrance reflexní 3 m za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Přítulek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	KUS	1 248,000	1 848,000	600,000	18,00	22 464,00	0,00	10 800,00	33 264,00	10 800,00	48,08	
		Převodní množství: 8*156 = 1248,000 => A ZBV 0.01: 8*75 = 600,000 => A												
72	91411111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na stoupeck nebo korolu Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na stoupeky nebo koroly	KUS	17,000	17,000	0,000	148,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 'nové dopravní značky' P2 hlavní 2 = 2,000 => A P6 step 1 = 7,000 => B P6 přechod 6 = 6,000 => C S12a obce 1 = 1,000 => D S12b konec obce 1 = 1,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 17,000 => F												
73	404VP001	Značka dopravní reflexní základní velikost s rámečkem a upevovacími prvky s dopravní Značka dopravní reflexní základní velikost s rámečkem a upevovacími prvky s dopravní 05-2003	KUS	17,000	17,000	0,000	969,00	16 473,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 17,000												
74	91421111	Montáž svítlé dopravní značky vteplotné velikosti do 6 m ² Montáž svítlé dopravní značky vteplotné velikosti do 6 m ²	KUS	2,000	2,000	0,000	445,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 2,000												
75	404VP648	Informační značky jiné U17, U18 1750x1500mm - informační tabule Informační značky jiné U17, U18 1750x1500mm	KUS	2,000	2,000	0,000	5 991,00	11 902,00	0,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 2,000												
76	91451112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky pro sloupky D 60 mm	KUS	17,000	17,000	0,000	346,00	5 882,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 17,000												
77	404VP0002	Sloupky pro dopravní značku s patkou Sloupky pro dopravní značku s patkou	KUS	17,000	17,000	0,000	1 335,00	22 695,00	0,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	
		Převodní množství: 17,000												
78	91500R01	Vodorovné dopravní značení barvou a plastem, předznačení barvou, barva bílá Vodorovné dopravní značení směrem nebo kvalitní fójí v předznačení	M2	604,350	604,350	0,000	282,00	170 426,70	0,00	0,00	170 426,70	0,00	0,00	
		Převodní množství: vodorovné značení - přechod vč. vodící linie 29,6/2+26,4/2+26,5/2 = 41,250 => A čára 0,125 2,5/4+12,5/2+14,5 = 49,500 => B příměna 6 = 6,000 => C sítin 11,1+1,5 = 12,600 => D vodící čáry postrlí vzrovy 9907*0,25 = 495,000 => E Celkem: A+B+C+D+E = 604,350 => F												
79	916131213	Ozazení silničního obnubnik betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Ozazení silničního obnubnik betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	1 504,700	1 504,700	0,000	413,00	621 441,10	0,00	0,00	621 441,10	0,00	0,00	
		Převodní množství: silniční 150x250 přímá 1,2+15+16,5+24,6+50,2+24,4+27,4+18,4+44,8+9,7+80,4+72,4+29,8+8,3+1,8+1,8+2+9,1+29,4+82,1+78+0,3 = 642,100 => A silniční 150x250 přímá 24,6+36,9+0,4+14,6+1,2+24,8+0,6+16,4+1,5+4,2+4,5+6,6+1+96,4+91,4+60,2+2+43,9+28,1+110,3+47,1 = 718,300 => B z toho vyzadí 8,8+3+6+4,6+3,5+7,3+5,5+3,6+5,1+5,7+7,13,7+5,2+5+1,5+4,6+5,2+7,1+4+6+1,6+3,6+132 silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => C silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => D silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => E silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => F silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => G silniční 150x250 R6 9+8+6+6+1+9,5 = 33,800 => H silniční 150x250 R9 15,4 = 15,400 => I silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => J silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => K silniční 100x250 přímá 33,5 = 33,500 => L Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 1504,700 => M												

80	59217026.1	obrubník betonový silniční 150x250mm obrubník betonový silniční 150x250mm ve všech variantách dle situace stavby (příjmá, obiluhovák, přechodové, nájezdové)	M	1 534,794	1 534,794	0,000	143,00	219 475,54	0,00	0,00	219 475,54	0,00	0,00
Převodní množství: 1504,7*1,02 = 1534,794 => A													
81	916231293	Přilpatek za osazení obiluhovkové obrubníku Osazení chodíkové obrubníku betonové se zářezem loka, s vyplněním a zařezem spár cementovou maltou Přilpatek k ocelům za osazení obiluhovkové obrubníku	M	110,800	110,800	0,000	10,00	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00
Převodní množství: silniční 150x250 R1 1,6+1,2+1,6+1,6 = 6,000 => A silniční 150x250 R2 3,2 = 3,200 => B silniční 150x250 R3 6 = 6,000 => C silniční 150x250 R4 7,5 = 7,500 => D silniční 150x250 R5 5 = 5,000 => E silniční 150x250 R6 9,6+8,6+6,1+9,5 = 33,800 => F silniční 150x250 R8 15,4 = 15,400 => G silniční 150x250 R12 10,7 = 10,700 => H silniční 150x250 R15 23,2 = 23,200 => I Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 110,800 => J Rezáni kotev pro vyvážení komůrek s 10 mm N 20 mm pro těsnici závluku v živém křtu Rezáni dlažebních spár v živém křtu vytvoření komůrek pro těsnici závluku šířky 10 mm, Noubky 20 mm													
82	919112212	Převodní množství: "podélní silničních obrub v asfaltovém křtu" 1504,7 = 1504,700 => A Těsnění spár závluku za studena pro komůrky s 10 mm N 20 mm s těsnícím profilem Utěsnění dlažebních spár závluku za studena v cementobetonovém nebo živém křtu včetně adhezivního náletu s těsnícím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, Noubky 20 mm	M	1 504,700	1 504,700	0,000	25,00	37 617,50	0,00	0,00	37 617,50	0,00	0,00
Převodní množství: 1504,7 = 1504,700 => A													
83	919121111	Převodní množství: "podélní silničních obrub v asfaltovém křtu" 1504,7 = 1504,700 => A Těsnění spár závluku za studena pro komůrky s 10 mm N 20 mm s těsnícím profilem Utěsnění dlažebních spár závluku za studena v cementobetonovém nebo živém křtu včetně adhezivního náletu s těsnícím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, Noubky 20 mm	M	1 504,700	1 504,700	0,000	25,00	37 617,50	0,00	0,00	37 617,50	0,00	0,00
Převodní množství: 1504,7 = 1504,700 => A													
84	919411121	Čelo propustku z betonu prostého propustek z trub DN 600 až 800 Čelo propustku včetně filmy z betonu prostého bez zvláštních nároků na odolnost, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00	0,00	0,00
Převodní množství: 1,000													
85	919413111	Válcová jímka z betonu prostého propustku z trub DN 800 Válcová jímka propustku z betonu prostého s/ C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00
Převodní množství: 1,000													
86	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu ples 15 do 50 kN/m Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylen, podélná pevnost v tahu ples 15 do 50 kN/m	M2	7 443,775	0,000	-7 443,775	19,00	141 431,73	-141 431,73	0,00	0,00	-141 431,73	-100,00
Převodní množství: 7443,775 = 7443,775 => A ZBV 5,0: -7443,775 = -7443,775 => A													
87	919732211	Stýdná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla s 15 mm N 25 mm s proflezním Stýdná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zařezem za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem výherním hydraulém šířky do 15 mm, Noubky do 25 mm včetně proflezní spáry	M	77,800	77,800	0,000	64,00	4 979,20	0,00	0,00	4 979,20	0,00	0,00
Převodní množství: stáří a nový křt 12,6+7,1+9,2+5,6+7,3+10,4+7,4+12,2+6 = 77,800 => A													
88	919735112	Rezáni stávajícího živého křtu N ples 50 do 100 mm Rezáni stávajícího živého křtu nebo podkladu Noubky ples 50 do 100 mm	M	77,800	77,800	0,000	30,00	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00
Převodní množství: 12,6+7,1+9,2+5,6+7,3+10,4+7,4+12,2+6 = 77,800 => A													
89	966005211	Rozebírání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do films nebo krycích desek Rozebírání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zářezem jím pro odstranění silničních a s jeho zhuštěním silničního zábradlí se sloupky osazenými do films nebo krycích desek	M	3,000	3,000	0,000	148,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00
Převodní množství: z čela propustku pro zpětné osazení 3 = 3,000 => A													
90	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zářezem jím a jeho zhuštěním z betonovou patkou	KUS	3,000	3,000	0,000	247,00	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00
Převodní množství: podst. UZ do šrotu z = 2,000 => A přemístění do nové polohy 1 = 1,000 => B Celkem: A+B = 3,000 => C													
91	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva látkového Očištění vybouraných prvků komunikací od spárovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spárovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	M2	32,000	32,000	0,000	18,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
Převodní množství: 32 = 32,000 => A													
92	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenosti do 50 m	T	0,157	0,157	0,000	1 977,00	310,39	0,00	0,00	310,39	0,00	0,00
Převodní množství: 3*0,025+znacka 0,082 = 0,157 => A													
93	997221561	Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů na vzdálenosti do 1 km	T	128,358	128,358	0,000	6,00	770,15	0,00	0,00	770,15	0,00	0,00
Převodní množství: "odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitelé a bude oceněna dle jeho potřeb bez zmluvy Součástí práce" 59*0,29+531,4*0,205 = 126,177 => A 1,178*2,7 = 3,181 => B Celkem: A+B = 128,358 => C													
94	997221569	Přilpatek ZK0 1 km u vodorovné dopravy suš z kusových materiálů Vodorovná doprava suš bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Přilpatek k ocelům za kladky dle Z rozpočtu 1 km ples 1 km	T	2 438,802	2 438,802	0,000	6,00	14 632,81	0,00	0,00	14 632,81	0,00	0,00
Převodní množství: "odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu" "skutečná vzdálenost je větší zhotovitelé a bude oceněna dle jeho potřeb bez zmluvy Součástí práce" 128,358*19 = 2438,802 => A													
95	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenosti do 1 km	T	0,964	0,964	0,000	46,00	44,34	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00
Převodní množství: 2*0,082+4*0,2 = 0,964 => A													

96	997221579	Přístavek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vyburaných hmot Vodovodná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrušým uvořnáním na vzdálenost Přístavek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	T	18,316	18,316	0,000	48,00	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	0,00%
Převodní množství: "odvozná vzdálenost 20 km stanovena pro pořetú kontrolního rozpočtu/ "skutečná vzdálenost je větší zhotovitele a bude oceněna dle jeho potřeb beze změny číselnou prací" 0,864*118 = 18,316 => A													
97	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu vyburaných hmot	T	0,964	0,964	0,000	69,00	66,52	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00%
Převodní množství: 0,964 = 0,964 => A													
98	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prosošho betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z popořého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	T	133,955	133,955	0,000	148,00	19 825,34	0,00	0,00	19 825,34	0,00	0,00%
Převodní množství: 2,332*3,4 = 5,597 => A 5690,29*531,4*0,205 = 125,177 => B 1,178*2,7 = 3,181 => C Celkem: A+B+C = 133,955 => D													
99	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiřným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiřným, dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoli délky objektu	T	1 568,775	1 568,775	0,000	59,00	92 557,73	0,00	0,00	92 557,73	0,00	0,00%
Převodní množství: 1 568,775													
Nové položky													
100	122151107.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horněé řídý teč.I skupiny 1 a 2 objem přes 5000m3 strojně	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	54,50	0,00	0,00	143 062,50	143 062,50	143 062,50	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 2625 = 2625,000 => A 3750*0,7(houbka) = 2625 Poplatek za skládku													
104	14122.R		T	0,000	4 987,500	4 987,500	851,00	0,00	0,00	4 244 362,50	4 244 362,50	4 244 362,50	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 2625*1,9 = 4987,500 => A													
106	030001000	Zařícení stavebníh	KUS	0,000	1,000	1,000	11 881,00	0,00	0,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 1 = 1,000 => A 24713 Kč z SOD*156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení gdn)*11861													
107	004020000R	Očíslení stavebníh, zabraný, místky, lívky	KUS	0,000	1,000	1,000	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 1 = 1,000 => A 4 943 Kč z SOD*156 (počet uvažovaných dní stavby *75 (prodloužení dní) =>2 376													
111	4919723123.N	Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mēná hm přes 500 do 800 g/m2	M2	0,000	3 750,000	3 750,000	138,00	0,00	0,00	517 500,00	517 500,00	517 500,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 3750 = 3750,000 => A 250*7,5*2=3750													
112	919721103.N	Geomříš pro stabilizaci podkladu tkaná z polyestryenu podělná pevnost v tahu přes 80 do 150N/m	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	113,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	847 500,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 500*7,5*2 = 7500,000 => A													
113	564751111.N	Podklad z kamene krušého drceného 8 150mm Frakce 32/63	M2	0,000	7 500,000	7 500,000	204,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 500*7,5*2 = 7500,000 => A 500*7,5*2 (2x 8 150 mm)													
114	129001101.N	Přístavek za zřícení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sílí	M3	0,000	2 625,000	2 625,000	522,00	0,00	0,00	1 370 250,00	1 370 250,00	1 370 250,00	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.01: 2625 = 2625,000 => A 3750*0,7(houbka) = 2625													
115	94621007.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu a zeminy a kamenní zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládce	T	0,000	223,348	223,348	314,00	0,00	0,00	70 131,27	70 131,27	70 131,27	100,00%
Převodní množství: 0,000 ZBV 6.02: 162,148 = 162,148 => A ZBV 6.04: 3691,7 = 61,200 => A													

117	946210010.N	Pogřbení za uložení stavebního odpadu železobetonového základního kódem 17 01 01 na recyklační skládku		0,000	35,510	35,510	250,00	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	8 877,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 35,510 = 35,510 ⇔ A											
118	115001105.N	Převodění vody potrubím DN přes 300 do 600		0,000	11,600	11,600	1 430,00	0,00	0,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 11,600 = 11,600 ⇔ A											
119	131153103.N	Hroubení jam nezapažených v hornině třídy Mžlžitelnosti I skupiny 1 a z objem do 100 m³ stejné v omezeném prostoru	M3	0,000	78,320	78,320	245,00	0,00	0,00	19 188,40	19 188,40	19 188,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 85,341-7,021 = 78,320 ⇔ A											
120	115201601.N	Odsávání a berpní vody potrubím DN do 200	HR	0,000	296,000	296,000	842,00	0,00	0,00	249 232,00	249 232,00	249 232,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 296 = 296,000 ⇔ A											
121	132153101.N	Hroubení rýh nezapažených II do 800 mm v hornině třídy Mžlžitelnosti I skupiny 1 a z objem do 20 m³ stejné v omezeném prostoru		0,000	7,021	7,021	715,00	0,00	0,00	5 020,02	5 020,02	5 020,02	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 7,021 = 7,021 ⇔ A											
122	171251201.N	Uložení vypaniny na skládky nebo mezikládky		0,000	85,341	85,341	21,40	0,00	0,00	1 826,30	1 826,30	1 826,30	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 85,341 = 85,341 ⇔ A											
123	583441710.N	Šterkování frakce G32	M3	0,000	77,862	77,862	524,00	0,00	0,00	40 799,69	40 799,69	40 799,69	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 38,931*2 = 77,862 ⇔ A											
126	583441210.N	Šterkování frakce G8		0,000	21,916	21,916	425,00	0,00	0,00	9 314,30	9 314,30	9 314,30	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 10,958*2 = 21,916 ⇔ A											
127	317321118.N	Mosní římsy ze ZB C 30/37		0,000	1,396	1,396	7 110,00	0,00	0,00	9 925,56	9 925,56	9 925,56	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 1,396 = 1,396 ⇔ A											
129	317351105.N	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m		0,000	4,500	4,500	1 100,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 1*4,5 = 4,500 ⇔ A											
130	317351106.N	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m		0,000	4,500	4,500	232,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 1*4,5 = 4,500 ⇔ A											
131	317361116.N	Výstuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,000	0,164	0,164	54 300,00	0,00	0,00	8 905,20	8 905,20	8 905,20	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 0,164 = 0,164 ⇔ A											
133	452311131.N	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop		0,000	1,352	1,352	4 070,00	0,00	0,00	5 502,64	5 502,64	5 502,64	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 1,352 = 1,352 ⇔ A											
134	451535111.N	Podkladní vrstva II do 250 mm ze šterku	M3	0,000	5,378	5,378	1 940,00	0,00	0,00	10 433,32	10 433,32	10 433,32	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 7,81*3*0,15 = 1,482 ⇔ A (podtyp po d potrubí) 1,5*5*2*0,15 = 2,250 ⇔ B (podtyp pod zakrslady) 7,81*3*0,1 = 0,988 ⇔ D (šP lože výkupu) 3,289*0,2 = 0,658 ⇔ E (šTP pod dlažbu) A+B+D+E = 5,378 ⇔ C											
135	465511511.N	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vysypávaním pl do 20 m² a 200 mm		0,000	16,445	16,445	2 090,00	0,00	0,00	34 370,05	34 370,05	34 370,05	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 0.02: 3,289*0,2 = 0,658 ⇔ A 16,445 = 16,445 ⇔ A											

[illegible]

162	94621000.N	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládce	0,000	12,322	12,322	143,00	0,00	0,00	1 762,05	1 762,05	1 762,05	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 12,322 = 12,322 => A										
163	334323118.N	Mostní opěry a uložné prahy ze ŽB c 30/37	0,000	18,480	18,480	5 680,00	0,00	0,00	104 966,40	104 966,40	104 966,40	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 18,480 = 18,480 => A										
164	334361411.N	Výjezdů opěr, prahů, klídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5kg/m2	0,000	0,738	0,738	39 700,00	0,00	0,00	29 298,60	29 298,60	29 298,60	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 0,738 = 0,738 => A										
165	553VP0003.N	Zábradlí trubkové vč. nářetů	0,000	8,200	8,200	4 448,00	0,00	0,00	36 473,60	36 473,60	36 473,60	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 8,2 = 8,200 => A										
166	911121111.N	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	0,000	8,200	8,200	1 483,00	0,00	0,00	12 160,60	12 160,60	12 160,60	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 8,2 = 8,200 => A										
167	96600521.N	Rozebírání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo do krycích desek	0,000	4,000	4,000	148,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 4 = 4,000 => A										
168	13900111.N	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	0,000	85,341	85,341	594,00	0,00	0,00	50 692,55	50 692,55	50 692,55	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 85,341 = 85,341 => A										
169	972213613.N	Rezánie betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu šikmý keč DN 400	0,000	1,000	1,000	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.02: 1 = 1,000 => A										
202	592270020.N	Žabovka příkopová betonová 250x600x140mm	0,000	90,000	90,000	424,00	0,00	0,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.04: 90 = 90,000 => A										
203	451315124.N	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 š do 150 mm	0,000	61,200	61,200	625,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.04: 90*0,68 = 61,200 => A										
204	966008212.N	Bourání odvoňovacího Slabu z betonových příkopových trubic š přes 500 do 600 mm	0,000	55,000	55,000	81,40	0,00	0,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.04: 55 = 55,000 => A										
205	122151103.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	0,000	36,000	36,000	124,00	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV §.04: 90*0,8*0,5 = 36,000 => A										
		Celkem				11 848 844,25	-1 172 543,91	12 009 932,41	22 884 232,75	10 837 388,60	91,48%	

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele
[redacted]

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD_2024-005/8

Josef Mikel / [redacted]
[redacted]

29.11.2024

Oznámení o zjištění skutečnosti č. 6 – odvodnění vozovky v ulici ŘíčanskáNázev stavby: III/1012 a III/1015 Všečary, rekonstrukce silnice (dále jen „**Stavba**“)

Vážená paní Švideková,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

V zadávací dokumentaci Stavby (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) se předpokládalo, že vozovka v ulici Říčanská, bude odvodněna do protilehlého chodníku, kde se nachází stávající dešťová kanalizace. Během realizace však zhotovitel zjistil, že ve staničení km 0,020 - km 0,260 nelze takto odvodnění vozovky provést, protože stávající dešťová kanalizace je umístěna výše než nová úroveň vozovky. Tato skutečnost znemožňuje přímé napojení plánovaných uličních vpustí.

Zhotovitel proto navrhuje vypustit projektované uliční vpustě UV 1–4 a nahradit je odvodňovacím příkopem z betonových žlabovek, který bude sloužit k odvedení dešťové vody. Tento příkop bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci mimo Stavbu, čímž bude zajištěna účinná drenáž a spolehlivé odvodnění komunikace. (dále jen „**Návrh řešení**“)

Zhotovitel výše uvedené skutečnosti považuje za nepředvídatelné ve smyslu Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Návrh řešení má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 150.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 9.12.2024. Návrh řešení bude mít taktéž dopad do harmonogramu díla. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel dodá do 20.12.2024.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 2.12.2024 o vydání:

- souhlasu s výše Navrhovaným řešením,
- pokynu k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení, a

M-SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod JIH:

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

provoz Strakonice: Heydukova 321, 386 01 Strakonice

středisko České Budějovice: Čechova 727,

370 01 České Budějovice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: + 420 495 846 808

e-mail: jih@msilnice.cz


web: www.msilnice.cz

- pokynu k vypracování ZBV s novým harmonogramem výstavby.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele



Přílohy:

1. fotodokumentace


Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká odvodnění vozovky ul. Říčanská (SO 01 Komunikace) v km 0,020-0,260, které bylo zhotovitelem ohlášeno 23.9.2024.

Vzhledem ke skutečnému vedení dešťové kanalizace, které bylo zjištěno během výstavby, nelze realizovat odvodnění v km 0,020-0,260 dle zadávací dokumentace.

UV1 nebude realizována v levém jízdním pruhu, ale v pravém jízdním pruhu v těsné blízkosti stávající šachty dešťové kanalizace, tak bude zajištěna možnost napojení této UV na dešťovou kanalizaci. UV2 nebude realizována. Od sjezdu na parkoviště k vpusti ležící mimo vozovku bude odstraněn stávající žlab z betonových tvarovek. U levé hrany vozovky bude nový dlážděný žlab š. 0,5 m ústící do vpusti ležící mimo vozovku. UV3 zůstane v původní pozici, ale dojde k jejímu napojení do levostranné dešťové kanalizace. UV4 zůstane cca v původní pozici, ale dojde k jejímu napojení do levostranné dešťové kanalizace.

Za AD s výše popsaným řešením souhlasím:



Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká odvodnění vozovky SO 01 Komunikace v km 0,020-0,260 (ul. Říčanská).

Původní řešení dle PD předpokládalo osazení UV 1- 4 k levé hraně vozovky a napojení odvodnění těchto UV do dešťové kanalizace u pravé hrany vozovky.

Dle zaměření skutečného dna šachet dešťové kanalizace se dno trouby DN 400 nachází cca 0,5 m pod povrchem přilehlého chodníku. Nejmenší výška vyústění potrubí UV je cca 0,5 m. Z toho důvodu není technicky možné napojit UV na stávající dešťovou kanalizaci nacházející se na protilehlé straně vozovky.


Odvodnění bude upraveno dle návrhu AD. UV1 bude přesunuta k pravé hraně vozovky a zaústěna do stávající šachty. UV2 bude vypuštěna a nahrazena dlážděným příkopem zaústěným do stávající vpusti. UV3 bude zachována ve stávající pozici a bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace při levé straně vozovky. UV4 bude zachována cca ve stávající pozici a bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace při levé straně vozovky.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací popsaných výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Oznámením o zjištění skutečností“ ze dne 23.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Číslo jednací:
Spisová značka:
V Říčanech dne 2. 12. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice


Věc: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice
Vyjádření se k předloženému Oznámení o zjištění skutečnosti č. 6

Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S úctou


Projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice – odvodnění vozovky ulice Říčanská ze dne 29. 11. 2024