

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1012 a III/1015 Všešary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 102 / 02Číslo ZBV:
03

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	58 116,00	58 116,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	0,00	58 116,00	58 116,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																											
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-1114/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																											
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>12</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů																									
Iniciátor změny:																											
Předmět Změny: Podzemní voda v ulici Strančická																											
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci Stavby narazil zhotovitel,ve staničení km 0,200 - 0,280 v ulici Stránčická, na vysokou hladinu podzemní vody. Tato voda neodtékala do stávající dešťové kanalizace. (viz příloha č. 12) Zhotovitel proto navrhnul provést následující řešení, které zabrání hromadění podzemní vody a chránit tak konstrukční vrstvy vozovky před podmáčením: •ve spolupráci s obcí zajistit výměnu stávající dešťové kanalizace; •zřízení nové odvodňovací šachty ve staničení km 0,200, která umožní sběr a odvádění podzemní vody; a •položení drenáže v délce 100 m, který bude veden pod povrchem vozovky a zajistí průběžný odtok podzemní vody. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 15.11.2024 dopisem č. 25-SOD-2024-004d/1 (příloha č. 8) Následně vydala Pověřená osoba Objednatele stavby na základě vyjádření AD (viz příloha č. 09) a vyjádření TDS (Příloha č. 10) dne 21.11.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV (příloha č.11). Z návrhu změn je patrné, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné při vynaložení náležité péče ze strany zadavatele předpokládat, a to v souvislosti se zjištěním vysoké hladiny podzemní vody se kterou ZD nepočítala a v následném zajištění výměny stávající dešťové kanalizace a zřízení nové odvodňovací šachty. Navržená změna nemění celkový charakter zakázky a zároveň splňuje požadavek na procentní limit pro zákonem povolené změny, jak stanovuje Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných																								
0,00	58 116,00	58 116,00	58 116,00																								

Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Mikel	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Jan Vaněk	podpis
Stavební dozor	jméno	Bc. Tomáš Barták	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Alena Švideková	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	Mgr. Michal Kropáč		
	jméno		podpis
	Ing. Zdeněk Babka		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 03

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 073 246,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	71 080,24	5 144 326,74	71 080,24

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	58 116,00	129 196,24	2,55

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	5 202 442,74	129 196,24	2,55

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Vřestary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny Číslo a název SO/PS: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 02					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
34	810391811.N	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400		0,000	4,000	4,000	289,00	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
35	212752412.N	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150		0,000	80,000	80,000	712,00	0,00	0,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	58 116,00	58 116,00	58 116,00	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	58 116,00	58 116,00	58 116,00	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1012 A III/1015 Věstary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 260 000,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 625 681,72 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 067 074,88 Kč
3=12/1)*100	Procento zmínky Přijaté smluvní částky	100,34%
4=(25/1)*100	Středování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záměrný položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	376681,72
7=(6/1)*100	Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,34%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 375 000,00 Kč

12=(11)*0,15	Limit	1 687 500,00 Kč
13=(29/1)	Středování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

		Středovně změny položek (Skupina 2)		0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyřazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 02

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	2
8. Oznámení 1 - sanace Strancicka - podzemní voda	2
9. Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_sanace_1_AD	1
10. Souhlas_s_ohlasenim_zmeny_sanace_1_TDS	1
11. KSÚS - Vyjádření k oznámením změny 1-2_AZ	1
12.Priloha 1_fotodokumentace	7
Počet listů celkem	14

Soupla prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPŠ)					
Název stavby: III/1012 a III/1015 Všešetrý rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny Číslo a název SO/PS: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančícká - Hrdinů Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančícká - Hrdinů								k. 02					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrové	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Směrové v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11310725	Odstánění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceního, o š. vrst	M2	1 600,000	1 600,000	0,000	36,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "podkladní vrstvy šl. 450mm" 1600,00											
2	113154543	Fričování živčního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m ² pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	48,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "živční vozovka šl. 50mm" 1300,00											
3	12225206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornisté řídě klásečnosti i přes 1 000 do 5 000 m ³	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	124,00	128 960,00	0,00	0,00	128 960,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "výkop se odveze a uloží na skládku" 980,00 "výkop pro aktivní zónu" 60,00 "zřízení výkopávky podél inž.sítí" 60,00 Součet 1040											
4	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vyhlouben v hornině jakékoliv řídě	M3	60,000	60,000	0,000	780,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "zřízení výkopávky podél inž.sítí" 60,00											
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horností řídě klásečnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	118,00	122 720,00	0,00	0,00	122 720,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "še pol. 122252296" 1040,00											
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horností řídě klásečnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	10 400,000	10 400,000	0,000	12,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "do 20km" 1040,00"10											
7	171021231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zastřešeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2 080,000	2 080,000	0,000	247,00	513 760,00	0,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "předpoklad 2 t/m ³ " 1040,00"2,00 "uložení sypaniny na skládce nebo meziskládě bez hutnění s upravením složené sypaniny do předepsaného tvaru"	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	12,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "še pol. 122252296" 1040,00											
9	175111101	Obvození potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin řídě klásečnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu	M3	60,000	60,000	0,000	332,00	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "obvyp potrubí inž.sítí" 60,00											
10	58331351	kamenivo tříděné drobné frakce 0/4	T	120,000	120,000	0,000	366,00	43 920,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 60 "60 + 2" Připravené koeficientem množství											
11	181152302	Úprava plátně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	M2	1 880,000	1 880,000	0,000	31,00	58 280,00	0,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "Edek2 = 60 Mpa" 1880,00											
12	564871116	Podklad ze tříkotví ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění šl. 300 mm	M2	1 750,000	1 750,000	0,000	687,00	1 202 250,00	0,00	0,00	1 202 250,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "Šda fr 0/32" 1750,00											
13	564871116R	Podklad ze tříkotví ŠD plochy přes 100 m ² tl. 400 mm	M2	1 880,000	1 880,000	0,000	491,00	923 080,00	0,00	0,00	923 080,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "traskopované nebo recyklované kamenivo fr. 0-63" 1880,00											
14	567134111	Podklad ze směsi stlačené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění šl. 200 mm	M2	1 520,000	1 520,000	0,000	703,00	1 068 560,00	0,00	0,00	1 068 560,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1520,00											
15	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	54,00	155 520,00	0,00	0,00	155 520,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "separační geotextilie min. 500g/m ² " 2880,00											
16	919735111	Řezání stárojícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	1 188,000	1 188,000	0,000	43,00	51 084,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 1188,00											

17	9972215 51	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složněním a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1 349,500	1 349,500	0,000	11,00	14 844,50	0,00	0,00	14 844,50	0,00	0,00%
		Převodní množství: "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00'0,750 "tržcovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00'0,115 Součet 1349,5											
18	9972215 59	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složněním a s hrubým urovněním připravené k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	13 640,500	13 640,500	0,000	11,00	150 045,50	0,00	0,00	150 045,50	0,00	0,00%
		Převodní množství: "předpoklad 10 km" "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00'0,750'9 "předpoklad 20 km" "tržcovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00'0,115'19 Součet 13640,5											
19	9972218 73	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	T	1 200,000	1 200,000	0,000	247,00	296 400,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00'0,750											
20	9972218 75	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	T	149,500	149,500	0,000	11,00	1 644,50	0,00	0,00	1 644,50	0,00	0,00%
		Převodní množství: "tržcovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00'0,115											
21	9982251 11	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	2,000	2,000	0,000	89,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 2,000											
22	4606711 22	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 15 do 20 cm	M	500,000	500,000	0,000	36,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: "kabelová krycí deska plastová " 500,00											
Nové položky													
23	1322511 04.N	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 výjem do 100 m3 strojně		0,000	4,840	4,840	678,00	0,00	0,00	3 281,52	3 281,52	3 281,52	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.01: 12,1*0,5*0,8 = 4,840 => A											
24	5922712 60.N	Žlab odvodňovací s roštěm bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zařízení š 150mm		0,000	12,100	12,100	4 780,00	0,00	0,00	57 596,00	57 596,00	57 596,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.01: 12,10 = 12,100 => A											
25	9351131 11.N	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm		0,000	12,100	12,100	585,00	0,00	0,00	7 078,50	7 078,50	7 078,50	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.01: 12,10 = 12,100 => A											
26	9191221 21.N	Těsnění spar závládkou za tepla pro komůrky š 15 mm H 25 mm s těsnícím profilem		0,000	24,200	24,200	67,50	0,00	0,00	1 633,50	1 633,50	1 633,50	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.01: 12,1*2 = 24,200 => A											
27	1131541 11.N	Převracení živičného krytu II do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		0,000	9,680	9,680	154,00	0,00	0,00	1 490,72	1 490,72	1 490,72	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.01: 12,1*0,8 = 9,680 => A											
34	8103918 11.N	Bourání stěvajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400		0,000	4,000	4,000	289,00	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.03: 4 = 4,000 => A											
35	2127524 12.N	Tratvodny z dřevěných trubek pro hřbídné stavby a komunikace se zřízením blázníkového lože pod trubky a s jejich otypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220" DN 150		0,000	80,000	80,000	712,00	0,00	0,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00	100,00%
		Převodní množství: 0,000 ZBV š.03: 80 = 80,000 => A											
		Celkem						5 073 246,50	0,00	129 198,24	5 202 442,74	129 198,24	2,55%



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2024-004d/1

Josef Mikel /

15.11.2024

Oznámení o zjištění nové skutečnosti č. 1 – podzemní voda v ulici Stránčická

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny (dále jen „**Stavba**“)

Vážená paní Švideková,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci Stavby (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) narazil zhotovitel ve staničení km 0,200 – 0,280 v ulici Stránčická na vysokou hladinu podzemní vody. Podle zhotovitele tato voda neodtéká do stávající dešťové kanalizace. Jako příloha č. 1 je fotodokumentace zachycující výskyt podzemní vody.

Zhotovitel proto navrhuje provést následující řešení:

- ve spolupráci s obcí zajistit výměnu stávající dešťové kanalizace;
- zřízení nové odvodňovací šachty ve staničení km 0,200, která umožní sběr a odvádění podzemní vody; a
- položení drenáže v délce 100 m, který bude veden pod povrchem vozovky a zajistí průběžný odtok podzemní vody.

(dále jen „**Návrh řešení**“)

Návrh řešení by mělo zabránit hromadění podzemní vody a chránit tak konstrukční vrstvy vozovky před podmáčením.

Zhotovitel výše uvedené skutečnosti považuje za nepředvídatelné ve smyslu Směrnici ředitele objednatele ke změnám staveb R-Sm-36.

Návrh řešení má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 150.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 10.12.2024. Návrh řešení nemá dopad do harmonogramu díla.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 21.11.2024 o vydání:

- souhlasu s výše Navrhovaným řešením, a
- pokynu k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení.


Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem



Zastupce Zhotovitele

M. SILNICE



Přílohy:

1. fotodokumentace


Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká zastižení podzemní vody v km 0,200-0,280 SO 102 Sanace AZ v ul. Strančická – Hrdinů, které bylo zhotovitelem ohlášeno 6.11.2024.

Ve staničení km 0,200-0,280 došlo k nepředpokládanému zastižení podzemní vody na úrovni parapláně.

Pro řádné odvodnění zemní pláně a podloží vozovky dojde v tomto staničení k osazení podélné drenáže a jejího zaústění do vpusti na konci dlážděného příkopu.

Za AD s výše popsáním řešením souhlasím:



Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká zvýšené hladiny podzemní vody v místě SO 102 Sanace AZ v ul. Strančická – Hrdinů v km 0,200-0,280 (ul. Strančická).

Původní řešení nepředpokládalo zastižení podzemní vody a z toho důvodu nebylo navrženo žádné opatření.


V předmětném staničení bude doplněna podélná drenáž. Obnovení předmětné UV je obsahem zadávací dokumentace. Výměna stávající dešťové kanalizace je v gesci obce Všeštiny.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací popsaných výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Oznámením o zjištění skutečností“ ze dne 6.11.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Číslo jednací:
Spisová značka:
V Říčanech dne 21. 11. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice


Věc: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny
Vyjádření se k předloženému Oznámení o zjištěných skutečnostech č. 1 - 2

Vážení,


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 a 2 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S úctou



Projektový manažer



Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“ – podzemní voda ulice Strančická ze dne 15. 11. 2024
2. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“ – doplnění žlabu, křižovatka Na Březovkách ze dne 15. 11. 2024













