

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0938/00066001/2024

č. smlouvy Zhotovitele: S25-055-0120

EVIDENCE ZMĚNY

(dále jen „Evidence“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0938/00066001/2024

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

korrespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín

a

Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- oprávněni jednat za společnost na základě pověření

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na jednoho z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) smlouvy č. SMLD-0938/00066001/2024 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Krycí list

Název Stavby dle SoD:

III/33515, III/12528 Rašovice – Uhlířské Janovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/33515 Rašovice průtah staničení 1,300-2,660km

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

1/1

Číslo:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
 Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
 IČ: 48035599

Rekapitulace Evidenceč.1 dle Skupiny 1

Evidence č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-160 515,94	369 892,56	209 376,62

Evidence č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-160 515,94	369 892,56	209 376,62

Části Evidence se číslují číslem Evidence, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny (1).
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33515, III/12528 Rašovice – Uhlířské Janovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/33515 Rašovice průtah staničení 1,300-2,660km		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 1/1	Číslo Evidence / Skupina změny: 1.1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0938/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.9.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Oceněný soupis prací 1 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění rozsahu stavebních prací			
Název (díleč) Změny: Upřesnění rozsahu stavebních prací Popis a zdůvodnění Změny: Během realizace byla provedena pokládka asfaltových konstrukcí. Dané úseky měly odlišnou plochu od udávané ve smlouvě o dílo. Tento rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením. Změna je způsobena upřesněním skutečné šířky vozovky a tak zahrnuje položky činností související s plochou asfaltu. Čištěním stávající konstrukce vozovky a vytýčením stávajících sítí bylo zjištěno jiné množství povrchových znaků inženýrských sítí, které bylo nutné výškově upravit v závislosti s novým živичným souvrstvím. Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-160 515,94	369 892,56	209 376,62	530 408,50
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jaroslav Haviar	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Zdeněk Horník	podpis
Zástupce Objednatele č. 2: [využije se v dle potřeby]	jméno	Petra Volšťátová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): [nevyužije se v případě, že je smlouva pouze dvoustranná]	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Milan Štěrba, Jana Balšánková	podpis

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/33515, III/12528 Rašovice – Uhlířské Janovice Číslo a název SO/PS: III/33515 Rašovice průtah staničení 1,300-2,660km Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	167 799,61	167 799,61	0,00	0,00	167 799,61	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km - zápichy 145m2	m3	6,000	6,000	0,000	7 254,82	43 528,92	0,00	0,00	43 528,92	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	180,400	180,400	0,000	58,57	10 566,03	0,00	0,00	10 566,03	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	6801,600	7699,920	898,320	2,38	16 187,81	0,00	2 138,00	18 325,81	2 138,00	13,21%
5	574C06	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ,	m3	340,000	360,424	20,424	4 098,93	1 393 636,20	0,00	83 716,55	1 477 352,75	83 716,55	6,01%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	13603,000	15399,840	1796,640	12,28	167 044,84	0,00	22 062,74	189 107,58	22 062,74	13,21%
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	6801,600	7699,920	898,320	231,98	1 577 835,17	0,00	208 392,27	1 786 227,44	208 392,27	13,21%
8	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	1325,000	1325,000	0,000	53,58	70 993,50	0,00	0,00	70 993,50	0,00	0,00%
9	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	159,000	159,000	0,000	21,16	3 364,44	0,00	0,00	3 364,44	0,00	0,00%
10	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	583,000	583,000	0,000	179,95	104 910,85	0,00	0,00	104 910,85	0,00	0,00%
11	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300mm	m2	1325,000	1325,000	0,000	281,76	373 332,00	0,00	0,00	373 332,00	0,00	0,00%
12	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	159,000	159,000	0,000	4 094,29	650 992,11	0,00	0,00	650 992,11	0,00	0,00%
13	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	2650,000	2650,000	0,000	12,28	32 542,00	0,00	0,00	32 542,00	0,00	0,00%
14	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	106,000	106,000	0,000	4 228,42	448 212,52	0,00	0,00	448 212,52	0,00	0,00%
15	89921	výšková úprava poklopů	ks	1,000	1,000	0,000	2 258,55	2 258,55	0,00	0,00	2 258,55	0,00	0,00%
16	89922	výšková úprava mříží	ks	3,000	5,000	2,000	2 258,55	6 775,65	0,00	4 517,10	11 292,75	4 517,10	66,67%
17	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	22,000	61,000	39,000	1 258,10	27 678,20	0,00	49 065,90	76 744,10	49 065,90	177,27%
18	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	181,000	181,000	0,000	63,49	11 491,69	0,00	0,00	11 491,69	0,00	0,00%
19	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	181,000	181,000	0,000	31,75	5 746,75	0,00	0,00	5 746,75	0,00	0,00%
20	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1256,000	1256,000	0,000	32,48	40 794,88	0,00	0,00	40 794,88	0,00	0,00%
21	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1256,000	1256,000	0,000	102,78	129 091,68	0,00	0,00	129 091,68	0,00	0,00%
22	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	715,000	715,000	0,000	29,99	21 442,85	0,00	0,00	21 442,85	0,00	0,00%
23	015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	214,000	214,000	0,000	190,48	40 762,72	0,00	0,00	40 762,72	0,00	0,00%
24	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní, zřízení vč.předznačení	m2	2746,000	2746,000	0,000	17,13	47 038,98	0,00	0,00	47 038,98	0,00	0,00%
25	89712	vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	ks	20,000	7,000	-13,000	7 541,92	150 838,40	-98 044,96	0,00	52 793,44	-98 044,96	-65,00%
26	87433	potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm	m	40,000	14,000	-26,000	1 302,77	52 110,80	-33 872,02	0,00	18 238,78	-33 872,02	-65,00%
27	89944	výřez,výsek,útes na potrubí DN do 200mm.	ks	20,000	7,000	-13,000	476,83	9 536,60	-6 198,79	0,00	3 337,81	-6 198,79	-65,00%
28	17581	obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	37,000	12,950	-24,050	931,40	34 461,80	-22 400,17	0,00	12 061,63	-22 400,17	-65,00%
29	18222	rozproštění ornice do svahu v tl. do 0,15m	m2	60,000	60,000	0,000	67,12	4 027,20	0,00	0,00	4 027,20	0,00	0,00%
30	18222R	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	16,200	16,200	0,000	190,48	3 085,78	0,00	0,00	3 085,78	0,00	0,00%
31	18241	založení trávníku ručním výsevem	m2	60,000	60,000	0,000	23,68	1 420,80	0,00	0,00	1 420,80	0,00	0,00%
32	112014	kácení stromů d kmene do 0,5m s odstraněním pařezů, odvoz do 5km	ks	5,000	5,000	0,000	1 613,63	8 068,15	0,00	0,00	8 068,15	0,00	0,00%
33	111204	odstranění křovin s odvozem do 5 km	m2	50,000	50,000	0,000	90,07	4 503,50	0,00	0,00	4 503,50	0,00	0,00%
Celkem								5 662 080,97	- 160 515,94	369 892,56	5 871 457,60	209 376,62	9,37%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jaroslav Haviar, vedoucí stavby

Za Objednatele: Zdeněk Horník, provozní cestmistr

Podpis:

Podpis:

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách) a oceněný soupis prací.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Za Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
V Říčanech dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
V Kolíně dne dle elektronického podpisu

.....
Ing. Jan Fidler, DiS
Statutární zástupce ředitele

.....
Ing. Milan Štěrba a Jana Balšánková
ředitel a vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
Oprávnění jednat za společnost na základě pověření



SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitel akce s názvem: „III/33515, III/12528 Rašovice – Uhlířské Janovice“ oznamuje, že při provádění výše zmíněné akce došlo ke změně ve vykazované ploše konstrukce. Jedná se o vyhrazenou změnu dle §100 odst.1 ZZVZ.

Tato změna se týká přibližně 898,32m² asfaltové komunikace, kdy se jedná o navýšení oproti předloženému výkazu výměr. Změna je způsobena upřesněním skutečné šířky vozovky a tak zahrnuje pouze položky činností související s plochou asfaltu. Ve zpracovávaném změnovém listu dojde k upřesnění čištění komunikace, postřiků a asfaltové plochy. Tento rozdíl mezi skutečným provedením a předloženým výkazem výměr bude stanoven geodetickým zaměřením. Konkrétně se jedná o čtyři položky, které jsou ve smlouvě uvedeny následovně:

93818	čištění vozovek samosběrem	m2
574C06	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ,	m3
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2
574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2

Dále během realizace bylo obnaženo rozdílné množství povrchových znaků inženýrských sítí. Změna zahrnuje rozdíl počtu dle výkazu výměr. Mříží a krycích hrnků je více oproti výkazu výměr, uličních vpustí je méně. Změna zahrnuje pouze položky činností související s těmito znaky. Konkrétně se jedná o tyto položky:

89922	výšková úprava mříží	ks
89923	výšková úprava krycích hrnků	ks
89712	vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	ks
87433	potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm	m
89944	výřez,výsek,útes na potrubí DN do 200mm.	ks
17581	obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3

V nejbližších dnech bude zpracován změnový list, který Vám bude zaslán k případné kontrole a narovnání této skutečnosti.

Kdyby bylo cokoliv zapotřebí jsem Vám k dispozici.

V Kolíně dne 19.06.2025

Ing. Renata Novotná
technik oddělení přípravy a kalkulací
r.novotna@swietelsky.cz
+420 601 573 161


stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
oblast Kolín
Klejnarská 92
280 02 Kolín IV

SWITELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

V Kolíně dne 3.7.2025

III/33515,12528 Rašovice – Uhlířské Janovice

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **SMLD-0938/00066001/2024**, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

- 1) z důvodů, že při realizaci došlo k upřesnění prováděné plochy, která měla být provedena. Po geodetickém zaměření byla zjištěna její skutečná plocha, která je větší o 898,32 m².
- 2) z důvodů, že při realizaci došlo k součinnosti s obecním úřadem Rašovice, který na svoje náklady osadil průtah obcí obrubou se svody do stávajících uličních vpustí. S tohoto důvodu došlo ke snížení zřízení uličních vpustí o 13 ks.
- 3) z důvodů, že během realizace bylo obnaženo rozdílné množství povrchových inženýrských sítí. Došlo k navýšení k výškové úpravě mříží o 2 ks a výškové úpravě krycích hrnců o 39 ks.

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím

- 1) k navýšení plochy pro položky čištění vozovek samosběrem, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, spojovací postřik ze sil. Emulze do 1,0kg/m² a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.
- 2) k navýšení množství kusů k výškové úpravě mříží a k výškové úpravě krycích hrnců.
- 3) k snížení množství kusů ke zřízení uličních vpustí kompletních z betonových dílců a položek s tím souvisejícím.,

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení ZBV č.1

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petra Voššátová
zástupce vedoucího oblasti
Kutná Hora
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 00 Praha 5
IČ: 00695041
DIČ: CZ0603021

INVESTOR:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. ZAKÁZKY: 415/2025

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby „III/33515, III/12528 RAŠOVICE – UHLÍŘSKÉ JANOVICE“

- III/33515 (1,300 – 2,660 km) -

- III/12528 (0,530 - 2,790 km) -

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Obec: Uhlířské Janovice, Rašovice

Katastrální území: Uhlířské Janovice, Rašovice u Uhlířských Janovic

ROZSAH PRACÍ:

Byla zaměřena nová asfaltová plocha komunikace III. třídy – III/33515 v úseku 1,300 – 2,660 km a III/12528 v úseku 0,530 – 2,790 km.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: Geoperfect s.r.o.

Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 6. 2025

1. Předmět plnění díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v katastrálním území Uhlířské Janovice, Rašovice u Uhlířských Janovic (okres: Kutná Hora) ve Středočeském kraji a vytvoření geodetické dokumentace.

Předmět plnění díla byl vytvořen na základě objednávky firmy: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 00 Kolín IV.

2. Způsob a forma vytvoření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v:

- a) souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK),
- b) výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv),
- c) 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410,
- d) měřítku mapování 1 : 500.

3. Geodetické zaměření

3.1 Obsah měření

Pro připojení měření do systému JTSK a Bpv byly použity body GNSS. GNSS metoda RTK s VRS, navázání na ETRS-89 (rámec ETRF2000) provedeno pomocí virtuální stanice certifikované sítě Trimble VRS Now Czech. Přesnost určení připojovacích bodů je $m_{xy} = 0,06$ m.

Měření bylo provedeno metodou přesné tachymetrie s použitím robotické totální stanice Trimble S5.

Rozpis zaměřených prvků situace:

Položka	Délka v ose [m]	Plocha [m ²]
komunikace – asphalt - III/33515 (1,300 – 2,660 km), III/12528 (0,530 – 2,790 km)	3607,93	19049,92

Polohopis (okolí trasy) - obsahem polohopisu účelové mapy je zaměření prvků, které mají význam z pohledu následné údržby a správy komunikace. Jedná se o jednoznačně identifikovatelné linie a objekty v nejbližším okolí - budovy a další stavební objekty, krajnice vozovek, obrubníky, chodníky, ploty, terénní zlomy atd.

Měření a kresba byla provedena pro měřítko 1:500.

3.2 Přesnost měření

Použité metody a přístroje zaručují u polohopisu i výškopisu dosažení 3. třídy přesnosti mapování dle ČSN 013410, $m_{xy}=0.14$ m a $m_v=0.12$ m.

4. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace byla zpracována a vytvořena ve formátu grafických dat a výkresů ve formátu *.dxf a *.dgn s použitím programu Groma V13, GeoStore V6.

Při tvorbě grafické dokumentace byly dodrženy Technické požadavky na geodetické zaměření skutečného provedení stavby č. 02/2001 verze 01.

5. Autor: Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou.

Práce v terénu provedla Ing. Eliška Říhová. Zpracování na počítači provedla Ing. Eliška Říhová.

6. Termín vytvoření díla

Měření proběhlo 3. 6. 2025.

Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 6. 2025

Ing. Eliška Říhová

Číslo ověření: 338/2025

dne 12. 6. 2025

Ing. Jaroslav Karel