

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0040/2025/DEL
Stavba: Oprava prasklin ve stěnách a stropu

KSO:
Místo: Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			98 018,50
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesený 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesený 12,00%	98 018,50	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 018,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0040/2025/DEL			
Stavba:	Oprava prasklin ve stěnách a stropu			
Místo:	Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121	Datum:	12. 6. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR ÚNL	Projektant:		
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		98 018,50	98 018,50	
0040/2025/ DEL	Oprava prasklin ve stěnách a stropu	98 018,50	98 018,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava prasklin ve stěnách a stropu

KSO:

Místo: Nejdek- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121

12. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		98 018,50
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	98 018,50	0,00
Cena s DPH	v CZK	98 018,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava prasklin ve stěnách a stropu

Místo: Nejdeck- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121

12. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava prasklin ve stěnách a stropu

Místo: NejdeK- sociální zařízení STO a byty, Nádražní 121 12. 6. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	3,000	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131100					
VV		1,5			1,500	
VV		Součet			1,500	
VV		1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství			3,000	

2	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	1,500	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stropů					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611135011					
VV		1,5			1,500	
VV		Součet			1,500	

3	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	1,500	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611142001					
VV		1,5			1,500	
VV		Součet			1,500	

4	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1,500	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321131					
VV		1,5			1,500	
VV		Součet			1,500	

5	K	611325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na strozech	kus	1,000	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------

PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na strozech, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325215					
VV		1			1,000	
VV		Součet			1,000	

6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	43,000	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
VV		21,5			21,500	
VV		Součet			21,500	
VV		21,5*2 'Přepočtené koeficientem množství			43,000	

7	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	21,500	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135011					
VV		21,5			21,500	
VV		Součet			21,500	

8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	21,500	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
VV		21,5			21,500	
VV		Součet			21,500	

9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	43,000	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
VV		21,5			21,500	
VV		Součet			21,500	
VV		21,5*2 'Přepočtené koeficientem množství			43,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
10	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	21,500		0,00
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325413				
VV			21,5		21,500		
VV			Součet		21,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000		0,00
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111				
VV			25		25,000		
VV			Součet		25,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	73,130		0,00
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111				
VV			73,13		73,130		
VV			Součet		73,130		
13	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,500		0,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191				
VV			1,5		1,500		
VV			Součet		1,500		
14	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	21,500		0,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013161				
VV			21,5		21,500		
VV			Součet		21,500		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,596		0,00
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,596		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,436		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			0,596*41 'Přepočtené koeficientem množství		24,436		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,596		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,287		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	281,250		0,00
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001				
VV			304,25-23		281,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
VV			Součet		281,250		
21	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	281,250		0,00
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011				
VV			281,25		281,250		
VV			Součet		281,250		
22	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	7,000		0,00
PP			Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784131013				
VV			7		7,000		
VV			Součet		7,000		
23	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	55,000		0,00
PP			Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161001				
VV			55		55,000		
VV			Součet		55,000		
24	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	16,000		0,00
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161211				
VV			16		16,000		
VV			Součet		16,000		
25	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	73,130		0,00
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101				
VV			73,13		73,130		
VV			Součet		73,130		
26	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	76,787		0,00
PP			papír separační potažený PE fólií				
VV			73,13		73,130		
VV			Součet		73,130		
VV			73,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,787		
27	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	304,250		0,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121				
VV			304,25		304,250		
VV			Součet		304,250		
28	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	304,250		0,00
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211131				
VV			304,25		304,250		
VV			Součet		304,250		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
29	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2492				
VV			vystěhování a zpětné nastěhování				
VV			3*8		24,000		
VV			Součet		24,000		
30	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232				
VV			prohlídka a zaměření				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
31	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
PP			Doprava zaměstnanců			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000			