



Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0008-2025

12- Výroba na OM8- HT za ztížených podmínek, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 2.Q 2025


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: JK-KLIMEŠ s.r.o.
Sídlo: Švermova 140, 38226 Horní Planá
IČO: 28084870
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jindřich Klimeš
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jindřich Klimeš
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.8.2025. Předmětem prodloužení plnění je provádění těžební činnosti-výroba dříví harvestorovou technologií na OM a činnosti vyvážení klesu na OM.
3. Důvodem prodloužení termínu je nenaplnění požadovaného objemu prací

V Horní Plané dne 24.7.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

V Horní Plané dne 21.7.2025

.....
JK-KLIMEŠ s.r.o.
Jindřich Klimeš

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií- za ztížených podmínek				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory- TMUC 69, vzdál. 800m	700	m3	460	322 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM -Těžba bude prováděna v porostech pro vznik přirozeného zmlazení. Jedná se o porosty-26 A11 popř. 16 C12 . 26 A11 i 16 C12 se nachází ve svahovitém terénu, s vyskytujícími se terénními překážkami (částečně kamenitý terén). V případě vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit pracovní postup tak, aby nedošlo k jeho poškození. Možná potřeba dřevorubce, popř. navijáku. Dřevní hmota bude uložena do měřitelných hrání a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Porosty budou předány a převzaty příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 2-5m. V případě vzniku kolejí v přibližovacích linkách dojde ze strany zhotovitele k provedení povýrobních úprav. Předpokládaný snížený výkon z důvodu terénních podmínek, popř. kombinací technologií; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory- TMUC 99, vzdál. 800m	800	m3	400	320 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM -Těžba bude prováděna v porostech se stávajícím přirozeným zmlazením, popř. pro vznik přirozeného zmlazení. Jedná se o porosty 45 C12, 25 C12 popř. 16 C17. Tyto porosty se nachází ve svahovitém terénu, s vyskytujícími se terénními překážkami (kamenitý terén). Částečně nutná těžba dřevorubcem, popř. vyklizování navijákem. V případě vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit pracovní postup tak, aby nedošlo k jeho poškození Dřevní hmota bude uložena do měřitelných hrání a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy do 24 hod. od vzniku budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 2-5m. V případě vzniku kolejí v přibližovacích linkách dojde ze strany zhotovitele k provedení povýrobních úprav. Předpokládaný snížený výkon z důvodu terénních podmínek, popř. kombinací technologií;				

	dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory-TMUC 100, vzdál. 500m	500	m3	360	180 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM -Těžba bude prováděna v porostech s vyskytujícím se přirozeným zmlazením, popř. pro vznik přirozeného zmlazení. Jedná se o porosty 45 C12, 25 C12 popř. 16 C17. Tyto porosty se nachází ve svahovitém terénu, s vyskytujícími se terénními překážkami (kamenitý terén). V případě vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit pracovní postup tak, aby nedošlo k jeho poškození. Částečně nutná těžba dřevorubcem, popř. vyklizování navijákem. Dřevní hmota bude uložena do měřitelných hraní a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 2-5m. V případě vzniku kolejí v přibližovacích linkách dojde ze strany zhotovitele k provedení povýrobních úprav. Předpokládaný snížený výkon z důvodu terénních podmínek, popř. kombinací technologií; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
	Vyvážení klestu na OM				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)	1 500	m3	70	105 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu z porostů určených k těžbě v této smlouvě. Vývoz z lokality Pařez (klest kolem linek po harvestorové těžbě) na lokalitu OM, kde bude uložen do hromad ke štěpkování. Vyvážení bude probíhat v porostech po clonných zásazích. Průměrná vyvážecí vzdálenost 500-800m. V případě poškození vyvážecích linek budou požadovány povýrobní úpravy. Nátěry odřených stromů provádět do konce pracovní směny, stejně jako úklid cest u kterých bude klest ukládán do hromad.; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 99;				