

Vydaná objednávka

Ev. číslo dokladu:

INV/2025/58

Datum vystavení:

08.07.2025

Odběratel

THERMAL-F, a. s.

I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Kontaktní údaje

Vyřizuje: Investiční úsek

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web: www.thermal.cz

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

dodání na adresu firmy

Termín vyřízení:

Dodavatel

Sofim spol. s r.o.

Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
CZ

IČ: 44269650 DIČ: CZ44269650

E-mail:

Telefon:

Fax:

Zhotovení systému MaR tepelné čerpadlo rekuperace

Objednáváme u Vás

zhotovení systému řízení MaR pro tepelné čerpadlo rekuperace "šedé vody" v -2.PP,
strojovna balneologie.

1. Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky
2. Kopii objednávky přiložte k faktuře
3. Zásilku označte kontaktní osobou
4. Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
0	297184,00	0,00	297184,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

Celkem k úhradě:

297 184,00 Kč

Príloha č. 1: Položkový výkaz-výměr

Osazení novými prvky - TČ ZZT				
VF00-3B65NW	Jímkový snímač teploty bez jímkky, ponor 300mm, Pt1000, -40..150°C, IP65	4 ks	1 447	5 789
WS300	Nerezová jímkka ponor 300 mm, R 1/2", PN25	4 ks	1 184	4 737
PTI10	Převodník tlaku 0...10 bar, G1/2", DIN 175301-C	1 ks	7 158	7 158
Řídicí systém - TČ ZZT				
mon	Připojení kalorimteru, komunikace	1 Kpl	2 500	2 500
mon	Připojení TČ, komunikace	2 ks	3 500	7 000
ASW + ŘS				
SW	Aplikační sw	1 kpl	56 000	56 000
SW	StartUp ŘS, oživení VZT, funkční test, popis	1 kpl	23 000	23 000
SW	Vizualizace, grafy	1 kpl	23 000	23 000
Montážní a kabelážní práce				
mon	Odpojení stáv. TC, čerpadel, čidel	1 kpl	25 000	25 000
mon	Dodávka kabeláže a kabelových tras	1 kpl	18 000	18 000
mon	Montážní práce kabelů	1 kpl	18 000	18 000
mon	Montážní práce MAR rozvaděčů a polního zařízení	1 kpl	14 000	14 000
mon	Dodávky silnoproud (stykače, ochrany)	1 kpl	5 000	5 000
mon	Montážní práce Silnoproud	1 kpl	5 000	5 000
prj	Prováděcí projekt	1 kpl	35 000	35 000
prj	Projekt skutečného stavu	1 kpl	10 000	10 000
prj	Řízení projektu, doprava	1 kpl	20 000	20 000
prj	Revize	1 kpl	6 000	6 000
Celkem (bez DPH)				285 184
Vícepráce	Přepojení a výměna čerpadla MP9 včetně jištění, kabeláže a montáže	1 kpl	12 000	12 000