

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001, Demolice mostu ev. č. 33838-1

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

001/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: TANNACO, a.s.
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
IČ: 61677272

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	74 693,12	74 693,12

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	74 693,12	74 693,12

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001, Demolice mostu ev. č. 33838-1	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 001/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
---	---	--

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0180/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel 1,2 Zhotovitel 3 Projektant (AD) 4 Stavební dozor 5 Supervize 6
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna vlivem nepředvídatelných okolností

Popis změn a jejich zdůvodnění:
V zadávací dokumentaci PDPS bylo navrženo u OP 1 vlevo zachování stávajícího křídla a pouze jeho zesílení pomocí ŽB dobetonávky.
V rámci vlastní relaizace díla bylo zjištěno, že dané křídlo je v havarijním stavu a při provádění demolice NK mostu došlo k jeho částečné destrukci. Po projednání s TDI a AD bylo rozhodnuto, že danou konstrukci křídla bude nutné nahradit novým žb křídlem. Vzhledem k nastalé situace dochází k navýšení položek ve stavebním objektu SO 001 Demolice u bourání konstrukci ze železobetu a poplatků za likvidaci odpadů.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.
V rámci přípravy stavby pro rekonstrukci nebylo zřejmé, že daná konstrukce křídla je v takto stavebně technickém stavu a z pozice zadavatele se nedala tako nastalá skutečnost předvídat.
Výše popsané změny byly nepředvídatelné. Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	74 693,12	74 693,12	74 693,12

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Tomáš Červenci v z. Zdeněk Škarvada podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Lukáš Procházka podpis

Stavební dozor: jméno Pavel Šeda podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno xxx podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Dusbaba	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Zdeněk Škarvada	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/338 38 Paběnice, most ev. č. 33838-1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
927 838,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	927 838,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	74 693,12	74 693,12	8,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 002 531,82	74 693,12	8,05%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1 Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1Most ev. č. 33838-1 Číslo a název rozpočtu: 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 001					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV ZBV č. 2 <i>pol.966168 72,989*2,5=182,473 [A]</i>	M3	149,873	182,473	32,600	250,00	37 468,25	0,00	8 150,00	45 618,25	8 150,00	21,75%
14	966168	20KM ZBV č. 2 <i>rozšíření NK 1,37m2*(4,65+1,5*2)=10,481 [A] opěry 1,5*4,0*(1,5+4,1)=33,600 [B] křídla 1,5*(0,65*4,0+(4,0+1,5)*0,5*2,0)=12,150 [C] horní část křídla návod. 2,0*1,0*0,5*1,0=1,000 [D] římky 0,6*0,15*(6,5*2+9,5+2,7+1,0+4,0)=2,718 [E] křídlo dřík OP1L 0,45*(8,322+1,998)*0,5*4,54=10,54 [F] křídlo základ OP1L 0,6*(8,322*0,5) = 2,5 [G] Celkem: A+B+C+D+F+G=72 989 [H]</i>	M3	59,949	72,989	13,040	5103,00	305 919,75	0,00	66 543,12	372 462,87	66 543,12	21,75%
		Celkem							0,00	74 693,12		74 693,12	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zdeněk Škarvada

Za Objednatel: Pavel Šeda

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 298 031,63
2=1*10÷20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 985 398,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 342 332,09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=3*2+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	687 366,79
7=(61)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,49%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 589 409,49

12=(170/18)	Limit	2 294 704,74
13=(269/1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+[38]	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/33838 Paběnice, ost ev. č. 33838-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele o vzniklých změnách	1
09 Pokyn K ZBV	1
10 Vyjádření TDS	2
11 Vyjádření AD	1
12 Zápis ze SD	2
13 Fotodokumentace	2
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/33838 Paběnice, most ev. č.33838-1 Číslo a název SO/PS: SO 001 - Demolice mostu ev. č. 33838-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
1	015111	ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	100,8	100,8	10160,64	200	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,24	6,24	38,94	400	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00%
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV ŽBV č. 2	T	149,873	182,473	32,60	250	37 468,25	0,00	8 150,00	45 618,25	8 150,00	21,75%
		pol.966168 72,989*2,5=182,473 [A]											
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	462,738	462,738	0,00	250	115 684,50	0,00	0,00	115 684,50	0,00	0,00%
	1	Zemní práce											
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,600	2,600	0,000	778,00	2 022,80	0,00	0,00	2 022,80	0,00	0,00%
6	113178	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	17,120	17,120	0,000	468,00	8 012,16	0,00	0,00	8 012,16	0,00	0,00%
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	50,400	50,400	0,000	391,00	19 706,40	0,00	0,00	19 706,40	0,00	0,00%
8	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	7,140	7,140	0,000	1303,00	9 303,42	0,00	0,00	9 303,42	0,00	0,00%
9	11415	ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL	M3	21,390	21,390	0,000	559,00	11 957,01	0,00	0,00	11 957,01	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce											
10	911283	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M	13,000	13,000	0,000	200,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
11	914123	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLIÍ TR.1 DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
12	914A23	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	156,586	156,586	0,000	2499,00	391 308,41	0,00	0,00	391 308,41	0,00	0,00%
13	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	59,949	72,989	13,040	5103,00	305 919,75	0,00	66 543,12	372 462,87	66 543,12	21,75%
		ozšíření NK 1,37m2*(4,65+1,5*2)=10,481 [A] opěry 1,5*4,0*(1,5+4,1)=33,600 [B] křídla 1,5*(0,65*4,0+(4,0+1,5)*0,5*2,0)=12,150 [C] horní část křídla návod. 2,0*1,0*0,5*1,0=1,000 [D] římky 0,6*0,15*(6,5*2+9,5+2,7+1,0+4,0)=2,718 [E] křídlo dřív OP1L 0,45*(8,322+1,998)*0,5*4,54=10,54 [F] křídlo základ OP1L 0,6*(8,322*0,5) = 2,5 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=72,989 [H]											
		Celkem						927 838,70	0,00	74 693,12	1 002 531,82	74 693,12	8,05%

III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1; Vzniklé změny

Identifikační údaje stavby: „III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1“

Číslo smlouvy: S-1510/00066001/2023

Popis změn a jejich zdůvodnění: Při provádění demolice mostní konstrukce bylo zjištěno, že křídlo vlevo u OP 1, které mělo zůstat zachováno a být pouze zesíleno, je v havarijním stavu a je nutné ho odstranit a nahradit jej novou ŽB konstrukcí. Nové křídlo bude propojeno s NK přes vytrčenou stykovací výztuž. Dále byla při demolici stávající konstrukce zastižena jiná poloha stávající tlakové kanalizace oproti zaměření, která zasahuje do konstrukce křídla u OP1. Kanalizace bude v místě křížení opatřena dělenou chráničkou, nebo pokud správce sítě bude požadovat provedena přeložka tlakové kanalizace mimo prostor konstrukce ŽB křídla. Vzhledem k nastalé situaci a nutnosti demolice křídla u OP1 L dojde k navýšenému množství zemních prací spojených s demolicí původního křídla, obnažení větší stavební jámy a zároveň i většího množství materiálu pro zasypání prostoru za nově zbudovaným křídlem u OP1 L.

Finanční dopad změn:

- 1) Změna č. 1 u SO 201 Most ev. č. 33838-1 celkově činí: **600 000,- Kč**
Podrobný rozpis navyšovaných položek je uveden v příloze č. 1 Rozpis položek a cen
Změny u SO 201 mostu ev. č. 33838-1
- 2) Změna č. 2 u SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1 celkově činí: **75 000,- Kč**
Podrobný rozpis navyšovaných položek je uveden v příloze č. 1 Rozpis položek a cen
Změny u SO 201 mostu ev. č. 33838-1

Celkový vliv změn

675 000,- Kč

Žádáme objednatele o pokyn k provedení prací a následného zpracování ZBV.

.....
Pavel
TAN

Tannaco a.s.

dopravní a průmyslové stavby

kolínská 1, 290 01 Poděbrady – kluk

IČO: 61677272

Věc: Pokyn objednatele o změnu rozsahu díla „III/33838 Paběnice, most ev. č 33838-1

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-1510/00066001/2023 (dále jen SOD), odst. 6.8. a žádost zhotovitele ze dne 01.08.2024. Objednatel žádá Zhotovitele o: změnu rozsahu díla v souladu se Smlouvou a o administraci dokumentace změny během výstavby stavby: „III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1“

Popis změn a jejich zdůvodnění: Při provádění demolice mostní konstrukce bylo zjištěno, že křídlo vlevo u OP 1, které mělo zůstat zachováno a být pouze zesíleno, je v havarijním stavu a je nutné ho odstranit a nahradit jej novou ŽB konstrukcí. Nové křídlo bude propojeno s NK přes vytrčenou stykovací výztuž. Dále byla při demolici stávající konstrukce zastížena jiná poloha stávající tlakové kanalizace oproti zaměření, která zasahuje do konstrukce křídla u OP1. Kanalizace bude v místě křížení opatřena dělenou chráničkou, nebo pokud správce sítě bude požadovat provedena přeložka tlakové kanalizace mimo prostor konstrukce ŽB křídla. Vzhledem k nastalé situaci a nutnosti demolice křídla u OP1 L dojde k navýšenému množství zemních prací s pojených s demolicí původního křídla, obnažení větší stavební jámy a zároveň i většího množství materiálu pro zasypání prostoru za nově zbudovaným křídlem u OP1 L.

Finanční dopad změn:

- 1) Změna č. 1 u SO 201 Most ev. č. 33838-1 celkově činí: **600 000,- Kč**
Podrobný rozpis navyšovaných položek je uveden v příloze č. 1 Rozpis položek a cen
Změny u SO 201 mostu ev. č. 33838-1
- 2) Změna č. 2 u SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1 celkově činí: **75 000,- Kč**
Podrobný rozpis navyšovaných položek je uveden v příloze č. 1 Rozpis položek a cen
Změny u SO 201 mostu ev. č. 33838-1

Celkový vliv změn

675 000,- Kč

Petr Dusbaba
Manažer mosty KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Vaše č.j.

Naše spis. zn. III/33838 Paběnice, most ev. č.
33838-1

Naše č.j.

Vyřizuje: Pavel Šeda

Tel.:

E-mail:

Datum: 14.10.2024

TANNACO, a.s.
Kolínská 1,
290 01 Poděbrady - Kluk

Věc: III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1 vyjádření TDI k návrhu ZBV 2.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

ZBV 2 - SO 001 Demolice mostu ev. č. 33838-1

Navržené změny vyplývají z provádění demolice mostu. Při kterém bylo zjištěno, že navržené zachování křídla vlevo u OP 1 není možné pro jeho havarijní stav a je nutné ho nahradit novou ŽB konstrukcí. Toto ZBV řeší v rámci SO 001 demolici křídla.

Změny jsou nezbytné a nutné k dokončení díla.

Změna je ve výši změn záporných 0 Kč a změn kladných 74 693,12 Kč bez DPH.
Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 74 693,12 Kč bez DPH.

Všechny změněné položky jsou součástí rozpočtu SO. ZBV neobsahuje nové položky

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV 2 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-3732/00066001/2019)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo č. S-3732/00066001/2019 a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV 2 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje
pan Petr Dusbaba
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č. j.: Px 5828/2024/LPr
Datum: 27. 9. 2024
Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka,

Akce: **III/33838 Paběnice most ev.č. 33838-1 – PD**
Věc: **Vyjádření AD č. 3**
k ZBV č. 2

Dne 27. 9. 2024 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Červencem, byli požádáni o vyjádření k ZBV č. 1.

Sdělujeme následující:

- Navržené technické řešení předmětných změn je řešením **technicky vhodným s přiměřenými náklady**.
- **S předloženým návrhem ZBV č. 2 souhlasíme bez připomínek.**

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka

Na vědomí mailem:

•



Datum

Denní záznamy stavby

21. 05. 2024 POČASÍ: POLOJASNO 25°C

PRÁCOVNÍ DOBA: 5⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCOVNÍCI: KTRP - ŽATKOVĚ MARTIN

STROJNÍK - KNAJBL KARL

DRUŽICI - POLIČEK JAN, ŠIMEK OVČERJ

MACHALIZACE: CAT 323, 3CB 3CX, TITAN 815

PRÁČ: HEROLDI A VÍKOP SONO POLOH7 KANALIZACE
KÚRA NACOPVINA, PO.

- PRÁČ 2402PRČOVÁ DVO

GEOTECHNICKÉ PRÁČE:V OP. 1 ÚRAČO BYL ZASTÍEN HORIZONT R2
(ANFIBOLIT) V HĚLKE 4 POLOH.BUDOU PROVEDENY PRŮKOPKÉ PRÁČE
(GEOTECHNICKÉ VRTY), KTERÉ URČÍ POLOHU
SKALNÍHO HORIZONTU (R2) LA OBČO
OKRAJÍCH OBČO OPER. INFORMACE BUDE
PŘEDÁNA SPRAC. RDS V MÍSTOPLOCE.

PŘEDPOKLADÁ SE ÚPRAVA (POLOH)

MIKROPILST. PREFERUJE SE TAKOVÍ
DETELÍ, KTERÉ ZACHOVÁ TUAR (A 4 MĚT)
ZÁKLADŮ A OPER. PODLE RDS.KANALIZACE PŘI LEVENÍ KŘÍDLA OP. 1:STAV. KŘÍDLA ÚLEVO V OP. 1 BYLO DEMOLOVÁNO -
- BYLO V HAVARIJNÍM STAV. STAV. V PŘÍST-
TORU BUDOUCÍHO KŘÍDLA BYLA ZASTÍENÁ
TLAKOVÁ KANALIZACE, PROCHÁZÍCÍ
POD ÚSTÍM RČO KOPÍTEM POTOKA.

- BUDE NAVRŽENO NOVÉ KŘÍDLA, KANALIZACE

TAKOVÍ STAV. KŘÍDLA. KŘÍDLA BUDE

NAVRŽENO TAK, ABY KŘÍDLA (TAKOVÁ)

BYLO ULOŽENO PŘED KANALIZACÍ

A ČÁST KŘÍDLA BUDE ZAKRYTA (VÝKOP -
POLENA), NEBO NOVÉ KŘÍDLA "PŘEKROČÍ"

STAV. KANALIZACÍ NIKOV V ZÁKLADĚ

ČI PŘÍKOV. BUDOVACÍ KŘÍDLA SE NEJEDNÁ

KŘÍDLA TUVÍ SLEDUJÍ STAV. TEREN

TAK, ABY BYLO ZACHOVÁNO ZASTÍENÍ

VEDENÍ PLYNU ZA PŘÍKOV.

Datum

Denní záznamy stavby

KOMLO SE PŘIPOJÍ K SPEDE "TEVLE" -
 - PŘES PÉRICOVY CÍTY ZABÝVAJÍCÍ
 BET. ÚTĚNÍ (ČI UPEVŇOVÁNÍ ÚTĚ.)
 PŘES PRACOVNÍ SPÁROU.
 SÍŤOVÁ POSKYTLÉ ZPRAC. DĚS JEIN.
 TYTO KATEGORIE:
 - POKRYTÍ ZASTÍŽELÉ KANALIZACE
 - TUK. 2 3D BODY
 - POKRYTÍ POKR. LEDENÍ -
 - 2-3 3D BODY.

ZA AD: PROCHÁZKA

22.5.2024

KONTROLA KOO BOZP

PROBĚHLA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENÍTE,
 NOVENÍ OOB A BOZP. ZÁVADY NEBYLI ZJIŠTENY.

KO0-BOZP 1. LÍNE

22.5.2024

ZÁPIS HOTOVITEL:

UPROZKUSI OBJEDNATELÉ ŽE UVROVNĚ
 SOUTŘENOSTI V ZÁPISU AD VÍZ VÍŠE
 BUDOU DÍT DŮSLADEK NA KONČENOU
 CÍZNU DÍLA I SOUTŘENÝ TERMÍN DOKONČENÍ
 DÍLA.



