

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0945/2025

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021: Ing. Jana Maierová, MPA,
vedoucí Odboru komunálních služeb
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 JaTu stavby, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72853
zastoupena: Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem
se sídlem: Zengrova 506/15, Vítkovice, 70300 Ostrava
IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0945/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Zřízení 2 ambulancí ve 2.NP pavilonu A3 budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované ATRIS, s.r.o z 10/2024 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 832.512,63 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 1.290.545,43 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 458.032,80 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.196.208,73 Kč bez DPH
--------------	--------------------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3.738.175,93 Kč bez DPH
--------------	--------------------------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Karviné, usnesením č. 2339 ze dne 23.7.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25.7.2025
za objednatele

V Ostravě dne 24.7.2025
za zhotovitele

.....
Ing. Jana Maierová, MPA
vedoucí Odboru komunálních služeb
pověřena k podpisu na základě
pověření ze dne 04.01.2021

.....
Ing. arch. Jan Tulinger
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-JATU-038A1
Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-458 032,80
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -458 032,80	Výše daně -96 186,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-554 219,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-JATU-038A1

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Místo: Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-458 032,80	-554 219,69
Z.L.č.01	Z.L.č.01 - dveře vnitřní	55 202,78	66 795,36
Z.L.č.02A	Z.L.č.02A - Omítky, svislé konstrukce (vícepráce)	252 841,98	305 938,80
Z.L.č.02B	Z.L.č.02B - Omítky, svislé konstrukce (méněpráce)	-511 795,79	-619 272,91
Z.L.č.03A	Z.L.č.03A - AL dveře (vícepráce)	60 864,38	73 645,90
Z.L.č.03B	Z.L.č.03B - AL dveře (méněpráce)	-137 762,14	-166 692,19
Z.L.č.04	Z.L.č.04 - vícepráce elektro dle požadavku investora	131 514,79	159 132,90
Z.L.č.05A	Z.L.č.05A - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (vícepráce)	140 034,44	169 441,67
Z.L.č.05B	Z.L.č.05B - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (méněpráce)	-530 772,91	-642 235,22
Z.L.č.06	Z.L.č.06 - ZTI (vícepráce)	4 021,14	4 865,58
Z.L.č.07A	Z.L.č.07 - elektro (méněpráce)	-18 047,85	-21 837,90
Z.L.č.07B	Z.L.č.07 - elektro (vícepráce)	52 800,58	63 888,70
Z.L.č.08	Z.L.č.08 - VZT (vícepráce)	8 367,19	10 124,30
Z.L.č.09	Z.L.č.09 - odečet vybavení ZTI (méněpráce)	-87 500,00	-105 875,00
Z.L.č.10A	Z.L.č.10A - změna podhledu m.č. 218-1,2 (vícepráce)	9 779,22	11 832,86
Z.L.č.10B	Z.L.č.10B - změna podhledu m.č. 218-1,2 (méněpráce)	-4 666,74	-5 646,76
Z.L.č.11	Z.L.č.11 - protipanické osvětlení (vícepráce)	25 001,86	30 252,01
Z.L.č.12	Z.L.č.12 - datové zásuvky (vícepráce)	3 995,40	4 834,43
Z.L.č.13	Z.L.č. 13 - dilatace objektová (vícepráce)	9 129,86	11 046,89
Z.L.č.14	Z.L.č.14 - požární obklad SDK (vícepráce)	7 183,93	8 692,56
Z.L.č.15	Z.L.č.15 - doplnění okruhů a protipanického osvětlení dle požadavku TIČR	71 775,48	86 848,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.01 - Z.L.č.01 - dveře vnitřní

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IC:
DIČ:

IC: 06669476
DIČ: CZ06669476

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			55 202,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 202,78	21,00%	11 592,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			66 795,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.01 - Z.L.č.01 - dveře vnitřní

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 202,78
766 - Konstrukce truhlářské	55 202,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.01 - Z.L.č.01 - dveře vnitřní

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 202,78	
D	766	Konstrukce truhlářské					55 202,78	
70	K	R-7665001	D+M vnitřních dveří - viz. D01, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků (příplatek za dveře s padací lištou a zvukovým útlumem 37db, včetně zárubně s těsněním)	kus	9,000	2 600,00	23 400,00	SOD
PP D+M vnitřních dveří - viz. D01, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků								
71	K	R-7665002	D+M vnitřních dveří - viz. D02, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků (příplatek za dveře s padací lištou a zvukovým útlumem 37db, včetně zárubně s těsněním)	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	SOD
PP D+M vnitřních dveří - viz. D02, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků								
72	K	R-7665003	D+M vnitřních dveří - viz. D03, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků (příplatek za dveře s padací lištou a zvukovým útlumem 37db, včetně zárubně s těsněním)	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	SOD
PP D+M vnitřních dveří - viz. D03, vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků								
73	K	R-7665004	D+M vnitřních dveří - viz. D04, vč. všech příslušenství a doplňků (příplatek za dveře s padací lištou a zvukovým útlumem 37db, včetně zárubně s těsněním)	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	SOD
PP D+M vnitřních dveří - viz. D04, vč. všech příslušenství a doplňků								
74	K	R-7665005	D+M vnitřních dveří - viz. D05, vč. všech příslušenství a doplňků (příplatek za dveře s padací lištou a zvukovým útlumem 37db, včetně zárubně s těsněním)	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	SOD
PP D+M vnitřních dveří - viz. D05, vč. všech příslušenství a doplňků								
85	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	548,000	0,63	342,50	SOD
PP Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m								
86	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	548,000	0,11	60,28	SOD
PP Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.02A - Z.L.č.02A - Omítky, svislé konstrukce (vicepráce)

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IC:
DIČ:

IC: 06669476
DIČ: CZ06669476

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			252 841,98
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 841,98	21,00%	53 096,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 938,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.02A - Z.L.č.02A - Omítky, svislé konstrukce (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	252 841,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 199,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	190 364,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 523,31
997 - Přesun sutě	8 116,39
998 - Přesun hmot	10 288,84
763 - Konstrukce suché výstavby	5 728,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 621,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.02A - Z.L.č.02A - Omítky, svislé konstrukce (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 252 841,98

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 199,31	
1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	651,20	651,20	SOD

PP	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm						
VV	m.č. 220/221						
VV	1						
VV	Součet						

2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,354	726,75	3 891,02	SOD
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
	VV		nově vyzdáná příčka m.č. 220/221					
	VV		2,2*3,15		6,930			
	VV		-0,8*1,97 "odečet dveří"		-1,576			
	VV		Součet		5,354			

4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,300	104,30	657,09	SOD
	PP	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami						
	VV	m.č. 220/221						
	VV	2*3,15						
	VV	Součet						

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					190 364,29	
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	419,549	75,30	31 592,04	CS ÚRS 2025 01

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121						

28	K	612135000	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	123,120	499,00	61 436,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápennou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135000					
	VV		chodba do výšky zárubní pro srovnání z důvodu montáže hygienického obkladu					
	VV		(24,9+3,88+2)*2*2		123,120			
	VV		Součet		123,120			

35	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	419,549	232,00	97 335,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubá, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325402					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 523,31	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

34	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	419,549	37,00	15 523,31	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141						
VV	viz. výkres bouracích prací (14,5+4,05+9,3+6,3+7,4+6,4+8,1+13,3)*3,15						
VV	88,14*3,15						
VV	Mezisoučet						
VV	zeď 220/221						
VV	-2,15*3,15*2						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

D	997	Přesun sutě					8 116,39	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	4,325	765,00	3 308,63	SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					

34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	43,250	32,10	1 388,33	SOD
	PP	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m						
	VV	4,325*10 "Přepočtené koeficientem množství"			43,250			

35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,325	288,96	1 249,75	SOD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,175	11,14	915,43	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			4,325*19 "Přepočtené koeficientem množství	82,175				
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,325	290,00	1 254,25	SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D 998			Přesun hmot	10 288,84				
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,362	557,50	5 219,32	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	28,086	180,50	5 069,52	SOD
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m					
VV			9,362*3 "Přepočtené koeficientem množství	28,086				
D 763			Konstrukce suché výstavby	5 728,78				
25	K	763164611	SDK obklad koč tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	6,300	862,00	5 556,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164611					
VV			chodba m.č. 203/1					
VV			2ks opláštění stoupačky potrubí					
VV			3,16*2	6,300				
VV			Součet	6,300				
59	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	55,560	2,77	153,85	SOD
PP			Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
60	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	55,560	0,33	18,33	SOD
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	17 621,06				
31	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	419,549	42,00	17 621,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNÉ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.02B - Z.L.č.02B - Omítky, svislé konstrukce (méněpráce)

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-511 795,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-511 795,79	21,00%	-107 477,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-619 272,91
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.02B - Z.L.č.02B - Omítky, svislé konstrukce (méněpráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-511 795,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-402 471,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-37 255,95
997 - Přesun sutě	-36 216,90
998 - Přesun hmot	-35 851,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.02B - Z.L.č.02B - Omítky, svislé konstrukce (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -511 795,79

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-402 471,36	
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-486,589	52,50	-25 545,92	SOD

PP	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně							
VV	"viz. výkresy nového stavu"							
VV	-(68,6+20+24,2+19+16+20,9+13,3+8,2)*3,15				-599,130			
VV	Mezisoučet				-599,130			
VV	m.č. 220/221							
VV	(2,15)*3,15*2				13,545			
VV	m.č. 220/219 - zazděný otvor							
VV	1*2*2				4,000			
VV	m.č. 219 - dozdění u umyvadla							
VV	(0,65+0,5)*3,15				3,623			
VV	m.č. 218-1,2/214							
VV	(1,55+1,75+1,75)*3,15*2				31,815			
VV	m.č. 219/217							
VV	0,6*2*2 "kolem zárubně"				2,400			
VV	m.č.217							
VV	(5,9+2,7)*0,4 "doornitání chybějící omítky pod stropem"				3,440			
VV	(0,6+0,4)*3,15 "pilíř"				3,150			
VV	m.č. 214/213 - dozdivky							
VV	1*2*2*2				8,000			
VV	m.č. 213/212 příčka							
VV	(1,9+3,15)*3,15*2				31,815			
VV	průvlak m.č. 214,217							
VV	(0,4+0,4)*(3,75+1,7)				4,360			
VV	CHODBA m.č. 203/1							
VV	zazdivka 3ks nily po demontovaných rozvaděčích							
VV	2,45*0,86*3				6,321			
VV	odečet nově dodaného rozvaděče rozměr cca 1,2*0,8							
VV	-1,2*0,8				-0,960			
VV	podezdívka skříně							
VV	0,86*1,2				1,032			
VV	Mezisoučet				112,541			
VV	Součet				-486,589			

9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-486,589	350,10	-170 354,81	SOD
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	-----

PP	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně							
VV	"viz. výkresy nového stavu"							
VV	-(68,6+20+24,2+19+16+20,9+13,3+8,2)*3,15				-599,130			
VV	Mezisoučet				-599,130			
VV	m.č. 220/221							
VV	(2,15)*3,15*2				13,545			
VV	m.č. 220/219 - zazděný otvor							
VV	1*2*2				4,000			
VV	m.č. 219 - dozdění u umyvadla							
VV	(0,65+0,5)*3,15				3,623			
VV	m.č. 218-1,2/214							
VV	(1,55+1,75+1,75)*3,15*2				31,815			
VV	m.č. 219/217							
VV	0,6*2*2 "kolem zárubně"				2,400			
VV	m.č.217							
VV	(5,9+2,7)*0,4 "doornitání chybějící omítky pod stropem"				3,440			
VV	(0,6+0,4)*3,15 "pilíř"				3,150			
VV	m.č. 214/213 - dozdivky							
VV	1*2*2*2				8,000			
VV	m.č. 213/212 příčka							
VV	(1,9+3,15)*3,15*2				31,815			
VV	průvlak m.č. 214,217							
VV	(0,4+0,4)*(3,75+1,7)				4,360			
VV	CHODBA m.č. 203/1							
VV	zazdivka 3ks nily po demontovaných rozvaděčích							
VV	2,45*0,86*3				6,321			
VV	odečet nově dodaného rozvaděče rozměr cca 1,2*0,8							
VV	-1,2*0,8				-0,960			
VV	podezdívka skříně							
VV	0,86*1,2				1,032			
VV	Mezisoučet				112,541			
VV	Součet				-486,589			

10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-2 544,600	81,16	-206 570,63	SOD
----	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------	-----

PP	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně							
VV	"viz. výkresy nového stavu"							
VV	-							
VV	-(68,6+20+24,2+19+16+20,9+13,3+8,2+4+3,3+3,4+5+4,7)*3,15*4				-2 646,000			
VV	Mezisoučet				-2 646,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 220/219 - zazděný otvor					
VV			1*2*2*4		16,000			
VV			m.č. 219/217					
VV			0,6*2*2*4 "kolem zárubně"		9,600			
VV			m.č. 217					
VV			(5,9+2,7)*0,4*4 "doomítání chybějící omítky pod stropem"		13,760			
VV			(0,6+0,4)*3,15*4 "pilíř"		12,600			
VV			m.č. 214/213 - dozdivky					
VV			1*2*2*2*4		32,000			
VV			průvlak m.č. 214,217					
VV			(C,4+0,4)*(3,75+1,7)*4		17,440			
VV			Mezisoučet		101,400			
VV			Součet		-2 544,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-37 255,95	
26	K	997013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-419,549	68,80	-37 255,95	SOD
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			"viz. výkres bouracích prací"-		-218,453			
VV			(14,5+4,05+9,3+6,3+7,4+6,4+8,1+13,3)*3,15		-214,641			
VV			-88,14*3,15		-433,094			
VV			Mezisoučet					
VV			zeď 220/221		13,545			
VV			2,15*3,15*2		13,545			
VV			Mezisoučet		-419,549			
VV			Součet					
D 997 Přesun sutě							-36 216,90	
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-19,299	765,00	-14 763,74	SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-192,990	32,10	-6 194,98	SOD
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		-192,990			
VV			-19,299*10 "Přepočtené koeficientem množství"					
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-19,299	288,96	-5 576,64	SOD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-366,681	11,14	-4 084,83	SOD
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		-366,681			
VV			-19,299*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-19,299	290,00	-5 596,71	SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D 998 Přesun hmot							-35 851,58	
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-32,622	557,50	-18 186,77	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-97,866	180,50	-17 664,81	SOD
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m					
VV			-32,622*3 "Přepočtené koeficientem množství"		-97,866			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.03A - Z.L.č.03A - AL dveře (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 864,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 864,38	21,00%	12 781,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			73 645,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.03A - Z.L.č.03A - AL dveře (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 864,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	492,00
997 - Přesun sutě	180,16
767 - Konstrukce zámečnické	54 099,50
763 - Konstrukce suché výstavby	6 092,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNÉ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.03A - Z.L.č.03A - AL dveře (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 864,38

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					492,00	
112	K	971052521	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	0,400	1 230,00	492,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971052521						
VV		rozšíření otvoru pro nové dveře						
VV		0,2*2					0,400	
VV		Součet					0,400	
D 997		Přesun sutě					180,16	
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,096	765,00	73,44	SOD
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně						
VV		0,096					0,096	
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,960	32,10	30,82	SOD
PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m						
VV		0,096*10 "Přepočtené koeficientem množství"					0,960	
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,096	288,96	27,74	SOD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,824	11,14	20,32	SOD
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		0,096*19 "Přepočtené koeficientem množství"					1,824	
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,096	290,00	27,84	SOD
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
D 767		Konstrukce zámečnické					54 099,50	
108	K	R-7676090A	D+M hliníkové sestavy s dveřmi včetně bočního světlíku rozměr 1580x2100mm dveře pravé, otvíravé ven 900x2013mm, klika klika narez,	kus	1,000	53 002,35	53 002,35	CN
PP		D+M hliníkové sestavy S01 vč. všech příslušenství a doplňků 3500 x 3000 vč. dveří a výšuvného okna						
VV		nové dveře místo sestavy S01						
VV		1					1,000	
VV		Součet					1,000	
76	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	530,023	2,07	1 097,15	SOD
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m						
D 763		Konstrukce suché výstavby					6 092,72	
110	K	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez izolace EI 15	m2	1,659	678,00	1 124,80	CS ÚRS 2025 01
PP		Stěna představená ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121411						
VV		odskok kolem dveří m.č. 214						
VV		1,58*1,05					1,659	
VV		Součet					1,659	
109	K	763164511	SDK obklad kočí tvaru L š do 0,4 m desky 1x12,5	m	6,300	572,00	3 603,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164511						
VV		odskok kolem dveří m.č. 214						
VV		3,15*2					6,300	
VV		Součet					6,300	
111	M	KNF.00003345	UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm	m	6,300	187,49	1 181,19	CS ÚRS 2025 01
PP		UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm						
VV		výztuž pro osazení al dveří						
VV		2*3,15					6,300	
VV		Součet					6,300	
59	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	59,095	2,77	163,63	SOD
PP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	59,095	0,33	19,50	SOD
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.03B - Z.L.č.03B - AL dveře (méněpráce)

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IC:

06669476

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-137 762,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-137 762,14	21,00%	-28 930,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-166 692,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.03B - Z.L.č.03B - AL dveře (méněpráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-137 762,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 424,82
997 - Přesun sutě	-6 354,24
767 - Konstrukce zámečnické	-129 983,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.03B - Z.L.č.03B - AL dveře (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -137 762,14

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		-1 424,82			
17	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	-10,994	129,60	-1 424,82	SOD
PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm						
VV		nebouraná příčka m.č. 203/214						
VV		-(3,49)*3,15				-10,994		
VV		Součet				-10,994		
D		997	Přesun sutě		-6 354,24			
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-3,386	765,00	-2 590,29	SOD
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně						
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-33,860	32,10	-1 086,91	SOD
PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m						
VV		-3,386*10 "Přepočtené koeficientem množství				-33,860		
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,386	288,96	-978,42	SOD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,334	11,14	-716,68	SOD
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		-3,386*19 "Přepočtené koeficientem množství				-64,334		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-3,386	290,00	-981,94	SOD
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
D		767	Konstrukce zámečnické		-129 983,08			
78	K	R-7678090	D+M hliníkové sestavy S01 vč. všech příslušenství a doplňků 3500 x 3000 vč. dveří a výsuvného okna	kus	-1,000	127 347,00	-127 347,00	SOD
PP		D+M hliníkové sestavy S01 vč. všech příslušenství a doplňků 3500 x 3000 vč. dveří a výsuvného okna						
VV		odečet sestavy S01						
VV		-1				-1,000		
VV		Součet				-1,000		
76	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 273,470	2,07	-2 636,08	SOD
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNĚ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.04 - Z.L.č.04 - vícepráce elektro dle požadavku investora

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		131 514,79	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 514,79	21,00%	27 618,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	159 132,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.04 - Z.L.č.04 - vícepráce elektro dle požadavku investora

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	131 514,79
998 - Přesun hmot	556,10
D1 - Elektromontáže	4 065,50
D4 - Materiály	5 447,50
D5 - Dodávky zařízení (specifikace)	105 383,30
D6 - HZS	9 685,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 377,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.04 - Z.L.č.04 - vícepráce elektro dle požadavku investora

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 131 514,79

D 998 Přesun hmot 556,10

40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,506	557,50	282,10	SOD
PP Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m								
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,518	180,50	274,00	SOD
PP Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m								
VV 0,506*3 "Přepočtené koeficientem množství"					1,518			
VV Součet					1,518			

D D1 Elektromontáže 4 065,50

72	K	741122034	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	66,10	330,50	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu dle 5x25 až 35 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122034								
73	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	150,000	24,90	3 735,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001								

D D4 Materiály 5 447,50

71	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	5,000	473,00	2 365,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2								
74	M	ADI.0051261.URS	Instalační kabel venkovní Solarix CAT6A STP PE Fca 500mčivka SXKD-6A-STP-PE	m	150,000	20,55	3 082,50	CS ÚRS 2025 01
PP Instalace kabelu venkovní Solarix CAT6A STP PE Fca 500mčivka SXKD-6A-STP-PE								
VV 125*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					150,000			

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 105 383,30

70	K	ROCEP	Dodávka a montáž rozvaděče OCEP, vydrátování, doplnění a přepětovou ochranu II.st. (odpojovač OPV 3f)	KS	1,000	103 565,00	103 565,00	CN
PP ROZV.RA3 21A MDO - DOPLNĚNÍ DLE PROJEKTU								
75	K	ROCEQ	D+M kabelová spojka	soubor	1,000	1 818,30	1 818,30	CN
PP ROZV.RA3 21A MDO - DOPLNĚNÍ DLE PROJEKTU								

D D6 HZS 9 685,37

79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	2 980,00	2 980,00	SOD
PP Doprava dodávek								
80	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 190,00	1 190,00	SOD
PP Přesun dodávek								
81	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	272,37	272,37	SOD
PP Prořez materiálu 5% z ceny materiálu								
87	K	Pol71	Demontáž el. zařízení	hod.	7,000	749,00	5 243,00	SOD
PP Demontáž el. zařízení								

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 377,02

3	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,393	997,50	6 377,02	SOD
PP Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm								
VV zaddívka 3ks nily po demonstovaných rozvaděčích					6,321			
VV 2,45*0,86*3								
VV odečet nově dodaného rozvaděče rozměr cca 1,2*0,8								
VV -1,2*0,8					-0,960			
VV podezdívka skříně								
VV 0,86*1,2					1,032			
VV Mezi součet					6,393			
VV Součet					6,393			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNÉ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.05A - Z.L.č.05A - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (vícepráce)

KSO:

Místo: Karviná

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

IC:

DIČ:

IC:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

140 034,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 034,44	21,00%	29 407,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 441,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.05A - Z.L.č.05A - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JeTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 034,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

140 034,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNĚ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.05A - Z.L.č.05A - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 140 034,44

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					140 034,44	
35	K	776141124	Stěrka podlahová nivolační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	238,410	567,00	135 178,47	CS ÚRS 2025 01
PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124						
36	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,500	182,00	1 183,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312						
37	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm	m	6,500	297,00	1 930,50	CS ÚRS 2025 01
PP		profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň						
VV		6,37254901960784*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
		6,500						
88	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 8 do 12 m	%	1 382,910	1,12	1 548,66	SOD
PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 8 do 12 m						
89	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 382,910	0,14	193,61	SOD
PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.05B - Z.L.č.05B - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (méněpráce)

KSO:

Misto: Kerviná

CC-CZ:

Datum: 7.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IC:

06669476

D|Č:

CZ06669476

Projektant:

ATRIS s.r.l.

IC:

D|Č:

Zpracovatel:

IC:

D|Č:

Poznámka:

Cena bez DPH		-530 772,91	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-530 772,91	21,00%	-111 462,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-642 235,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razlto

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.05B - Z.L.č.05B - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (méněpráce)

Místo:	Karviná	Datum:	7. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Zhotovitel:	JaTu stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-530 772,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-162 907,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-54 446,40
997 - Přesun sutě	-106 554,57
998 - Přesun hmot	-37 466,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-3 237,60
713 - Izolace tepelné	-91 018,78
776 - Podlahy povlakové	-75 141,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.05B - Z.L.č.05B - Podlahy PVC Varianta vzorník Forbo (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-530 772,91	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-162 907,94	
11	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-238,410	485,90	-115 843,42	SOD
	PP		Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm					
12	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-715,230	21,47	-15 355,99	SOD
	PP		Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm					
14	K	R-6325020	Očištění, vyspravení, vyrovnaní st. stropní konstrukce potěrem tl. do 50 mm	m2	-166,887	190,00	-31 708,53	SOD
	PP		Očištění, vyspravení, vyrovnaní st. stropní konstrukce potěrem tl. do 50 mm					
	VV		*skladba PODL 1,3 "- (59,2+39,29+25,83+3,99+9,79+15,52+2,71+2,71+4,8+29,34+2 9,36)		-222,540			
	VV		*PODL2"-15,87		-15,870			
	VV		Mezisoučet "celkem SOD"		-238,410			
	VV		vyrovnaní cca 30% plochy po bouracích pracích,		71,523			
	VV		Součet		-166,887			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-54 446,40	
18	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	-456,000	119,40	-54 446,40	SOD
	PP		Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2					
D	997	Přesun sutě					-106 554,57	
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-48,268	765,00	-36 925,02	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					
	VV		-41,040-7,228		-48,268			
	VV		Součet		-48,268			
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-482,680	32,10	-15 494,03	SOD
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m					
	VV		-48,268*10 "Přepočtené koeficientem množství		-482,680			
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-48,268	288,96	-13 947,52	SOD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-917,092	11,14	-10 216,40	SOD
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-48,268*19 "Přepočtené koeficientem množství		-917,092			
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 06 04	t	-41,040	290,00	-11 901,60	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 06 04					
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	-7,228	2 500,00	-18 070,00	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04					
D	998	Přesun hmot					-37 466,01	
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-34,091	557,50	-19 005,73	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
	VV		-34,091		-34,091			
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	-102,273	180,50	-18 480,28	SOD
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšený přesun ZKD 100 m					
	VV		-34,091*3 "Přepočtené koeficientem množství		-102,273			
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-3 237,60	
42	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	-228,000	14,20	-3 237,60	SOD
	PP		Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné					
D	713	Izolace tepelné					-91 018,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-456,000	28,39	-12 945,84	SOD
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm					
44	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-238,410	96,90	-23 101,93	SOD
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
45	M	63141432	deska tepelné izolační minerální tl 30mm	m2	-262,251	162,40	-47 834,58	SOD
	PP		deska tepelné izolační minerální tl 30mm					
	P		Poznámka k položce: KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDICOVÉ MINERÁLNÍ VLNY					
46	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-238,410	5,70	-1 358,94	SOD
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE					
47	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	-277,887	11,40	-3 167,68	SOD
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
48	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-884,080	2,64	-2 331,32	SOD
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
49	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	-884,085	0,32	-278,49	SOD
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m					
	D	776	Podlahy povlakové				-75 141,61	
85	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-238,410	319,20	-76 100,47	SOD
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm					
88	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	761,004	1,12	852,32	SOD
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
89	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	761,004	0,14	106,54	SOD
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.06 - Z.L.č.06 - ZTI (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 021,14
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 021,14	21,00%	844,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			4 865,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.06 - Z.L.č.06 - ZTI (vícepráce)

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 021,14

PSV - Práce a dodávky PSV

4 021,14

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 021,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNÉ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.06 - Z.L.č.06 - ZTI (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 021,14	
D PSV Práce a dodávky PSV							4 021,14	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							4 021,14	
1	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	14,000	286,00	4 004,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
2	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,040	0,43	17,14	SOD
PP			Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.07A - Z.L.č.07 - elektro (méněpráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 047,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 047,85	21,00%	-3 790,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-21 837,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.07A - Z.L.č.07 - elektro (méněpráce)

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 047,85

D1 - Elektromontáže

-8 581,40

D4 - Materiály

-9 466,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.07A - Z.L.č.07 - elektro (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 047,85	
D D1 Elektromontáže							-8 581,40	
5	K	Pol5	kab.žlab 62/50mm bez víka vč. podpěrek	m	-23,000	235,40	-5 414,20	SOD
PP kab.žlab 62/50mm bez víka vč. podpěrek								
27	K	Pol24	CXKH(E)-R.V 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	-80,000	39,59	-3 167,20	SOD
PP CXKH(E)-R.V 3x2.5 mm2 750V (PJ)								
D D4 Materiály							-9 466,45	
72	K	Pol33	UTP 4X2X24 CAT6	M	-150,000	12,84	-1 926,00	SOD
PP UTP 4X2X24 CAT6								
VV odečet kabelu z důvodu změny za nchořavý typ								
VV -150							-150,000	
VV Součet							-150,000	
37	K	Pol34	CXKH-R J 3x2,5	M	-80,000	41,09	-3 287,20	SOD
PP CXKH-R J 3x2,5								
66	K	Pol56	ZLAB 50/50 2m	KS	-10,000	240,75	-2 407,50	SOD
PP ZLAB 50/50 2m								
67	K	Pol57	SPOJKA SZM 1	KS	-15,000	16,05	-240,75	SOD
PP SPOJKA SZM 1								
71	K	Pol60	NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK	KS	-25,000	64,20	-1 605,00	SOD
PP NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.07B - Z.L.č.07 - elektro (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 08669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 800,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 800,58	21,00%	11 088,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			63 888,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.07B - Z.L.č.07 - elektro (vícepráce)

Místo: Karviná

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 800,58
D1 - Elektromontáže	24 359,40
D2 - Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení	12 926,00
D4 - Materiály	11 109,70
D6 - HZS	4 405,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.07B - Z.L.č.07 - elektro (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 800,58	
D	D1	Elektromontáže					24 359,40	
1	K	Pol1	trubka ohebn. el. inst. typ 2316 (PO)	m	20,000	55,64	1 112,80	SOD
PP			trubka ohebn. el. inst. typ 2316 (PO)					
95	K	210021091	Montáž příchytěk plastových pro řadové upevnění kabelů 3K 131 průměru 10-33 mm vrchní díl	kus	600,000	23,80	14 280,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž příchytěk pro kabely plastových pro řadové upevnění vrchní díl (průměr 10 až 33 mm)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021091					
VV			změna náhrada za rošty - nešlo technicky použít rošty - nedostatek místa					
VV			200+400		600,000			
VV			Součet		600,000			
23	K	Pol22	ochran.pospoj. v prádél.apod. Cu 4-25mm2 (pu)	m	110,000	40,66	4 472,60	SOD
PP			ochran.pospoj. v prádél.apod. Cu 4-25mm2 (pu)					
VV			nápojení klimatizací 60m a 50m chybělo rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem					
VV			60+50		110,000			
VV			Součet		110,000			
26	K	Pol23	CXKH-R(V.) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	120,000	37,45	4 494,00	SOD
PP			CXKH-R(V.) 3x1.5 mm2 750V (PU)					
VV			rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem					
VV			120		120,000			
VV			Součet		120,000			
D	D2	Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení					12 926,00	
29	K	Pol26	SYKFY (JE-Y(St)Y) 2x2x0,5-0,8 až 5x2x0,5-0,8mm , UTP,FTP, (TR)	m	200,000	64,63	12 926,00	SOD
PP			SYKFY (JE-Y(St)Y) 2x2x0,5-0,8 až 5x2x0,5-0,8mm , UTP,FTP, (TR)					
D	D4	Materiály					11 109,70	
34	K	Pol31	CY 4 ZEL.ZLUTY H07V-U	M	110,000	14,23	1 565,30	SOD
PP			CY 4 ZEL.ZLUTY H07V-U					
VV			nápojení klimatizací 60m a 50m chybělo rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem					
VV			60+50		110,000			
VV			Součet		110,000			
98	M	8501604112	Kabel instalační Solarix CAT6 UTP nestíněný LSOH 100 m	m	350,000	14,14	4 949,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kabel instalační Solarix CAT6 UTP nestíněný LSOH 100 m					
VV			třída reakce na oheň Dca-s2, d2, a1					
VV			150 "záměna z rozpočtu"		150,000			
VV			200 "rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem"		200,000			
VV			Součet		350,000			
38	K	Pol35	CXKH-R J 3x1,5	M	100,000	28,25	2 825,00	SOD
PP			CXKH-R J 3x1,5					
VV			rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem					
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			
63	K	Pol53	TR.OHEBNA PVC 2316	M	20,000	9,42	188,40	SOD
PP			TR.OHEBNA PVC 2316					
VV			rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
91	M	1000294075	Příchytka SCHMACHTL SN-DKS 6-20 pro volné vodiče 3003, průměr svazku 6-20 mm	kus	200,000	3,63	726,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příchytka SCHMACHTL SN-DKS 6-20 pro volné vodiče 3003, průměr svazku 6-20 mm					
VV			změna náhrada za rošty - nešlo technicky použít rošty - nedostatek místa					
VV			200		200,000			
VV			Součet		200,000			
92	M	1000294074	Příchytka SCHMACHTL SN-DKS 3-13 pro volné vodiče 3002, průměr svazku 3-13 mm	kus	400,000	2,14	856,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příchytka SCHMACHTL SN-DKS 3-13 pro volné vodiče 3002, průměr svazku 3-13 mm					
VV			změna náhrada za rošty - nešlo technicky použít rošty - nedostatek místa					
VV			400		400,000			
VV			Součet		400,000			
D	D6	HZS					4 405,48	
79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD
PP			Doprava dodávek					
80	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	500,00	500,00	SOD
PP			Přesun dodávek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	555,48	555,48	SOD
	PP		Prořez materiálu 5% z ceny materiálu					
82	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	350,00	350,00	SOD
	PP		Podružný materiál					
83	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD
	PP		Podíl přidružených výkonů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.08 - Z.L.č.08 - VZT (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IC:
DIČ:

IC: 06669476
DIČ: CZ06669476

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			8 367,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 367,19	21,00%	1 757,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			10 124,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.08 - Z.L.č.08 - VZT (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 367,19
D3 - Stavební práce	2 525,20
D8 - Demontáže	2 247,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	345,00
D6 - HZS	3 249,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.08 - Z.L.č.08 - VZT (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 367,19	
D D3 Stavební práce							2 525,20	
31	K	Pol28	vysek.zdi.cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm	ks	4,000	535,00	2 140,00	SOD
PP			vysek.zdi.cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm					
33	K	Pol30	vysek.rýh.cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	3,000	128,40	385,20	SOD
PP			vysek.rýh.cihla do hl.50mm š.do 70mm					
D D8 Demontáže							2 247,00	
71	K	Pol127	Demontáže potrubí VZT vč. tlumičů, klapek, sténových mřížek a izolací atd.	bm	10,000	224,70	2 247,00	SOD
PP			Demontáže potrubí VZT vč. tlumičů, klapek, sténových mřížek a izolací atd.					
P			Poznámka k položce: D: 1.2.4.2-01					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							345,00	
2	K	460941223	Vyplnění a omlnutí rýh při elektroinstalacích ve sténách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omlnutí rýh ve sténách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941223					
VV			vcp drážka po rozvodu nové klíma					
VV			S		3,000			
VV			Součet		3,000			
D D6 HZS							3 249,99	
79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	500,00	500,00	SOD
PP			Doprava dodávek					
80	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	500,00	500,00	SOD
PP			Přesun dodávek					
82	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	249,99	249,99	SOD
PP			Podružný materiál					
83	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
PP			Podíl přidružených výkonů					
VV			koordinace na stavbě z fa klíma					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.09 - Z.L.č.09 - odečet vybavení ZTI (méněpráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-87 500,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-87 500,00	21,00%	-18 375,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			-105 875,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.09 - Z.L.č.09 - odečet vybavení ZTI (méněpráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-87 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-87 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-87 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.09 - Z.L.č.09 - odečet vybavení ZTI (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-87 500,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-87 500,00	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							-87 500,00	
1	K	R-7250011	D+M V01 - Zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem 1L vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků	kus	-8,000	4 500,00	-36 000,00	
PP			D+M V01 - Zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem 1L vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků					
2	K	R-7250012	D+M V02 - Zásobník na desinfekční gel, bezdotykový, objem 1L vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků	kus	-8,000	4 500,00	-36 000,00	
PP			D+M V02 - Zásobník na desinfekční gel, bezdotykový, objem 1L vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků					
3	K	R-7250013	D+M V03 - Zásobník na papírové ručníky skládané vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků	kus	-5,000	2 300,00	-11 500,00	
PP			D+M V03 - Zásobník na papírové ručníky skládané vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků					
4	K	R-7250015	D+M V05 - Odpadkový koš nášlapný, objem 5L	kus	-5,000	800,00	-4 000,00	
PP			D+M V05 - Odpadkový koš nášlapný, objem 5L					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.10A - Z.L.č.10A - změna podhledu m.č. 218-1,2 (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 779,22
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 779,22	21,00%	2 053,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 832,86

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.10A - Z.L.č.10A - změna podhledu m.č. 218-1,2 (vícepráce)

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 779,22

763 - Konstrukce suché výstavby

9 779,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.10A - Z.L.č.10A - změna pohledu m.č. 218-1,2 (vícepráce)

Misto: KarvináDatum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město KarvináProjektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 779,22

D		763	Konstrukce suché výstavby			9 779,22		
59	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	94,850	2,77	262,64	SOD
PP			Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
60	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	94,850	0,33	31,30	SOD
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m					
61	K	R-7630010	D+M POD 01 vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	9,410	1 008,00	9 485,28	SOD
PP			D+M POD 01 vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků					
P			Poznámka k položce: AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, OMYVATELNÝ, S VIDITELNÝMI PROFILY, FORMÁT 600x600x19mm VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
VV			m.č. 218-1, 218-2					
VV			2,71		2,710			
VV			2,71		2,710			
VV			m.č. 220					
VV			3,99		3,990			
VV			Součet		9,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.10B - Z.L.č.10B - změna pohledu m.č. 218-1,2 (méněpráce)

KSO:
Místo: Karviná

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-4 666,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 666,74	21,00%	-980,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-5 646,76
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.10B - Z.L.č.10B - změna podhledu m.č. 218-1,2 (méněpráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 666,74

763 - Konstrukce suché výstavby

-4 666,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.10B - Z.L.č.10B - změna pohledu m.č. 218-1,2 (méněpráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 666,74	
D 763			Konstrukce suché výstavby				-4 666,74	
57	K	763131411	SDK podhled desky 1xÅ 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-5,420	835,14	-4 526,46	SOD
	PP		SDK podhled desky 1xÅ 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	W		m.č. 218-1, 218-2					
	W		-2,71		-2,710			
	W		-2,71		-2,710			
	W		Součet		-5,420			
59	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 8 do 12 m	%	-45,264	2,77	-125,34	SOD
	PP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 8 do 12 m					
60	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	-45,264	0,33	-14,94	SOD
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNĚ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.11 - Z.L.č.11 - protipanické osvětlení (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná
Zadavatel:
Statutární město Karviná
Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.
Projektant:
ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:
[redacted]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 001,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 001,66	21,00%	5 250,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			30 252,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.11 - Z.L.č.11 - protipanické osvětlení (vicepráce)

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 001,66
D1 - Elektromontáže	12 672,00
D4 - Materiály	8 390,66
D6 - HZS	3 939,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.11 - Z.L.č.11 - protipanické osvětlení (vicepráce)

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 001,66	
D	D1	Elektromontáže					12 672,00	
10	K	210021091	Montáž přichytek plastových pro řadové upevnění kabelů 3K 131 průměru 10-33 mm vrchní díl	kus	32,000	23,80	761,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž přichytek pro kabely plastových pro řadové upevnění vrchní díl (průměr 10 až 33 mm)						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021091						
	VV	32			32,000			
84	K	210R101	požární ucpávky	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CN
	PP	požární ucpávky						
17	K	Pol20	svítidlo Startet Quad SQ 350 2 H AT + rámeček pro montáž	Ks	4,000	428,00	1 712,00	cena SOD
	PP	svítidlo LED 27-65W podtl., IP40						
25	K	Pol23	CXKH-R(V..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	32,000	37,45	1 198,40	SOD
	PP	CXKH-R(V..) 3x1.5 mm2 750V (PU)						
D	D4	Materiály					8 390,66	
38	K	Pol35	CXKH-R J 3x1,5	M	34,000	28,25	960,50	SOD
	PP	CXKH-R J 3x1,5						
12	M	1000294075	Přichytka SCHMACHTL SN-DKS 6-20 pro volné vodiče 3003, průměr svazku 6-20 mm	kus	32,000	3,63	116,16	CS ÚRS 2025 01
	PP	Přichytka SCHMACHTL SN-DKS 6-20 pro volné vodiče 3003, průměr svazku 6-20 mm						
	VV	32			32,000			
3	K	Pol65	svítidlo Startet Quad SQ 350 2 H AT + rámeček pro montáž	KS	4,000	1 828,50	7 314,00	CN
	PP	SV LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘÍSAZ.						
D	D6	HZS					3 939,00	
79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	SOD
	PP	Doprava dodávek						
80	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	550,00	550,00	SOD
	PP	Přesun dodávek						
81	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	419,00	419,00	SOD
	PP	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu						
82	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	660,00	660,00	SOD
	PP	Podružný materiál						
83	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	660,00	660,00	SOD
	PP	Podíl přidružených výkonů						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt:
Z.L.č.12 - Z.L.č.12 - datové zásuvky (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 995,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 995,40	21,00%	839,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 834,43

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.12 - Z.L.č.12 - datové zásuvky (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 995,40
D1 - Elektromontáže	1 449,00
D4 - Materiály	1 996,40
D6 - HZS	550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.12 - Z.L.č.12 - datové zásuvky (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 995,40	
D D1 Elektromontáže							1 449,00	
1	K	Pol1	montáž datové zásuvky dvojité bez zapojení	kus	7,000	207,00	1 449,00	CN
	PP		trubka ohebná, el. inst. typ 2316 (PO)					
D D4 Materiály							1 996,40	
2	K	Pol31	datová zásuvka dvojitá cat6	kus	7,000	285,20	1 996,40	CN
	PP		CY 4 ZEL.ZLUTY H07V-U					
	VV		7		7,000			
D D6 HZS							550,00	
79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	550,00	550,00	SOD
	PP		Doprava dodávek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.13 - Z.L.č. 13 - dilatace objektová (vícepráce)

KSO:
Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 129,66
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 129,66	21,00%	1 917,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			11 046,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.13 - Z.L.č. 13 - dilatace objektová (vícepráce)

Místo: Karviná

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 129,66
PSV - Práce a dodávky PSV	9 129,66
764 - Konstrukce klempířské	5 036,66
771 - Podlahy z dlaždic	4 093,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNĚ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.13 - Z.L.č. 13 - dilatace objektová (vícepráce)

Místo:	Karviná	Datum:	7. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Zhotovitel:	JaTu stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 129,66	
D PSV Práce a dodávky PSV							9 129,66	
D 764 Konstrukce klempířské							5 036,66	
6	K	764021424	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 200 mm	m	12,400	399,00	4 947,60	CS ÚRS 2025 01
PP Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764021424								
VV ze dvou kusů					12,400			
VV 3,1*2*2								
VV Součet					12,400			
5	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	49,476	1,80	89,06	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%)								
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764312								
D 771 Podlahy z dlaždic							4 093,00	
1	K	781492331	Montáž profilů dilatačních lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	2,000	134,00	268,00	CS ÚRS 2025 01
PP Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem dilatačního								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492331								
2	M	781R101	Dilatační profil podlahový pro objektové dilatační spáry Schluter DILEX BT provedení Hliník přírodní matné eloxovaný délka á 2,5m	kus	1,000	3 825,00	3 825,00	CN
PP Dilatační profil pro objektové dilatační spáry Schluter DILEX BT provedení Hliník délka á 2,5m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.14 - Z.L.č.14 - požární obklad SDK (vícepráce)

KSO:

Miesto: Karviná

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná

10

DÍČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

10:

06669476

DÍČ:

CZ06669476

Projektant:

ATRIS s.r.l.

IC:

Děč:

Zpracovatel:

IC:

D/C:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 183,93
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 183,93	21,00%	1 508,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 692,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Raz'itko

Datum a podpis:

Razlto

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.14 - Z.L.č.14 - požární obklad SDK (vícepráce)

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 183,93
763 - Konstrukce suché výstavby	7 183,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt: Z.L.č.14 - Z.L.č.14 - požární obklad SDK (vícepráce)

Místo: Karviná Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 183,93

D 763		Konstrukce suché výstavby					7 183,93	
63	K	763132972	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xDF 12,5	kus	2,000	892,00	1 784,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vyspravení sádkrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm protipožární DF						
Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2025_01/763132972						
VV		zapravení otvoru ve stropě m.č. 214 (2x sdk)						
VV		2						
VV		Součet						
62	K	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	3,200	1 620,00	5 184,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Obklad konstrukcí sádkrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2025_01/763164637						
VV		mezi m.č. 203/2 - 203/1						
VV		3,2						
VV		Součet						
59	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	69,680	2,77	192,94	SOD
PP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m						
60	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	69,680	0,33	22,99	SOD
PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.15 - Z.L.č.15 - doplnění okruhů a protipanického osvětlení dle požadavku TIČR

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IC: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 775,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 775,48	21,00%	15 072,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			86 848,33
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3
Objekt: Z.L.č.15 - Z.L.č.15 - doplnění okruhů a protipanického osvětlení dle požadavku TIČR

Místo: Karviná
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 7. 11. 2024
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu – Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 775,48
D1 - Elektromontáže	26 429,00
D3 - Stavební práce	1 498,00
D4 - Materiály	31 606,48
D6 - HZS	8 050,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 192,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Objekt:

Z.L.č.15 - Z.L.č.15 - doplnění okruhů a protipanického osvětlení dle požadavku TIČR

Místo:

Karviná

Datum:

7. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Karviná


Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 775,48	
D	D1	Elektromontáže					26 429,00	
7	K	Pol20	svítidlo Starlet Quad SQ 350 2 H AT + rámeček pro montáž	Ks	4,000	428,00	1 712,00	CN
	PP		svítidlo sv. LED 27-65W podtl., IP40					
71	K	Pol71	natažení kabeláže, doplnění okruhů	hod.	24,000	749,00	17 976,00	SOD
	PP		Demontáž el. zařízení					
71	K	Pol72	doplnění komponentů do rozvaděče	hod.	8,000	749,00	5 992,00	SOD
	PP		Demontáž el. zařízení					
71	K	Pol73	montáž rámečků pro svítidla v kabinkách	hod.	1,000	749,00	749,00	SOD
	PP		Demontáž el. zařízení					
D	D3	Stavební práce					1 498,00	
32	K	Pol29	vysek zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	2,000	107,00	214,00	SOD
	PP		vysek zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm					
33	K	Pol30	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	10,000	128,40	1 284,00	SOD
	PP		vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm					
D	D4	Materiály					31 606,48	
38	K	Pol35	CXKH-R J 3x1,5	M	200,000	28,25	5 650,00	SOD
	PP		CXKH-R J 3x1,5					
	VV		200		200,000			
8	K	Pol65	svítidlo Starlet Quad SQ 350 2 H AT + rámeček pro montáž	KS	4,000	1 828,50	7 314,00	CN
	PP		SV.LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘISAZ.,					
91	M	10.074.972	KOPOS Vičko KO 125 V_HB plast	kus	4,000	22,47	89,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		KOPOS Vičko KO 125 V_HB plast					
92	M	8500210300	Vičko Kopus V 100 E_HB 10 ks	kus	3,000	24,45	73,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vičko Kopus V 100 E_HB 10 ks					
93	M	1188877	VICKO Z PH KO 68 HB S TRNEM	kus	5,000	7,08	35,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		VICKO Z PH KO 68 HB S TRNEM					
94	M	34561660	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2	kus	10,000	32,60	326,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2					
95	M	345616R01	pomocný materiál - vydrátování rozvaděče	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	CN
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2					
97	M	345616R02	rámeček pro přisazenou montáž	kus	2,000	1 023,00	2 046,00	CN
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm2					
96	M	1000140239	Chránič kombinovaný OEZ:38300 OLI-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	5,000	1 894,37	9 471,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Chránič kombinovaný OEZ:38300 OLI-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou					
D	D6	HZS					8 050,00	
79	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	2 875,00	2 875,00	SOD
	PP		Doprava dodávek					
80	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	SOD
	PP		Přesun dodávek					
81	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	SOD
	PP		Prořez materiálu 5% z ceny materiálu					
82	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	SOD
	PP		Podružný materiál					
83	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	SOD
	PP		Podíl přidružených výkonů					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					4 192,00	
98	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	8,000	524,00	4 192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hod nové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1311					
	VV		zahrubování drážek po elektro, zaštukování a zapravení v již					
	VV		vymalovaných stěnách					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

