

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/138/6
Stavba: Opravy LC na revíru Strážnice



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekowork s.r.o.

IČ: 04952952
DIČ: CZ04952952

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			338 711,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 338 711,11	Výše daně 71 129,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			409 840,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/138/6

Stavba: Opravy LC na revíru Strážnice

Místo:

Datum:

08.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		338 711,11	409 840,51
1	Oprava LC Hlavní alej Kamenné	102 483,20	124 004,70
2	Oprava LC K Pámelníku	236 227,91	285 835,81

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Strážnice

Objekt:

1 - Oprava LC Hlavní alej Kamenné

Místo:

Datum: 08.07.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 483,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 483,20

D 5

Komunikace pozemní

53 520,00

1	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	80,000	669,00	53 520,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W

Vyspravení výtluků a lokálních nerovností v povrchu LC ŠD

W

0/63 a 0/32

80

80,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 096,00

2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 600,000	26,31	42 096,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

W

Oboustranné čištění krajnic v celé délce LC

W

1600*0,5*2


1 600,000

D 998

Přesun hmot

6 867,20

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,400	58,00	6 867,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Strážnice

Objekt:

2 - Oprava LC K Pámelníku

Místo:

Datum: 08.07.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekowork s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 227,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

236 227,91

D 5

Komunikace pozemní

150 720,00

1	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1 200,000	67,50	81 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

W

úsek 3 - rozrušení povrchu LC s doplněním ŠD 0/63 pro úpravu příčného sklonu, srovnání a zhutnění

W

"úsek 3" 400*3

1 200,000

2	K	571903111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 10 do 15 kg/m2	m2	1 200,000	13,50	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

W

zakalení povrchu ŠD 0/8

W

"úsek 3" 400*3

1 200,000

3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	80,000	669,00	53 520,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W

Vyspravení výtluků v povrchu LC štěrkodrtí 0/63 (úseky 1+4) a 0/32 (úsek 2)

W

"úsek 1 - 0/63" 20

20,000

W

"úsek 2 - 0/32" 20

20,000

W

"úsek 4 - 0/63" 40

40,000

W

Součet

80,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 683,34

4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	740,000	48,80	36 112,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

W

Obnova příkopu při patě protipovodňové hráze

W

"úsek 4" 740

740,000

5	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 314,000	26,31	34 571,34	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

W

Oboustranné čištění krajnic v celé délce LC

W

"úsek 1" 550*0,3*2

330,000

W

"úsek 2" 500*0,3*2

300,000

W

"úsek 3" 400*0,3*2

240,000

W

"úsek 4" 740*0,3*2

444,000

W

Součet

1 314,000

D 998

Přesun hmot

14 824,57

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	255,596	58,00	14 824,57	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

