

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004239425
č. zhotovitele 25Zak00011

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon:

■■■ ■■■ ■■■

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice

Zastoupen: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 29945681/0100

Telefon:

■■■ ■■■ ■■■

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115137

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: [REDACTED]
- jednáním v technických záležitostech: Lenka Eliášová, tel.: [REDACTED]

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Jaroslava Nikrmaier Zelená, jednatelka
- jednáním o technických záležitostech: Stanislav Schütz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Stanislav Schütz

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „technický dozor“): Lenka Eliášová, tel.: [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů:

SO 01 Tělocvična

SO 02 Kuželna

SO 03 Oprava terasy,

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného v Třebíči, zateplení a výměna výplní otvorů rok 2024“ vypracované STAPROM CZ, spol. s r.o., Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník, IČ 26799375, zak. č. 542/P/2022.zodpovědný projektant Ing. Barbara Toušková, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, ČKAIT 1201685 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného v Třebíči, zateplení a výměna výplní otvorů rok 2024“, v 1 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

V případě získání dotace se předpokládá spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí

ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí, v opačném případě nebudou stavební práce realizovány.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění informačního systému na únikových cestách (polepy, hlavní jistič, uzávěr vody apod.) vše dle požadavků PBR
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.

II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“, kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo** **01.09.2025**

III.2 **Provedení díla do:** **29.05.2026**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, Fügnerova 1226/10, 674 01 Třebíč, blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV – CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena bez DPH Kč	
Cena za dílo celkem	44 661 157,02	

Předmět smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti, a tak objednatel jedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 a na daňovém dokladu uvést cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2026. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS (příp. ÚRS) v aktuální cenové úrovni v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V – FAKTURACE

- V.1 Veškeré řádně provedené práce budou **měsíčně fakturovány**. Fakturace bude probíhat dle **položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy**.

Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls)..

Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Zhotovitel předloží každou fakturu ve **3 originálních vyhotoveních**. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce (vyjma poslední faktury viz. odst. V.3 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“ a číslo projektu (bude upřesněno).

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.
- V.3 Konečná (nebo také poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH
 - soupis všech uhrazených faktur v Kč bez DPH
 - částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je poslední faktura neplatná.
Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) bude předložena samostatná faktura.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky**.
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **20.000,00 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.
- VI.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro

stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro stavbu jako celek nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 **Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – so, 07:00 – 20:00.**
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,

bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně provádění projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
- V případě, že je použito lešení instalovat na lešení krycí plachty.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále také jen DNSH“) v oblasti životního prostředí. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, v článku 8. Technické podmínky.

IX.25 **Objednatel požaduje a zhotovitel akceptuje, že po předání staveniště provede nejdříve výměnu oken v jižní fasádě tělocvičny. Stavební práce budou probíhat za provozu. Koordinaci prací bude zhotovitel konzultovat s kontaktní osobou provozovatele.**

Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.
- Doklady týkající se likvidace odpadů (doklady prokazující plnění zásad DNSH (tj. zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí) – např. doklady o převzetí odpadů provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt – může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ).

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném. V případě, že dílo bude objednatel převzato s vadami, zavazuje se zhotovitel zajistit platnost bankovní záruky dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy až do okamžiku odstranění veškerých vad (odstranění vad bude potvrzeno podpisem protokolu o jejich odstranění).

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo uplatnit v takovém případě bankovní záruku za řádné provedení díla dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy.

V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě

ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že

zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznáme-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby

práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
 - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,
- a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je objednatel rovněž oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **30 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV – VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKY

- XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000,00 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

- XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:
- neodvolatelná záruka ve výši **500.000,00 Kč**,

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsemluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkový rozpočet.
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 24/15/RM/2025 ze dne 26.06.2025

V Třebíči, dne:


V Brtnici dne:

Objednatel:


Zhotovitel:

Město Třebíč

START Zelený s.r.o.



Miloš Hruza
místostarosta



Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **12_2024** **Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

START Zelený s.r.o.

IČO: **08731314**

Široká 376

DIČ: **CZ08731314**

58832

Brtnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 746 320,80
PSV			25 190 250,07
MON			1 150 879,06
Vedlejší náklady			1 094 707,09
Ostatní náklady			479 000,00
Celkem			44 661 157,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 661 157,02 CZK
Základní DPH	21 %	9 378 842,98 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

54 040 000,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 573 707,09	330 478,49	1 904 185,58	4
11	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	1 573 707,09	330 478,49	1 904 185,58	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč	0,00	26 848 007,59	5 638 081,60	32 486 089,19	60
1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní	0,00	9 957 116,33	2 090 994,44	12 048 110,77	22
2	So 01 Tělocvična_Zateplení stěnového pláště	0,00	8 310 184,15	1 745 138,67	10 055 322,82	19
3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT	0,00	909 300,51	190 953,11	1 100 253,62	2
4	SO 01 VZT	0,00	6 664 045,50	1 399 449,56	8 063 495,06	15
5	Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02	0,00	1 007 361,10	211 545,83	1 218 906,93	2
SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč	0,00	12 944 012,07	2 718 242,53	15 662 254,60	29
6	SO 02 Kuželna_Výměna výplní	0,00	4 464 235,25	937 489,40	5 401 724,65	10
7	SO 02 Kuželna_Zateplení stěnového pláště	0,00	6 207 395,01	1 303 552,95	7 510 947,96	14
8	SO 02 Stavební přípomoci pro VZT	0,00	182 341,98	38 291,82	220 633,80	0
9	SO 02 VZT	0,00	2 090 039,83	438 908,36	2 528 948,19	5
SO 03	SO 03_Oprava terasy	0,00	3 295 430,27	692 040,36	3 987 470,63	7
10	Oprava terasy	0,00	3 295 430,27	692 040,36	3 987 470,63	7
Celkem za stavbu		0,00	44 661 157,02	9 378 842,98	54 040 000,00	100

Popis stavby: 12_2024 - Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 11 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč

Popis rozpočtu: 1 - SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

Popis rozpočtu: 2 - So 01 Tělocvična_Zateplení stěnového pláště

Popis rozpočtu: 3 - SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

Popis rozpočtu: 4 - SO 01 VZT

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02

Popis objektu: SO 02 - SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč

Popis rozpočtu: 6 - SO 02 Kuželna_Výměna výplní

Popis rozpočtu: 7 - SO 02 Kuželna_Zateplení stěnového pláště

Popis rozpočtu: 8 - SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

Popis rozpočtu: 9 - SO 02 VZT

Popis objektu: SO 03 - SO 03_Oprava terasy

Popis rozpočtu: 10 - Oprava terasy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 467 905,26	3,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			130 365,30	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 041 661,92	2,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			320 571,54	0,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 055,70	0,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			251 021,10	0,6
5	Komunikace	HSV			621 955,73	1,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			107 115,09	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			205 834,36	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 433 546,20	16,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			223 103,65	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			160 991,90	0,4
8	Trubní vedení	HSV			94 638,03	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 825,16	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			285 106,36	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 548 974,94	3,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			327 374,88	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			788 032,26	1,8
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			547 919,79	1,2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			586 689,83	1,3
OST	Ostatní	HSV			3 500,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			236 239,01	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			305 747,81	0,7
712	Živičné krytiny	PSV			81 475,82	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			176 451,54	0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 200,00	0,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			98 515,00	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			8 814 824,63	19,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			165 983,33	0,4
763	Dřevostavby	PSV			1 899 810,85	4,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 382 049,31	3,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			358 845,65	0,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			150 285,00	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 614 056,62	8,1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			6 017 502,54	13,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			181 804,67	0,4
783	Nátěry	PSV			83 467,20	0,2
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			29 699,27	0,1
784	Malby	PSV			223 174,38	0,5
785	Tapety	PSV			379 119,28	0,8

786	Zastiňující technika	PSV			783 186,80	1,8
787	Zasklívání	PSV			162 411,36	0,4
799	Ostatní	PSV			38 400,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			1 137 701,10	2,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			13 177,96	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			585 131,80	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 094 707,09	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			479 000,00	1,1
Cena celkem					44 661 157,02	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	11	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 094 707,09		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	900 000,00	900 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	94 707,09	94 707,09		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				479 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním výrobní a doplňkové dokumentace v rámci realizace stavby.								
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
6	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
8	Rpol1	Odtrhové zkoušky a výtahné zkoušky kotev	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
9	Rpol2	Provoz investora a třetích osob	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
10	Rpol3	Poplatky za bankovní záruku	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
11	Rpol4	Regulace otopné soustavy, drobné opravy, výměny regulačních ventilů, vyvážení soustavy	hod	72,00000	750,00	54 000,00		Vlastní

včetně dodávek materiálu

SO 01 : 5*8

40,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	11	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SO 02 : 4*8		32,00000				

Celkem	1 573 707,09						
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				383 149,12		
1	317121102RT2	Překlady z prefabrikovaných dílců betonových světlost otvoru do 1800 mm Pro dveře VO41 : 1	kus	1,00000	769,00	769,00	801-1	RTS 25/ I
2	311271177RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,362$ W/m ² .K Dozdívka po vybourání skleněných tvárnic v PZ TI stěny 450mm : 1,9*2,4*1,8	m2	8,20800	2 140,00	17 565,12	801-1	RTS 25/ I
3	Rpol3002	Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm po zrušených oknech VO 15 : 1,5*1,8*7 VO 05 : 1,5*3,0*4 VO 06 : 1,5*1,8*14 VO 39 : 1,5*0,6*18 VO 40 : 1,5*0,9*19 VO 12b : 1,5*1,8*4 VO12a : 1,5*0,6*12	m2	139,95000	2 420,00	338 679,00		Vlastní
4	Rpol3003	Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm, Oprava panelů u podlahy 1.NP. Oprava degradovaných panelů KORD u podlahy 1 NP. Předpoklad 10ks panelů velikostí 1,5x0,6m Panel KORD 10ks : 1,5*0,6*12	m2	10,80000	2 420,00	26 136,00		Vlastní
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				268 390,44		
5	342012224RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 67,32000	m2	67,32000	1 567,00	105 490,44	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	347013215R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustická protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm, , Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočisticí; F, D; tl = 12,5 mm	m2	112,50000	1 448,00	162 900,00	801-1	RTS 25/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 112,50000

112,50000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					101 684,04		
7	602011112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	9,12000	465,50	4 245,36	801-1	RTS 25/ I	

po jednotlivých vrstvách

na dozdivku VO 04

interier : 1,9*2,4

4,56000

exterier : 1,9*2,4

4,56000

8	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	1 467,45000	66,40	97 438,68	801-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ochrana podlahy v místnostech s výměnou oken a dveří. Předpokládá se zakryvání podlah ve všech dotčených místnostech proti poškození při stavebních pracích.

SO 01 1.NP- plocha podlaží : 54,6*35,1-30*6

1 736,46000

odpočet nedotčených prostorů šaten : -(10,5*4,5+7*6*4,5+42*18)

-992,25000

SO 01 2.NP kanceláře, malé tělocvičny, chodby, bowling : 24*6,3*2+12,6*6,3*2+4,8*54,6

723,24000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					14 528,51		
9	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	29,23000	208,50	6 094,46	801-1	RTS 25/ I	

po jednotlivých vrstvách

1.NP stěny u VO 01 a VO 42, VO 02 : 1,6*2*3

9,60000

1.NP stěny u VO 03 : 5,90*3,3-2,1*2,4

14,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Oprava omítek okolo dveří VO 41 : (2,5*2,2-1,45*2)*2		5,20000				
10	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	8,85000	953,00	8 434,05	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.NP stěny u VO 01 a VO 42, VO 02 : 0,45*3*2+0,3*2,4*2		4,14000				
		1.NP stěny u VO 03 : 0,3*2*2,4		1,44000				
		1.NP nadpraží výplní otvorů : 4,8*0,2*2+2,4*0,3+2,1*0,3		3,27000				
Díl: 64		Výplně otvorů				94 849,25		
11	642944221RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1450 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	4 775,00	4 775,00	801-4	RTS 25/ I
		lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně						
		Zárubn s protipožární certifikací na EW30						
		VO 41 : 1		1,00000				
12	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	199,50000	451,50	90 074,25	801-1	RTS 25/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		VO 07 : 1,5*6		9,00000				
		VO 08 : 1,5*19		28,50000				
		VO 09 : 1,5*19		28,50000				
		VO 10 : 1,5*28		42,00000				
		VO 11 : 1,5*12		18,00000				
		VO 13 : 1,5*12		18,00000				
		VO 14 : 1,5*15		22,50000				
		VO 38a : 1,5*3		4,50000				
		VO 38b : 1,5*1		1,50000				
		VO 39 : 1,5*18		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				114 151,38		
13	946941192RT2	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	60,00000	534,00	32 040,00	800-3	RTS 25/ I
		30*2		60,00000				
14	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	394,65000	197,50	77 943,38	800-3	RTS 25/ I
		PV : 1,5*38*1,5+2*4,8*1,5+1,5*2*1,5		104,40000				
		PZ : 1,5*38*1,5+6*1,5*1,5		99,00000				
		PJ : 1,5*(12+12)*1,5		54,00000				
		PS : 1,5*59*1,5+3*1,5		137,25000				
15	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	1 174,00	2 348,00	800-3	RTS 25/ I
		2		2,00000				
16	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	910,00	1 820,00	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				150 413,63		
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 467,45000	102,50	150 413,63	801-1	RTS 25/ I
		SO 01 1.NP- plocha podlaží : 54,6*35,1-30*6		1 736,46000				
		odpočet nedotčených prostorů šaten : -(10,5*4,5+7*6*4,5+42*18)		-992,25000				
		SO 01 2.NP kanceláře, malé tělocvičny,chodby, bowling : 24*6,3*2+12,6*6,3*2+4,8*54,6		723,24000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				315 014,87		
18	Rpol 960001	Demontáž panelu KORD 1500/600/80mm	ks	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
		demontáž poškozených panelů u podlahy v 1.NP						
		12		12,00000				
19	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	80,00000	33,30	2 664,00	801-3	RTS 25/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Křídla 1,50/0,90m						
		PV : 5		5,00000				
		PZ : 5		5,00000				
		PS : 34		34,00000				
		PJ : 2*18		36,00000				
20	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, křídla 1,5/1,8m	kus	151,00000	49,90	7 534,90	801-3	RTS 25/ I
		PV : 33		33,00000				
		PS : 25		25,00000				
		PZ : 33		33,00000				
		PJ : 12+12+18*2		60,00000				
21	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, VO 01, 02, 03 : 4+2+2 VO 42 : 4	kus	12,00000	77,60	931,20	801-3	RTS 25/ I
					8,00000			
					4,00000			
22	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), rozšíření otvoru pro dveře dvojkřídlové VO/41 : 0,8*2,1 otvor v příčce pro osazení překladu : 2*0,2	m2	2,08000	233,00	484,64	801-3	RTS 25/ I
					1,68000			
					0,40000			
23	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm Demontáž částí příček zasahujících do oken 1.NP : 14*0,6*3,3 2.NP : 22*0,6*3,0	m2	67,32000	193,50	13 026,42	801-3	RTS 25/ I
					27,72000			
					39,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	962036525R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	112,50000	420,50	47 306,25	801-3	RTS 25/ I
Demontáž předstěny v místnosti bowling pro možnost demontáže oken								
34,5*3+5*2*0,3*3,0				112,50000				
25	962036993R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm	m2	67,32000	34,90	2 349,47	801-3	RTS 25/ I
1.NP : 14*0,6*3,3				27,72000				
2.NP : 22*0,6*3,0				39,60000				
26	962081141R00	Bourání zdíva příček ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm	m2	3,36000	355,50	1 194,48	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
1,6*2,1				3,36000				
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	19,41000	216,00	4 192,56	801-3	RTS 25/ I
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
Ostění dveří : 0,3*2*2*2,4+(0,45+1,6)*2*3				15,18000				
nadpraží : 2,1*0,3+2,4*0,3+2*4,8*0,3				4,23000				
28	968072355R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	59,40000	567,00	33 679,80	801-3	RTS 25/ I
PV : 5*1,5*0,9				6,75000				
PS : 34*1,5*0,9				45,90000				
PZ : 5*1,5*0,9				6,75000				
PJ : 0								
29	968072356R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2	m2	440,10000	389,50	171 418,95	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PV : 33*1,5*1,8		89,10000				
		PS : 25*1,5*1,8		67,50000				
		PZ : 33*1,5*1,8		89,10000				
		PJ : 24*1,5*1,8+18*1,5*1,8+18*1,5*3		194,40000				
30	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	561,00	897,60	801-3	RTS 25/ I
		VO 41 : 0,8*2		1,60000				
31	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	40,08000	432,50	17 334,60	801-3	RTS 25/ I
		VO 01, 02,03 : 4,8*3*1+2,4*2,4*1+2,1*2,4*1		25,20000				
		VO 42 : 4,8*3,1*1		14,88000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 471,67		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,57371	1 108,00	19 471,67	801-4	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				66 905,97		
33	762521104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	144,90000	330,00	47 817,00	800-762	RTS 25/ I
		pod lešení v tělocvičně						
		tělocvična podél oken : 7*6*3*1,15		144,90000				
34	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	144,90000	95,30	13 808,97	800-762	RTS 25/ I
		tělocvična podél oken : 7*6*3*1,15		144,90000				
35	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	600,00000	8,80	5 280,00	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				1 242 530,15		
36	Rpol763000	Odfezání sádrokartonu na lehkém panelu kolem oken pro zajištění jejich demontáže	m	634,20000	115,00	72 933,00		Vlastní
		PV : 2*1,8+21*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+1*1,8+5*1,5*2+0,9+5*1,5*2		122,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PZ : 1*1,8+10*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+0,9+5*1,5*2+2*1,8+16*1,5*2		122,10000				
		PJ : (2*1,8+6*1,5*2)*4+2*1,8+18*1,5*2+2*3+18*1,5*2		204,00000				
		PS : 2*0,9+34*1,5*2+2*1,8+11*1,5*2+2*1,8+14*1,5*2		186,00000				
37	Rpol763001	Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu	m	634,20000	550,00	348 810,00		Vlastní
		doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu						
		PV : 2*1,8+21*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+1*1,8+5*1,5*2+0,9+5*1,5*2		122,10000				
		PZ : 1*1,8+10*1,5*2+1*1,8+7*1,5*2+0,9+5*1,5*2+2*1,8+16*1,5*2		122,10000				
		PJ : (2*1,8+6*1,5*2)*4+2*1,8+18*1,5*2+2*3+18*1,5*2		204,00000				
		PS : 2*0,9+34*1,5*2+2*1,8+11*1,5*2+2*1,8+14*1,5*2		186,00000				
38	Rpol763002	Montáž sádrokartonu tl.10mm na spáru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu	m	210,60000	550,00	115 830,00		Vlastní
		svislá spára mezi okny						
		PV : 1,8*30+0,9*5		58,50000				
		PZ : 1,8*30+0,9*5		58,50000				
		PJ : 1,8*20+1,2*24		64,80000				
		PS : 1,2*15+0,9*12		28,80000				
39	Rpol763003	Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu, Det P4	m	241,50000	750,00	181 125,00		Vlastní
		Napraží oken, vid detail P4, P39, P40						
		PV : 1,5*38		57,00000				
		PZ : 1,5*38		57,00000				
		PJ : 1,5*24+1,5*28		78,00000				
		PS : 1,5*18+1,5*15		49,50000				
40	Rpol763004	Dodávka a montáž rohové AL lišty	m	774,51000	100,00	77 451,00		Vlastní
		na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení						
		PV : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1		203,28000				
		PZ : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1		203,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PJ : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1		236,28000				
		PS : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1		131,67000				
41	Rpol763005	Montáž sádrokartonu tl.10mm v místech doplněných panelů	m2	166,90500	1 350,00	225 321,75		Vlastní
		Na doplněný panel, včetně tmelení a zabroušení povrchu, na dřevěný rošt. Dřevěné latě viz truhlářské výrobky T1-T5						
		VO 15 : 1,5*1,8*7*1,1		20,79000				
		VO 05 : 1,5*3,0*4*1,1		19,80000				
		VO 06 : 1,5*1,8*14*1,1		41,58000				
		VO 39 : 1,5*0,6*18*1,1		17,82000				
		VO 40 : 1,5*0,9*19*1,1		28,21500				
		VO 12b : 1,5*1,8*4*1,1		11,88000				
		VO12a : 1,5*0,6*14*1,1		13,86000				
		Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,2		12,96000				
42	Rpol763007	Odřezání sádrokartonu na lehkém panelu pro zajištění jejich demontáže, u poškozených panelů	m2	12,96000	200,00	2 592,00		Vlastní
		Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,2		12,96000				
43	Rpol7630006	Dodávka sádrokartonových desek tloušťky 10mm	m2	405,55800	300,00	121 667,40		Vlastní
		VO 15 : 1,5*1,8*7*1,2		22,68000				
		VO 05 : 1,5*3,0*4*1,2		21,60000				
		VO 39 : 1,5*0,6*18*1,2		19,44000				
		VO 06 : 1,5*1,8*14*1,2		45,36000				
		VO 40 : 1,5*0,9*19*1,2		30,78000				
		VO 12b : 1,5*1,8*4*1,2		12,96000				
		VO12a : 1,5*0,6*14*1,2		15,12000				
		Panel KORD 12ks : 1,5*0,6*12*1,3		14,04000				
		Úpravy kolem oken : 210,6*0,15*1,20+241,5*0,05*1,20+634/2*0,3*1,20+634/2*0,15*1,20		223,57800				
44	Rpol763006	Přesun hmot pro SDK konstr., výšky do 12m	%	11 000,00000	8,80	96 800,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				255 174,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	764421210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků, lemování styku rámu AL vstupního portálu a zdiva a stropu VO 01 : 13 VO 42 : 2*13	m	39,00000	492,00	19 188,00	800-764	RTS 25/ I
					13,00000			
					26,00000			
46	764816115R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. K26 : 49	m	49,00000	494,50	24 230,50	800-764	RTS 25/ I
					49,00000			
47	764816120R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů K 25 : 49	m	49,00000	484,00	23 716,00	800-764	RTS 25/ I
					49,00000			
48	764421000R K27	Příponka z Pz plechu,rš do 60 mm, tl plechu 1mm, K27 K27 : 7	m	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
					7,00000			
49	Rpol764001	Demontáž vnějších okapnic nad, mezi a pod okny v lehkém stěnovém plášti PV : 1,5*38*2 PZ : 1,5*38*2 PJ : 1,5*(12+12+18)*2+1,5*18*4 PS : 1,5*59*2	m	639,00000	50,00	31 950,00		Vlastní
					114,00000			
					114,00000			
					234,00000			
					177,00000			
50	Rpol764002	Demontáž vnitřního lištování oken na ostění okenních sestav v lehkém stěnovém plášti Al profil L. hmotnost 0,08kg/m PV : 21*1,5*2+1,8*2 +7*2*1,5+1,8*2+5*1,5*2+1,8*2+5*1,5*2+0,9 PZ : 16*1,5*2+1,8*2+5*1,5*2+0,9+10*1,5*2+1,8*2+7*1,5*2+1,8*2 PS : 34*1,5*2+0,9*2+11*1,5*2+1,8*2+14*1,5*2+1,8*2 PJ : 4*6*1,5*2+4*1,8*2+18*1,5*2+1,8*2+18*1,5*2+3*2	m	641,40000	50,00	32 070,00		Vlastní
					125,70000			
					125,70000			
					186,00000			
					204,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	Rpol764003	Demontáž vnitřního lištování oken na svislé spáře mezi okny v lehkém sténovém pláští, včetně vodorovné spáry členěných oken v tělocvičně	m	359,70000	50,00	17 985,00		Vlastní
		Al profil, hmotnost 0,30kg/m						
		PV : 1,8*30+0,9*5		58,50000				
		PZ : 1,8*30+0,9*5		58,50000				
		PJ vodorovně : 18*1,5*2		54,00000				
		PJ svisle : 1,8*(10+10+17)+3*17		117,60000				
		PS : 1,8*23+0,9*33		71,10000				
52	Rpol764005	Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ 90mm, nad oknem	m	241,50000	200,00	48 300,00		Vlastní
		Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu						
		PV : 21*1,5+7*1,5+5*1,5+5*1,5		57,00000				
		PZ : 16*1,5+5*1,5+10*1,5+7*1,5		57,00000				
		PS : 15*1,5+6*1,5+12*1,5		49,50000				
		PJ : 4*6*1,5+14*1,5+14*1,5		78,00000				
53	Rpol764006	Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ 90mm, pod oknem	m	241,50000	200,00	48 300,00		Vlastní
		Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu						
		PV : 21*1,5+7*1,5+5*1,5+5*1,5		57,00000				
		PZ : 16*1,5+5*1,5+10*1,5+7*1,5		57,00000				
		PS : 15*1,5+6*1,5+12*1,5		49,50000				
		PJ : 4*6*1,5+14*1,5+14*1,5		78,00000				
54	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	2 900,00000	2,65	7 685,00	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			250 215,65			
55	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C						
		Asymetrická křídla 900+550mm.						
		Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné strany klika na aktivním křídle						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Křídla opatřena samozavírací s koordinátorem zavírání. Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus. VO 41 : 1		1,00000				
56	611656RPOL VO4	Dveře protipožární EW 30 plně 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, VO 41 včetně panikového kování dle ČSN 1125 VO 41 : 1	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
57	Rpol766T1	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 27/16mm, T1 viz výpis truhlářských prvků Viz výpis T výrobků T1 : 186*1,42*1,15	m	303,73800	90,00	27 336,42		Vlastní
58	Rpol766T2	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 27x16mm, T2 viz výpis truhlářských prvků Viz výpis T výrobků T2 : (1,75*207+1,15*42+0,85*111)*1,15	m	580,63500	90,00	52 257,15		Vlastní
59	Rpol766T4	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 40x18mm, T4 viz výpis truhlářských prvků viz výpis T výrobků T4 : (3*6+1,8*33+0,9*27+1,2*190)*1,15	m	379,15500	100,00	37 915,50		Vlastní
60	Rpol766T5	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk) - 80x18mm, T5 viz výpis truhlářských prvků Viz výpis T výrobků T5 : (3*6+1,8*33+0,9*27)*1,15	m	116,95500	165,00	19 297,58		Vlastní
61	Rpol766001	Demontáž obkladu obkladu stěn případně UT a zpětná montáž s doplněním 320% materiálu	m2	117,00000	350,00	40 950,00		Vlastní
62	998766202R00	Tělocvična : 30*1,5 Malé tělocvičný rohové 1.NP : 9*2*2 Malé tělocvičný rohové 1.NP : 9*2*2 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 500,00000	1,95	10 725,00	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 072 965,00		
63	76742000RZ36	Dodávka a montáž U profilu - nový doplň.panel, tl. 1,5mm, FeZn, Z36 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	33,00000	480,00	15 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z 36 : 33		33,00000				
64	7677000VO01	Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková, 4800x3000 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 01 Montáž do zdíva. Množství kotev dle požadavků výrobce. Včetně montáže samozavíračů, vnějšího kování, zámků apod. VO 01 : 1	ks	1,00000	370 000,00	370 000,00		Vlastní
65	7677000VO42	Dodávka a montáž prosklená stěna hliníková, 4800x3000 mm, Uw=1,7W/m2K, dvojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 42 Výměna dveří ze zádveří do vnitřní chodby. Instalace do zdíva, množství kotev dle požadavků výrobce. Včetně montáže samozavíračů, vnějšího kování, zámků apod. viz výpis VO42 : 1	ks	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní
66	76742000RZ01	Dodávka a montáž kotevních příchytok pro ukotvení dřevěné lišty, Z1 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z1 : 884	kus	884,00000	80,00	70 720,00		Vlastní
67	76742000RZ02	Dodávka a montáž L profilu, kovová konzolka pro zajištění panelů nad výplní proti posunutí, Z2 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z2 : 449	kus	449,00000	60,00	26 940,00		Vlastní
68	76742000RZ16	Dodávka a montáž podložky 20x2-50mm, Z16 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z16 : 3547	kus	3 547,00000	25,00	88 675,00		Vlastní
69	76742000RZ15	Dodávka a montáž podložky 20x3-50mm, Z15 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu	kus	1 431,00000	25,00	35 775,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z15 : 1431		1 431,00000				
70	76742000RZ14	Dodávka a montáž U profilu tl.1,5mm, Z14 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z14 : 281	m	281,00000	315,00	88 515,00		Vlastní
71	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 000,00000	2,65	26 500,00	800-767	RTS 25/ I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				4 427 393,70		
72	766711097R00	Podkladní tepelné izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. VO 01, 02, 03 : 4,8+2,4+2,1	m	9,30000	900,00	8 370,00	800-766	RTS 25/ I
73	76970 Rpol004	Montáž rozšiřovacích profilů PVC oken Příprava oken před montáží VO 02 : 2*2,4+2,4*2 VO 03 : 2*2,1+2*2,4 VO 06 : (1,5+1,2)*2*14 VO 07 : (1,5+0,9)*2*6 VO 08 : (1,5+0,9)*2*19 VO 09, VO 10, VO 11, VO 13, VO 14 : (1,5+1,80)*2*(19+28+12+12+15) VO 37, VO 38, VO 38a : (1,5+1,80)*2*(3+1) VO 39 : (1,5+1,2)*2*18 VO 12a : (1,5+1,2)*2*14	bm	981,00000	40,00	39 240,00		Vlastní
74	769700Rpol005	D+M Plastový začišťovací profil plastových výplní do interieru pro začištění vnitřního ostění plastových dveří VO 02 : 2,4+2,4+2,4 VO 03 : 2,4*2+2,1	bm	14,10000	80,00	1 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
75	7697000VO02	Dveře PVC, 2400x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 02	ks	1,00000	88 000,00	88 000,00		Vlastní
		VO 02 : 1		1,00000				
76	7697000VO03	Dveře PVC, 2100x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré s fólií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 03	ks	1,00000	107 800,00	107 800,00		Vlastní
		VO 03 : 1		1,00000				
77	7697000VO06	Okno PVC, 1500x1200 mm otevírání sklápěcí pákové, Uw=0,9W/m2K, Trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 06	ks	14,00000	15 120,00	211 680,00		Vlastní
		V nadpraží rozšiřovací profily celkové výšky 300mm pro montáž předokenní rolety, boční rozšiřovací profily 45mm, část původního otvoru zaslepena sendvičovými panely						
		VO 06 : 14		14,00000				
78	7697000VO07	Okno PVC, 1500x900 mm sklopné, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 07	ks	6,00000	11 340,00	68 040,00		Vlastní
		VO 07 : 6		6,00000				
79	7697000VO08	Okno PVC, 1500x900 mm sklopné - pákové ovládání, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 08	ks	19,00000	13 440,00	255 360,00		Vlastní
		VO 08 : 19		19,00000				
80	7697000VO09	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 09	ks	19,00000	26 460,00	502 740,00		Vlastní
		VO09 : 19		19,00000				
81	7697000VO10	Okno PVC, 1500x1800 mm vč.horizont.žaluzií, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 10	ks	28,00000	22 680,00	635 040,00		Vlastní
		Vnitřní žaluzie, oceněny samostatně						
		VO 10 : 28		28,00000				
82	7697000VO11	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, Trojsklo reflexní antisolární + čiré + kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 11	ks	12,00000	26 460,00	317 520,00		Vlastní
		Viz výpis VO 11 : 12		12,00000				
83	7697000VO12a	Okno PVC, 1500x1200 mm,otevírání sklápěcí, pákové, Uw=0,90W/m2K, trojsklo Stopsol+ čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 12a	ks	14,00000	17 220,00	241 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		V nadpraží rozšiřovací profily celkové výšky 300mm pro montáž předokenní rolety, boční rozšiřovací profily 45mm, část původního otvoru zaslepena sendvičovými panely VO 12a : 14			14,00000			
84	7697000VO13	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K - Stopsol, vnitřní žaluzie, Trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 13 Vnitřní žaluzie u 12 ks oken, oceněny samostatně VO 13 : 12	ks	12,00000	26 880,00	322 560,00		Vlastní
85	7697000VO14	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,9W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 14 Viz výpis VO 14 : 15	ks	15,00000	22 680,00	340 200,00		Vlastní
86	7697000VO38a	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 38a Pro výchoni fasádu 2 ks vnitřních žaluzií Oceněny samostatně Viz výpis VO38a : 3	ks	3,00000	22 680,00	68 040,00		Vlastní
87	7697000VO38b	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+ kůra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 38b VO 38a : 1	ks	1,00000	26 460,00	26 460,00		Vlastní
88	7697000VO39	Okno PVC, 1500x1200 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 39 viz výpis VO39 : 18	ks	18,00000	15 120,00	272 160,00		Vlastní
89	767612151R	Dokončení okování sklápěcích křidel pákovým uzávěrem montáž pákových uzávěrů sklápěcích oken. VO 06+VO 08+ VO 12a : 14+19+14	kus	47,00000	2 000,00	94 000,00		Vlastní
90	769 7000R100	Dodávka ovládacích prvků oken - pákový ovladač a bowden VO 06+VO 08+VO12a : 14+19+12		45,00000	5 500,00	247 500,00		Vlastní
91	767649191R	Montáž doplňků dveří, kování, samozavírač, VO02,VO03,VO41 Samozavírače VO02, VO 03, VO41 : 3*2 vrchní kování : 3	kus	9,00000	700,00	6 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
92	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	981,00000	149,50	146 659,50	800-766	RTS 25/ I

Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 962,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 18,60000

93	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	962,40000	364,00	350 313,60	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.Montáž do lehkého obvodového pláště KORD.

VO 06 : (1,5+1,2)*2*14

75,60000

VO 07 : (1,5+0,9)*2*6

28,80000

VO 08 : (1,5+0,9)*2*19

91,20000

VO 09,VO 10, VO 11, VO 13,VO 14 : (1,5+1,80)*2*(19+28+12+12+15)

567,60000

VO 38a,VO 38b : (1,5+1,80)*2*(3+1)

26,40000

VO 39 : (1,5+1,2)*2*18

97,20000

VO 12a : (1,5+1,2)*2*14

75,60000

94	766711021RT2	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	18,60000	691,00	12 852,60	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. Počet kotvě dle požadavků dodavatele dveří

VO 02 : 2*2,4+2,4*2

9,60000

VO 03 : 2*2,1+2*2,4

9,00000

95	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	33 000,00000	1,95	64 350,00	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 784	Malby					104 364,61		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

96	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	995,84550	28,70	28 580,77	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1.NP zapravení stěn u VO 41 : (1,45+2*2)*0,5*2

5,45000

Příčky 1.NP : 14*0,6*3,3*2

55,44000

Příčky 2.NP : 22*0,6*3,0*2

79,20000

Předstěna Bowling : 34,5*3+5*2*0,3*3,0

112,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PV ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05		10,16400				
		PZ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05		10,16400				
		PJ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1*0,05		11,81400				
		PS ostění oken panel : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1*0,05		6,58350				
		meziokenní sloupky : 210,6*0,15		31,59000				
		stěna tělocvičny s okny : 30*7,2-28*1,5*0,9		178,20000				
		PV Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-4,8*3		110,88000				
		PZ Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-6*3		107,28000				
		PJ Stěna s okny bez tělocvičny : 2*12,6*(3,3+3,0)-24*1,5*1,8		93,96000				
		PS Stěna s okny 1.NP : 45,3*3,3-19*1,5*1,2-3*3		106,29000				
		PS Stěna s okny 2.NP : 13*1,5*3-15*1,5*0,9		38,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,85000		8,85000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,23000		29,23000				
97	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	995,84550	76,10	75 783,84	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 995,84550		995,84550				
Díl: 785		Tapety				212 651,62		
98	62461134R	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová	kus	210,00000	138,00	28 980,00	SPCM	RTS 24/ I
		952,5/5*1,1+0,45		210,00000				
99	785411110R00	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru	m2	952,31550	132,00	125 705,65	800-784	RTS 25/ I
		Příčky 1.NP : 14*0,6*3,3*2		55,44000				
		Příčky 2.NP : 22*0,6*3,0*2		79,20000				
		Předstěna Bowling : 34,5*3+5*2*0,3*3,0		112,50000				
		PV ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05		10,16400				
		PZ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5)*1,1*0,05		10,16400				
		PJ ostění oken panel : ((1,8+1,5+1,8)*24+(0,9+1,5+0,9)*28)*1,1*0,05		11,81400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PS ostění oken panel : ((1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15)*1,1*0,05		6,58350				
		meziokenní sloupky : 210,6*0,15		31,59000				
		stěna tělocvičny s okny : 30*7,2-28*1,5*0,9		178,20000				
		PV Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-4,8*3		110,88000				
		PZ Stěna s okny : 35,1*(3,3+3,0)-33*1,5*1,8-5*1,5*0,9-6*3		107,28000				
		PJ Stěna s okny bez tělocvičny : 2*12,6*(3,3+3,0)-24*1,5*1,8		93,96000				
		PS Stěna s okny 1.NP : 45,3*3,3-19*1,5*1,2-3*3		106,29000				
		PS Stěna s okny 2.NP : 13*1,5*3-15*1,5*0,9		38,25000				
100	785412800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	137,63550	75,20	10 350,19	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 952,31550		952,31550				
		odpočet zaslepených otvorů PJ : -(4*1,5*3+4*1,5*1,8*14*1,5*2,1+14*1,5*09)		-683,28000				
		odpočet zaslepených otvorů PS : -(7*1,5*1,8)		-18,90000				
		Odpočet stěna Bowling : -(34,5*3+5*2*0,3*3,0)		-112,50000				
101	785918100Rx	Obroušení povrchů v místnosti H do 3,8 m	m2	952,31550	50,00	47 615,78		Vlastní
		Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 952,31550		952,31550				
Díl: 786		Zastiňující technika				603 461,90		
102	Rpol786002	Dodávka a montáž ochranné sítě z vysokopevnostního polypropylenu, tl.2,3mm, velikost ok 45mm	kpl	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		rozměr2*6,0m x 4,5m, barva dle výběru investora, včetně nerezového lanka 5mm, napínáků, kotev, svorek a kroužků						
103	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních,	m2	5,40000	117,50	634,50	800-786	RTS 25/ I
		VO/8 Bowling : 1,5*0,9*4		5,40000				
104	786000Rpo001	Roleta vnitřní zcela zastiňující v kazetě, boční hliníkové vodící lišty, OKNO 1500/900mm	ks	4,00000	4 300,00	17 200,00		Vlastní
		Pro VO/8 BOWLING : 4		4,00000				
105	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	116,10000	644,00	74 768,40	800-786	RTS 25/ I
		pro VO 10 : 1,5*1,8*28		75,60000				
		pro VO 13 : 1,5*1,8*12		32,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro VO 38a : 1,5*1,8*2		5,40000				
		pro VO38b : 1,5*1,8		2,70000				
106	786614343R00	Předokenní Al rolety do překladu ovládání elektrickým pohonem, rozměr 120x150 cm	kus	28,00000	15 130,00	423 640,00	800-786	RTS 25/ I
		pro okno VO 06 : 2*7		14,00000				
		pro okno VO 12a : 2*7		14,00000				
107	Rpol786001	Demontáž ochranné sítě na oknech v tělocvičně a textilního stínění	m2	156,60000	50,00	7 830,00		Vlastní
		27*5,8		156,60000				
108	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	%	7 700,00000	0,57	4 389,00	800-786	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 787		Zasklívání				101 862,42		
109	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	124,20000	128,50	15 959,70	800-787	RTS 25/ I
		PV,PS,PZ : 1,5*0,9*(5+34+5)		59,40000				
		PJ : 0,6*1,5*18*2*2		64,80000				
110	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	447,30000	154,50	69 107,85	800-787	RTS 25/ I
		PV : 1,5*1,8*33+2*4,8*3		117,90000				
		PZ : 1,5*1,8*33+2,1*2,4		94,14000				
		PS : 1,5*1,8*25+2,4*2,4		73,26000				
		PJ : 1,5*1,8*24+1,5*1,8*18*2		162,00000				
111	787601822R00	Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	539,10000	25,70	13 854,87	800-787	RTS 25/ I
		PV : 1,5*1,8*33+2*4,8*3		117,90000				
		PZ : 1,5*1,8*33+2,1*2,4		94,14000				
		PS : 1,5*1,8*25+2,4*2,4		73,26000				
		PJ : 1,5*1,8*24+1,5*1,8*18*2		162,00000				
		PV,PS,PZ : 1,5*0,9*(5+34+5)		59,40000				
		PJ : 0,6*1,5*18*2		32,40000				
112	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	%	980,00000	3,00	2 940,00	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				25 600,00		
113	Rpol799	Vystěhování a nastěhování vybavení, včetně demontáže vnitřních závěsů 4*2*8	hod	64,00000	400,00	25 600,00		Vlastní
				64,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				132 337,90		
114	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	5,81888	-2 699,40	-15 707,48	801-3	Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,50490		0,50490				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 4,84110		4,84110				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,03200		0,03200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,44088		0,44088				
115	979951132R00	Výkup kovů - hliník, profily	t	0,43406	-29 999,69	-13 021,67	801-3	Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Lišta L - 0,08kg/m : 641,4*0,08/1000		0,05131				
		Lišta H - 0,3 kg/m : 359,7*0,3/1000		0,10791				
		zasklívací lišty kovových oken : 1616,7*0,85*2*0,1/1000		0,27484				
116	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	8,80228	3 080,00	27 111,02	801-3	Vlastní
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		33,05191		33,05191				
		odpočet Fe : -5,07896		-5,07896				
		Odpočet Al : -0,43406		-0,43406				
		skleněné tvárnice : -0,27552		-0,27552				
		sádrokartony : -6,45959		-6,45959				
		ploché sklo : -12,00150		-12,00150				
117	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202	t	0,27552	3 080,00	848,60	801-3	Vlastní
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,27552		0,27552				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	1	SO 01 Tělocvična_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry příčky : 67,30*(0,02198-0,0032) předstěna Bowling : 112,5*0,035 odstraněný SDK v místě výplně : 634,2*0,0018+12,96*0,009	t	6,45959	6 485,00	41 890,44	801-3	Vlastní
				1,26389				
				3,93750				
				1,25820				
119	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,21542	t	0,21542	6 485,00	1 397,00	801-3	Vlastní
				0,21542				
120	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 kategorie 17 02 02 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 2,60820 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 9,39330	t	12,00150	2 200,00	26 403,30	801-3	Vlastní
				2,60820				
				9,39330				
121	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,05191	520,00	17 186,99	801-3	RTS 25/ I
122	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	33,05191	330,50	10 923,66	801-3	RTS 25/ I
123	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	627,98628	28,20	17 709,21	801-3	RTS 25/ I
124	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,05191	479,00	15 831,86	801-3	RTS 25/ I
125	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,05191	53,40	1 764,97	801-3	RTS 25/ I
Celkem						9 957 116,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				447 523,74		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, část PZ a PS : (24+12)*2,4	m2	86,40000	92,40	7 983,36	800-1	RTS 25/ I
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,40000	m2	86,40000	72,40	6 255,36	800-1	RTS 25/ I
3	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, stromy u jižní fasády : 4	kus	4,00000	18 600,00	74 400,00	823-1	RTS 25/ I
4	112103121R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, PJižní : 2	kus	2,00000	3 710,00	7 420,00	823-1	RTS 25/ I
5	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm 4*0,7*0,7*3,14 2*0,3*0,3*3,14	m2	6,71960	5 845,00	39 276,06	823-1	RTS 25/ I
6	162301416R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, 4	kus	4,00000	1 513,00	6 052,00	800-1	RTS 25/ I
7	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	154,00	308,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2		2,00000				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Dosypání prohlubní po odstranění pařezů Plocha po pařezech : 4*0,7*0,7*3,14*0,35 Plocha po pařezech : 2*0,3*0,3*3,14*0,35	m3	2,35186	679,00	1 596,91	800-1	RTS 25/ I
				2,15404				
				0,19782				
9	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek PV : (12,8+6)*0,5 PS : (42,4-6)*0,5 PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5 PJ : 29,2*0,5	m2	60,95000	88,60	5 400,17	822-1	RTS 25/ I
				9,40000				
				18,20000				
				18,75000				
				14,60000				
10	113107505R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm PV : (12,8+6)*0,5 PS : (42,4-6)*0,5 PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5 PJ : 29,2*0,5	m2	60,95000	160,00	9 752,00	822-1	RTS 25/ I
				9,40000				
				18,20000				
				18,75000				
				14,60000				
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek PV : (13,8+6)*(0,62-0,12+0,1)*1,0 PS : (42,4-5)*(0,62-0,12+0,1)*1,0 PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*(0,62-0,12+0,1)*1,0 PJ : (29,4+13,8)*(0,62-0,12+0,1)*1,0 Odpočet za bourání okap chodníku : -61,05*0,1	m3	76,63500	1 815,00	139 092,53	800-1	RTS 25/ I
				11,88000				
				22,44000				
				22,50000				
				25,92000				
				-6,10500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	76,63500	374,00	28 661,49	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500		76,63500				
13	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,63500	274,00	20 997,99	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500		76,63500				
14	162701109R14	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	76,63500	12,80	980,93	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,63500		76,63500				
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	114,95250	308,50	35 462,85	800-1	RTS 25/ I
		76,635*1,5		114,95250				
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	15,63250	1 230,00	19 227,98	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Doplnění násypu štěrku třídy fr 8-16 mezi obrubník a zateplení solku jako podklad pod uložení dlažby okapového chodníku						
		PV : (12,8+6)*0,5*0,25		2,35000				
		PS : (35,4-5)*0,5*0,25		3,80000				
		PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5*0,25		4,68750				
		PJ : 29,4*0,5*0,25+12,80*0,35*0,25		4,79500				
17	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	28,92013	483,00	13 968,42	SPCM	RTS 22/ I
		štěrku třídy fr 8-16 : 15,6325*1,85		28,92013				
18	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	39,77960	144,61	5 752,53	AP-HSV	RTS 25/ I
		vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.						
		Doplnění ornice podl obrubníků okapového chodníku						
		PV : 6*0,3		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PS : (42-5)*0,3		11,10000				
		PZ : (36+0,5-4,5+6)*0,3		11,40000				
		PJ : (29,2)*0,3		8,76000				
		Plocha po pařezech : 4*0,7*0,7*3,14		6,15440				
		Plocha po pařezech : 2*0,3*0,3*3,14		0,56520				
19	182303111R00	Doplnění omnice v rovině nebo na svaahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Doplnění omnice na zatravněných plochách po dokončení stavebních prací PV : 0 PS : (42+1,6)*2,1 PZ : (35,6-5,1)*1,1 PJ : (29,2-2*0,6)*5,4	m2	276,31000	30,10	8 316,93	823-1	RTS 25/ I
20	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 276,31000	m2	276,31000	33,00	9 118,23		RTS 25/ I
21	Rpol1001	Výluh zeminy Výluh ze zeminy je požadován před uložením zeminy na skládku 1	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 332,12		
22	319201317R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, východní pohled : 17,5*0,9 vstup na severní straně : 1,1*0,9	m2	16,74000	438,00	7 332,12	801-1	RTS 25/ I
				15,75000				
				0,99000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 074 937,45		
23	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin Východ : 33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3 Sever : 15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4	m2	372,15000	66,50	24 747,98	801-1	RTS 25/ I
				110,25000				
				58,41000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Západ : 5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4		100,89000				
		Jih : 24*1,5*1,8+28*1,5*0,9		102,60000				
24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 683,40000	83,80	141 068,92	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1683,40000		1 683,40000				
25	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	1 683,40000	86,00	144 772,40	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		před zateplovacím systémem						
		pohled severní : (42+0,4)*8,3+12,4*3,5		395,32000				
		pohled jižní : (12+0,4*2)*8,3*2+30*10,45		525,98000				
		pohled východní : (34,5+0,4+0,4)*8,3+17,2*0,75+6,1*8,3		356,52000				
		pohled západní : (34,5+0,4+0,4)*8,3+6,1*8,3		343,62000				
		stěny nad střechou SOP9 : (6,9+18,8+42,8+18,8+6,9)*2,4		226,08000				
		vstup na severní straně : 2*0,6*2,4+1,2*3,3		6,84000				
		vstup na západní straně : 6*3-2,1*2,25+0,4*2*2,25+1,2*6,3		22,63500				
		vstup na východní straně : (0,6+1,25)*3*2+(1,25+2,4)*6,3		34,09500				
		vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5		6,60000				
		Odpočet výplní :						
		Východ : -(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)		-110,25000				
		Sever : -(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)		-58,41000				
		Západ : -(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)		-100,89000				
		Jih : -(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)		-102,60000				
		Základové zdvo pod UT : ((35,3-6)*2+2*6+2*12,8+29,2+42,8-3)*0,6		99,12000				
		vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2		12,24000				
		vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2		18,28000				
		vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2		8,22000				
26	622323110R00	Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm	m2	113,33700	694,00	78 655,88	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. 1. vrstva pro skladby SOP6 aSOP7 SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15 SOP7 : 17,2*0,3+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,5			34,88700 78,45000			
27	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 1. vrstva skladby SOP3 se provede současně s 1. vrstvou skladby SOP1. 2. vrstva skladby SOP3 je provedena ze soklového polystyrenu tl.100 mm, je oceněna v jiné položce SOP3-1.vrstva : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2	m2	29,31600	247,00	7 241,05	800-713	RTS 25/ I
28	283759002R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 40 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa SOP3-1.vrstva tl.40mm : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2*1,15	m2	33,71340	100,00	3 371,34	SPCM	RTS 25/ I
29	622323122RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. SOP3 : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2 SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15 SOP7 : 17,2*0,3+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,5	m2	142,65300	1 233,00	175 891,15	801-1	RTS 25/ I
30	622323124RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. sokl u vstupu východní pohled : 1,5*0,25*2+1*0,25*2 sokl u vstupu severní pohled : 1,0*0,25*2 sokl u vstupu západní pohled : (4,8-1,5+2*0,4)*0,25	m2	2,77500	1 448,00	4 018,20	801-1	RTS 25/ I
					1,25000 0,50000 1,02500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	47,44000	424,00	20 114,56	801-1	RTS 25/ I
		SOP12: :						
		elektro na východní straně : (0,4+0,4+0,6)*1,5		2,10000				
		vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5		6,60000				
		vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2		12,24000				
		vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2		18,28000				
		vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2		8,22000				
32	602019193R00	Omitka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	113,37950	69,50	7 879,88	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 113,37950		113,37950				
33	602019183RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	113,37950	505,00	57 256,65	801-1	RTS 25/ I
		SOP3 : (12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,2		29,31600				
		SOP6 : 17,2*0,75+(12,52+6+42-3-1,5+35,12-6+6+2*13,12+29,2)*0,15		34,88700				
		SOP5 : ((1,25+0,6)*0,2+(0,3+0,3)*2*0,2+(6-1,5-0,3*2+0,3*2)*0,2)*1,15		1,73650				
		SOP12: :						
		elektro na východní straně : (0,4+0,4+0,6)*1,5		2,10000				
		vzduchotechnika na severní straně : (1,3+1,8+1,3)*1,5		6,60000				
		vstup na severní straně- zidky schodiště : (2,4*2+0,3)*2*1,2		12,24000				
		vstup na západní straně- zidky schodiště : (6,7*2+0,3*2)*0,65+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,6)*2		18,28000				
		vstup na východní straně- zidky schodiště : (3,2*2+0,45)*1,2		8,22000				
34	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení	m2	113,37950	212,00	24 036,45	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 113,37950		113,37950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	622319013R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 120 mm	m	182,04000	303,50	55 249,14	801-1	RTS 25/ I
		PV : 35,62+6		41,62000				
		PS : 42,56		42,56000				
		PZ : 35,62+6		41,62000				
		PJ : 2*13,12+30		56,24000				
36	622319335RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost...	m2	1 224,66020	1 900,00	2 326 854,38	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.						
		SOP1 :						
		Východ : 7,9*35,62-(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)+6*7,9		218,54800				
		Sever : (55,12*7,9)-(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)-(3,4*12,0)		336,23800				
		Západ : 7,9*35,62-(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)+6*7,9		227,90800				
		Jih : 7,9*13,12*2+30*10,3-(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)		413,69600				
		SOP8 :						
		Západní vstup : 2,8*6-1,77*2,38+2,2*2*0,48		14,69940				
		Severní vstup : 3*2,2-2,37*2,38+2,2*2*0,51		3,20340				
		Východní vstup : 2,8*6-4,47*2,98+2*2,8*1,23		10,36740				
37	622391219R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	1 196,39000	61,20	73 219,07	801-1	RTS 25/ I
		1.vrstva 40mm do výšky svislých lišt, 2.vrstva 120mm						
		SOP1 :						
		Východ : 7,9*35,62-(33*1,5*1,8+5*1,5*0,9+4,8*3)+6*7,9		218,54800				
		Sever : (55,12*7,9)-(15*1,5*0,9+18*1,5*1,2+2,4*2,4)-(3,4*12,0)		336,23800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Západ : 7,9*35,62-(5*1,5*0,9+33*1,5*1,8+2,1*2,4)+6*7,9		227,90800				
		Jih : 7,9*13,12*2+30*10,3-(24*1,5*1,8+28*1,5*0,9)		413,69600				
38	622323835RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	34,53000	2 355,00	81 318,15	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		přístřešek východní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*(2,5+1,25)		23,25000				
		přístřešek severní pohled-podhled-SOP10 : 3,2*1,2		3,84000				
		přístřešek západní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*1,2		7,44000				
39	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	34,53000	329,50	11 377,64	801-1	RTS 25/ I
		přístřešek východní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*(2,5+1,25)		23,25000				
		přístřešek severní pohled-podhled-SOP10 : 3,2*1,2		3,84000				
		přístřešek západní pohled-podhled-SOP10 : 6,2*1,2		7,44000				
40	622323831RT	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 50 mm, silikon.omítka zrna 2,0 mm, SOP11	m2	12,70000	1 800,00	22 860,00		Vlastní
		přístřešek východní pohled-čelo a boky : 6,2*0,5+2,5*0,5*2		5,60000				
		přístřešek severní pohled-čelo a boky : 3,2*0,5+1,2*0,5*2		2,80000				
		přístřešek západní pohled-čelo a boky : 6,2*0,5+1,2*0,5*2		4,30000				
41	6223231RPdet7	Zateplovací systém EPS GREY tl.140mm, sloupky mezi okny, s omítkou silikonovou SIF, zrna 2,0 mm	m	208,80000	1 350,00	281 880,00		Vlastní
		DETAIL P7_ zateplení mezikenních sloupků						
		Včetně nanesení tmele a výztužné tkaniny						
		pohled východní : 1,8*30+0,9*4		57,60000				
		pohled severní : 1,2*15+0,9*12		28,80000				
		pohled západní : 1,8*30+0,9*4		57,60000				
		pohled jižní : 1,8*5*4+6*4*1,2		64,80000				
42	622311354RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 40 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K)	m2	47,32800	2 800,00	132 518,40	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK. pohled východní : (2*1,8+21*1,5+4*1,8+17*1,5+0,90)*0,16 pohled severní : (6*0,9+15*1,5+6*1,2+18*1,5)*0,16 pohled západní : (2*0,9+2*1,8+21*1,5+4*1,8+17*1,5)*0,16 pohled jižní : ((1,8*2+1,5*6)*4)*0,16+8*0,9						
43	622324364R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm. Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	38,64000	1 692,00	65 378,88	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů. pohled východní : (21+17)*1,5*0,16 pohled severní : (15+18)*1,5*0,16 pohled západní : (21+17)*1,5*0,16 pohled jižní : (24+28)*1,5*0,16						
44	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací listů včetně dodávky	m	719,40000	54,20	38 991,48	801-1	RTS 25/ I
		pohled východní : (1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5+(3+4,8+3)*4 pohled severní : (1,2+1,5+1,2)*18+(0,9+1,5+0,9)*15+(2,4+2,4+2,4) pohled západní : (1,8+1,5+1,8)*33+(0,9+1,5+0,9)*5+(2,4+2,1+2,4) pohled jižní : (1,8+1,5+1,8)*24+0,9*2*28						
45	622391100R SOP	Příplatek za použití talířových hmoždinek s kovovým vrutem		1 404,61820	15,00	21 069,27		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1224,66020 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 142,65300 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,77500 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 34,53000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
46	622401932R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 35 do 45 %	m2	1 196,39000	142,00	169 887,38	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1196,39000				1 196,39000				
47	622471320RW3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 6, Penetrace + 2 x krycí nátěr. (7,1+19,1+43,1+19,1+7,1)*2,6	m2	248,30000	424,00	105 279,20	801-1	RTS 25/ I
				248,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			114 948,43			
48	632477124R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Oprava hlavy opěrné zídky venkovního schodiště u hlavního vstupu VP hlava zídky : 3,2*(0,1+0,45+0,1)*1,05	m2	2,18400	1 439,00	3 142,78	801-4	RTS 25/ I
				2,18400				
49	632479122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Oprava horního povrchu stříšek nad vstupy po vybourání staávající krytiny přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,1 přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,1 přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,1	m2	29,99700	532,00	15 958,40	801-4	RTS 25/ I
				17,32500				
				4,35600				
				8,31600				
50	639571110R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 100 mm bez obrubníku 3šterkodrt' fr 10-32, plynulá zrnitost PV : (12,8+6)*0,95 PS : (35,4-5)*0,95 PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,95 PJ : 29,4*0,95+12,80*0,95	m2	122,45500	174,00	21 307,17	801-1	RTS 25/ I
				17,86000				
				28,88000				
				35,62500				
				40,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm bez obrubniku šterkodrt' frakce 16-32 PV : (12,8+6)*0,85 PS : (35,4-6)*0,85 PZ : (35,8+0,5)*0,85 PJ : 29,4*0,85+12,80*0,85	m2	107,69500	265,00	28 539,18	801-1	RTS 25/ I
52	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m PV : 6,0*0,5 PS : (35,4-5)*0,5 PZ : (35,8+0,5-4,8+6)*0,5 PJ : 29,4*0,5	m2	51,65000	731,00	37 756,15	822-1	RTS 25/ I
53	596811111RT6	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových barevných, rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 40 mm, do lože z kameniva těženého komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m PV : 12,8*0,3*1,1 PJ : (12,8+0,3*2)*0,3*1,1	m2	8,64600	767,00	6 631,48	822-1	RTS 25/ I
54	451579877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopisku příplatek za další 1cm šterkopisku nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Plocha dlažby okapového chodníku*2 : 62,53*2	m2	125,06000	12,90	1 613,27	822-1	RTS 25/ I
Díl: 91					86 440,00			
55	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	137,50000	452,00	62 150,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PV : (13+6)		19,00000				
		PS : (42-5)		37,00000				
		PZ : (36+0,5-4,0+6)		38,50000				
		PJ : 30+13		43,00000				
56	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	140,00000	167,00	23 380,00	SPCM	RTS 25/ I
		PV : (13+6)		19,00000				
		PS : (42-5)		37,00000				
		PZ : (36+0,5-4,0+6)		38,50000				
		PJ : 30+13		43,00000				
		Rezerva : 2,5		2,50000				
57	592175122R500	Obrubník obloukový R1 vnější, v. 250 x 80 x 780 mm přírodní, Poloměr 500mm	kus	2,00000	455,00	910,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			823 724,64			
58	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 717,52000	109,00	187 209,68	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		pohled severní : 42,8*8,4+13*3,5		405,02000				
		pohled jižní : 6*8,4*2+15*8,4*2+29*10,5		657,30000				
		pohled východní : (36+3)*8,4		327,60000				
		pohled západní : (36+3)*8,4		327,60000				
59	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	164,25000	243,50	39 994,88	800-3	RTS 25/ I
		Pro obnovení nátěru zateplené části tělocvičny nad střechou nižší části budovy						
		(42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5		164,25000				
60	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	5 152,56000	54,40	280 299,26	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz montáž lešení : 1717,52*3		5 152,56000				
61	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 717,52000	84,30	144 786,94	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000		1 717,52000				
62	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	22,95000	216,50	4 968,68	800-3	RTS 25/ I
		podhled východní vstup : 6,1*1,5		9,15000				
		podhled severní vstup : 3,1*1,5		4,65000				
		pohled západní vstup : 6,1*1,5		9,15000				
63	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 717,52000	20,50	35 209,16	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000		1 717,52000				
64	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5 152,56000	10,60	54 617,14	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5152,56000		5 152,56000				
65	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 717,52000	12,20	20 953,74	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1717,52000		1 717,52000				
66	180256190100R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500	Sh	480,00000	106,50	51 120,00	STROJ	RTS 25/ I
		8*30*2		480,00000				
67	944945012R00	Montáž zachytne stříšky šířky do 2 m	m	10,80000	225,00	2 430,00	800-3	RTS 25/ I
		nad vstupy : 4,8+3+3		10,80000				
68	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky šířky do 2 m	m	10,80000	80,40	868,32	800-3	RTS 25/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,80000		10,80000				
69	944945192R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky do 2 m	m	32,40000	39,10	1 266,84	800-3	RTS 25/ I
		10,8*3		32,40000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 353,03		
70	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	372,15000	73,50	27 353,03	801-4	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 372,15000		372,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 769,64		
71	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	33,69500	216,00	7 278,12	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		PV sokl : 17,5*0,8			14,00000			
		PV zídka venkovního schodiště : 3*2*1,1+0,45*1,1			7,09500			
		PV stěny závětrí : (1,5+0,6)*2*3			12,60000			
72	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	22,02000	198,50	4 370,97	801-3	RTS 25/ I
		vstup na severní straně : (2,4*2+0,3)*2			10,20000			
		vstup na západní straně : (6,7*2+0,3*2)*0,3+(2*1,1+0,3)*0,9*2+(1,95*2*0,4)*2			11,82000			
73	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	66,14250	244,00	16 138,77	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Bourání venkovních dlažeb u vstupů do objektů včetně předložených schodišť						
		PV včetně podlahy zádveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5			30,06000			
		PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5			8,50500			
		PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2			1,92000			
		PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15			20,41750			
		PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*0,4*2+(4,5+2*1,1)*0,4			5,24000			
74	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	66,14250	60,20	3 981,78	801-3	RTS 25/ I
		PV včetně podlahy zádveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5			30,06000			
		PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5			8,50500			
		PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2			1,92000			
		PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15			20,41750			
		PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*2*0,4+(4,5+2*1,1)*0,4			5,24000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				223 589,37		
75	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	201,79546	1 108,00	223 589,37	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				93 963,60		
76	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	78,00450	297,50	23 206,34	800-711	RTS 25/ I
		PV : (12,56+6)*0,5*1,05		9,74400				
		PS : (42,56-3-1,5)*0,5*1,05		19,98150				
		PZ : (35,62-5,1+6)*0,5*1,05		19,17300				
		PJ : (2*13,12+29,2)*0,5*1,05		29,10600				
77	28323142R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie	m2	85,43350	72,70	6 211,02	SPCM	RTS 25/ I
		PV : (12,56+6)*0,5*1,15		10,67200				
		PS : (42,56-3-1,5)*0,5*1,15		21,88450				
		PZ : (35,62-5,1+6)*0,5*1,15		20,99900				
		PJ : (2*13,12+29,2)*0,5*1,15		31,87800				
78	Rpol711001	Dodávka a montáž ukončující lišty pro nopovou fólii	m	170,86700	212,50	36 309,24		Vlastní
		PV : (12,56+6)*1,15		21,34400				
		PS : (42,56-3-1,5)*1,15		43,76900				
		PZ : (35,62-5,1+6)*1,15		41,99800				
		PJ : (2*13,12+29,2)*1,15		63,75600				
79	71140RP001	Dodávka a montáž opravné butylkaučukové pásky šířky 150mm	m	27,28000	900,00	24 552,00		Vlastní
		úprava spáry mezi základovým C profilem a pláštěm v místě zvýšení okapového chodníku nad úroveň podlahy						
		východní fasáda v místě nové rampy pro imobilní						
		Délka rampy podél fasády : 12,4*2*1,1		27,28000				
80	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	670,00000	5,50	3 685,00	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				305 747,81		
81	712391171RZ7	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	32,72400	102,50	3 354,21	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,2		18,90000				
		přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,2		4,75200				
		přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,2		9,07200				
82	712372111R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie. atika : 165*0,5	m2	114,24500	727,00	83 056,12	800-711	RTS 25/ I
		přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5		15,75000				
		přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2		3,96000				
		přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2		7,56000				
		Vytažení krytiny u přístřešků a VZT : (6,3+3,3+6,3+2)*0,25		4,47500				
83	712399097RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě do 2 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2 přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2	m2	11,52000	94,10	1 084,03	800-711	RTS 25/ I
		Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	136,71000	446,00	60 972,66	SPCM	RTS 25/ I
		atika : 165,36*0,5*1,2		99,21600				
		přístřešek východní pohled - SOP10 : 6,3*2,5*1,2		18,90000				
		přístřešek severní pohled - SOP10 : 3,3*1,2*1,2		4,75200				
		přístřešek západní pohled - SOP10 : 6,3*1,2*1,2		9,07200				
		Vytažení krytiny u přístřešků 19A : (6,3+3,3+6,3)*0,25*1,2		4,77000				
85	712378001R00	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	82,00000	347,50	28 495,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků viz výpis z klempířských prvků K7 : 20 K8 : 20		20,00000 20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K10 : 21		21,00000				
		K11 : 21		21,00000				
86	712378002R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	199,00000	395,50	78 704,50	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků viz výpis klempířských výrobků viz výpis K4 : 199		199,00000				
87	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	34,00000	448,00	15 232,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků viz výpis klempířských výrobků K9 : 13 K12 : 21		13,00000 21,00000				
88	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2 Ochrana nižší střechy pod lešení (42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5*1,15	m2	188,88750	108,50	20 494,29	800-711	RTS 25/ I
89	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	2 900,00000	4,95	14 355,00	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				45 610,50		
90	713131162R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné stávající stříška vzduchotechniky : 1,8*0,2 přístřešek východní pohled : 6,1*0,2 přístřešek severní pohled : 3,1*0,2 přístřešek západní pohled : 6,1*0,2	m2	3,42000	349,50	1 195,29	800-713	RTS 25/ I
91	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	26,78000	307,50	8 234,85	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		přístřešek východní pohled : 6,2*2,5		15,50000				
		přístřešek severní pohled : 3,2*1,2		3,84000				
		přístřešek západní pohled : 6,2*1,2		7,44000				
92	Rpol713001	Utěsnění list pláště minerální plstí v délce 150mm	ks	264,00000	50,00	13 200,00		Vlastní
		pohled severní : 37*2		74,00000				
		pohled jižní : 47*2		94,00000				
		pohled západní : 24*2		48,00000				
		pohled východní : 24*2		48,00000				
93	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	5,80104	3 310,00	19 201,44	SPCM	RTS 24/ II
		Podhled přístřešek východní pohled : 6,2*(2,5+1,25)*1,05*0,16		3,90600				
		Podhled přístřešek severní pohled : 3,2*1,2*1,05*0,16		0,64512				
		podhled přístřešek západní pohled : 6,2*1,2*1,05*0,16		1,24992				
94	28375962R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	3,59100	127,00	456,06	SPCM	RTS 25/ I
		SOP 19A i 19B-1. vrstva						
		návaznost na zdívo						
		přístřešek východní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05		1,28100				
		přístřešek západní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05		1,28100				
		přístřešek severní pohled SOP 19A : 3,1*0,2*1,05		0,65100				
		stávající stříška vzduchotechniky SOP 19B : 1,8*0,2*1,05		0,37800				
95	58556910R	tmel cementový; lepicí, armovací; barva šedá; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky	kg	75,00000	11,60	870,00	SPCM	RTS 25/ I
		Pro lepení soklových desek pro sop19A a 19B						
		1ks balení 25kg-2 vrstvy lepení :						
		3,59*2=7,18*8*1,1=63,20 tj 75kg : 75		75,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
96	311732412R	hmoždinka talířová, zatluokací; použití: beton, plné cihly; mat. hmoždinky-polypropylen,rozpěrný trn-pozink.ocel s termoizolačním plast.talířkem; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 60/8, délka 175 mm; kotevní hloubka 35 mm	kus	30,00000	10,60	318,00	SPCM	RTS 25/ I
		3,59*8=28,72 tj.30ks hmoždinek s kovovým vrutem : 30		30,00000				
97	28375966R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	3,17640	253,50	805,22	SPCM	RTS 25/ I
		Návaznost na zdívo						
		přístřešek východní pohled : 6,1*0,2*1,02		1,24440				
		přístřešek západní pohled SOP 19A : 6,1*0,2*1,05		1,28100				
		přístřešek severní pohled SOP 19A : 3,1*0,2*1,05		0,65100				
98	28375967R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	0,37800	316,50	119,64	SPCM	RTS 25/ I
		2. vrstva pro SOP19B						
		stávající stříška vzduchotechniky SOP 19B : 1,8*0,2*1,05		0,37800				
99	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	440,00000	2,75	1 210,00	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 200,00		
100	72123000RP101	Prodloužení odtoků pojistných přepadů střechy před líc zateplení	ks	8,00000	900,00	7 200,00		Vlastní
		Pojistné přepady střechy : 8		8,00000				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				45 720,00		
101	Rpol723001	Úprava stáv. plyn. potrubí na fasádě-prodloužení potrubí o potřebnou délku vůči zateplení fasády, včetně prodloužení kotev a opravy nátěru	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
102	Rpol723002	Prodloužení napojení odtahu malých kondenzačních plynových kotlů od fasády o tloušťku zateplení	ks	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní
		Severní poled : 1		1,00000				
		Západní pohled : 1		1,00000				
103	Rpol723003	Revize plynových zařízení poprovedení montážních prací	kpl	0,00000	10 000,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
104	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	450,00000	1,60	720,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 729,30		
105	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	2,00000	430,50	861,00	800-728	RTS 25/ I
		Východní pohled : 2		2,00000				
106	7644000R K28	D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítvou proti hmyzu K28	ks	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
		Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu k/28 : 3		3,00000				
107	42972864R	Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 315 mm; š = 315 mm	kus	2,00000	827,00	1 654,00	SPCM	RTS 25/ I
		Mřížka s prodet. žaluzií 315/315 : 2		2,00000				
108	42972869R	Mřížka do stěny; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 400 mm; š = 400 mm	kus	1,00000	909,00	909,00	SPCM	RTS 25/ I
109	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	79,00000	0,70	55,30	800-728	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				87 305,87		
110	762521104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken nehotobovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	164,25000	330,00	54 202,50	800-762	RTS 25/ I
		ochrana krytiny ploché střechy (42,8+3+24,8*2+2*6,3+1,5)*1,5		164,25000				
111	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	3,06000	251,50	769,59	800-762	RTS 25/ I
		přístřešek východní pohled : 6,1*0,2		1,22000				
		přístřešek severní pohled : 3,1*0,2		0,62000				
		přístřešek západní pohled : 6,1*0,2		1,22000				
112	Rpol762001	Odřezání desky na atice	m	163,60000	45,00	7 362,00		Vlastní
		úprava atiky +8,100 : 2*35,5+2*12,9+2*6+54,8		163,60000				
113	59590738R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký	m2	3,51900	447,50	1 574,75	SPCM	RTS 25/ I
		přístřešek východní pohled : 6,1*0,2*1,15		1,40300				
		přístřešek severní pohled : 3,1*0,2*1,15		0,71300				
		přístřešek západní pohled : 6,1*0,2*1,15		1,40300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
114	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	164,25000	95,30	15 653,03	800-762	RTS 25/ I
		Ochrana krytiny ploché střechy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 164,25000		164,25000				
115	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	880,00000	8,80	7 744,00	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				553 850,52		
116	767584811R00	Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických	kus	3,00000	140,50	421,50	800-767	RTS 25/ I
		pohled severní K28 : 1		1,00000				
		pohled západní K28 : 2		2,00000				
117	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků	m	288,00000	616,00	177 408,00	800-764	RTS 23/ II
118	764817128R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací K2 : 37	m	37,00000	428,00	15 836,00	800-764	RTS 25/ I
119	764421230R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků viz výpis K3 : 37	m	37,00000	536,00	19 832,00	800-764	RTS 25/ I
120	764421250R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků	m	199,00000	587,00	116 813,00	800-764	RTS 25/ I
121	764421220R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 150 mm včetně rohů	m	199,00000	516,00	102 684,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz výpis klempířských výrobků						
122	764908104RT2	Zlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž	m	11,00000	709,00	7 799,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		viz výpis klempířských výrobků						
123	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	5,00000	1 034,00	5 170,00	800-764	RTS 25/ I
		viz výpis klempířských výrobků						
124	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	40,00000	559,00	22 360,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		viz výpis klempířských výrobků						
		K2 : 37		37,00000				
		K23 : 3		3,00000				
125	764421210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm	m	13,00000	492,00	6 396,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		viz výpis klempířských výrobků						
126	7644000RK28	D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítinou proti hmyzu	ks	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
		Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu						
		pohled severní K28 : 1		1,00000				
		pohled západní K28 : 2		2,00000				
127	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm	m	174,60000	86,90	15 172,74	800-764	RTS 25/ I
		PV včetně vstupní stříšky : 35,4+6,1+2,5*2		46,50000				
		PZ : 35,4		35,40000				
		PS : 54,9		54,90000				
		PJ : 2*12,9+2*6		37,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
128	764312821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° PS vstupní stříška : 1,25*3,1+0,2*3,1 PZ vstupní stříška : 1,25*6,1+0,2+6,1	m2	18,42000	129,00	2 376,18	800-764	RTS 25/ I
					4,49500			
					13,92500			
129	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm nad okny - opatření proti zatékání : 1,5*161 pod okny - opatření proti zatékání : 1,5*161 PV : 35,4-6 PZ : 35,4-6 PS : 54,9-12,8-3 PJ : 54,9+2*6	m	647,80000	69,50	45 022,10	800-764	RTS 25/ I
					241,50000			
					241,50000			
					29,40000			
					29,40000			
					39,10000			
					66,90000			
130	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 400,00000	2,65	14 310,00	800-764	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		882 408,88				
131	7679900RP 002	Demontáž doplňků na fasádě - pro zpětnou montáž Dopisní schránky, klubová vývěska, vývěsní štít baru schránka : 2 vývěska : 1 vývěsní štít : 1	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
					2,00000			
					1,00000			
					1,00000			
132	7679900RP 003	Zpětná montáž doplňků fasády, včetně pomocných výztuh a kotevnic prvků schránka : 2 vývěska : 1 vývěsní štít : 1	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
					2,00000			
					1,00000			
					1,00000			
133	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg Z29b : (4,5+3,5)*35	kg	280,00000	50,60	14 168,00	800-767	RTS 25/ I
					280,00000			
134	76742000RZ03	Dodávka a montáž L profilu výztuha na panelu, tl. 1,5mm, FeZn, Z3 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	m	2 536,00000	160,00	405 760,00		Vlastní
135	76742000RZ04	Dodávka a montáž Z profilu atika-panel-úžlabí, tl. 2mm, FeZn, Z4	m	35,00000	455,00	15 925,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
136	76742000RZ05	Dodávka a montáž L profilu - atika, tl. 2mm, FeZn, Z5	m	190,00000	475,00	90 250,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
137	76742000RZ07	Dodávka a montáž Z profilu - přístř.-hlavní vstup, tl. 1,5mm, FeZn, Z7	m	14,00000	350,00	4 900,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
138	76742000RZ08	Dodávka a montáž Z profilu - přístř.- zdivo, tl. 2mm, FeZn, Z8	m	11,00000	470,00	5 170,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
139	76742000RZ09	Dodávka a montáž Z profilu - přístř.- zdivo, tl. 2mm, FeZn, Z9	m	17,00000	700,00	11 900,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
140	76742000RZ10	Dodávka a montáž L profilu - přístř.- zdivo, tl. 4mm, FeZn, Z10	ks	12,00000	90,00	1 080,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
141	76742000RZ11	Dodávka a montáž žlab.háku - přístř.- zdivo, tl. 4mm, Fe-RAL	ks	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
142	76742000RZ12	Dodávka a montáž L profilu - lemování prostupu, tl. 1mm, FeZn, Z12	m	5,00000	330,00	1 650,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
143	76742000RZ13	Dodávka a montáž L profilu - lemování prostupu, tl. 1mm, FeZn, Z13	m	5,00000	235,00	1 175,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
144	76742000RZ17	Dodávka a montáž L profilu - přístřešek - zdivo, tl. 1,5mm, FeZn, Z17	m	21,00000	380,00	7 980,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
145	76742000RZ18	Dodávka a montáž L profilu - kotvení žebříku, tl. 5mm, FeZn, Z18	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
146	76742000RZ20	Dodávka a montáž příčníku - kotvení žebříku, Fe-RAL	ks	3,00000	1 750,00	5 250,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
147	76742000RZ21	Dodávka a montáž příčníku - kotvení žebříku, Fe-RAL, Z21	ks	6,00000	115,00	690,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
148	76742000RZ23	Dodávka a montáž L profilu - pod okny v panelu, tl. 1mm, FeZn, Z23	ks	186,00000	290,00	53 940,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
149	76742000RZ25	Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu, Fe-RAL, Z25 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	5,00000	290,00	1 450,00		Vlastní
150	76742000RZ30	Dodávka a montáž - řetěz na svody, tl. 4mm, rozteč 32mm, FeZn, Z30 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	m	12,00000	125,00	1 500,00		Vlastní
151	76742000RZ31	Dodávka a montáž konzoly k reproduktorům, Fe-RAL, Z31 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
152	76742000RZ32	Dodávka a montáž konzoly k nerez komínkům, Fe-RAL, Z32 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	6,00000	390,00	2 340,00		Vlastní
153	76742000RZ33	Dodávka a montáž - posunutí sloupku branky, FeZnN konstrukce, Z33 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
154	76742000RZ37	Dodávka a montáž přichytka rolety, FeZn, Z37 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	28,00000	2 200,00	61 600,00		Vlastní
155	76742000RZ42	Dodávka a montáž - úpravy zábradlí u vchodu, Fe-RAL, Z42 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
156	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných přístřešek východní pohled : 6,1*2,1 přístřešek severní pohled : 3,1*1,2 přístřešek západní pohled : 6,1*1,2	m2	23,85000	167,50	3 994,88	800-767	RTS 25/ I
157	767999803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg Z29b : (4,5+3,5)*35	kg	280,00000	47,30	13 244,00	800-767	RTS 25/ I
158	76742000RZ50	Oprava základového C profilu- Přivaření příločky z ocel plechu výšky 100mm, tl. plechu 3mm, pro překlenutí poškozeného místa V soupisu prací se uvažuje z poškozením 10% délky základového profilu C profil u základů : (35,3-6+6+42,4-3+35,3-6+6+2*12,8+29,2)*0,10	m	16,48000	900,00	14 832,00		Vlastní
159	7679900RP 001	Dodávka a montáž nerezového nápisu nad hlavním vstupem, viz výkres Pohledy barevné řešení 006B Materiál nerezový plech broušený, tl.3,0 mm Výška písmen 400 mm	ks	30,00000	3 800,00	114 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Nápis: SPORTOVNÍ HALA LEOPOLDA POKORNÉHO						
		Kotvení po jednotlivých písmenech do olystyrenu do hloubky 80 mm						
		odstup od fasády 20 mm						
		počet písmen : 30		30,00000				
160	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	9 400,00000	2,65	24 910,00	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						181 804,67		
161	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	66,14250	60,80	4 021,46	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 66,14250		66,14250				
162	771775109R00	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	80,36250	997,00	80 121,41	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 66,14250		66,14250				
		PV nový předložený stupeň : (0,3+0,15)*3,6		1,62000				
		PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2		1,92000				
		PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)/0,4+(4,5+2*1,1)*0,4		10,68000				
163	771 Rpol771 01	dlažba venkovní, teracová, protiskluzná tl. 20-22mm formát 400/400, Pro plochy u vstupů	m2	71,58250	800,00	57 266,00		Vlastní
		PV včetně podlahy záďveří : 4,8*(1,8+3)+3,6*1,2+3,6*0,15*5		30,06000				
		PS : 2,7*1,2+2,7*1,2+2,7*0,15*5		8,50500				
		PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*0,4*2		1,92000				
		PZ : 4,5*2,1+2,1*0,5+(4,5+2*1,1)*1,15+5*0,15*1,15+4,5*2*0,15		20,41750				
		PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)/0,4+(4,5+2*1,1)*0,4		10,68000				
164	771 Rpol771 02	Příplatek za zaoblení hran dlažeb pro schodiště a hlavy zidek	m	93,70000	100,00	9 370,00		Vlastní
		PV délka stupňů+ betonová hlava zídky : 3,6*6+2*3,1+0,5		28,30000				
		PS : 2,7*5		13,50000				
		PS Krycí desky zidek schodiště : 2,4*4+0,4*2		10,40000				
		PZ : 2,*4,5+5*1,1		14,50000				
		PZ krycí desky zidek schodiště : (2,1+1,1)*4+0,4*2+6,7*2		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
165	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Včetně podstupnic předložených schodišť Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 37,90000 Délka podstupnic předloží schodišť : 6*3,6+5*2,4+2*4,5+5*1,1	m	86,00000	128,00	11 008,00	800-771	RTS 25/ I
166	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele PV : 2*(1,6+0,4)+3+1,4+0,6+5*2*0,5 PS : (1,2+0,3)*2+0,5*4*2 PZ : 4,8-2,1+2,1*2+2*0,15+6,7+3*2*0,5	m	37,90000	182,00	6 897,80	800-771	RTS 25/ I
167	998771201R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 600,00000	8,20	13 120,00	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry	28 280,89					
168	711212111RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 12,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 27,69600	m2	39,79600	99,10	3 943,78	800-711	RTS 25/ I
169	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním zábradlí na západní straně : 0,3*(1,95*2+1,1*2+0,9*3)*2+0,3*(6,8+4*0,5) C profil u základů : (35,3-6+6+42,4-3+35,3-6+6+2*12,8+29,2)*0,12	m2	27,69600	42,00	1 163,23	800-783	RTS 25/ I
170	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním požární žebřík Z/29b : (4,5*2+3,5*2+20*0,45)*0,3 stávající stříška vzduchotechniky : 1,8*2 mřížka vzduchotechniky na severní straně : 1*1	m2	12,10000	251,00	3 037,10	800-783	RTS 25/ I
171	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 39,79600	m2	39,79600	506,00	20 136,78	800-783	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže	70 360,00					
172	Rpol21003	Demontáž nástěnného svítidla	kus	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
173	Rpol21004	Montáž nástěnného svítidla vč. dodávky svítidla pro venkovní použití Včetně dodávky potřebného elektromateriálu	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	2	So 01 Tělocvična_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
174	Rpol21001	Demontáž hromosvodné sítě	m	318,60000	100,00	31 860,00		Vlastní

demontáž hromosvodné sítě na sténovém plášti a atice

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	164 583,69
-----------------	--	-------------------

175	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	32,61602	520,00	16 960,33	801-3	RTS 25/ I
176	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,61602	330,50	10 779,59	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

177	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	489,24034	28,20	13 796,58	801-3	RTS 25/ I
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	32,61602	479,00	15 623,07	801-3	RTS 25/ I
179	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	130,46409	53,40	6 966,78	801-3	RTS 25/ I
180	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	32,61602	3 080,00	100 457,34	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	8 310 184,15
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				114 983,43		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,4*2$ 2,6*2,6*1,1	m3	27,09200	2 395,00	64 885,34	800-1	RTS 25/ I
2	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,92000	m2	25,92000	184,00	4 769,28	800-1	RTS 25/ I
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m pažení výkopu pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1+2*1,1)*(3,3-0,6)*2$	m2	25,92000	137,50	3 564,00	800-1	RTS 25/ I
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,09200	m3	27,09200	183,00	4 957,84	800-1	RTS 25/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,4*2$ 2,6*2,6*1,1 odpočet zásypu základů : $-(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,1*2$	m3	11,64800	321,50	3 744,83	800-1	RTS 25/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,09200	m3	27,09200	374,00	10 132,41	800-1	RTS 25/ I
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkopy pro novou výdechovou šachtu : $(1,5+1,1)*(3,3-0,6)*1,1*2$	m3	15,44400	679,00	10 486,48	800-1	RTS 25/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,64800	t	11,64800	308,50	3 593,41	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	460620006RT1	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva $2,6*1+(1,5+1)*2$	m2	7,60000	33,00	250,80		RTS 25/ I
10	Rpol1001	Laboratorní výluh zeminy 1	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
11	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. $2,6*1+(1,5+1)*2$	m2	7,60000	144,61	1 099,04	AP-HSV	RTS 25/ I
12	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Doplnění ornice podél obrubníků okapového chodníku	m2	0,00000	144,61	0,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání 29 887,03						
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 podkladní beton pod ztracené bednění : $2*0,4*2$	m2	1,60000	148,00	236,80	800-1	RTS 25/ I
14	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, vnější odkopaná stěna skladu $2*(2,4*2+1,9)$	m2	13,40000	224,50	3 008,30	800-2	RTS 25/ I
15	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, podkladní beton pod ztracené bednění : $1,6*0,4*0,2*2$	m3	0,25600	3 985,00	1 020,16	801-1	RTS 25/ I
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R). Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,17082	62 520,00	10 679,67	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků vodorovná : 11*2*(2,6+1,5*2)*0,888*0,001*1,05 svislá : 1,5*2*10*2*0,888*0,001*1,05			0,11487 0,05594			
17	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 1,5*2*2*1,05	m2	6,30000	2 115,00	13 324,50	801-1	RTS 25/ I
18	348929111R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 300mm : 10*2 150mm : 4*2+4*3+4*2	kus	48,00000	33,70	1 617,60	801-1	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 037,99		
19	310239211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení dozdívky při osazování zárubní (0,2*2*2+1,5*0,15*0,1*2*2+1,2*0,15)*0,15	m3	0,16050	8 920,00	1 431,66	801-4	RTS 25/ I
20	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 1,75*(2*1,5+2,3)*1,05 Odpočet otvory : -1*(2*0,7*0,75+1,2*1,0)	m2	7,48875	1 306,00	9 780,31	801-1	RTS 25/ I
21	311419111R00	Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce) (1,5+0,7+2,3*0,5)*1,1	m2	3,68500	1 110,00	4 090,35	801-1	RTS 25/ I
22	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	807,00	1 614,00	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	2			2,00000				
23	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	953,00	1 906,00	801-4	RTS 25/ I
24	317121251RT3	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1790 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	1 040,00	2 080,00	801-4	RTS 25/ I
25	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 50 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa vložení do dilatační spáry mezi nový základ šachty a staávající stěny kolektoru Dilatace v základech : 1,6*2*2	m	6,40000	127,00	812,80	801-1	RTS 25/ I
				6,40000				
26	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. vodorovná : 6*(2,6+1,5*2)*0,888*0,001*1,05 svislá : (1,5+1)*1,75*5*2*0,888*0,001*1,05	t	0,07212	59 940,00	4 322,87	801-1	RTS 25/ I
				0,03133				
				0,04079				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 237,40		
27	411121232RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 střecha nové výdechové komory VZT : 8	kus	8,00000	879,00	7 032,00		RTS 25/ I
				8,00000				
28	413232211R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211 I 100/100/8 - 2000mm : 2 I 100/100/8 - 1400mm : 2	kus	4,00000	186,50	746,00	801-4	RTS 25/ I
29	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 Překlad nad dveře v 1.PP v elektrorozvodně a nad nové dveře do prostoru pod tribunou	t	0,04099	60 000,00	2 459,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2*L 100/100/8-1200 překlad : 1,2*12,2*1,05*0,001			0,01537			
		2*L 100/100/8-1200 překlad : 2,00*12,2*1,05*0,001			0,02562			
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				251 021,10		
30	416072121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, požární odolnost REI 30 a u stropů z železobetonových desek tl. 60 mm REI 45, tl. 80 mm REI 60 ..., Deska sádrokartonová akustická, protipožární, samočistící; F, D; tl = 12,5 mm	m2	201,30000	1 247,00	251 021,10	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		šikmá část : 33,0*3,8			125,40000			
		svislá část : 33*2,3			75,90000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 712,35		
31	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	7,38300	637,00	4 702,97	801-1	RTS 25/ I
		opravy v místě instalací nových dveří						
		oprava omítek : (4*2+1,5+1,2)*0,6*1,15			7,38300			
32	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	198,00000	9,20	1 821,60	800-784	RTS 25/ I
		montáž a demontáž ochrany podlahy						
		6*33			198,00000			
33	28323209R	Fólie hladká separační tl = 0,20 mm; funkce: ochranná; materiál: PE	m2	1 986,90000	16,20	32 187,78	SPCM	RTS 25/ I
		ochrana podlahy pod lešení						
		6*331,15			1 986,90000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 317,01		
34	602016189R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm ,	m2	7,48875	710,00	5 317,01	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		1,75*(2*1,5+2,3)*1,05			9,73875			
		Odpočet otvory : -1*(2*0,7*0,75+1,2*1,0)			-2,25000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 559,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	5,22500	731,00	3 819,48	822-1	RTS 25/ I
				komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
				(1,5*0,5*2+2,6*1,25)*1,1				
				5,22500				
36	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	8,91000	307,50	2 739,83	801-1	RTS 25/ I
				s rozprostřením a uhlazením				
				Oprava vnitřních stěn a podlahy kolektoru				
				oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,1				
				8,91000				
Díl: 64		Výplně otvorů			8 015,00			
37	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00	801-1	RTS 25/ I
				900/1970L : 1				
				1,00000				
38	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 1450 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	4 435,00	4 435,00	801-1	RTS 25/ I
				1				
				1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			3 533,20			
39	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	5,60000	452,00	2 531,20	822-1	RTS 25/ I
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
				2*2,8				
				5,60000				
40	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	167,00	1 002,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 647,50		
41	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny nové dveře : 2*1,5	m2	3,00000	243,50	730,50	800-3	RTS 25/ I
42	946941106RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	1 125,00	2 250,00	800-3	RTS 25/ I
43	946941196RT2	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	2,00000	480,50	961,00	800-3	RTS 25/ I
44	946941806RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	853,00	1 706,00	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 644,40		
45	952901111R	Vyčištění místností od hrubých nečistot po provedení oprav 6*6*5,8	m2	208,80000	175,50	36 644,40		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 727,83		
46	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP rozšíření dveří : 0,8*2,15 1.PP nové dveře v el rozvodně : 1,1*2,15	m2	4,08500	233,00	951,81	801-3	RTS 25/ I
47	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveřní otvory : (4*2,15+0,8+1,0)*0,18	m2	1,87200	216,00	404,35	801-3	RTS 25/ I
48	968072455R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,80*2	m2	1,60000	561,00	897,60	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
49	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvor pro žaluzie VZT 750/750 : (0,75*0,75*2+ ,15*0,9*2)*0,3 rozšíření otvoru z 800na 1200/1000 : (0,2*2*1+0,15*1,5)*0,3	m3	0,60600	2 845,00	1 724,07	801-3	RTS 25/ I
					0,41850			
					0,18750			
50	96 r pol 1	bourání stropu kolektoru tl 0,30m ve výkopu, včetně očištění od hlíny a nesoudržných částí strop kolektoru : 1,5*1,5	m2	2,25000	3 000,00	6 750,00		Vlastní
					2,25000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 628,98		
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,91063	1 108,00	17 628,98	801-4	RTS 25/ I
Díl: OST		Ostatní				3 500,00		
52	OST.1	Montáž ostatního příslušenství - tabulek výstražných a označovacích na svislé konstrukce lepením,, vč. dodávky tabulek 35	ks	35,00000	100,00	3 500,00		Vlastní
					35,00000			
Díl: 711		Izolace proti vodě				20 128,22		
53	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků (1,5+0,7+2,3*0,5)*1,1	m2	3,68500	297,50	1 096,29	800-711	RTS 25/ I
					3,68500			
54	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. (1,5*2+2,6)*0,6*1,1	m2	3,69600	479,50	1 772,23	800-711	RTS 25/ I
					3,69600			
55	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem (1,5*2*1,4+2,6*1,3)*1,15	m2	8,71700	580,00	5 055,86	800-711	RTS 25/ I
					8,71700			
56	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,41300	99,10	1 230,13	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,71700			8,71700			
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,69600			3,69600			
57	711212001RS5	izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti tlakové vodě	m2	10,53000	682,00	7 181,46	800-711	RTS 25/ I
		oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,3			10,53000			
58	711212901R00	izolace proti vodě nátěr hydroizolační Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky	m2	8,91000	61,10	544,40	800-711	RTS 25/ I
		oprava podlahy a stěn kolektoru : 1,8*(1,6*2+1,3)*1,1			8,91000			
59	711823129RT3	Ochrana konstrukcí novovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	5,60000	163,50	915,60	800-711	RTS 23/ II
		2*1,6+2,4			5,60000			
60	711404122R	Butylová izolační páska š.150 mm	m	7,00000	150,00	1 050,00		Vlastní
		kouty ke stavajícímu základu budovy : 2*3,5			7,00000			
61	28323142R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie	m2	4,02000	72,70	292,25	SPCM	RTS 25/ I
		(1,5+0,7+2,3*0,5)*1,2			4,02000			
62	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	180,00000	5,50	990,00	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				81 491,65		
63	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	201,30000	63,20	12 722,16	800-713	RTS 25/ I
		šikmá část : 33,0*3,8			125,40000			
		svislá část : 33*2,3			75,90000			
64	7135 Rpol 102	Požární manžeta DN 600 Dodávka a montáž, PROSTUPY VZT	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
		Prostupy vztl : 4			4,00000			
65	63151422R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	231,49500	202,00	46 761,99	SPCM	RTS 25/ I
		šikmá část : 33,0*3,8*1,15			144,21000			
		svislá část : 33*2,3*1,15			87,28500			
66	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	730,00000	2,75	2 007,50	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				44 175,00		
67	728314 RP 101	Dodávka a montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné 750/750mm, síťka proti hmyzu i ptákům, FeZn+lak Ral 7016	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
		750/750 : 2*2		4,00000				
68	7644000R102	D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 1200/1000mm. fezn lak RAL 7016, se sítkou proti hmyzu i proti ptactvu	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
69	998728202R00	Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	250,00000	0,70	175,00	800-728	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 991,36		
70	764311291R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m,	m2	5,06000	1 276,00	6 456,56	800-764	RTS 25/ I
		střecha ventilační šachty : 2*2,2*1,15		5,06000				
71	764311296R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž drážkování na žlab a dvojité z Pz, bez zednických výpomocí	m	11,50000	194,00	2 231,00	800-764	RTS 25/ I
		Montáž drážkování bez dodávky spojovacích prostředků a materiálu .						
		střecha ventilační šachty : 2*5*1,15		11,50000				
72	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm	m	4,80000	700,00	3 360,00	800-764	RTS 23/ II
		včetně rohů						
		okapnice nad bočními žaluziemi pro VZT						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,80000		4,80000				
73	764421230R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm	m	4,80000	536,00	2 572,80	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		viz výpis klempířských výrobků						
		boční žaluzie epro šachty VZT : 4*1,2		4,80000				
74	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	140,00000	2,65	371,00	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				72 584,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
75	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
76	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C						
		Asymetrická křídla 900+550mm.						
		Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné starny klika na aktivním křídle						
		Křídla opatřena samozavírací s koordinátorem zavírání.						
		Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus.						
		1		1,00000				
77	7666700 Rpol 5	Montáž kliky a štítu včetně dodávky systémové panikové kliky dle ČSN EN 179	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		VO 43 a VO 44 : 1+1		2,00000				
78	611656RPOL	Dveře plné 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, včetně samozavírače na hlavním křídle, asymetrické 900+550, VO43	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		včetně prahu						
		VO 42 : 1		1,00000				
79	61165703R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30	kus	1,00000	6 425,00	6 425,00	SPCM	RTS 25/ I
		VO 43 : 1		1,00000				
80	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	700,00000	1,95	1 365,00	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				55 000,00		
81	76799 r pol 101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg včetně dodávky materiálu FeZn	kg	250,00000	220,00	55 000,00		Vlastní
		úprava schodiště tribuny pro vztl : 250		250,00000				
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				28 589,57		
82	784221101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	208,68300	61,00	12 729,66	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	3	SO 01 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 208,68300			208,68300			
83	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	208,68300	76,00	15 859,91		Vlastní
		oprava omítek : (4*2+1,5+1,2)*0,6*1,15			7,38300			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 201,30000			201,30000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 888,18		
84	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,77888	520,00	2 485,02	801-3	RTS 25/ I
85	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,77888	330,50	1 579,42	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
86	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,79863	28,20	2 560,52	801-3	RTS 25/ I
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,77888	479,00	2 289,08	801-3	RTS 25/ I
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,77888	53,40	255,19	801-3	RTS 25/ I
89	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,77888	3 080,00	14 718,95	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem						909 300,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	4	SO 01 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				6 664 045,50		
1	728000RP0SO01	Větrání haly tělocvičny, Viz samostatný soupis prací specialisty	soubor	1,00000	6 664 045,50	6 664 045,50		Vlastní
Celkem						6 664 045,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 01	SO 01 Tělocvična Sportovní hala Třebíč
R:	5	Elektroinstalace a ochrana před bleskem SO 01, SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 007 361,10		
1	650 01 RPol001	Elektroinstalace_napojení VZT pro ob jekty SO 01 a SO 02, Samostatný soupis prací specialisty	soubor	1,00000	480 768,20	480 768,20		Vlastní
2	650 11 RPol002	Ochrana před bleskem a uzemnění pro objekt SO 01 a SO 02, viz soupis prací specialisty	soubor	1,00000	526 592,90	526 592,90		Vlastní

1

1,00000

Celkem	1 007 361,10
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				443 513,61		
1	310271537R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,59130	9 700,00	5 735,61	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		VO 34 : 0,9*0,9*0,53			0,42930			
		0,9*0,9*0,2			0,16200			
2	Rpol3002	Dodávka a montáž zateplovacích panelů do pláště KORD tl.80mm, VO 35	m2	180,90000	2 420,00	437 778,00		Vlastní
		po zrušení oken						
		VO 35 : 37*1,5*3			166,50000			
		VO 18 : 4*1,5*1,2			7,20000			
		VO 30 : 5*1,5*0,6			4,50000			
		VO 19b : 1*1,5*1,8			2,70000			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				52 181,10		
3	342012224RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	33,30000	1 567,00	52 181,10	801-1	RTS 25/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 33,30000			33,30000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				137 398,28		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	775,29000	66,40	51 479,26	801-1	RTS 25/ I
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		ochrana podlahy v místnostech s výměnou oken a dveří						
		1.NP Kuželna : 35,5*12,6			447,30000			
		1.NP Strojovna kuželny : 5,45*12,6			68,67000			
		1.NP spojovací krček : 9*3			27,00000			
		1.NP Sociální zázemí, šatny : (12,6+7,8)*3,3			67,32000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.PP Kanceláře, el. rozvodna : (6+18)*3		72,00000				
		1.PP Kulturní síň : 4,3*6+12*5,6		93,00000				
5	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké zazděný otvor : 1,1*1,1 oprava omítek 1.PP : 40	m2	41,21000	461,50	19 018,42	801-1	RTS 25/ I
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, OKNA 1.PP : 0,9*4*47*0,4 DVEŘE 1.PP : (2*2,4+1,5)*0,4	m2	70,20000	953,00	66 900,60	801-4	RTS 25/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				53 692,65		
7	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. VO 17+VO 18 : 2*1,5*4*1,5 VO 19 : 14*1,5 VO 30 : 5*1,5	m	46,50000	451,50	20 994,75	801-1	RTS 25/ I
8	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 0,9*47	m	42,30000	773,00	32 697,90	801-1	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				66 300,01		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1.PP- SV místností do 3,7 : (3*6+2*6)*1,5+3*6*1,5+8,5*1,5+3*1,5	m2	89,25000	197,50	17 626,88	800-3	RTS 25/ I
10	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny 1.NP_SV místností do 4,2m : (2*6+3+12+7,5)*1,5	m2	51,75000	243,50	12 601,13	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna _Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
11	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	144,00000	250,50	36 072,00	800-3	RTS 25/ I
		1.NP _SV místností do 4,8m : (6+6+18+3+3+3+4*6+3)*1,5			99,00000			
		1.PP _SV místností do 4,8m : (12+6)*1,5+2*6*1,5			45,00000			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					103 652,10		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 011,24000	102,50	103 652,10	801-1	RTS 25/ I
		1.NP Kuželna : 35,5*12,6			447,30000			
		1.NP Strojovna kuželny : 5,45*12,6			68,67000			
		1.NP spojovací krček _ celá plocha : 12*12			144,00000			
		1.NP Sociální zázemí, šatny : (12,6+7,8)*3,3			67,32000			
		1.PP Kanceláře, el. rozvodna : (6+12,5)*6			111,00000			
		1.PP Kulturistika : 4,3*6+12*5,6			93,00000			
		1.PP chodba 39*2,05 : 39,0*2,05			79,95000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí					229 185,84		
13	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	33,30000	193,50	6 443,55	801-3	RTS 25/ I
		1.NP Příčky zasahující do oken : 6*0,65*4,2+2*0,6*4,8			22,14000			
		1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2			11,16000			
14	962036525R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn bezpečnostní předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	158,40000	420,50	66 607,20	801-3	RTS 25/ I
		Severní stěna kuželna : 33*4,8			158,40000			
15	962036993R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm	m2	158,40000	34,90	5 528,16	801-3	RTS 25/ I
		Předpokládána výplň u předstěny v kuželně						
		Severní stěna : 33*4,8			158,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
16	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 4*0,9*0,9+0,9*0,2*5	m2	4,14000	355,50	1 471,77	801-3	RTS 25/ I
17	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (0,9+0,9)*2*47*0,5+(2,4+1,5+2,4)*0,5	m2	87,75000	216,00	18 954,00	801-3	RTS 25/ I
18	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.PP : (6+17+19) PV_1.NP : 0 PZ_1.NP : 4*2+2*2 PS_1.NP : 18*2 PZ_1.NP : 20*2	kus	130,00000	33,30	4 329,00	801-3	RTS 25/ I
19	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, PV_1.NP : 11 PZ_1.NP : 4+2+2 PS_1.NP : 6+18 PZ_1.NP : 20	kus	63,00000	49,90	3 143,70	801-3	RTS 25/ I
20	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2+2	kus	6,00000	77,60	465,60	801-3	RTS 25/ I
21	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	34,83000	567,00	19 748,61	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.PP : 43*0,9*0,9		34,83000				
22	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2	m2	247,50000	389,50	96 401,25	801-3	RTS 25/ I
		PV_1.NP : 11*1,5*1,8		29,70000				
		PZ_1.NP : 4*1,5*3+2*1,5*2,4+2*1,5*1,8		30,60000				
		PS_1.NP : 6*1,5*1,8+18*1,5*3		97,20000				
		PZ_1.NP : 20*1,5*3		90,00000				
23	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,70000	432,50	5 060,25	801-3	RTS 25/ I
		1,5*2,7*2+1,5*2,4*1		11,70000				
24	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	15,30000	67,50	1 032,75	801-3	RTS 25/ I
		1.PP Kanceláře, kulturistika : 0,9*17		15,30000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 513,84		
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,51430	1 108,00	20 513,84	801-4	RTS 25/ I
Díl: 763		Dřevostavby				657 280,70		
26	Rpol763000	Odřezání sádrokartonu na lehkém panelu kolem oken pro zajištění jejich demontáže	m	247,20000	115,00	28 428,00		Vlastní
		PS : 2*1,8+6*1,5*2+2*3+14*1,5*2+2*3+4*1,5*2		87,60000				
		PJ : 2*3+20*1,5*2		66,00000				
		PV : 2*1,8+9*1,5*2+2*1,8+2*1,5*2+2*3+1,5		47,70000				
		PZ : 2*3+4*1,5*2+2*2,4+2*1,5*2+2*1,8+2*1,5*2+2*3+1,5		45,90000				
27	Rpol763001	Montáž sádrokartonu tl.10mm, det.P4,P5,P6,P39,P40, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu	m	247,20000	550,00	135 960,00		Vlastní
		doplnění odřezaného sádrokartonu při demontáži oken, včetně tmelení a zabroušení povrchu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 247,20000		247,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	Rpol763002	Montáž sádrokartonu tl.10mm na spáru mezi okny, viz det P7, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu svíslá spára mezi okny PV : 0,6+8*1,8 PZ : 2,4+0,6 PS : 4*1,8 PJ : 3*2,4	m	32,40000	550,00	17 820,00		Vlastní
				15,00000				
				3,00000				
				7,20000				
				7,20000				
29	Rpol763003	Montáž sádrokartonu tl.10mm, nadpraží oken v plášti KORD, včetně řezání SDK na potřebný rozměr pásu Napraží oken, viz detail P4, P39, P40 PV : 2*1,5+9*1,5 PZ : 2*1,5+2*1,5+1,5 PS : 5*1,5 PJ : 5*1,5	m	39,00000	750,00	29 250,00		Vlastní
				16,50000				
				7,50000				
				7,50000				
				7,50000				
30	Rpol763004	Dodávka a montáž rohové AL lišty na rohy ostění oken, včetně spoj. materiálu + tmelení PV : ((0,6+0,6+1,5)*2+(1,8*2+1,5)*9)*1,1 PZ : ((2,4*2+1,5)*2+(0,6*2+1,5)*2)*1,1 PS : (1,8*2+1,5)*5*1,1 PJ : (2,4*2+1,5)*5*1,1	m	138,93000	100,00	13 893,00		Vlastní
				56,43000				
				19,80000				
				28,05000				
				34,65000				
31	Rpol763005	Montáž sádrokartonu tl.10mm v místech doplněných panelů Na doplněný panel, včetně tmelení a zabroušení povrchu, na dřevěný rošt. Dřevěné latě viz truhlářské výrobky T1-T5 VO 35 : 37*1,5*3*1,1 VO 18 : 4*1,5*1,2*1,1 VO 30 : 5*1,5*0,6*1,1 VO 19b : 1*1,5*1,8*1,1	m2	198,99000	1 350,00	268 636,50		Vlastní
				183,15000				
				7,92000				
				4,95000				
				2,97000				
32	Rpol7630006	Dodávka sádrokartonových desek tloušťky 10mm	m2	314,24400	300,00	94 273,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		VO 35 : 37*1,5*3*1,2		199,80000				
		VO 18 : 4*1,5*1,2*1,2		8,64000				
		VO 30 : 5*1,5*0,6*1,2		5,40000				
		VO 19b : 1*1,5*1,8*1,2		3,24000				
		Nadpraží oken : 39,0*0,05*1,2		2,34000				
		Doplnění SDK mezi okny : 32,4*0,15*1,2		5,83200				
		doplnění sádkartonu okolo oken : (247,20/2*0,3+247,2*0,15)*1,2		88,99200				
33	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	5 800,00000	11,90	69 020,00	800-763	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				99 298,58		
34	764816115R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž	m	10,00000	494,50	4 945,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		Interier kuželna						
		K26 : 10		10,00000				
35	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	42,30000	84,60	3 578,58	800-764	RTS 25/ I
		OKNA 1.PP : 0,9*47		42,30000				
36	76433RK001	Demontáž vnějších okapnic nad, mezi a pod okny a nad dveřmi v lehkém stěnovém plášti	m	450,00000	50,00	22 500,00		Vlastní
		PS : 1,5*24*2+1,5*18*4		180,00000				
		PJ : 1,5*6*20		180,00000				
		PV : 1,5*11*2+1,5		34,50000				
		PZ : 1,5*6*4+1,5*4*2+1,5*2*2+1,5		55,50000				
37	76433RK002	Demontáž vnitřního lištování oken a dveří na ostění okenních sestav v lehkém stěnovém plášti	m	253,20000	50,00	12 660,00		Vlastní
		PS : 1,5*6*2+2*1,8+1,5*2*18+4*3		87,60000				
		PJ : 1,5*2*20+2*3		66,00000				
		PV : 1,5*2*2+1,8*2 +1,5*2*11+2*1,8+3+1,5+3		53,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PZ : 1,5*4*2+2*3+1,5*2*2+2,4*2+3+1,5+3+1,5*2*2+1,8*2		45,90000				
38	76433RK003	Demontáž vnitřního lištování oken na svislé spáře mezi okny v lehkém stěnovém plášt, včetně vodorovné spáry členěných oken v kuželně	m	276,00000	50,00	13 800,00		Vlastní
		PS : 1,8*5+3*16+1,5*2*18		111,00000				
		PJ : 3*19+2*1,5*20		117,00000				
		PV : 1,8*10		18,00000				
		PZ : 3*3+2*1,5*4+2,4+2*1,5+1,8*2		30,00000				
39	764421000R K27	Příponka z Pz plechu,rš do 60 mm, tl plechu 1mm, K27	m	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
		K27 : 2		2,00000				
40	76481RK005	Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ=90mm, nad oknem a nad dveřmi	m	97,50000	200,00	19 500,00		Vlastní
		Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu		97,50000				
41	76481RK006	Dodávka a montáž lem. plechu FeZn LAK, RŠ=90mm, pod oknem	m	94,50000	200,00	18 900,00		Vlastní
		Opatření proti zatékání v případě přerušení stavebních prací před prováděním zateplení objektu		94,50000				
42	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 100,00000	2,65	2 915,00	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				108 630,00		
43	Rpol766001	Demontáž obkladu stěn a zpětná montáž s doplněním 20% prvků	m	18,72000	350,00	6 552,00		Vlastní
		kuželna : 12*1,2		14,40000				
		Vstupní hala : 3,6*1,2		4,32000				
44	Rpol766T1	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T1	m	48,00000	90,00	4 320,00		Vlastní
		viz výpis truhlářských prvků						
		T1 - dl.1,42m : 1,5*32		48,00000				
45	Rpol766T2	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T2	m	254,40000	90,00	22 896,00		Vlastní
		viz výpis truhlářských prvků						
		T2 - dl.2,95m : 3*46		138,00000				
		T2 - dl.2,35m : 2,4*22		52,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T2 - dl.1,75m : 1,8*32		57,60000				
		T2 - dl.0,55m : 0,6*10		6,00000				
46	Rpol766T3	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T3 viz výpis truhlářských prvků T3 - dl.2,7m : 2,7*4 T3 - dl.1,5m : 1,5*2	m	13,80000	110,00	1 518,00		Vlastní
47	Rpol766T4	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T4 viz výpis truhlářských prvků T4 - dl.3,0m : 3*52 T4 - dl.1,8m : 1,8*2 T4 - dl.1,2m : 1,2*236	m	442,80000	100,00	44 280,00		Vlastní
48	Rpol766T5	Dodávka a montáž dřevěné hoblované impregnované lišty (smrk), T5 viz výpis truhlářských prvků T5 - dl.3,0m : 3*52 T5 - dl. 1,80m : 1,8*2	m	159,60000	165,00	26 334,00		Vlastní
49	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 400,00000	1,95	2 730,00	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			342 305,84			
50	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet Podhled v místnosti občerstvení : 4,2*1,8	m2	7,56000	911,00	6 887,16	800-767	RTS 25/ I
51	767581801R00	Demontáž podhledů kazet V místnosti občerstvení pro výměnu oken v místnosti občerstvení : 4,2*1,8	m2	7,56000	328,00	2 479,68	800-767	RTS 25/ I
52	767647911R00	Oprava a údržba dveří výměna zámku 1+1	kus	2,00000	218,50	437,00	800-767	RTS 25/ I
53	767647912R00	Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků 1+1	sada	2,00000	331,00	662,00	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
54	76742000RZ1	Dodávka a montáž kotevnic přichytek pro ukotvení dřevěné lišty, Z1 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Viz výpis Z1 : 128	ks	128,00000	80,00	10 240,00		Vlastní
				128,00000				
55	76742000RZ14	Dodávka a montáž U profilu tl.1,5mm, Z14 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu viz výpis Z14 : 294	m	294,00000	315,00	92 610,00		Vlastní
				294,00000				
56	76742000RZ15	Dodávka a montáž podložky 20x3-50mm, Z15 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu viz výpis Z15 : 1905	kus	1 905,00000	25,00	47 625,00		Vlastní
				1 905,00000				
57	76742000RZ16	Dodávka a montáž podložky 20x2-50mm, Z16 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu vi výpis Z16 : 773	kus	773,00000	25,00	19 325,00		Vlastní
				773,00000				
58	76742000RZ2	Dodávka a montáž L profilu, Z2,, kovová konzolka pro zajištění panelů nad výplní proti posunutí, Z2 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Viz výpis Z2 : 63	kus	63,00000	60,00	3 780,00		Vlastní
				63,00000				
59	7676400 R VO36	D+M Dveře hliníkové, 1400x2600 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 36	ks	1,00000	130 000,00	130 000,00		Vlastní
60	7679900RP001	Demontáž mříží venkovních bezpečnostních na oknech 1,0*1,0*20+1,5*1,8	m2	22,70000	180,00	4 086,00		Vlastní
				22,70000				
61	549146421R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 1+1	kus	2,00000	1 752,00	3 504,00	SPCM	RTS 25/ I
				2,00000				
62	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	7 800,00000	2,65	20 670,00	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 563 658,98		
63	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	194,04000	149,50	29 008,98	800-766	RTS 25/ I
		Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.						
		PV : ((0,6+0,6+1,5*2)*2+(1,8*2+1,5*2)*9+(2,4*2+1,5))*1,1			81,51000			
		PZ : ((2,4*2+1,5*2)*2+(0,6*2+1,5*2)*2)*1,1+(2,4*2+1,5)*1,1			33,33000			
		PS : (1,8*2+1,5*2)*5*1,1			36,30000			
		(2,4*2+1,5*2)*5*1,1			42,90000			
64	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	312,00000	364,00	113 568,00	800-766	RTS 25/ I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.Montáž do lehkého obvodového pláště KORD.						
		VO19 : 14*(1,5+1,8*2)			71,40000			
		VO 21,22,23,24,27,28 : 47*0,9*4			169,20000			
		VO18 : 4*(0,6+1,5)*2			16,80000			
		VO 17 : 2*(1,5+2,4)*2			15,60000			
		VO 30 : 5*(1,5+2,4)*2			39,00000			
65	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	16,20000	555,00	8 991,00	800-766	RTS 25/ I
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		VO16, VO31 : (1,5+2,7)*2+(1,5+2,4)*2			16,20000			
66	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	4,50000	900,00	4 050,00	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		VO16,31,36 : 3*1,5			4,50000			
67	767612151R	Dokončení okování sklápěcích.křidel pákovým uzávěrem	kus	31,00000	2 000,00	62 000,00		Vlastní
		montáž pákových uzávěrů sklápěcích oken.						
		VO18 : 4			4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		VO 19 : 14		14,00000				
		VO 22 : 11		11,00000				
		VO27 : 2		2,00000				
68	767649191R	Montáž doplňků dveří, kování, samozavírač	kus	6,00000	700,00	4 200,00		Vlastní
		Samozvirač : 3		3,00000				
		vnější kování, zámek : 3		3,00000				
69	769 71000 RP001	Montáž rozšiřovacích profilů PVC oken	bm	138,90000	40,00	5 556,00		Vlastní
		Příprava oken před montáží						
		PV : (0,6+0,6+1,5)*2+(1,8*2+1,5)*9+(2,4*2+1,5)		57,60000				
		PZ : (2,4*2+1,5)*2+(0,6*2+1,5)*2+(2,4*2+1,5)		24,30000				
		PS : (1,8*2+1,5)*5		25,50000				
		(2,4*2+1,5)*5		31,50000				
70	769 7000R100	Dodávka ovládacích prvků oken - pákový ovladač a bovden		31,00000	5 500,00	170 500,00		Vlastní
		VO18 : 4		4,00000				
		VO 19 : 14		14,00000				
		VO 22 : 11		11,00000				
		VO27 : 2		2,00000				
71	769MATVO16R	Dveře PVC, 1500x2600 mm, Uw=1,2W/m2K, trojsklo čiré, s folií proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 16	ks	1,00000	84 000,00	84 000,00		Vlastní
		vi výpis VO16 : 1		1,00000				
72	769MATVO17R	Okno PVC, 1500x2400 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 17	ks	2,00000	30 240,00	60 480,00		Vlastní
		2		2,00000				
73	769MATVO18aR	Okno PVC, 1500x600 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 18	ks	2,00000	7 560,00	15 120,00		Vlastní
		výpis VO 18a : 2		2,00000				
74	769MATVO18bR	Okno PVC, 1500x600 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kůra - do skladu, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 18	ks	1,00000	8 960,00	8 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		výpi VO 18b Alternativa sklo čiré+ kúra_ sklad : 1		1,00000				
75	769MATVO19aR	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 19	ks	4,00000	22 680,00	90 720,00		Vlastní
		Viz výpis VO19a, Kuželna a zázemí rozhodčích : 4		4,00000				
76	769MATVO19bR	Okno PVC, 1500x1800 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré+kúra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 19 alternativa do šaten a umývárny	ks	10,00000	27 160,00	271 600,00		Vlastní
		VO 19b _šatny a umývárny : 10		10,00000				
77	769MATVO21R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo_ čiré+ kúra, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 21	ks	8,00000	8 120,00	64 960,00		Vlastní
		viz výpis VO 21 : 8		8,00000				
78	769MATVO22R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo,čiré+ kúra, pákový ovladač, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 22	ks	11,00000	8 120,00	89 320,00		Vlastní
		viz výpis VO22 : 11		11,00000				
79	769MATVO23R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré + kúra, fix, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 23	ks	6,00000	8 120,00	48 720,00		Vlastní
		viz výpis VO 23 : 6		6,00000				
80	769MATVO24R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, fólie proti proražení, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 24	ks	3,00000	8 120,00	24 360,00		Vlastní
		viz výpis VO24 : 3		3,00000				
81	769MATVO26R	Okno PVC, 900x900 mm,sklápěcí, Uw=0,90W/m2K,trojsklo čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 26	ks	2,00000	6 720,00	13 440,00		Vlastní
		viz výpis VO 26 : 2		2,00000				
82	769MATVO27R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, sklápěcí, otevírání pákové, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 27	ks	2,00000	6 720,00	13 440,00		Vlastní
		Viz výpis VO27 : 2		2,00000				
83	769MATVO28R	Okno PVC, 900x900 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo čiré, fix, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 28	ks	15,00000	6 720,00	100 800,00		Vlastní
		viz výpis VO28 : 15		15,00000				
84	769MATVO30R	Okno PVC, 1500x2400 mm, Uw=0,90W/m2K, trojsklo reflexní antisolární + 2x čiré, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 30	ks	5,00000	36 400,00	182 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		V nadpraží rozšiřovací profily pro osazení předokenní rolety, nadpraží původního otvoru doplněno panelem viz výpis VO30 : 5			5,00000			
85	769MATVO31R	Dveře PVC, 1450x2400 mm, Uw=1,2W/m2K, plná výplň, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 31	ks	1,00000	77 000,00	77 000,00		Vlastní
		viz výpis VO31 : 1			1,00000			
86	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 700,00000	1,95	20 865,00	800-766	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				16 850,82		
87	783201821R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňků.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	22,26000	251,00	5 587,26	800-783	RTS 25/ I
		Očištění stávajících plechových dveří a zárubně od požkozeného nátěru a nečistot						
		křídla dveří : (1,5*2,4+2,4*2,3)*2			18,24000			
		zárubně : (2,4*2+1,5+2,4*2+2,3)*0,3			4,02000			
88	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	22,26000	506,00	11 263,56	800-783	RTS 25/ I
		Nátěr stávajících plechových dveří a zárubně						
		křídla dveří : (1,5*2,4+2,4*2,3)*2			18,24000			
		zárubně : (2,4*2+1,5+2,4*2+2,3)*0,3			4,02000			
Díl: 784		Malby				104 619,75		
89	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	998,28000	28,70	28 650,64	800-784	RTS 25/ I
		1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2			661,50000			
		1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)			-71,16000			
		1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05			6,25500			
		1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15			4,74000			
		1.PP ostění zdivo : 47*(3*0,9)*0,4			50,76000			
		1.PP zazděný otvor : 1*1*1			1,00000			
		PJ 1.PP zděná stěny s okny : 6*3,4+6*(3,4+4,7)/2+6*4,7+21*3,15-19*0,9*0,9			123,66000			
		PS 1.PP Bez elektrorozvodny : (11,8*4,7+5,8*4,7+11,8*3,15+5,8*3,15)-20*0,9*0,9			121,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PV 1.PP Kulturistika : 12*3,15-6*0,*0,9		37,80000				
		PV 1.PP Jen chodba bez elektrorozvoden : 2,05*3,4+0,45*(1,5+2*2,4)-1,45*2,4		6,32500				
		1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2		44,28000				
		1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2		11,16000				
90	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	998,28000	76,10	75 969,11	800-784	RTS 25/ I
		1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2		661,50000				
		1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)		-71,16000				
		1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05		6,25500				
		1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15		4,74000				
		1.PP ostění zdivo : 47*(3*0,9)*0,4		50,76000				
		1.PP zazděný otvor : 1*1*1		1,00000				
		PJ 1.PP zděná stěny s okny : 6*3,4+6*(3,4+4,7)/2+6*4,7+21*3,15-19*0,9*0,9		123,66000				
		PS 1.PP Bez elektrorozvodny : (11,8*4,7+5,8*4,7+11,8*3,15+5,8*3,15)-20*0,9*0,9		121,96000				
		PV 1.PP Kulturistika : 12*3,15-6*0,*0,9		37,80000				
		PV 1.PP Jen chodba bez elektrorozvoden : 2,05*3,4+0,45*(1,5+2*2,4)-1,45*2,4		6,32500				
		1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2		44,28000				
		1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2		11,16000				
Díl: 785	Tapety					166 467,66		
91	785411110R00	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, bez vzoru	m2	656,77500	132,00	86 694,30	800-784	RTS 25/ I
		1.NP na LOP : 12,3*3*4,2+12,0*4,8+36*4,8*2+12,3*2*4,2		661,50000				
		1.NP odpočet výplní : -(1,5*1,8*14+1,5*2,1*2+1,5*0,6*4+1,5*2,2*5+1,4*2,4*1+1,5*2,4*1)		-71,16000				
		1.NP ostění oken : ((1,5+2*1,8)*14+(1,5+2*0,6)*4+(1,5+2*2,2)*2+(1,5+2,2)*5+(1,5+2*2,4)*2)*0,05		6,25500				
		1NP. Meziokenní sloupek : (12*1,8+4*2,2+2*0,6)*0,15		4,74000				
		1.NP Příčky zasahující do oken : (6*0,65*4,2+2*0,6*4,8)*2		44,28000				
		1.NP obklad u sloupů zasahující do oken : 6*0,3*4,8+2*0,3*4,2		11,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna _Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
92	785412800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	358,04000	75,20	26 924,61	800-784	RTS 25/ I
		na panelu : 12,3*4,8+36*4,8*2+12,3*4*4,2		611,28000				
		odpočet výplní : -(1,5*1,8*15+1,5*2,4*2+1,5*1,5*4+1,5*3,0*42+1,4*2,6*1+1,5*2,6*1)		-253,24000				
93	785918100Rx	Obroušení povrchů v místnosti H do 3,8 m	m2	656,77500	50,00	32 838,75		Vlastní
		Včetně sádrování drobných nerovností, zatření kovových částí barvou a odmaštění podkladu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 656,77500		656,77500				
94	62461134R	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová	kus	145,00000	138,00	20 010,00	SPCM	RTS 24/ I
		656,775/5*1,1+0,5095		145,00000				
Díl: 786		Zastiňující technika				82 224,90		
95	786612200R00	Montáž zastiňujících rolet textilních,	m2	5,40000	117,50	634,50	800-786	RTS 25/ I
		VO19 2ks v kuželně : 2*1,5*1,8		5,40000				
96	786614264R00	Předokenní Al rolety do překladu ovládání klikovým navijákem, rozměr 150x200 cm	kus	1,00000	13 020,00	13 020,00	800-786	RTS 25/ I
		VO 30 Strojovna Kuželny : 1		1,00000				
97	786614364R00	Předokenní Al rolety do překladu ovládání elektrickým pohonem, rozměr 150x200 cm	kus	4,00000	13 020,00	52 080,00	800-786	RTS 25/ I
		VO 30 Kuželna : 2*2		4,00000				
98	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	6,60000	644,00	4 250,40	800-786	RTS 25/ I
		VO 17 : 2*1,5*2,2		6,60000				
99	Rpol786003	Demontáž clonění na oknech v kuželně	m	39,00000	30,00	1 170,00		Vlastní
		(4+20+2)*1,5		39,00000				
100	786000Rpo01	Roleta vnitřní zcela zastiňující v kazetě, boční hliníkové vodící lišty, pro okno 1500/1800 dvoukřídlové	ks	2,00000	5 250,00	10 500,00		Vlastní
		VO19(1,45/1,75) : 2		2,00000				
101	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	%	1 000,00000	0,57	570,00	800-786	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 787		Zasklívání				60 548,94		
102	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	192,87000	128,50	24 783,80	800-787	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.PP : 47*0,9*0,9		38,07000				
		1.NP dvojskla : (2*42*1,5*0,6+2*0,6*1,5)*2		154,80000				
103	787600802R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	177,78000	154,50	27 467,01	800-787	RTS 25/ I
		Okna : (42*1,5*1,8+15*1,5*1,8+2*1,5*1,8+4*1,5*1,8)		170,10000				
		Dveře : 4*0,7*2,1+2*0,6*1,5		7,68000				
104	787601822R00	Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými	m2	255,18000	25,70	6 558,13	800-787	RTS 25/ I
		Okna : 42*1,5*1,8+15*1,5*1,8+2*1,5*1,8+4*1,5*1,8		170,10000				
		Dveře : 4*0,7*2,1+2*0,6*1,5		7,68000				
		1.NP : 2*42*1,5*0,6+2*0,6*1,5		77,40000				
105	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	%	580,00000	3,00	1 740,00	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 799		Ostatní				12 800,00		
106	Rpol799	Vystěhování a nastěhování vybavení	hod	32,00000	400,00	12 800,00		Vlastní
		2*2*8		32,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				143 111,65		
107	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,17450	-2 699,40	-8 569,25	801-3	Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02724		0,02724				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,29606		0,29606				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 2,72250		2,72250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,12870		0,12870				
108	979951132R00	Výkup kovů - hliník, profily	t	0,19831	-29 999,69	-5 949,24	801-3	Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Lišta L- 0,08kg/m : 253,2*0,08/1000		0,02026				
		Lišta H -0,3 kg/m : 276,0*0,3/1000		0,08280				
		zasklívací lišty kovových oken : (253,2+276)*0,9*2*0,1/1000		0,09526				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna _Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
109	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 26,61255 -(3,17449+0,19831+0,33948+11,09273+0,50688+5,50748)	t	5,79318	3 080,00	17 842,99	801-3	Vlastní
110	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,33948	t	0,33948	3 080,00	1 045,60	801-3	Vlastní
111	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,73193 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 9,91584 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,44496	t	11,09273	6 485,00	71 936,35	801-3	Vlastní
112	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,50688	t	0,50688	6 485,00	3 287,12	801-3	Vlastní
113	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 kategorie 17 02 02 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 1,92870 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 3,73338	t	5,66208	2 200,00	12 456,58	801-3	Vlastní
114	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	26,61255	520,00	13 838,53	801-3	RTS 25/ I
115	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	26,61255	330,50	8 795,45	801-3	RTS 25/ I
116	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	505,63839	28,20	14 259,00	801-3	RTS 25/ I
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,61255	479,00	12 747,41	801-3	RTS 25/ I
118	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	26,61255	53,40	1 421,11	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	6	SO 02 Kuželna_ Výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Celkem				4 464 235,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení stěnového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				333 248,77		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, Pohled Z a J 40% plochy : ((4,5+3)*2,5+36*2,5)*0,4	m2	43,50000	92,40	4 019,40	800-1	RTS 25/ I
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,50000	m2	43,50000	72,40	3 149,40	800-1	RTS 25/ I
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek PV : 10,87*0,5 PZ : (12-3)*0,5 PS : (49,8-2,7)*0,5 PJ : 36,6*0,5	m2	51,78500	88,60	4 588,15	822-1	RTS 25/ I
4	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,78500	m2	51,78500	160,00	8 285,60	822-1	RTS 25/ I
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek PV : 10,87*(4,5-3,3)*1,1 PZ : (12-1,5)*0,6*1,0 PS : 26,5*(4,5-3,3)*1,1 +(48,8+2,2-26,5)*(3,8-3,3)*1,0 PJ : 36,6*0,6*1,0 Odpočet vybouraného okap chodníku : -51,785*0,1	m3	84,65990	1 815,00	153 657,72	800-1	RTS 25/ I
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,65990	m3	84,65990	58,90	4 986,47	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,99570	274,00	16 438,82	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 84,65990 84,65990 Odpočet za zeminu pro zásep pod konstrukci okap chodníku : -24,6642 -24,66420								
8	162701109R14	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	59,99570	12,80	767,94	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,99570 59,99570								
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	59,99570	374,00	22 438,39	800-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,99570 59,99570								
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	20,55350	1 027,00	21 108,44	800-1	RTS 25/ I
PV : 10,87*(4,4-3,9)*1,1 5,97850 PS : 26,5*(4,4-3,9)*1,1 14,57500								
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhutněním	m3	24,66420	679,00	16 746,99	800-1	RTS 25/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp zateplení v 1.PP_zateplení po úroveň hydroizolace v místě kanceláře a posilovny kulturistiky PV : 10,87*(4,5-3,9)*1,1 7,17420 PS : 26,5*(4,5-3,9)*1,1 17,49000								
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	93,69000	308,50	28 903,37	800-1	RTS 25/ I
62,46*1,5 93,69000								
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	14,12500	1 230,00	17 373,75	800-1	RTS 25/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp štěrkodrtí fr. 8-16 mei obručník a okapový chodník Okapový chodník : (12+50+2+37+12)*0,5*0,25 14,12500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B (12+50+2+37+12)*0,5*0,25*1,8	t	25,42500	483,00	12 280,28	SPCM	RTS 22/ I
15	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Doplnění ornice na zatravněných plochách po dokončení stavebních prací (49,2+37+12-1,5)*1	m2	96,70000	30,10	2 910,67	823-1	RTS 25/ I
16	181300010RAD	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Doplnění ornice podl obručníků okapového chodníku PV : (11,5+0,5)*0,3 PZ : (12-1,5+1)*0,3 PS : (49,5+3,0)*0,3 PJ : (36,5+0,5)*0,3	m2	33,90000	144,61	4 902,28	AP-HSV	RTS 25/ I
17	460620006RT1	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 96,70000	m2	96,70000	33,00	3 191,10		RTS 25/ I
18	Rpol1001	Výluh zeminy Výluh ze zeminy je požadován před uložením zeminy na skládku 1	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			61 144,70			
19	289902111R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny, Včetně: - odstranění nesoudržných částí základového zdiva - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, PV pod UT : 10,87*(4,5-3,3) PZ pod UT : (12-3)*0,6 PS pod UT : 26,5*(4,5-3,3) +(48,8+2,2-26,5)*(3,8-3,3)	m2	84,45400	724,00	61 144,70	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PJ pod UT : 36,6*0,6		21,96000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 449,20		
20	319201319R00	Vyrovnaní povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm	m2	63,80000	634,00	40 449,20	801-1	RTS 25/ I
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,						
		pohled severní kamenný sokl : (49,08-2,7)*0,8		37,10400				
		pohled jižní kamenný sokl : 36*0,5		18,00000				
		pohled východní kamenný sokl : 10,87*0,8		8,69600				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 279 132,60		
21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	126,69000	66,50	8 424,89	801-1	RTS 25/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		PV : 9*1,5*1,8+2*1,5*0,6+1,5*2,4+6*0,9*0,9		34,56000				
		PZ : 2*1,5*0,6+1,5*2,5+2*1,5*2,2+1,5*2,4+2,4*2,3+1,5*2,4		24,87000				
		PS : 5*1,5*1,8+27*0,9*0,9		35,37000				
		PJ : 19*0,9*0,9+5*1,5*2,2		31,89000				
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 013,39400	83,80	84 922,42	801-1	RTS 25/ I
		plocha fasády se stávajícími okny						
		pohled severní zdivo : 46,5*2,6		120,90000				
		pohled jižní zdivo : 36*2,1		75,60000				
		pohled východní zdivo : 11*2,6		28,60000				
		pohled západní zdivo : 13*3,95+3,5*1,5		56,60000				
		odpočet výplní 1.PP : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*2,3*1)		-54,03000				
		komín : (1,1+2,7+1,1)*12,6+2,7*2,8		69,30000				
		pohled severní KORD : 12*5,4+(36,8-2,7)*7,2		310,32000				
		pohled jižní KORD : 36*7,2+0,8*2,4		261,12000				
		pohled východní KORD : 24,5*5,4+12,8*2,4		163,02000				
		pohled západní KORD : 12,8*7,2+12*5,4		156,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpočet původních výplní v plášti KORD : - (1,5*1,8*15+1,5*1,8*4+1,5*2,4*2+1,5*3*42+1,4*2,6+1,5*2,6)		-255,04000				
		PV sokl pod UT : 10,87*(4,5-3,3)		13,04400				
		PZ sokl pod UT : (12-3)*0,6		5,40000				
		PS sokl pod UT : 26,5*(4,5-3,3) +(49,5-26,5)*(3,8-3,3)		43,30000				
		PJ sokl pod UT : 36,6*0,5		18,30000				
23	6200000ro 001	Očištění zámkové dlažby tlakovou vodou, doplnění spar křemičitým pískem	m2	28,35000	215,00	6 095,25		Vlastní
		Očištění a vyspárování stávající zámkové dlažby u vstupu do 1.PP						
		9,45*3		28,35000				
24	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	229,94000	320,00	73 580,80	801-4	RTS 25/ I
		Opravy venkovních omítek zdiva 1.PP nad kamenným soklem pro vytvoření podkladu zateplení soklu						
		pohled severní zdivo : (48,8-2,7)*1,8		82,98000				
		pohled jižní zdivo : 36*1,8		64,80000				
		pohled východní zdivo : 11*1,8		19,80000				
		pohled západní zdivo : 13*3,5+3,5*1,5		50,75000				
		odpočet výplní : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*3*1)		-55,71000				
		komínové zdivo : 2,7*3+(2,7+1+1)*12,6		67,32000				
25	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	1 203,61400	86,00	103 510,80	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		před zateplovacím systémem na očištěné původní povrchy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,90000		4,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000		126,52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000		13,56000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 59,29000		59,29000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400		982,23400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000		3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,81000			13,81000			
26	622323110R00	Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 50 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. Pro skladbu SOP14 použít EPS F t.l 40mm pro skladby SOP6 a SOP7 t.l60mm SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5 SOP7 : (11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5 SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-1,5-2,4-1,5)*0,5+4*0,5	m2	143,77600	694,00	99 780,54	801-1	RTS 25/ I
27	622323122RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. SOP7 : (11,8+24,56)*(4,4-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5 SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,4)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5	m2	126,52000	1 233,00	155 999,16	801-1	RTS 25/ I
28	622323123RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5	m2	13,56000	1 355,00	18 373,80	801-1	RTS 25/ I
29	622323120RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Sokl komínového tělesa pod UT SOP15 i nad UT SOP16 Omítka pro SOP16 oceněna samostatně komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5 komín NAD UT SOP 16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5	m2	4,90000	1 099,00	5 385,10	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
30	622481211RU2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	13,81000	424,00	5 855,44	801-1	RTS 25/ I
		komín : 2,7*3		8,10000				
		přístřešky na západní straně : (0,5+2,1+0,5+0,5+3,1+0,5+0,5+2,1+0,5)*0,2		2,06000				
		přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5		3,65000				
31	602019193R00	Omitka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	79,86400	69,50	5 550,55	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5		2,45000				
		SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5		13,56000				
		SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5		52,10400				
		SOP18 komín : 2,7*3		8,10000				
		SOP 18 přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5		3,65000				
32	602019183RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	79,86400	505,00	40 331,32	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5		2,45000				
		SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,7+(9+0,3-1,5)*0,5		13,56000				
		SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,7)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5		52,10400				
		SOP18 komín : 2,7*3		8,10000				
		SOP 18 přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5		3,65000				
33	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	226,90000	212,00	48 102,80	801-1	RTS 25/ I
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení						
		Hydrofobním nátěrem se opatří skladby SOP6, SOP13, SOP14,SOP16						
		SOP13 pohled severní zdívo : (49,12-2,7)*1,8-(0,9*0,9*26)		62,49600				
		SOP13 pohled jižní zdívo : 36,1*1,6-0,9*0,7*19		45,79000				
		SOP13 pohled východní zdívo : 11,2*1,8-(0,9*0,9*6)		15,30000				
		SOP13 pohled západní zdívo : 13,1*3,4+4,0*1,6/2-(1,5*1,9*1+2,4*1,8*1+1,5*1,9*1)		37,72000				
		SOP6 : 11,8*0,8+(49,08-2,4)*0,8+(13,12-2,1-2,4-1,5)*0,5+4*0,5		52,34400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SOP14 (PV+PZ) : (13,5+0,3)*0,5+(9+0,3-1,5)*0,5			10,80000			
		komín SOP16 : (1,1+2,7+1,1)*0,5			2,45000			
34	622323130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	59,29000	1 686,00	99 962,94	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		komín SOP17 : (1,1+2,7+1,1)*12,1			59,29000			
35	622323013R00	Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 120 mm	m	133,98000	405,00	54 261,90	801-1	RTS 25/ I
		PV+PS+PZ+PJ : (11,0+49,10+13,10+12+36,60)*1,1			133,98000			
36	622319335RT1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F, s grafitem; tl = 160 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost...	m2	982,23400	1 850,00	1 817 132,90	801-1	RTS 25/ I

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

SOP1 :

pohled severní KORD : 12*5,4+(37,12-2,7)*7,2-(1,5*1,8*5)

299,12400

pohled jižní KORD : 36,32*7,2+0,8*1,8-(1,5*2,2*5)

246,44400

pohled východní KORD : ((24,56*5,4+13,12*1,8)-(1,5*1,8*9+1,5*0,6*2+1,4*2,4))

126,78000

pohled západní KORD : ((13,12*7,2+12*5,4)-(1,5*0,6*2+1,5*2,2*2+1,4*2,4))

147,50400

SOP13 :

pohled severní zdivo : (49,12-2,7)*1,8-(0,9*0,9*26)

62,49600

pohled jižní zdivo : 36,32*1,6-0,9*0,7*19

46,14200

pohled východní zdivo : 11,2*1,8-(0,9*0,9*6)

15,30000

pohled západní zdivo : 13,12*3,45+4,0*1,6/2-(1,5*1,9*1+2,4*1,8*1+1,5*1,9*1)

38,44400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	622391219R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 160 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	982,23400	61,20	60 112,72	801-1	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400		982,23400		
38	622319338RT3	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 220 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m2	3,30000	2 175,00	7 177,50	801-1	RTS 25/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.								
				podhled konzoly : 5,5*0,3+5,5*0,3		3,30000		
39	622391227R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek	m2	3,30000	128,00	422,40	801-1	RTS 25/ I
				podhled konzoly : 5,5*0,3+5,5*0,3		3,30000		
40	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	3,30000	329,50	1 087,35	801-1	RTS 25/ I
				podhled konzoly : 5,5*0,3*2		3,30000		
41	622311354RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrenem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; s grafitem; tl = 40 mm; OH = 18 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K)	m2	113,96880	2 970,00	338 487,34	801-1	RTS 25/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.								
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK.								
				pohled východní : (0,6*2+1,5*2+1,5*9+1,8*2*2,4*2+1,5)*0,16+0,9*3*6*0,36		11,66880		
				pohled severní : (1,8+1,5*6+1,8)*0,16+0,9*3*26		72,21600		
				pohled západní : (1,5*2+0,6*2+2,4*2+1,5+1,5*2+2,2*2)*0,16+(6*2,4+2,1+2,4+1,5)*0,36		10,20800		
				pohled jižní : 2,2*4*0,16+3*0,9*19*0,36		19,87600		
42	6223231RPdet7	Zateplovací systém EPS GREY tl.140mm, sloupky mezi okny, s omítkou silikonovou SIF, zrna 2,0 mm	m	32,80000	2 950,00	96 760,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		DETAIL P7_ zateplení mezokenních sloupků Včetně nanesení tmele a výztužné tkaniny pohled východní : 1,8*8+0,6*2 pohled severní : 4*1,8 pohled západní : 2,2+0,6 pohled jižní : 3*2,4						
				15,60000				
				7,20000				
				2,80000				
				7,20000				
43	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky pohled východní : (1,8+1,5+1,8)*9+(,6+1,5+0,6)*2+(2,4+1,5+2,4)+(0,9+0,9+0,9)*6 pohled severní : (1,8+1,5+1,8)*5+(0,9+0,9+0,9)*26 pohled západní : (2,2+1,5+2,2)*2+(0,6+1,5+0,6)*2+(2,4+1,5+2,4)+2,4*6+2,1+2,4+1,5 pohled jižní : (0,9+0,9+0,9)*19+(2,2+0+2,2)*5	m	286,70000	54,20	15 539,14	801-1	RTS 25/ I
				73,80000				
				95,70000				
				43,90000				
				73,30000				
44	622324364R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. pohled východní : (1,5*11)*0,16+0,9*6*0,36 pohled severní : (1,5*5)*0,16+(0,9*26)*0,36 pohled západní : (1,5*4)*0,16 pohled jižní : (1,5*5)*0,16+(0,9*19)*0,36	m2	22,52400	1 692,00	38 110,61	801-1	RTS 25/ I
				4,58400				
				9,62400				
				0,96000				
				7,35600				
45	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000	m2	1 125,61400	60,00	67 536,84	801-1	RTS 25/ I
				126,52000				
				13,56000				
				982,23400				
				3,30000				
46	622391100R SOP	Příplatek za použití talířových hmoždinek s kovovým vrutem Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 982,23400 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,90000		1 189,80400	15,00	17 847,06		Vlastní
				982,23400				
				4,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 126,52000		126,52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,56000		13,56000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 59,29000		59,29000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,30000		3,30000				
47	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	1 021,05000	8,60	8 781,03	801-1	RTS 25/ I
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání						
		pohled severní zdívo : 46,5*2,5		116,25000				
		pohled jižní zdívo : 36*2		72,00000				
		pohled východní zdívo : 11*2,5		27,50000				
		pohled západní zdívo : 13*3,5+3,5*1,5		50,75000				
		odpočet výplně : -(0,9*0,9*51+1,5*2,4*1+1,5*2,4*1+2,4*3*1)		-55,71000				
		komín : (1,1+2,7+1,1)*12,6+2,7*2,8		69,30000				
		pohled severní KORD : 12*5,4+34,5*7,2		313,20000				
		pohled jižní KORD : 36*7,2		259,20000				
		pohled východní KORD : 24,5*5,4+13*2,4		163,50000				
		pohled západní KORD : 13*7,2+12*5,4		158,40000				
		odpočet výplně v plášti KORD : -(1,5*1,8*15+1,5*1,5*4+1,5*2,1*2+1,5*3*20+1,4*2,6+1,5*2,6)		-153,34000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				94 291,84		
48	632477124R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 15 mm	m2	3,73500	1 439,00	5 374,67	801-4	RTS 25/ I
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky						
		Oprava hlavy opěrné zídky venkovního schodiště u hlavního vstupu						
		podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18		2,16000				
		30% rampa do 1.PP : 1,5*3,5*0,3		1,57500				
49	632479122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 5 mm	m2	7,41000	532,00	3 942,12	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Oprava horního povrchu stříšek nad vstupy po vybourání staávající krytiny podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18 rampa do 1.PP : 1,5*3,5			2,16000 5,25000			
50	451579877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 tloušťka lože pod betonové dlaždice je celkem 50mm přidaná tl. podsypu 2,0 cm : 55,0*2	m2	110,00000	12,90	1 419,00	822-1	RTS 25/ I
51	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva téženého komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dlažba okapový chodník : (11,5+50+2+36+10,5)*0,5	m2	55,00000	731,00	40 205,00	822-1	RTS 25/ I
52	639571110R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm bez obrubníku 3šterkodrt' fr 10-32, plynulá zrnitost pod okapový chodník : (11,5+50+2+36+11,5)*0,95	m2	105,45000	174,00	18 348,30	801-1	RTS 25/ I
53	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm bez obrubníku šterkodrt' frakce 16-32 pod okapový chodník : (11,5+50+2+36+11,5)*0,85	m2	94,35000	265,00	25 002,75	801-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				69 947,00		
54	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. PV : 11,5+0,5 PZ : 12-1,5+1	m	113,00000	452,00	51 076,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PS : 49,5+3,0		52,50000				
		PJ : 36,5+0,5		37,00000				
55	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	113,00000	167,00	18 871,00	SPCM	RTS 25/ I
		PV : 11,5+0,5		12,00000				
		PZ : 12-1,5+1		11,50000				
		PS : 49,5+3,0		52,50000				
		PJ : 36,5+0,5		37,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				526 722,61		
56	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 309,60000	112,50	147 330,00	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		pohled severní : 13,5*8+33*9,8		431,40000				
		pohled jižní : 37,5*9,3		348,75000				
		pohled východní : 13,5*5,5+13*8		178,25000				
		pohled západní : 14*11,2+13,5*6		237,80000				
		komín : (3+3+3)*12,6		113,40000				
57	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	2 619,20000	54,40	142 484,48	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		viz montáž lešení 2 měsíce : 1309,6*2		2 619,20000				
58	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 309,60000	84,30	110 399,28	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1309,60000		1 309,60000				
59	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	15,84000	157,50	2 494,80	800-3	RTS 25/ I
		PV stěna nad střešou : 13,2*1,2		15,84000				
60	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 309,60000	20,50	26 846,80	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1309,60000		1 309,60000				
61	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 619,50000	10,60	27 766,70	800-3	RTS 25/ I
		viz montáž lešení : 1309,75*2		2 619,50000				
62	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 309,75000	12,20	15 978,95	800-3	RTS 25/ I
		viz montáž lešení : 1309,75		1 309,75000				
63	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	225,00	1 350,00	800-3	RTS 25/ I
		Vstupy do kuželny pro veřejnost : 2*1,5*2		6,00000				
64	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	12,00000	39,10	469,20	800-3	RTS 25/ I
		Vstupy do kuželny pro veřejnost 2més. : 2*1,5*2*2		12,00000				
65	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	80,40	482,40	800-3	RTS 25/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000		6,00000				
66	180256190100R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500	Sh	480,00000	106,50	51 120,00	STROJ	RTS 25/ I
		8*30*2		480,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 311,72		
67	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	126,69000	73,50	9 311,72	801-4	RTS 25/ I
		PV : 9*1,5*1,8+2*1,5*0,6+1,5*2,4+6*0,9*0,9		34,56000				
		PZ : 2*1,5*0,6+1,5*2,5+2*1,5*2,2+1,5*2,4+2,4*2,3+1,5*2,4		24,87000				
		PS : 5*1,5*1,8+27*0,9*0,9		35,37000				
		PJ : 19*0,9*0,9+5*1,5*2,2		31,89000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 311,00		
68	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,80000	2 395,00	4 311,00	801-3	RTS 25/ I
		Betonová plocha u bývalé kotelny : 6*2*0,15		1,80000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				194 821,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
69	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	175,83156	1 108,00	194 821,37	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				58 106,00		
70	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5 SOP7 : ((11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5	m2	80,26200	297,50	23 877,95	800-711	RTS 25/ I
71	28323142R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie komín pod UT SOP 15 : (1,1+2,7+1,1)*0,5*1,15 SOP7 : ((11,8+24,56)*(4,5-3,3)+(24,56-2,7)*0,5+36*0,5+(12-1,5)*0,5)*1,15	m2	92,30130	72,70	6 710,30	SPCM	RTS 25/ I
72	711323RP001	Dodávka a montáž ukončující lišty pro nopovou fólii SOP7,SOP15 : (12+50+2+37+12)*1,02	m	115,26000	212,50	24 492,75		Vlastní
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	550,00000	5,50	3 025,00	800-711	RTS 25/ I
Díl: 712		Živičné krytiny				81 475,82		
74	712372111R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie. atika : ((36,8+0,32+12,8+0,32)*2+(12+24+12))*0,5	m2	74,24000	727,00	53 972,48	800-711	RTS 25/ I
75	28322012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0 atika : ((36,8+0,32+12,8+0,32)*2+(12+24+12))*0,5*1,15	m2	85,37600	277,50	23 691,84	SPCM	RTS 23/ I
76	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	770,00000	4,95	3 811,50	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				14 699,29		
77	Rpol713001	Utěsnění lišt pláště minerální plsti v délce 150mm pohled severní : 32*2	ks	218,00000	60,00	13 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pohled jižní : 25*2		50,00000				
		pohled západní : 13*2+9*2		44,00000				
		pohled východní : 21*2+9*2		60,00000				
78	713131162R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na cihly plné	m2	1,50000	349,50	524,25	800-713	RTS 25/ I
		přístřešky západní pohled : (2,4+3+2,1)*0,2		1,50000				
79	28375962R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	1,72500	127,00	219,08	SPCM	RTS 25/ I
		19B-1. vrstva						
		návaznost na zdívo						
		přístřešky západní pohled 1.PP : (2,4+3+2,1)*0,2*1,15		1,72500				
80	28375967R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	1,72500	316,50	545,96	SPCM	RTS 25/ I
		2. vrstva pro SOP19B						
		přístřešky západní pohled 1.PP : (2,4+3+2,1)*0,2*1,15		1,72500				
81	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	120,00000	2,75	330,00	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 723		Vnitřní plynovod				52 795,00		
82	Rpol72300	Odpojení stáv. plyn. potrubí	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
83	Rpol723001	Demontáž stáv. plyn. potrubí na fasádě včetně kotvení, viz Z/27	m	35,70000	100,00	3 570,00		Vlastní
		Demontáž Z/27- zrušení větve bez náhrady						
		Severní pohled : 2,5+32+1,2		35,70000				
84	Rpol723002	Demontáž kotev stáv. plyn. potrubí na fasádě, viz Z/25	kus	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
		24		24,00000				
85	Rpol723003	Montáž a úpravy stávajícího plynového potubí na východní fasádě krčku a severní fasádě tělocvičny	m	44,70000	750,00	33 525,00		Vlastní
		vedení plynu pro vytápění tělocvičny je nutné posunout od lince zateplené fasády						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		provede se instalace nových konzol viz Z/25 Prodloužení v určených místech se proved navažením distančních částí potrubí Provede se nové napojení na zemní přívod plynu 13+24+7,7			44,70000			
86	Rpol723004	Revize plyn. potrubí na fasádě	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
87	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	500,00000	1,60	800,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				10 835,00		
88	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 PJ _ K21 : 2	kus	2,00000	430,50	861,00	800-728	RTS 25/ I
					2,00000			
89	7644000R K28	D+M ventilační mřížky s protidešťovou žaluzií 150/150mm, se sítinou proti hmyzu K28 Mřížka kovová, D+M včetně prodloužení stávajícího průduchu výpis výrobků K28 : 12	ks	12,00000	750,00	9 000,00		Vlastní
					12,00000			
90	42972805R	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 200 mm; š = 200 mm	kus	2,00000	420,50	841,00	SPCM	RTS 25/ I
91	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	190,00000	0,70	133,00	800-728	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 771,49		
92	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotností 300 g/m2 Ochrana nižší střešy pod lešení PV nižší střeš : 13,2*1,5*1,15	m2	22,77000	108,50	2 470,55	800-711	RTS 25/ I
					22,77000			
93	762521104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z hrubých prken neholbovaných na sraz, tloušťky 24 mm ochrana krytiny ploché střešy PV nižší střeš : 13,2*1,5	m2	19,80000	330,00	6 534,00	800-762	RTS 25/ I
					19,80000			
94	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm Ochrana krytiny ploché střešy Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 19,80000	m2	19,80000	95,30	1 886,94	800-762	RTS 25/ I
					19,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
95	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	100,00000	8,80	880,00	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				435 219,75		
96	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků K15 : 44 K20 : 5	m	49,00000	625,00	30 625,00	800-764	RTS 23/ II
97	712378002R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků viz výpis klempířských výrobků K16 : 181	m	181,00000	395,50	71 585,50	800-711	RTS 25/ I
98	764421230R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků K17 : 181	m	181,00000	536,00	97 016,00	800-764	RTS 25/ I
99	764421220R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 150 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků K18 : 181	m	181,00000	516,00	93 396,00	800-764	RTS 25/ I
100	764410270R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 500 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků K19 : 56	m	56,00000	750,00	42 000,00	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
101	764430230R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 400 mm včetně rohů viz výpis klempířských výrobků K22 : 15	m	15,00000	733,00	10 995,00	800-764	RTS 25/ I
102	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm včetně rohů K23 : 8	m	8,00000	559,00	4 472,00	800-764	RTS 25/ I
103	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm okap. plech u základacího C profilu pro panely KORD : 24,9+49,2+13+36+12 nad okny - opatření proti zatékání : 1,5*25+1,5+1,5 pod okny - opatření proti zatékání : 1,5*25	m	213,10000	69,50	14 810,45	800-764	RTS 25/ I
104	764430920R00	Oprava oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu zdí a nadezdívek, rš 330 mm úprava stávající konstrukce atiky pro provedení zateplení atika-odstřihnutí stáv. kaširovaného plechu : 36,8+36,8+12,8+12,8+12,4+12,4+24,8	m	148,80000	396,00	58 924,80	800-764	RTS 25/ I
105	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 300,00000	2,65	11 395,00	800-764	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické 627 473,02						
106	767584811R00	Demontáž podhledů doplňků - mřížek vzduchotechnických 3+2+12	kus	17,00000	140,50	2 388,50	800-767	RTS 25/ I
107	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg Z34 : 285	kg	285,00000	44,80	12 768,00	800-767	RTS 25/ I
108	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg zábradlí (madlo) na západní straně : 3*2,8	kg	8,40000	72,80	611,52	800-767	RTS 25/ I
109	767999804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg požární žebřík Z29 : 10*45	kg	450,00000	44,20	19 890,00	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
110	76742000RZ3	Dodávka a montáž výztužných profilů na panely pro ukotvení přiteplení FeZn tl.1,5 mm, Z3 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z3 : 2053	m	2 053,00000	160,00	328 480,00		Vlastní
111	76783000RZ6	Dodávka a montáž L profilu FeZn tl.2mm, Z6 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z6 : 173	m	173,00000	450,00	77 850,00		Vlastní
112	76742000RZ12	Dodávka a montáž lemování prostupu ve zdivu FeZn tl.1mm, Z12 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z12 : 4	m	4,00000	330,00	1 320,00		Vlastní
113	76742000RZ13	Dodávka a montáž lemování prostupu ve zdivu FeZn tl.1mm, Z13 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z13 : 4	m	4,00000	235,00	940,00		Vlastní
114	76783000RZ18A	Dodávka a montáž spojovacího L profilu na žebříku, Z18 Nátěr Ral viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z18 : 4	kus	4,00000	215,00	860,00		Vlastní
115	76783000RZ18B	Dodávka a montáž spojovacího L profilu na žebříku, Z18 FeZn viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu	kus	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
116	76783000RZ19	Dodávka a montáž příčníku na žebříku, Z19 Fezn viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z19 : 3	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
117	76783000RZ20	Dodávka a montáž příčniku na žebříku, Z20 Fe Ral viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
118	76783000RZ21	Dodávka a montáž přípojovací desky kotvení žebříku, Z21 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z21 : 4	kus	4,00000	115,00	460,00		Vlastní
119	76742000RZ22	Dodávka a montáž TPU 80/40/2, Z22 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z 22 : 2	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00		Vlastní
120	76742000RZ23	Dodávka a montáž L profilu - pod okny v panelu, tl. 1mm, FeZn, Z23 viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu Z23 : 29	ks	29,00000	290,00	8 410,00		Vlastní
121	76742000RZ25	Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu Fe RAL, Z25 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z25 : 24	kus	24,00000	290,00	6 960,00		Vlastní
122	76799000RZ26	Demontáž komína - odkoupení plynových kotlů 3 vrstvé , nerez_ včetně likvidace, Z26 viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu Z26 : 12	m	12,00000	470,00	5 640,00		Vlastní
123	76716000RZ28	Dodávka a montáž madla na stěnu z trubek do zdiva do 20 kg, včetně kompletního nátěru, Z28 madlo venkovního schodiště Z28- madlo 3,0m : 3	m	3,00000	770,00	2 310,00		Vlastní
124	76742000RZ29a	Dodávka a montáž konzoly pro kotvení rozvodu plynu Fe RAL, Z29a viz výpis zámečnických konstrukcí včetně spoj. materiálu	kus	15,00000	300,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z29a : 15		15,00000				
125	76783000RZ29B	Demontáž a zpětná montáž žebříků a komínové lávky, včetně prodloužení uchycovacích konzol, Z29B	ks	3,00000	13 000,00	39 000,00		Vlastní
		žebřík délka do 3m : 2		2,00000				
		komínová lávka : 1		1,00000				
126	76783000Z34	Dodávka žebříku - žárově zinkováno, Z34	kg	285,00000	250,00	71 250,00		Vlastní
		viz výpis zámečnických konstrukcí						
		včetně spoj. materiálu						
		Z34 : 285		285,00000				
127	76783000RZ35	Dodávka a montáž zábradlí žebříku - žárově zinkováno, Z35	kg	15,00000	275,00	4 125,00		Vlastní
		viz výpis zámečnických konstrukcí						
		včetně spoj. materiálu						
		Z35 : 15		15,00000				
128	76742000RZ37	Dodávka a montáž příchytka rolety, FeZn, Z37	ks	5,00000	2 200,00	11 000,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
		Z37 : 5		5,00000				
129	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	5 400,00000	2,65	14 310,00	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				25 099,79		
130	711212111RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	7,03800	99,10	697,47	800-711	RTS 25/ I
		přístřešek východní pohled-cementotřískové desky : 6,1*0,2*1,15*2		2,80600				
		přístřešek severní pohled-cementotřískové desky : 3,1*0,2*1,15*2		1,42600				
		přístřešek západní pohled-cementotřískové desky : 6,1*0,2*1,15*2		2,80600				
131	783893332R00	Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozi, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný	m2	7,41000	296,00	2 193,36	800-783	RTS 25/ I
		Oprava venkovního schodiště do 1.PP						
		podstupnice venkovní schodiště do 1.PP : 8*1,5*0,18		2,16000				
		rampa do 1.PP : 1,5*3,5		5,25000				
132	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	32,13650	251,00	8 066,26	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna _Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		požární žebřík : (3,5+10)*45*0,04		24,30000				
		přístřešky na západní straně : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5		3,65000				
		doplňkové žebříky Z29B : (3,2*2+6*0,5+2*2+0,5*5)*0,025		0,39750				
		Kominová lávka : (06*2+2,1)*3*0,03+0,6*2,1*2		3,78900				
133	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	27,95000	506,00	14 142,70	800-783	RTS 25/ I
		přístřešky na západní straně Z24 : 2,1*0,5+3,1*0,5+2,1*0,5		3,65000				
		požární žebřík Z29 : (3,5+10)*45*0,04		24,30000				
Díl: 786		Zastíňující technika				97 500,00		
134	786613300R VO30	Předokenní roleta, viditel, box, el. pohon, 150x240 cm	kus	5,00000	19 500,00	97 500,00		Vlastní
		Barva krytu RAL 7016 antracit						
		Pomocné konstrukce viz Z/37						
		Pro okna VO30 : 5		5,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				59 980,00		
135	Rpol21001	Demontáž hromosvodné sítě	m	214,80000	100,00	21 480,00		Vlastní
		demontáž hromosvodné sítě na sténovém plášti a atice						
		atika : 36,8+36,8+12,8+12,8+12,4+12,4+24,8		148,80000				
		stén. plášť : 8*6+3*6		66,00000				
136	Rpol21003	Demontáž nástěnného svítidla	kus	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
137	Rpol21004	Montáž nástěnného svítidla vč. dodávky	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				119 059,04		
138	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,45840	-2 699,40	-1 237,40	801-3	Vlastní
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,00840		0,00840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,45000		0,45000				
139	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	23,66088	3 080,00	72 875,51	801-3	Vlastní
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		24,11928-0,4584		23,66088				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	7	SO 02 Kuželna_Zateplení sténového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,11928	520,00	12 542,03	801-3	RTS 25/ I
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,11928	330,50	7 971,42	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	361,78926	28,20	10 202,46	801-3	RTS 25/ I
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24,11928	479,00	11 553,14	801-3	RTS 25/ I
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	96,47714	53,40	5 151,88	801-3	RTS 25/ I

Celkem	6 207 395,01							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	8	SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 818,30		
1	413232211R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	2,00000	186,50	373,00	801-4	RTS 25/ I
2	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,02574	95 000,00	2 445,30		Vlastní
		1,8*14,3*0,001		0,02574				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 431,05		
3	602011112RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	8,10000	362,00	2 932,20	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Prostupy VZT stěna : 1,5*1,8*2		5,40000				
		Prostupy vzt strop : 1,5*1,8		2,70000				
4	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	8,10000	208,50	1 688,85	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000		8,10000				
5	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	8,10000	100,00	810,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000		8,10000				
Díl: 64		Výplně otvorů				4 435,00		
6	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 1450 x 1970 x 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	4 435,00	4 435,00	801-1	RTS 25/ I
		1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 899,30		
7	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	7,80000	243,50	1 899,30	800-3	RTS 25/ I
		demontáž a montáž výplní otvorů kromě tělocvičny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	8	SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,1*2,0		4,20000				
		2,4*1,5		3,60000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 934,21		
8	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ostění dveří : 0,25*(2*2+1,5)	m2	1,37500	216,00	297,00	801-3	RTS 25/ I
9	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	77,60	77,60	801-3	RTS 25/ I
10	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,5*2	m2	3,00000	432,50	1 297,50	801-3	RTS 25/ I
11	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm kruhové otvory pro VZT DN 650 : 3,14*0,65*2	m	4,08200	1 761,00	7 188,40	801-3	RTS 25/ I
12	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm prostupa stropem kruhové pro vzt : 3,14*0,65*2	m	4,08200	3 630,00	14 817,66	801-3	RTS 25/ I
13	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro uložení překladu nad kruhové otvory : 0,2*0,25*1,8	m3	0,09000	2 845,00	256,05	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				503,43		
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,45436	1 108,00	503,43	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				34 650,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	8	SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
15	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	4,00000	1 649,00	6 596,00	800-713	RTS 25/ I
				Otvor se utěsni minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
				4	4,00000			
16	7135 Rpol 101	těsnění protipožárním tmelem včetně dodávky tmelu	m2	1,61082	5 000,00	8 054,10		Vlastní
				4*3,14*0,2*0,1				
				2*3,14*0,65*0,25				
				0,3*0,3*3,14*4*0,3				
17	7135 Rpol 102	Požární manžeta DN 600 Dodávka a montáž, PROSTUPY VZT	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
				Pož.manžeta DN100 : 4				
				4,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				77 701,00		
18	766661413R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00	800-766	RTS 25/ I
				Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
				1				
19	766661432R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 734,00	1 734,00	800-766	RTS 25/ I
				Dveře s protipožární odolností EW30 3 - C				
				Asymetrická křídla 900+550mm.				
				Kování ve směru úniku panikové hrazdy, z opačné strany klika na aktivním křídle				
				Křídla opatřena samozavírci s koordinátorem zavírání.				
				Na aktivním křídle panikový zámek na pasivním odpovídající protikus.				
				1				
20	7666700 Rpol 5	Montáž kliky a štítku včetně dodávky systémové panikové kliky dle ČSN EN 179	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
				PRO DVEŘE VO 45 A VO 46 : 1+1				
				2,00000				
21	611656RPOL	Dveře protipožární EW 30 plně DP3, 2-křídle 1450 x 1970 mm RAL lak, asymetrické 900+550,, včetně samozavírače na hlavním křídle, VO 45	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	8	SO 02 Stavební přípomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně prahu VO 45 : 1		1,00000				
22	61165703R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30	kus	1,00000	6 425,00	6 425,00	SPCM	RTS 25/ I
		VO 46 : 1		1,00000				
23	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	760,00000	1,95	1 482,00	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 708,55		
24	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg podepření stropu u otvorů pro VZT : 250	kg	250,00000	69,90	17 475,00	800-767	RTS 25/ I
				250,00000				
25	13227818R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; t = 16,0 mm	t	0,02000	31 750,00	635,00	SPCM	RTS 25/ I
		0,02		0,02000				
26	13380525R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,07000	36 890,00	2 582,30	SPCM	RTS 25/ I
		00,070		0,07000				
27	13384430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,10000	32 790,00	3 279,00	SPCM	RTS 25/ I
		0,1		0,10000				
28	13480815R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm	t	0,07500	40 290,00	3 021,75	SPCM	RTS 25/ I
		0,075		0,07500				
29	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	270,00000	2,65	715,50	800-767	RTS 25/ I
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 109,70		
30	784221101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	8,10000	61,00	494,10	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,10000		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	8	SO 02 Stavební připomoci pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,10000	76,00	615,60		Vlastní

[Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,10000](#)

8,10000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	2 151,34					
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,43038	520,00	223,80	801-3	RTS 25/ I
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,43038	330,50	142,24	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,17723	28,20	230,60	801-3	RTS 25/ I
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43038	479,00	206,15	801-3	RTS 25/ I
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,43038	53,40	22,98	801-3	RTS 25/ I
37	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,43038	3 080,00	1 325,57	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

Celkem	182 341,98
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 02	SO 02 Kuželna _Sportovní hala Třebíč
R:	9	SO 02 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 090 039,83		
1	728000RP0SO02	Větrání Kuželny, Viz samostatný soupis prací specialisty	soubor	1,00000	2 090 039,83	2 090 039,83		Vlastní
Celkem						2 090 039,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				572 149,32		
1	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm Jedle- pařez včetně kořenového systému : 1,5*1,5*3,14 Tis- pařez včetně kořenového systému : 1,0*1,0*3,14	m2	10,20500	4 676,00	47 718,58	823-1	RTS 25/ I
2	112103121R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	2 968,00	2 968,00	823-1	RTS 25/ I
3	112103146R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 600 do 700 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1 Ztížené podmínky představují kácení vyžadující zvláštní pozornost pro použití stromu jako vánoční dekorace Srom - jedle v ploše PL3 : 1	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00	823-1	RTS 25/ I
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Betonové dlaždice 300/300/30 Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75	m2	124,22000	70,88	8 804,71	822-1	RTS 25/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Plocha před vstupním schodištěm, rozměry prvků 200/200/60 plocha před vstupním schodištěm : 4,8*3,55	m2	17,04000	62,96	1 072,84	822-1	RTS 25/ I
6	113107512R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm plocha PL3 : (6,45+0,3)*7,22	m2	179,72300	281,20	50 538,11	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		část plochy PL2 : 22,90*5,72		130,98800				
7	113107516R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm	m2	44,79000	332,80	14 906,11	822-1	RTS 25/ I
		část chodníku CH3 s povrchem z beton mazaniny- měřeno v PC : 3,65+13,2+10,9		27,75000				
		terasa PL2 pod zámkovou dlažbou u vstupního schodiště : 4,8*3,55		17,04000				
8	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	156,20000	384,00	59 980,80	822-1	RTS 25/ I
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 část chodníku s povrchem z asfaltobetonu : 28,8*2,45		70,56000				
		Plocha PL3 : 6,75*7,22		48,73500				
9	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	124,22000	443,20	55 054,30	822-1	RTS 25/ I
		v místech původních chodníků s betonovou dlažbou 300/300/30						
		Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25		32,78250				
		Chodník CH1 : (1+6)*2,75		19,25000				
		Chodník CH1 : 13,45*2,75		36,98750				
		Chodník CH1 : 12,80*2,75		35,20000				
10	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	156,20000	121,60	18 993,92	822-1	RTS 25/ I
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 : 28,8*2,45		70,56000				
		Plocha PL3 : 6,75*7,22		48,73500				
11	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	23,29000	228,00	5 310,12	822-1	RTS 25/ I
		Plocha pod plánovanou předlažbou : (29,03+8,9)*0,5		18,96500				
		plocha v midtě nových sličních obrubníků bez předlažby : (1+3+7,8+1+4,5)*0,25		4,32500				
12	113109309R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	27,87500	456,00	12 711,00	822-1	RTS 25/ I
		Chodník CH3 : 3,65+13,2+4,5*2,45		27,87500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Chodník CH1 : 0,97+13,25+3+(5,5+9,07)*2+2,75 Chodník CH3 : 28,8+5,5	m	83,41000	121,60	10 142,66	822-1	RTS 25/ I
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Chodník CH1 : 3+6+13,45+12,8+8,5*2+2,3 Chodník CH3 : 4,5+1+7,8	m	67,85000	99,60	6 757,86	822-1	RTS 25/ I
15	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky pro srovnání terénu, pro případnou výměnu podloží pro opravované chodníky a zpevněné plochy a pro provedení úpravy spádů terénů PL3 : (6,45+0,3)*7,22*0,05 Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42*(0,10+0,20)/2 Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25*(0,20+0,30)/2 Chodník CH1 : (1+6)*2,75*0,15 Chodník CH1 : 13,45*2,75*0,05 Chodník CH1 : 12,80*2,75*0,05 Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42*0,05 Chodník CH3 část chodníku s povchem z asfaltobetonu : 28,8*2,45*0,05 část chodníku CH3 - měřeno v PC : 3,65+13,2+10,9*0,05 terasa PL2 část 1 : 22,9*5,72*0,1 terasa PL2 část u vstupního schodiště : 4,8*3,25*0,15 Chodník CH2 (odkopávka po odstranění ornice) : 17,5*0,15	m3	63,49705	210,00	13 334,38	800-1	RTS 25/ I
16	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávka pro uložení obrubníků a přídlažby pro ležatý obrubník : 3,5*0,6*0,2	m3	24,25120	210,00	5 092,75	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro stojaté obručníky : 161,94*0,6*0,2		19,43280				
		pro betonový žlábek : 34,1*0,4*0,1		1,36400				
		pro přídlažbu : 29,03*0,4*0,2+8,9*0,4*0,2		3,03440				
17	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	24,25120	41,12	997,21	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		pro ležatý obručník : 3,5*0,6*0,2		0,42000				
		pro stojaté obručníky : 161,94*0,6*0,2		19,43280				
		pro betonový žlábek : 34,1*0,4*0,1		1,36400				
		pro přídlažbu : 29,03*0,4*0,2+8,9*0,4*0,2		3,03440				
18	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	33,71700	47,12	1 588,75	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		prefa patky pro zábradlí : 0,4*0,4*0,80*9		1,15200				
		základy schodiště Z1 : 1,1*0,7*0,5		0,38500				
		Základy schodiště Z2 : (2,9*0,6+0,6*0,6)*0,5		1,05000				
		Výkop podél stěny skladu : 5,75*1*2,2		12,65000				
		Výkop pro drenáž podél opěrné stěny : 22*0,6*(0,6+2,2)/2		18,48000				
19	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	33,71700	1 680,00	56 644,56	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		prefa patky pro zábradlí : 0,4*0,4*0,80*9		1,15200				
		základy schodiště Z1 : 1,1*0,7*0,5		0,38500				
		Základy schodiště Z2 : (2,9*0,6+0,6*0,6)*0,5		1,05000				
		Výkop podél stěny skladu : 5,75*1*2,2		12,65000				
		Výkop pro drenáž podél opěrné stěny : 22*0,6*(0,6+2,2)/2		18,48000				
20	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	16,44500	110,00	1 808,95	800-1	RTS 25/ I
		výkop pro opravu stěny skladu : 5,75*2,6*1,1		16,44500				
21	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	16,44500	147,20	2 420,70	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, výkop pro opravu stěny skladu : 5,75*2,6*1,1		16,44500				
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,71700	m3	33,71700	146,40	4 936,17	800-1	RTS 25/ I
23	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,71700 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,25120 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,49705	m3	121,46525	299,20	36 342,40	800-1	RTS 25/ I
24	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 PL4 : 8,35*2,85*0,15 Zatřav plocha se sochou : 12,5*6,2*0,15 plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15	m3	16,47263	821,60	13 533,91	800-1	RTS 25/ I
25	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,47263 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,71700 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,25120 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,49705	m3	137,93788	47,12	6 499,63	800-1	RTS 25/ I
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. část výkopku bude použita ke zpětným zásypům Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 121,46525	m3	69,39535	257,20	17 848,48	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro ležatý obrubník : (3,5*0,2*0,3)*-1		-0,21000				
		pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3*-1		-9,71640				
		pro přídlažbu : (32,1*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3)*-1		-2,46000				
		Rezerva : -10		-10,00000				
		zásyp drenáže : 22*0,6*(0,6+2,2)/2*0,7*-1		-12,93600				
		zásyp výkopu stěny skladu : 5,75*(2,6-0,3)*1,1*-1		-14,54750				
		obsyp základů : -2,2		-2,20000				
27	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	12,20220	18,64	227,45	823-2	RTS 25/ I
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů						
		Doplnění zemní opěry obrubníků a krajníků						
		pro ležatý obrubník : 3,5*0,2*0,3		0,21000				
		pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3		9,71640				
		pro přídlažbu : 29,03*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3		2,27580				
28	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	36,44740	543,20	19 798,23	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		pro ležatý obrubník : 3,5*0,2*0,3		0,21000				
		pro stojaté obrubníky : 161,94*0,2*0,3		9,71640				
		pro přídlažbu : 32,1*0,2*0,3+8,9*0,2*0,3		2,46000				
		zásyp drenáže : 22*0,6*(0,6+2,2)/2*0,7		12,93600				
		zásyp výkopu stěny skladu : 5,75*(2,6-0,3)*1,0		13,22500				
		obsyp základů : -2,1		-2,10000				
29	460030006R00	Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2	m3	16,47263	542,40	8 934,75		RTS 25/ I
		PL4 : 8,35*2,85*0,15		3,56963				
		Zatráv plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15		5,81250				
		plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15		7,09050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
30	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce PL4 : 8,35*2,85*0,15 Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15 plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15	m3	16,47263	444,00	7 313,85	823-1	RTS 25/ I
				3,56963				
				5,81250				
				7,09050				
31	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. PL4 : 8,35*2,85*0,15 Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15-17,5*0,15 plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15	m2	13,84763	160,57	2 223,51	AP-HSV	RTS 25/ I
				3,56963				
				3,18750				
				7,09050				
32	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, PL4 : 8,35*2,85*0,15 Zatrav plocha se sochou : 12,5*6,2/2*0,15-17,5*0,15 plochy podél chodníkových obrubníků : (5,6*1+28,2*0,5+(0,97+13,25+3)*1+13,8*0,5+3*1,15)*0,15	m2	13,84763	24,08	333,45	823-1	RTS 25/ I
				3,56963				
				3,18750				
				7,09050				
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 69,39535	m3	69,39535	451,20	31 311,18	800-1	RTS 25/ I
				69,39535				
34	Rpol1001	Výluh zeminy Dle požadavků určené skládky : 1	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			39 333,57			
35	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 22+5,8	m	27,80000	162,80	4 525,84	827-1	RTS 25/ I
				27,80000				
36	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	33,36000	40,64	1 355,75	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(22+5,8)*1,2				33,36000		
37	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb, vnější odkopaná stěna skladu 5,75*2,75	m2	15,81250	179,60	2 839,93	800-2	RTS 25/ I
						15,81250		
38	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10 m3 z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25, Osazení patek pro kotvení zábradlí rampy. Patky prefa 200/200/800 viz dodávka materiálu Patky pro zábradlí rampy : 8	kus	8,00000	443,20	3 545,60	801-1	RTS 25/ I
						8,00000		
39	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (4*2,5+4*0,6+12*0,75)*1,15*0,888/1000	t	0,07694	50 016,00	3 848,23	801-1	RTS 25/ I
						0,02185		
		Základ pro přidaný stupeň předloženého schodiště : (3,5*4+7*6*0,75)*1,15*0,888/1000				0,04646		
		Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*10*1,15/1000				0,00863		
40	286 001 DREN	Montáž trub v prostupu DN100, s fixací cementovou maltou Montáž odlehčovacích odboček pro drenáž _do jádrové vyvrtaných otvorů Odlehčovací otvory drenáže : 4*1	m	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
						4,00000		
41	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m (22+5,8)*1,1	m	30,58000	37,12	1 135,13	SPCM	RTS 25/ I
						30,58000		
42	286134131R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 6,6 mm; PN 10; SDR 17,0 4*1+2	m	6,00000	200,80	1 204,80	SPCM	RTS 25/ I
						6,00000		
43	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Základ Z2 - pas pro schodiště- kotvení schodnic : (2,5*0,75+0,3*0,75)*1,2	m2	5,53875	1 692,00	9 371,57	801-1	RTS 25/ I
						2,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Základ pro přidaný stupeň předloženého schodiště : 0,75*3,5*1,15		3,01875				
44	311112340RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, záhlvka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlvka betonem, Základ Z1 -patka pro schodiště : 0,75*0,75*1,2	m2	0,67500	2 132,00	1 439,10	801-1	RTS 25/ I
45	348929111R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka za řezání tvarovek kladení tvárnice na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva Z1 : 2 Z2 : 6+3	kus	11,00000	26,96	296,56	801-1	RTS 25/ I
46	592_ Rp 101	Patka pro kotvení zábradlí 200 x 200 x 800mm Prefabrikovaná Prefa patka pro osazení zábradlí : 8	kus	8,00000	560,00	4 480,00		Vlastní
47	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 (22+5,8)*1,2*1,15	m2	38,36400	12,80	491,06	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				141 179,88		
48	28376314R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 500 kPa 6*2,5	m2	15,00000	395,20	5 928,00	SPCM	RTS 24/ II
49	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, dobetonávka podesty v místě původní šikmé rampy : 1,2*0,5*0,15*1,05	m3	0,09450	3 652,00	345,11	801-1	RTS 25/ I
50	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Větec nad zadní stěnou skladu V3 : 0,2*0,48*6,05*1,05 nový předložený supeň vstupního schodiště : 0,3*0,15*3,5*1,05	m3	0,77522	3 564,00	2 762,88	801-1	RTS 25/ I
51	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	3,63623	4 036,00	14 675,82	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		hlava opěrné zdi V1 : 0,52*0,28*16,8*1,05			2,56838			
		hlava opěrné zdi (Kolem stropu skladu)V2 : (8,20+6,25)*0,3*0,2*1,05			0,91035			
		šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*0,25*0,4*1,05			0,15750			
52	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	35,15000	1 124,00	39 508,60	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		věvec V2 : 14,25*0,5			7,12500			
		věvec V3 : 6,05*0,5			3,02500			
		schodišťový stupeň : 3,5*0,2			0,70000			
		dobetonávka podesty : 1,5*0,2			0,30000			
		Ochranné bednění okolo sochy : 2*4*3			24,00000			
53	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	35,15000	292,00	10 263,80	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		V2 : 14,25*0,5			7,12500			
		V3 : 6,05*0,5			3,02500			
		schodišťový stupeň : 3,5*0,2			0,70000			
		dobetonávka podesty : 1,5*0,2			0,30000			
		Ochranné bednění okolo sochy : 2*4*3			24,00000			
54	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	18,42500	881,60	16 243,48	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		hlava opěrné stěny V1 : 16,8*2*0,5			16,80000			
		šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*2*0,5+0,25*0,5			1,62500			
55	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	18,42500	292,00	5 380,10	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		V1 : 16,8*2*0,5		16,80000				
		šikmá obruba schodiště nadbetonovat nad původní šikmou rampu : 1,5*2*0,5+0,25*0,5		1,62500				
56	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,37108	47 472,00	17 615,91	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		V1 průměr 12mm : 8*16,8*1,20*0,888/1000		0,14322				
		V1 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=1,38m, 70ks : 70*1,38*1,20*0,395/1000		0,04579				
		V2 průměr 12mm : 6*14,45*1,2*0,888/1000		0,09239				
		V2 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=0,82m, 60ks : 60*0,82*1,20*0,395/1000		0,02332				
		V3 průměr 12mm : 8*6,05*1,2*0,888/1000		0,05158				
		V3 průměr 8mm třmínky (po 250mm) L=1,20m, 26ks : 26*1,2*1,2*0,395/1000		0,01479				
57	622319521R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka	m2	17,39375	1 636,00	28 456,18	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Ochrana hydroizolace stěny skladu : 6,05*2,5*1,15		17,39375				
Díl: 5		Komunikace				621 955,73		
58	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	254,59200	9,76	2 484,82	822-1	RTS 25/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		vytvoření kladecí vrstvy ve spádu						
		Terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*5		254,59200				
59	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	439,89450	62,00	27 273,46	822-1	RTS 25/ I
		konsolidační vrstva pro vyrovnání nerovností terénů při přípravě podloží						
		Plynulá frakce 0-32						
		oprava komunikace PL4 : 7,22*6,45		46,56900				
		Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75		124,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 : 28,8*2,45		70,56000				
		Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20		17,20000				
		terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2		144,44050				
60	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	46,56900	110,80	5 159,85	822-1	RTS 25/ I
		frakce 8-16						
		oprava komunikace PL3 : 7,22*6,45		46,56900				
61	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	393,32550	158,40	62 302,76	822-1	RTS 25/ I
		terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2		144,44050				
		Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75		124,22000				
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 : 28,8*2,45		70,56000				
		Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20		17,20000				
62	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	46,56900	206,00	9 593,21	822-1	RTS 25/ I
		frakce 16-32						
		oprava komunikace PL3 : 7,22*6,45		46,56900				
63	573231147R00	Postřik spojovací kationktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	41,59500	9,92	412,62	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1		11,49500				
		Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1		30,10000				
64	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	41,59500	459,20	19 100,42	822-1	RTS 25/ I
		opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1		11,49500				
		Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1		30,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
65	577142112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	41,59500	447,20	18 601,28	822-1	RTS 25/ I
		opravy komunikace podél přídlažby : 0,25*41,8*1,1		11,49500				
		Plocha PL5_měřeno v PC : 30,1		30,10000				
66	59244 R001	Betonová Dlažba pro terasy kombinace velikostí 300/300, 300/450, 300/600 a 150/150, tl 60mm	m2	214,89479	640,00	137 532,67		Vlastní
		terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2)*1,1		158,88455				
		terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*1,1		56,01024				
67	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	246,48500	334,80	82 523,18	SPCM	RTS 25/ I
		Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75		124,22000				
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 : 28,8*2,45		70,56000				
		Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20		17,20000				
		Odpočet dlažba reliéfní červená : -6*0,4		-2,40000				
68	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,52000	596,80	1 503,94	SPCM	RTS 25/ I
		Odpočet dlažba reliéfní červená : 6*0,4*1,05		2,52000				
69	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	248,88500	298,40	74 267,28	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Chodník CH1 : (5,5+9,07)*2,25+(1+6+13,45+12,80)*2,75		124,22000				
		Chodník CH1 Jih : (13,25+2)*2,42		36,90500				
		Chodník CH3 : 28,8*2,45		70,56000				
		Chodník CH2 měřeno v PC : 17,20		17,20000				
70	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	46,56900	314,00	14 622,67	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		oprava komunikace PL4 : 7,22*6,45		46,56900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
71	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	154,44000	258,00	39 845,52	822-1	RTS 25/ I
		Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07)		30,82000				
		chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7)		36,47000				
		Chodník CH1 silniční obrubník : 8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1+4		64,35000				
		Chodník CH2 silniční obrubník : 3*2+1+1+1,5		9,50000				
		Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8+1+4,5		13,30000				
72	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	99,24000	258,00	25 603,92	822-1	RTS 25/ I
		Analogická položka pro řezání plošné dlažby terasy tl. 60mm						
		plocha PL2 : (22,9+5,72)*2+(3,5+3,1)*2		70,44000				
		plocha PL1 : (5,72+0,52+8,16)*2		28,80000				
73	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	13,67000	272,00	3 718,24	822-1	RTS 25/ I
		oprava komunikace PL4 : 7,22+6,45		13,67000				
74	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	195,35890	214,80	41 963,09	822-1	RTS 25/ I
		kommunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		terasa PL2 : 22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1/2		144,44050				
		terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16		50,91840				
75	597071122RU1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s litinovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 115 mm, zatížení B 125,	ks	25,00000	1 521,60	38 040,00	822-1	RTS 25/ I
		žlab se spádem 0,5% , proměnná výška						
		Rovnoběžně s opěrnou zdí : 8+9		17,00000				
		kolmo k opěrné zdi : 7+1		8,00000				
76	597071122RU2	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlab s litinovým můstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 81 mm, zatížení B 125,	kus	8,00000	1 567,20	12 537,60	822-1	RTS 25/ I
		Nízký žlab do betonu, odtok ve dnu tvarovky : 8*1,00		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
77	597071123RU1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm žlabová vpust s můstkovým litinovým roštem, osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 29,3 cm, zatížení B 125, množství : 2	kus	2,00000	2 072,00	4 144,00	822-1	RTS 25/ I
78	597071191R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm čelní stěna plná , , , , množství : 6	kus	6,00000	59,60	357,60	822-1	RTS 25/ I
79	597071193R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, pojezdový, světlá šířka 100 mm odtoková sada pro žlab, hrdlo DN 110, , , , sifon+sítka množství : 1	kus	1,00000	367,60	367,60	822-1	RTS 25/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					15 195,22			
80	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8 ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45 ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2	m2	52,94400	271,20	14 358,41	801-4	RTS 25/ I
81	614471553R00	Maltovinová úprava na vyrovnaném povrchu vnitřních vodorovných a svislých spár nebo styků v celkové plošné nebo zalomené šířce pruhů přes 50 do 100 mm prefabrikátovaných dílců stropních, stěnových, u podlah, u stropů, v koutech apod. plastická dvouvrstvá (tl.do 1,5 + 1 mm) s penetrací podkladu, ručním nanášením a vyhlazením spáry ve stropních panelech : 7*5,86	m	41,02000	20,40	836,81	801-1	RTS 25/ I
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					74 159,14			
82	602011180RU2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a algicidními přísadami, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1	m2	3,14600	422,40	1 328,87	801-1	RTS 25/ I
83	620 Rpol 162	Oprava vnější omítky hladké II.do 40%,SMS Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1	m2	3,14600	334,40	1 052,02		Vlastní
84	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní	m2	3,14600	104,80	329,70	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Severní pohled okolo vrat do skladu : (0,3+0,3+0,7)*2,2*1,1		3,14600				
85	627455111R00	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, cementovou maltou	m2	49,37020	1 447,20	71 448,55	821-1	RTS 25/ I
		jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,						
		Severní pohled_měřeno v PC : (0,9+0,65)*2,2*1,1		3,75100				
		Východní pohled část Kuželna : (27,10-2*1,83*0,8)*1,1		26,58920				
		Východní pohled část tělocvična : 17,30*1,1		19,03000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 304,07		
86	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	17,87625	282,40	5 048,25	801-1	RTS 25/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		hlava opěrné zdi V1 : 0,52*16,8*1,05		9,17280				
		hlava opěrné zdi (Kolem stropu skladu)V2 : (8,20+6,25)*0,3*1,05		4,55175				
		Věnec nad zadní stěnou skladu V3 : 0,48*6,05*1,05		3,04920				
		nový předložený superň vstupního schodiště : 0,3*3,5*1,05		1,10250				
87	919721111R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné kamenivem těženým	m	15,89500	96,80	1 538,64	822-1	RTS 25/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		Plocha PL1 ve styku s budovou a plochou PL2 : (8,2+6,25)*1,1		15,89500				
88	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	3,17900	225,60	717,18	801-1	RTS 25/ I
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).						
		Plocha PL 1ve styku s budovou a plochou PL2 : (8,2+6,25)*0,2*1,1		3,17900				
Díl: 8		Trubní vedení				94 638,03		
89	8 Rpol 802	Úpravy stávající šachty pro napojení knalizace	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
90	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	838,40	838,40	827-1	RTS 25/ I
		Oprava hlavy stávající šachty a osazení poklopu v novém povrchu chodníku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	1			1,00000				
91	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání Pro opravu stávající šachty v chodníku CH1 Nový poklop pro stávající šachtu v chodníku CH1 : 1	kus	1,00000	2 292,00	2 292,00	SPCM	RTS 25/ I
92	831350012RAC	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,5 m, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. 13,5+2*1,5	m	16,50000	4 120,72	67 991,88	AP-HSV	RTS 25/ I
93	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 2	kus	2,00000	1 161,60	2 323,20	827-1	RTS 25/ I
94	894431132RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno sběrné, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový 1	kus	1,00000	5 192,55	5 192,55	AP-HSV	RTS 25/ I
95	8 Rpol 801	Tlaková zkouška venkovní kanalizace v souladu s ČSN EN 1610 (756114) Tlaková zkouška : 1	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 825,16		
96	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém výběrání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Okna terasa, ostění interier : (0,82+1,85)*2*0,2*2	m2	2,13600	172,80	369,10	801-3	RTS 25/ I
97	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	2,00000	39,92	79,84	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Okna sklad pod terasou velikost 1,85*0,82m : 2		2,00000				
98	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	3,03400	453,60	1 376,22	801-3	RTS 25/ I
		Okna sklad pod terasou : 2*0,82*1,85		3,03400				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				125 186,16		
99	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	86,00000	218,00	18 748,00	SPCM	RTS 25/ I
		Chodník CH1 silniční obrubník : (8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1)*1,1		66,38500				
		Chodník CH2 silniční obrubník : (3*2+1+1+1,5)*1,1		10,45000				
		Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8*1,1		8,58000				
		Doplnění na celé kusy : 0,585		0,58500				
100	59217025R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 705,7 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	5,00000	378,00	1 890,00	SPCM	RTS 25/ I
		5		5,00000				
101	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	74,01900	133,60	9 888,94	SPCM	RTS 25/ I
		Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07)*1,1		33,90200				
		chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7)*1,1		40,11700				
		Chodník CH2 chodníkový obrubník je spočástí okapového chodníku VIZ SO 01 :						
102	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	18,00000	145,20	2 613,60	SPCM	RTS 25/ I
		Chodník CH1 : 6+4+3		13,00000				
		Chodník CH3 : 5		5,00000				
103	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	416,80	833,60	SPCM	RTS 25/ I
		2		2,00000				
104	59227440R	Zláb odvodňovací betonový do dlažby; l = 295 mm; b = 300 mm; h = 100 mm	kus	125,00000	68,80	8 600,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Chodník CH1 : 34,1*1,1/0,3-0,03333		125,00000				
105	917762114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Plocha PL 3 : 3,5	m	3,50000	392,40	1 373,40	822-1	RTS 25/ I
106	917862114R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Včetně přechodových, nájezdových i obloukových obrubníků Chodník CH1 : (13,25+3+5,5+9,07) chodník CH3 : (0,97+28,6-0,3+5,5+1,7) Chodník CH2 chodnikový obrubník je součástí okapového chodníku VIZ SO 01 : Chodník CH1 silniční obrubník : 8,35+2,3+8,35+12,8+13,45+1+1+3+3,1+3*2+1+4 Chodník CH2 silniční obrubník : 3*2+1+1+1,5 Chodník CH3 silniční obrubník : 7,8+1+4,5 Plocha PL3 chodnikový obrubník : 7,5	m	161,94000	361,60	58 557,50	822-1	RTS 25/ I
107	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby Chodník CH1 : 30,5+3,6	m	34,10000	200,80	6 847,28	822-1	RTS 25/ I
108	917932131RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby Chodník CH1 : 29,10*1,1 Komunikace podél PL4 : 8,9*1,1	m	41,80000	378,80	15 833,84	822-1	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 529,50		
109	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pomoc lešení pro opravu stěn skladu vnější stěny : 2*6,25+8,16+2*4 vnitřní plochy skladu _oprava stěn a stropu : 7,23*5,86	m2	71,02780	126,00	8 949,50	800-3	RTS 25/ I
110	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10,00000	158,00	1 580,00	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Pro montáž ochranného bednění kolem sochy : 2,5*4		10,0000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				173 088,87		
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,09700	3 848,00	31 157,26	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, betonové lože původních obručníků						
		Délka bouraných obručníků x průřezová plocha betonu : 161,94*(0,3*0,1+0,2*0,1)		8,09700				
112	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,14600	3 848,00	12 105,81	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, bourání zidky u schodiště, vybourání monolitického obručniku a části betonové rampy. základy ocelového schodiště v ploše PL3						
		bourání části zidky vstupního schodiště : 3,10*0,45*0,6		0,83700				
		bourání monolitického obručniku : 3,25*0,2*0,5		0,32500				
		ubourání části betonu stávající rampy na vstupním schodišti : 1,2*1,8*0,40		0,86400				
		Základy původního ocelového schodiště : 4*0,7*0,5*0,8		1,12000				
113	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	4,75888	3 008,00	14 314,71	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání hlavy opěrné zdi a dobetonávek stropu skladu						
		V místě V1 : 22,9*0,48*0,25		2,74800				
		V místě V2 : (8,16+6,25)*0,35*0,25		1,26088				
		V místě V3 : 6,25*0,48*0,25		0,75000				
114	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,65664	4 340,00	85 309,82	801-3	RTS 25/ I
		terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16*0,1		5,09184				
		terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1)*0,10		14,56480				
115	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	196,56640	88,40	17 376,47	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		terasa PL2 : (22,9*5,72+3,10*(3,5+0,45)+1,15*2,1)		145,64800				
		terasa PL1 : (5,72+0,52)*8,16		50,91840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm Vrtání odlehčovacích otvorů pro drenáž DN 110 ve stávající kamenné opěrné zdi Vrtání pro drenáž kamenném zdivu : 4*0,60	m	2,40000	3 268,00	7 843,20	801-3	RTS 25/ I
				2,40000				
117	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm prostup pro napojení kanalizace Napojení kanalizace : 2*0,65	m	1,30000	3 832,00	4 981,60	801-3	RTS 25/ I
				1,30000				
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				547 919,79		
118	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	368,44356	264,40	97 416,48	801-3	RTS 25/ I
119	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 000,42760	22,56	157 929,65	801-3	RTS 25/ I
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	368,44356	383,20	141 187,57	801-3	RTS 25/ I
121	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 473,77423	42,72	62 959,64	801-3	RTS 25/ I
122	979990108R00	Poplatek za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	368,44356	240,00	88 426,45	801-3	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				110 161,17		
123	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	426,98126	258,00	110 161,17	822-1	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				64 041,19		
124	2823142R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 8 mm; povrchová úprava: PP geotextilie 5,75*2,75*1,15	m2	18,18438	58,16	1 057,60	SPCM	RTS 25/ I
				18,18438				
125	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie Plocha PL2 (nad skladem) : 8,16*6,25*1,15 Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75*1,15	m2	76,83438	224,00	17 210,90	SPCM	RTS 25/ I
				58,65000				
				18,18438				
126	62852269R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie Plocha PL2 (nad skladem) : 8,16*6,25*1,15	m2	76,83438	183,20	14 076,06	SPCM	RTS 25/ I
				58,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75*1,15		18,18438				
127	69366204R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,4 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,0 kN/m	m2	58,65000	27,76	1 628,12	SPCM	RTS 25/ I
		8,16*6,25*1,15		58,65000				
128	711111131RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	58,65000	45,84	2 688,52	800-711	RTS 25/ I
		8,16*6,25*1,15		58,65000				
129	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,18438	63,44	1 153,62	800-711	RTS 25/ I
		5,75*2,75*1,15		18,18438				
130	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	15,81250	238,00	3 763,38	800-711	RTS 25/ I
		5,75*2,75		15,81250				
131	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	51,00000	252,80	12 892,80	800-711	RTS 25/ I
		Plocha pl2 (nad skladem) : 8,16*6,25		51,00000				
132	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15,81250	293,20	4 636,23	800-711	RTS 25/ I
		Venkovní stěna skladu : 5,75*2,75		15,81250				
133	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	51,00000	28,16	1 436,16	800-711	RTS 25/ I
		8,16*6,250		51,00000				
134	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	5,25000	87,20	457,80	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		5,25*1		5,25000				
135	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	760,00000	4,00	3 040,00	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 764	Konstrukce klempířské					23 514,60		
136	55326108R	okapnice plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 300 mm; l = 2 000 mm	kus	9,00000	504,00	4 536,00	SPCM	RTS 25/ I
		(8,2+6,25)/2*1,15+0,69125		9,00000				
137	553436706R	lišta kačírková okrajová; hliník; tl = 1,5 mm; h = 100 mm; základna 80 mm; l = 2 000 mm; otvory po 250 mm, spojovací díl	kus	9,00000	962,40	8 661,60	SPCM	RTS 23/ II
		(8,2+6,25)/2*1,15+0,69125		9,00000				
138	764323291R00	Oplechování z pozinkovaného plechu montáž včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci oplechování okapů na střeších s živičnou krytinou a s podkladním plechem	m	28,90000	338,00	9 768,20	800-764	RTS 25/ I
		Okapnice : 8,2+6,25		14,45000				
		Kačírková lišta : 8,2+6,25		14,45000				
139	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	280,00000	1,96	548,80	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					606 195,33		
140	76742000RZ39	Dodávka a montáž předloženého schodiště, FeZn, Z39	kg	1 330,00000	200,00	266 000,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
141	76742000RZ40	Dodávka a montáž zábradlí terasy, FeZn, Z40	kg	990,00000	200,00	198 000,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
		Nové předložené schodiště včetně zábradlí FeZn : 990		990,00000				
142	76742000RZ41	Dodávka a montáž zábradlí rampy,v nátěru RAL 7016,, Z41 včetně nátěru	kg	215,00000	200,00	43 000,00		Vlastní
		viz.výpis zámečnických konstrukcí vč.spoj.materiálu						
		včetně nátěru pro venkovní prostředí, základ +2x vrchní PUR lak						
		215		215,00000				
143	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 307,20000	58,24	76 131,33	800-767	RTS 25/ I
		Zábradlí u chodníku : (5,5+9,1+3)*12		211,20000				
		Zábradlí terasy : (13,45+12,8+1,5+6,25)*16		544,00000				
		Zábradlí předloženého schodiště : 2*6,0*16		192,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Předložené schodiště : 2*6*30			360,00000			
144	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	376,00000	30,96	11 640,96	800-767	RTS 25/ I
		vlajkové stožáry výška 13,0m : 2*188			376,00000			
145	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	33,00000	66,88	2 207,04	800-767	RTS 25/ I
		ochranné sloupky : 2*1,1*15			33,00000			
146	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	4 800,00000	1,92	9 216,00	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				26 449,86		
147	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	11,74800	119,60	1 405,06	800-766	RTS 25/ I
		Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.						
		Okna terasa, ostění interiér : (0,82+1,85)*2*2*1,1			11,74800			
148	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 322,40	2 644,80	800-766	RTS 25/ I
		Okna sklad pod terasou velikost 1,85*0,82m : 2			2,00000			
149	769MAT20A	Okno PVC do stavebního otvoru ve zdivu,1850x830 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 20A	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
		okno dle výpisu VO ozn: 20A : 1			1,00000			
150	769MAT20B	Okno PVC do stavebního otvoru ve zdivu,1850x830 mm, Uw=1,2W/m2K, podrobně viz výpis výplní otvorů, VO 20B	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
		Okno dle výpisu ozn: 20B : 1			1,00000			
Díl: 783		Nátěry				13 235,70		
151	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	46,60458	284,00	13 235,70	800-783	RTS 25/ I
		Podlaha skladu : 7,23*5,86*1,1			46,60458			
Díl: 784		Malby				14 190,02		
152	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	95,31180	24,88	2 371,36	800-784	RTS 25/ I
		Penetrace vnitřního zdiva						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12_2024	Třebíč Sportovní hala L.P.prosinec 2024
O:	SO 03	SO 03_Oprava terasy
R:	10	Oprava terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8		45,57600				
		ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45		5,00400				
		ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2		2,36400				
		nátěr stropu skladu : 5,86*7,23		42,36780				
153	784164122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	95,31180	124,00	11 818,66	800-784	RTS 25/ I
		vnitřní stěny skladu : (2*7,23+2*5,86)*2,1-2,42*1,95-0,9*1,95-2*1,83*0,8		45,57600				
		ostění dveří a vrat : (4*1,95+2,42+0,9)*0,45		5,00400				
		ostění oken : (8*0,8+2*1,83+2*0,88)*0,2		2,36400				
		nátěr stropu skladu : 5,86*7,23		42,36780				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				13 177,96		
154	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	15,45000	171,20	2 645,04		RTS 25/ I
		v ploše PL3 : 7,2+3,25+5		15,45000				
155	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	51,33000	205,20	10 532,92		RTS 25/ I
		řezání asf. v komunikaci podél CH1 : 29,03		29,03000				
		řezání asf. v komunikaci podél CH3 o vstupu na stadion : 7,8+1+4,5		13,30000				
		řezání asf. v komunikaci podél plochy PL3 : 8,5+0,5		9,00000				
Celkem						3 295 430,27		

AKCE : Sportovní hala Třebíč					
STUPEŇ : ZSPD					
PROFESE: VZT					
DATUM: 10/2024					
Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	jednotková cena	cena celkem
	Zař.č. 1 - Větrání haly				
	VZT jednotka rekuperační, vč. autonomní MaR	kpl	1	1 818 750,00	1 818 750,00
	tlumič hluku kulisový	kpl	4	50 925,00	203 700,00
	kondenzační jednotka, vč. příslušenství	kpl	4	611 100,00	2 444 400,00
	konzola pro osazení kondenzační jednotky na terén	sa	4	11 931,00	47 724,00
	Cu chladivové předizolované potrubí do 12/29, vč. příslušenství	bm	192,40	1 091,25	209 956,50
	krycí mřížka 1500x500 mm, odtahová	ks	1	3 783,00	3 783,00
	textilní potrubí, vč. textilní vyústky, požární odolnost A2-s1,d0	kpl	1	349 200,00	349 200,00
	hluková a tepelná izolace - kamennou vatou tl. 100 mm, Al polep, 90 kg/m3	kpl	1	407 400,00	407 400,00
	čtyřhranné potrubí do obvodu 5300 mm, vč.tvar.	bm	93,00	5 529,00	514 197,00
	sací protidešťová žaluzie rozměr do cca 1200x1000 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora	ks	3	7 857,00	23 571,00
	výfuková protidešťová žaluzie rozměr do cca 1200x1000 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora	ks	3	7 857,00	23 571,00
	demontáž a zpětná montáž schodiště (úprava transportní trasy)	kpl	1	29 100,00	29 100,00
	ztížená montáž, manipulace materiálu, vnitrostaveništní přesuny	kpl	1	123 675,00	123 675,00
	koordinace na stavbě, zaměření, vypracování revize PD, vypracování prováděcí a výrobní dokumentace	kpl	1	145 500,00	145 500,00
	zaškolení obsluhy	hod	2	1 164,00	2 328,00
	drobné stavební přípomoci	hod	100	436,50	43 650,00
	demontáž stávajícího zařízení VZT	hod	200	436,50	87 300,00
	transport a ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1	21 825,00	21 825,00
	Společné náklady				
	spojovací, závěsový, montážní a těsnicí materiál	kpl	1	33 465,00	33 465,00
	zdvihací mechanismy, lešení	kpl	1	87 300,00	87 300,00
	zařízení staveniště	kpl	1	11 640,00	11 640,00
	vnitrostaveništní přesuny	kpl	1	17 460,00	17 460,00
	doprava	kpl	1	14 550,00	14 550,00
					6 664 045,50

VÝKAZ VÝMĚR

D_1_4_ELE_03

Paré:

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

0

Název souboru: SO 01_5a Elektroinstalace pro napojení VZT pro SO 01 a SO 02

0	04/2025	ZSPD	ING. BENEŠ	ING. BENEŠ	ING. BENEŠ
Revize	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Akce:	Sportovní hala Leopolda Pokorného Napájení VZT jednotek v Kuželně a v Hale				
Zadavatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč				
Projektant:	Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847				

Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.

	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	
ELE	Hala L. Pokorného, Třebíč							
R.VZT01	Rozvaděč VZT01 - Kuželna							
1	Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instalační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývody, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici	1	kpl	7 740,00 Kč	3 000,00 Kč	7 740,00 Kč	3 000,00 Kč	10 740,00 Kč
2	Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, I _{max} 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A	1	ks	10 440,00 Kč	660,00 Kč	10 440,00 Kč	660,00 Kč	11 100,00 Kč
3	Jistič 3p, C, 40A 10kA	1	ks	1 128,00 Kč	342,00 Kč	1 128,00 Kč	342,00 Kč	1 470,00 Kč
4	Jistič 3p, C, 32A 10kA	1	ks	930,00 Kč	342,00 Kč	930,00 Kč	342,00 Kč	1 272,00 Kč
5	Jistič 3p, C, 6A 10kA	2	ks	828,00 Kč	342,00 Kč	1 656,00 Kč	684,00 Kč	2 340,00 Kč
6	Jistič 1p, B, 6A 10kA	1	ks	174,00 Kč	210,00 Kč	174,00 Kč	210,00 Kč	384,00 Kč
7	Proudový chránič LFN 40/4/30mA	1	ks	1 794,00 Kč	540,00 Kč	1 794,00 Kč	540,00 Kč	2 334,00 Kč
8	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	1	ks	1 740,00 Kč	540,00 Kč	1 740,00 Kč	540,00 Kč	2 280,00 Kč
9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC	1	ks	2 322,00 Kč	540,00 Kč	2 322,00 Kč	540,00 Kč	2 862,00 Kč
10	Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče	1	kpl	2 400,00 Kč	1 500,00 Kč	2 400,00 Kč	1 500,00 Kč	3 900,00 Kč
R.VZT02	Rozvaděč VZT02 - Hala							
1	Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instalační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývody, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici	1	kpl	7 740,00 Kč	3 000,00 Kč	7 740,00 Kč	3 000,00 Kč	10 740,00 Kč
2	Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, I _{max} 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A	1	ks	10 440,00 Kč	6 600,00 Kč	10 440,00 Kč	6 600,00 Kč	17 040,00 Kč
3	Jistič 3p, C, 100A 10kA	1	ks	4 308,00 Kč	900,00 Kč	4 308,00 Kč	900,00 Kč	5 208,00 Kč
4	Jistič 3p, C, 32A 10kA	4	ks	930,00 Kč	342,00 Kč	3 720,00 Kč	1 368,00 Kč	5 088,00 Kč
5	Jistič 3p, C, 6A 10kA	4	ks	828,00 Kč	342,00 Kč	3 312,00 Kč	1 368,00 Kč	4 680,00 Kč
6	Jistič 1p, B, 6A 10kA	4	ks	174,00 Kč	210,00 Kč	696,00 Kč	840,00 Kč	1 536,00 Kč
7	Proudový chránič LFN 80/4/30mA	2	ks	4 248,00 Kč	540,00 Kč	8 496,00 Kč	1 080,00 Kč	9 576,00 Kč
8	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	2	ks	1 740,00 Kč	540,00 Kč	3 480,00 Kč	1 080,00 Kč	4 560,00 Kč
9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC	2	ks	2 322,00 Kč	540,00 Kč	4 644,00 Kč	1 080,00 Kč	5 724,00 Kč
10	Instalační stykač 20A, 230V, 1xNO, 1M	1	ks	834,00 Kč	342,00 Kč	834,00 Kč	342,00 Kč	1 176,00 Kč
11	Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče	1	kpl	2 400,00 Kč	1 500,00 Kč	2 400,00 Kč	1 500,00 Kč	3 900,00 Kč
D09-rmo1	Doplnění rozvaděče D09 Kuželna							
1	Pojistka nožová, PNA000 50A gG	3	ks	90,00 Kč	30,00 Kč	270,00 Kč	90,00 Kč	360,00 Kč
2	Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "Pr4 Reserva" v 5. poli a vyvedení kabeláže spodním kanálem ke stěně rozvodny, napojení zemního kabelu k zemnicí soustavě rozvaděče	1	kpl	600,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	3 000,00 Kč	3 600,00 Kč
D08-rmo1	Doplnění rozvaděče D08 Hala							
1	Pojistka nožová, PNA00 125A gG	3	ks	78,00 Kč	30,00 Kč	234,00 Kč	90,00 Kč	324,00 Kč
2	Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "bez označení ve spodní řadě" ve 4. poli a vyvedení kabeláže vrchem ke stropu místnosti rozvodny, napojení zemního kabelu k zemnicí soustavě rozvaděče	1	kpl	600,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	3 000,00 Kč	3 600,00 Kč
ELP1	Elektroinstalační prvky Kuželna							
1	Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva	1	ks	114,00 Kč	300,00 Kč	114,00 Kč	300,00 Kč	414,00 Kč
ELP2	Elektroinstalační prvky Hala							
1	Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva	2	ks	114,00 Kč	300,00 Kč	228,00 Kč	600,00 Kč	828,00 Kč
2	Vypínač řazení č. 1, IP44, povrchová montáž, bílá barva	1	ks	102,00 Kč	300,00 Kč	102,00 Kč	300,00 Kč	402,00 Kč
3	Vypínač řazení č. 1, zápusťná montáž, bílá barva + kryt výklopný kryt přístroje IP44, montáž do stolu časomíry dle požadavků investora	1	ks	270,00 Kč	300,00 Kč	270,00 Kč	300,00 Kč	570,00 Kč
4	Svítilno nástěnné, prachotěsné, LED, 49W, IP66, délka 1500 mm, světelný tok 7600 lm, polykarbonát, odolnost IK08	3	ks	2 094,00 Kč	540,00 Kč	6 282,00 Kč	1 620,00 Kč	7 902,00 Kč
PMK	Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna	1	kpl			1 245,00 Kč		1 245,00 Kč
PMH	Podružný el. inst. materiál 4% Hala	1	kpl			2 239,00 Kč		2 239,00 Kč
MZSK	Mezisoučet Kuželna					32 379,00 Kč	11 538,00 Kč	43 917,00 Kč
MZSH	Mezisoučet Hala					58 225,00 Kč	23 586,00 Kč	81 811,00 Kč
MZSC	Mezisoučet celkem					90 604,00 Kč	35 124,00 Kč	125 728,00 Kč

	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
KAB	Kabeláž a kabelové trasy								
KABK	Kabeláž a kabelové trasy Kuželna								
1	Kabel CYK 4Bx16	20	m	236,40 Kč	66,00 Kč	4 728,00 Kč	1 320,00 Kč		6 048,00 Kč
2	Kabel CYA 16 zž	20	m	64,80 Kč	36,00 Kč	1 296,00 Kč	720,00 Kč		2 016,00 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x1,5	70	m	19,20 Kč	42,00 Kč	1 344,00 Kč	2 940,00 Kč		4 284,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5	2	m	30,00 Kč	42,00 Kč	60,00 Kč	84,00 Kč		144,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 5x10	20	m	181,20 Kč	48,00 Kč	3 624,00 Kč	960,00 Kč		4 584,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 5x1,5	20	m	32,40 Kč	42,00 Kč	648,00 Kč	840,00 Kč		1 488,00 Kč
7	Protipožární utěsnění prostupů stěnou pro přívod nn a zemnění nového rozvaděče R.VZT01. Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd. dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem. (utěsnění prostupu mezi rozvodnou nn a technickou místností - hranice požárních úseků)	0,2	m2	6 600,00 Kč	9 000,00 Kč	1 320,00 Kč	1 800,00 Kč		3 120,00 Kč
8	Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění	3	ks	1 242,00 Kč	900,00 Kč	3 726,00 Kč	2 700,00 Kč		6 426,00 Kč
9	Spojka kloubová pro kabelové lávky 60	8	ks	114,00 Kč	54,00 Kč	912,00 Kč	432,00 Kč		1 344,00 Kč
10	Boční spojka pro kabelové lávky 60	6	ks	186,00 Kč	54,00 Kč	1 116,00 Kč	324,00 Kč		1 440,00 Kč
11	Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění	4	ks	1 194,00 Kč	900,00 Kč	4 776,00 Kč	3 600,00 Kč		8 376,00 Kč
12	Držák drátěného žlabu na stěnu - 150	6	ks	78,00 Kč	54,00 Kč	468,00 Kč	324,00 Kč		792,00 Kč
13	Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč	6	ks	30,00 Kč	30,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč		360,00 Kč
14	Závitová tyč D8 délka 3m	4	ks	54,00 Kč	30,00 Kč	216,00 Kč	120,00 Kč		336,00 Kč
15	Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky...	1	kpl	3 000,00 Kč	1 800,00 Kč	3 000,00 Kč	1 800,00 Kč		4 800,00 Kč
16	Plastová vkladací lišta bílá 32x15, délka 2m	20	ks	88,80 Kč	144,00 Kč	1 776,00 Kč	2 880,00 Kč		4 656,00 Kč
17	Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m	3	ks	78,00 Kč	144,00 Kč	234,00 Kč	432,00 Kč		666,00 Kč
18	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová	50	m	30,00 Kč	66,00 Kč	1 500,00 Kč	3 300,00 Kč		4 800,00 Kč
KABH	Kabeláž a kabelové trasy Hala								
1	Kabel CYKY 4Bx70	12	m	1 044,00 Kč	90,00 Kč	12 528,00 Kč	1 080,00 Kč		13 608,00 Kč
2	Kabel CYA 35 zž	12	m	141,60 Kč	42,00 Kč	1 699,20 Kč	504,00 Kč		2 203,20 Kč
3	Kabel CYKa 2x1,5	25	m	16,80 Kč	42,00 Kč	420,00 Kč	1 050,00 Kč		1 470,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x1,5	450	m	19,20 Kč	42,00 Kč	8 640,00 Kč	18 900,00 Kč		27 540,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5	100	m	30,00 Kč	42,00 Kč	3 000,00 Kč	4 200,00 Kč		7 200,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 5x10	60	m	181,20 Kč	48,00 Kč	10 872,00 Kč	2 880,00 Kč		13 752,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 5x1,5	60	m	32,40 Kč	42,00 Kč	1 944,00 Kč	2 520,00 Kč		4 464,00 Kč
8	Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění	1	ks	1 242,00 Kč	900,00 Kč	1 242,00 Kč	900,00 Kč		2 142,00 Kč
9	Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění	4	ks	1 194,00 Kč	900,00 Kč	4 776,00 Kč	3 600,00 Kč		8 376,00 Kč
10	Držák drátěného žlabu na stěnu - 150	3	ks	78,00 Kč	54,00 Kč	234,00 Kč	162,00 Kč		396,00 Kč
11	Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč	6	ks	30,00 Kč	30,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč		360,00 Kč
12	Závitová tyč D8 délka 3m	2	ks	54,00 Kč	30,00 Kč	108,00 Kč	60,00 Kč		168,00 Kč
13	Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky...	1	kpl	3 000,00 Kč	1 800,00 Kč	3 000,00 Kč	1 800,00 Kč		4 800,00 Kč
14	Plastová vkladací lišta bílá 32x15, délka 2m	15	ks	88,80 Kč	144,00 Kč	1 332,00 Kč	2 160,00 Kč		3 492,00 Kč
15	Plastová vkladací lišta 60x40HF (bezhalogenová)	55	m	136,80 Kč	90,00 Kč	7 524,00 Kč	4 950,00 Kč		12 474,00 Kč
16	Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m	30	ks	78,00 Kč	144,00 Kč	2 340,00 Kč	4 320,00 Kč		6 660,00 Kč
17	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová	20	m	30,00 Kč	66,00 Kč	600,00 Kč	1 320,00 Kč		1 920,00 Kč
PMK	Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna	1	kpl			1 237,00 Kč			1 237,00 Kč
PMH	Podružný el. inst. materiál 4% Hala	1	kpl			2 418,00 Kč			2 418,00 Kč
MZSK	Mezisoučet Kuželna					32 161,00 Kč	24 756,00 Kč		56 917,00 Kč
MZSH	Mezisoučet Hala					62 857,20 Kč	50 586,00 Kč		113 443,20 Kč
MZSC	Mezisoučet celkem					95 018,20 Kč	75 342,00 Kč		170 360,20 Kč

	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem	Celkem
OST	Ostatní								
OSTK	Ostatní - Kuželna								
1	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl		3 600,00 Kč	- Kč	3 600,00 Kč		3 600,00 Kč
2	Připojení koncových napájených zařízení	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
3	REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci	1	kpl		6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
4	Stavební zednické přípomoc, zhotovení kabelových prostupů	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
5	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	8	hod		720,00 Kč	- Kč	5 760,00 Kč		5 760,00 Kč
6	Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.	1	kpl		1 200,00 Kč	- Kč	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
7	Režijní náklady a příprava zakázky	8	hod		720,00 Kč	- Kč	5 760,00 Kč		5 760,00 Kč
8	Úklid staveniště	8	hod		540,00 Kč	- Kč	4 320,00 Kč		4 320,00 Kč
9	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
10	Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce	1	kpl		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
11	Školení Zaškolení obsluhy a údržby	1	kpl		1 800,00 Kč	- Kč	1 800,00 Kč		1 800,00 Kč
12	Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	1	kpl		24 000,00 Kč	- Kč	24 000,00 Kč		24 000,00 Kč
OSTH	Ostatní - Hala								
1	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl		3 600,00 Kč	- Kč	3 600,00 Kč		3 600,00 Kč
2	Připojení koncových napájených zařízení	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
3	REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci	1	kpl		6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
4	Stavební zednické přípomoc, zhotovení kabelových prostupů	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
5	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	8	hod		720,00 Kč	- Kč	5 760,00 Kč		5 760,00 Kč
6	Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.	1	kpl		1 200,00 Kč	- Kč	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
7	Režijní náklady a příprava zakázky	9	hod		720,00 Kč	- Kč	6 480,00 Kč		6 480,00 Kč
8	Úklid staveniště	10	hod		540,00 Kč	- Kč	5 400,00 Kč		5 400,00 Kč
9	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	1	kpl		12 000,00 Kč	- Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
10	Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce	1	kpl		3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
11	Školení Zaškolení obsluhy a údržby	1	kpl		1 800,00 Kč	- Kč	1 800,00 Kč		1 800,00 Kč
12	Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	1	kpl		24 000,00 Kč	- Kč	24 000,00 Kč		24 000,00 Kč
MZSK	Mezisoučet Kuželna					- Kč	91 440,00 Kč		91 440,00 Kč
MZSH	Mezisoučet Hala					- Kč	93 240,00 Kč		93 240,00 Kč
MZSC	Mezisoučet celkem					- Kč	184 680,00 Kč		184 680,00 Kč
	SUMA CELKEM Kuželna bez DPH					64 540,00 Kč	127 734,00 Kč		192 274,00 Kč
	SUMA CELKEM Hala bez DPH					121 082,20 Kč	167 412,00 Kč		288 494,20 Kč
	SUMA CELKEM bez DPH					185 622,20 Kč	295 146,00 Kč		480 768,20 Kč
	DPH 21%								100 961,32 Kč
	SUMA CELKEM včetně DPH								581 729,52 Kč

Výkaz výměr

D_1_4_LPS_03

Paré:

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

0

Název souboru: SO 01_5b Hromosvod pro SO 01 a SO 02

0	03/2024	ZSPD	ING. BENEŠ	ING. BENEŠ	ING. BENEŠ
Revize	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Akce:	Sportovní hala Leopolda Pokorného Úprava svodů LPS – změna stavby před dokončením				
Zadavatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč				
Projektant:	Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847				

Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.

	Název položky Specifikace	Výměra		Cena	Cena	Celkem	Celkem	Cena
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem
LPS	Hala L. Pokorného, Třebíč							
LPS	Ochrana před bleskem a uzemnění							
1	Distanční (izolační) vzpěra s držákem / šroubovací objímkou pro drát prům. 7-10mm, L vzpěry = 515 mm	27	ks	546,00 Kč	300,00 Kč	14 742,00 Kč	8 100,00 Kč	22 842,00 Kč
2	Úchyt na stěnu nerez z objímkou odlitek Zn D 16 mm pro izolační tyč	27	ks	498,00 Kč	300,00 Kč	13 446,00 Kč	8 100,00 Kč	21 546,00 Kč
3	Šroub TEX DIN 7504KP samovrtný do kovu se šesti-hrannou hlavou a podložkou	60	ks	3,60 Kč	6,00 Kč	216,00 Kč	360,00 Kč	576,00 Kč
4	Podpěra vedení do zdiva - plast šedé barvy, označení Cu - plast v barvě mědi, Upevnění hromosvodového vodiče (drát průměr 8mm nebo lano průřez 50 mm2). Délka (od podkladu k vodiči) 30 mm	200	ks	164,40 Kč	54,00 Kč	32 880,00 Kč	10 800,00 Kč	43 680,00 Kč
5	Šroub samovrtný do kovu se zápusnou hlavou - 6 / 160 mm	200	ks	18,00 Kč	12,00 Kč	3 600,00 Kč	2 400,00 Kč	6 000,00 Kč
6	Trubka ochranná OT nerez N-V2A, dílka 1,7 m - k ochranně svodu	24	ks	294,00 Kč	210,00 Kč	7 056,00 Kč	5 040,00 Kč	12 096,00 Kč
7	Držák jímáče a trubky do zdiva N (nerez) délka 50mm - k uchycení ochranné trubky, jímáče nebo zaváděcí tyče, šrouby 2x M6 A2	48	ks	126,00 Kč	90,00 Kč	6 048,00 Kč	4 320,00 Kč	10 368,00 Kč
8	Zkušební svorka Sza - pro D 7-10mm	24	ks	44,40 Kč	112,80 Kč	1 065,60 Kč	2 707,20 Kč	3 772,80 Kč
9	Označení svodu (1 až 24)	39	ks	30,00 Kč	36,00 Kč	1 170,00 Kč	1 404,00 Kč	2 574,00 Kč
10	Svorka univerzální SU	50	ks	28,80 Kč	102,00 Kč	1 440,00 Kč	5 100,00 Kč	6 540,00 Kč
11	Svorka připojovací SP N(nerez)	2	ks	88,80 Kč	106,80 Kč	177,60 Kč	213,60 Kč	391,20 Kč
12	Ochranný nátěr pro spoje a přechod svodů zem-vzduch - 5kg	2	ks	540,00 Kč	180,00 Kč	1 080,00 Kč	360,00 Kč	1 440,00 Kč
13	Drát AlMgSi D 8mm	35	kg	222,00 Kč	1 953,60 Kč	7 770,00 Kč	68 376,00 Kč	76 146,00 Kč
14	Vodič HVI D20mm délka 11m + 2x koncovka (připojovací člen)	1	kpl	30 336,00 Kč	9 000,00 Kč	30 336,00 Kč	9 000,00 Kč	39 336,00 Kč
15	Podpěra vedení pro vodič HVI D20-23mm s plastovou základnou s objímkou nerez	8	ks	327,60 Kč	90,00 Kč	2 620,80 Kč	720,00 Kč	3 340,80 Kč
16	MET - Univerzální nástěnná rozvodnice 200x300x130mm, IP65, plast ABS (HF) RAL 7035, se zámkem (trojhran), 1x Svorkovnice ekvipotenciální CuZn 188 mm - Připojení vodičů: 7x2,5-25mm, 1x zem.pásek 30x5mm, 1x průměr 8-10mm, 1x svorka SR 2b, Označení rozvodnice "Pozor el. zařízení" a "Znak uzemnění"	1	kpl	3 300,00 Kč	1 800,00 Kč	3 300,00 Kč	1 800,00 Kč	5 100,00 Kč
17	Zemnicí pásovina FeZn 30x4 mm	440	kg	54,00 Kč	80,40 Kč	23 760,00 Kč	35 376,00 Kč	59 136,00 Kč
18	Zemnicí drát FeZn d10 mm	65	kg	54,00 Kč	102,00 Kč	3 510,00 Kč	6 630,00 Kč	10 140,00 Kč
19	Spojka pásek / kulatina FeZn - SR 3b	48	ks	44,40 Kč	90,00 Kč	2 131,20 Kč	4 320,00 Kč	6 451,20 Kč
20	Spojka pásek / pásek FeZn - SR 2b	40	ks	37,20 Kč	90,00 Kč	1 488,00 Kč	3 600,00 Kč	5 088,00 Kč
21	Vytyčení trasy, vedení silového nn v terénu přehledném	0,12	km		3 645,00 Kč	- Kč	437,40 Kč	437,40 Kč
22	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky včetně nařezání a uložení na hromady	25	m2		116,00 Kč	- Kč	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
23	Odstranění stávajícího betonového/sfaltového povrchu v místech pro výkop zemnění	15	m2		474,50 Kč	- Kč	7 117,50 Kč	7 117,50 Kč
24	Hloubení nezapažených kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3 (platí pro výkopy u křižení / v ochranných pásmech ostatních sítí)	10	m2		1 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
25	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně, včetně urovnání dna, s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3m od okraje výkopu šířky 35cm, hloubky 50cm v hornině třídy 3	50	m2		170,00 Kč	- Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
26	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50cm	110	m		5,00 Kč	- Kč	550,00 Kč	550,00 Kč
27	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad zemnicí pásek bez pokrytí, šířky do 65 cm	110	m	32,50 Kč	41,10 Kč	3 575,00 Kč	4 521,00 Kč	8 096,00 Kč
28	Krytí kabelů (pásku), spojek, koncovek a odbočnic výstražnou PVC fólií šířky do 34 cm	440	m	11,50 Kč	18,00 Kč	5 060,00 Kč	7 920,00 Kč	12 980,00 Kč
29	Zhotovení prostupu v obvodové stěně pro zemnicí pásek k MET a opětovné utěsnění prostupu po protažení pásovin	1	ks		849,00 Kč	- Kč	849,00 Kč	849,00 Kč
30	Příplatek na provedení křižení s jinými inž. sítěmi v kolizním místě vč. projednání se správcem, uložení vedení do chráničky (vč. dodání chráničky délky do Ø160 mm), odkopání vedení v místě křižení, obsypání cizího vedení pískem vč. dodání písku, zához výkopu a zhutnění	4	ks	250,00 Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
31	Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě	110	m		50,00 Kč	- Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
32	Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním v hornině třídy 3	7	m3		200,00 Kč	- Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
33	Finální úprava terénu / povrchu - zpětná betonáž/asfaltování (platí pro části výkopů které nespadají pod stavební část	15	m2	1 080,00 Kč	280,00 Kč		4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
34	Podružný el. inst. materiál 4%	1	kpl			6 699,00 Kč		6 699,00 Kč
						174 171,20 Kč	233 621,70 Kč	407 792,90 Kč
OST	Ostatní							

	Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celkem		Cena	
		Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ		Materiál		Celkem	
1	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl		6 000,00 Kč	-	Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
2	REVIZE a vypracování revizní zprávy	1	kpl		15 000,00 Kč	-	Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	16	hod		720,00 Kč	-	Kč	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
4	Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení.	1	kpl		1 800,00 Kč	-	Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
5	Režijní náklady a příprava zakázky	10	hod		780,00 Kč	-	Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
6	Úklid staveniště	8	hod		660,00 Kč	-	Kč	5 280,00 Kč	5 280,00 Kč
7	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáže	1	kpl		9 000,00 Kč	-	Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
8	Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce	1	kpl		2 400,00 Kč	-	Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
9	Zajištění otevřených výkopů a lávek pro osoby po dobu provádění výkopů vč. dodání potřebného materiálu	1	kpl	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč		20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
10	Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	1	kpl		30 000,00 Kč	-	Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
						10 000,00 Kč		108 800,00 Kč	118 800,00 Kč
	SUMA CELKEM bez DPH					184 171,20		342 421,70	526 592,90
	DPH 21%								110 584,51
	SUMA CELKEM včetně DPH								637 177,41

AKCE : Sportovní hala Třebíč - Kuželna					
STUPEŇ : ZSPD					
PROFESE: VZT					
DATUM: 10/2024					
Pozice číslo	Název poly	MJ	Množství	jednotková cena	cena celkem
	Zař.č. 1 - Větrání kuželny				
1	VZT jednotka rekuperační, vč. autonomní MaR	kpl	1	616 920,00	616 920,00
	tlumič hluku kulisový	kpl	4	12 367,50	49 470,00
	kondenzační jednotka, vč. příslušenství	kpl	1	611 100,00	611 100,00
	konzola pro osazení kondenzační jednotky na terén	sa	1	11 931,00	11 931,00
	Cu chladivové předizolované potrubí do 12/29, vč. příslušenství	bm	14,30	1 091,30	15 605,59
	krycí mřížka D560 mm, odtahová	ks	1	1 746,00	1 746,00
	textilní vyústka, RAL dle požadavku investora	kpl	1	40 740,00	40 740,00
	hluková a tepelná izolace - kamennou vatou tl. 100 mm, Al polep, 90 kg/m3	kpl	1	138 225,00	138 225,00
	požární izolace - kamennou vatou, odolnost dle požadavku PBŘ	kpl	1	65 475,00	65 475,00
	tepelná izolace - kaučuková, celoplošně lepící, Al polep, tl. 20 mm	kpl	1	116 400,00	116 400,00
	čtyřhranné potrubí do obvodu 3000 mm, vč.tvar.	bm	8,40	3 375,60	28 355,04
	spiro potrubí do D560	bm	147,00	1 338,60	196 774,20
	požární klapka D560, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač polohy zavřeno, požární odolnost dle PBŘ	ks	2	12 804,00	25 608,00
	prokabelování PK do autonomní MaR VZT jednotky	kpl	1	8 730,00	8 730,00
	sací protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora	ks	1	4 656,00	4 656,00
	výfuková protidešťová žaluzie rozměr cca 900x900 mm (bude ověřeno zaměřením na stavbě), RAL dle požadavku investora	ks	1	4 656,00	4 656,00
	ztížená montáž, manipulace materiálu, vnitrostaveništní přesuny	kpl	1	36 375,00	36 375,00
	koordinace na stavbě, zaměření, vypracování revize PD, vypracování prováděcí a výrobní dokumentace	kpl	1	36 375,00	36 375,00
	zaškolení obsluhy	hod	2	1 164,00	2 328,00
	drobné stavební připomoci	hod	70	436,50	30 555,00
	Společné náklady				
	spojovací, závěsové, montážní a těsnící materiál	kpl	1	13 095,00	13 095,00
	zdvíhací mechanismy	kpl	1	11 640,00	11 640,00
	zařízení staveniště	kpl	1	5 820,00	5 820,00
	vnitrostaveništní přesuny	kpl	1	8 730,00	8 730,00
	doprava	kpl	1	8 730,00	8 730,00

Pozice číslo	Název poly	MJ	Množství	jednotková cena	cena celkem
					2 090 039,83