




OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-1363-15
Datum vystavení objednávky: 23.07.2025		
Dodavatel:	BELIX s.r.o. Třebohostická 3363/6, 10000 Praha 10 - Strašnice IČO: 27626113	
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316	
Objednáváme u Vás pro objekt Rašínovo nábřeží , Praha 2 kompletní sanaci kobek 5, 6 a 7 po povodních v září 2024 dle přiložené cenové nabídky Cena celkem: 514508.40Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 15.08.2025 Pražáková Marta Místopředseda představenstva  Vlk Jaroslav Člen představenstva  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy		
Vystavil:  Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení správy pražských náplavek a Negrelliho viaduktu	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316
Bankovní spojení: 		
č.ú.:  kód banky: 		

popis			výměry						
			a	b	v	plocha	plocha	plocha	objem
		podlahová krytina				stropu	stěn	podlahy	
Měrná jednotka			m	m	m	m2	m2	m2	m3
									místnosti
	kobka 5								
1	1.01 bar/galerie	beton leštěný/voskovany	5,40	8,55	5,20	46,17	145,08	46,17	240,08
2	1.02 chodba	beton leštěný/voskovany	1,50	2,70	2,30	4,05	19,32	4,05	9,32
3	1.03 sklad nápojů	beton leštěný/voskovany	0,90	2,70	2,30	2,43	16,56	2,43	5,59
4	1.04 umývárna	beton leštěný/voskovany	1,60	1,70	2,30	2,72	15,18	2,72	6,26
5	1.05 WC zaměstnanci	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
6	1.06 chodba	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
7	šachta pohonu portálu	beton				0,00	0,00	4,00	0,00
8	přečerpávací šachta chodba	beton				0,00	0,00	2,00	0,00
9	přečerpávací šachta WC	beton				0,00	0,00	2,00	0,00
	kobka 6								
9	1.01 bar/galerie	beton leštěný/voskovany	5,40	8,55	5,20	46,17	145,08	46,17	240,08
10	1.02 chodba	beton leštěný/voskovany	1,50	2,70	2,30	4,05	19,32	4,05	9,32
11	1.03 sklad nápojů	beton leštěný/voskovany	0,90	2,70	2,30	2,43	16,56	2,43	5,59
12	1.04 umývárna	beton leštěný/voskovany	1,60	1,70	2,30	2,72	15,18	2,72	6,26
13	1.05 WC zaměstnanci	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
14	1.06 chodba	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
15	šachta pohonu portálu	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
16	přečerpávací šachta chodba	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
17	přečerpávací šachta WC	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
	kobka 7								
18	1.01 bar/galerie	beton leštěný/voskovany	5,40	8,55	5,20	46,17	145,08	46,17	240,08
19	1.02 chodba	beton leštěný/voskovany	1,50	2,70	2,30	4,05	19,32	4,05	9,32
20	1.03 sklad nápojů	beton leštěný/voskovany	0,90	2,70	2,30	2,43	16,56	2,43	5,59
21	1.04 umývárna	beton leštěný/voskovany	1,60	1,70	2,30	2,72	15,18	2,72	6,26
22	1.05 WC zaměstnanci	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
23	1.06 chodba	beton leštěný/voskovany	1,00	1,60	2,30	1,60	11,96	1,60	3,68
24	šachta pohonu portálu	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
25	přečerpávací šachta chodba	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
26	přečerpávací šachta WC	beton				0,00	0,00	0,00	0,00
27	celkem	Nucené a kondenzační vysoušení				175,71	660,18	183,71	805,81
									1 019,60

Poznámka:

a) výkaz výměr sestaven dle skutečnosti včetně fotodokumentace

b) dle výkresové dokumentace

technik BELIX s.r.o.

M 775 114 111

Cenová nabídka VO 24093/1A - sanace a technické vysoušení stavba

Zpracoval: [REDACTED]

		PU: 2244025529 ČPP
Na akci: kobky 5,6 a 7		
Od BELIX s.r.o. Třebohostická 3363/6 100 00 Praha 10 IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113 T [REDACTED] E info@belix.cz		Pro: Trade Centre Praha a.s. Blanická 1008/28 120 00 Praha 2 IČ/DIČ 00409316/CZ00409316 kontakt. osoba: [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

	Předmětem díla je sanace a vysoušení v prostorách kobek 5,6 a 7 po škodách způsobených zátopou na adrese
	Rašínovo nábreží, Praha 2 (Náplavka)
	Společnost BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací:

poz.	polož.kod.	název	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
1.00		KOBKA 5					
		Technické vysoušení (nucené a kondenzační vysoušení)					32 312,00
1.01	50SAN0120	Vysoušení podlah a konstrukcí při protečení vodou kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24 hod. bez el. energie (20 dní x 2ks = 40dní)	den	56,00	387,00	21 672,00	
1.02	SANVIG0111	Průmyslový ventilátor, s vyhřívací spirálou (20dní x 2ks = 56dní)	den	56,00	190,00	10 640,00	
2.00		Protiplísňová opatření					18 785,80
2.01	SANVIG0106	Desinfekce podlahy (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(1))	m2	66,00	38,80	2 560,80	
2.02	SANVIG0107	Desinfekce stěny (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(2))	m2	110,00	43,50	4 785,00	
2.03	SANVIG0110	Ošetření podlahových a stropních konstrukcí proti plísni (ošetření vnitřku podlahových dutin pomocí aplikace protiplísňového prostředku postřikem nebo pomocí nuceného oběhu vzduchu) v celkovém objemu dle VV(4)	m2	176,00	65,00	11 440,00	
3.00		Ruční dočištění					117 500,00
3.01	30SAN0160	Ruční dočištění - TZB (elektro instalace), zásuvky, prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	8,00	717,00	5 736,00	
3.03	30SAN0145	Ruční dočištění - TZB (ZTI) prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	12,00	717,00	8 604,00	
3.04	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - po zaplavení	m2	176,00	139,00	24 464,00	
3.05	80SAN0005	Finální úklid obytných objektů - důvodu užívání domu po dobu vysoušení	m2	66,00	201,00	13 266,00	
3.06	30SAN0145	čištění designového baru a příslušenství, konstrukce, včetně toalet, ostatní práce	hod	18,00	717,00	12 906,00	
3.07	R	broušení betonové podlahy, kotoučovou bruskou od zbytků voskové ochrany	m2	66,00	140,00	9 240,00	
3.08	R	dodávka a nátěry podlah hydrofóbním voskovým preparátem	m2	66,00	490,00	32 340,00	
3.09	R	dodávka a nátěry stěn hydrofóbním roztokem	m2	30,00	245,00	7 350,00	
3.10	30SAN0185	pomocné práce, stěhování přesuny, atd	hod	6,00	599,00	3 594,00	
4.00		KOBKA 6					
		Technické vysoušení (nucené a kondenzační vysoušení)					32 312,00
4.01	50SAN0120	Vysoušení podlah a konstrukcí při protečení vodou kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24 hod. bez el. energie (20 dní x 2ks = 40dní)	den	56,00	387,00	21 672,00	
4.02	SANVIG0111	Průmyslový ventilátor, s vyhřívací spirálou (20dní x 2ks = 56dní)	den	56,00	190,00	10 640,00	
5.00		Protiplísňová opatření					18 785,80
5.01	SANVIG0106	Desinfekce podlahy (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(1))	m2	66,00	38,80	2 560,80	
5.02	SANVIG0107	Desinfekce stěny (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(2))	m2	110,00	43,50	4 785,00	
5.03	SANVIG0110	Ošetření podlahových a stropních konstrukcí proti plísni (ošetření vnitřku podlahových dutin pomocí aplikace protiplísňového prostředku postřikem nebo pomocí nuceného oběhu vzduchu) v celkovém objemu dle VV(4)	m2	176,00	65,00	11 440,00	
6.00		Ruční dočištění					117 500,00
6.01	30SAN0160	Ruční dočištění - TZB (elektro instalace), zásuvky, prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	8,00	717,00	5 736,00	
6.03	30SAN0145	Ruční dočištění - TZB (ZTI) prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	12,00	717,00	8 604,00	
6.04	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - po zaplavení	m2	176,00	139,00	24 464,00	
6.05	80SAN0005	Finální úklid obytných objektů - důvodu užívání domu po dobu vysoušení	m2	66,00	201,00	13 266,00	
6.06	30SAN0145	čištění designového baru a příslušenství, konstrukce, včetně toalet, ostatní práce	hod	18,00	717,00	12 906,00	
6.07	R	broušení betonové podlahy, kotoučovou bruskou od zbytků voskové ochrany	m2	66,00	140,00	9 240,00	
6.08	R	dodávka a nátěry podlah hydrofóbním voskovým preparátem	m2	66,00	490,00	32 340,00	
6.09	R	dodávka a nátěry stěn hydrofóbním roztokem	m2	30,00	245,00	7 350,00	
6.10	30SAN0185	pomocné práce, stěhování přesuny, atd	hod	6,00	599,00	3 594,00	
7.00		KOBKA 7					
		Technické vysoušení (nucené a kondenzační vysoušení)					32 312,00
7.01	50SAN0120	Vysoušení podlah a konstrukcí při protečení vodou kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24 hod. bez el. energie (20 dní x 2ks = 40dní)	den	56,00	387,00	21 672,00	
7.02	SANVIG0111	Průmyslový ventilátor, s vyhřívací spirálou (20dní x 2ks = 56dní)	den	56,00	190,00	10 640,00	
8.00		Protiplísňová opatření					18 785,80

8.01	SANVIG0106	Desinfekce <u>podlahy</u> (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(1))	m2	66,00	38,80	2 560,80
8.02	SANVIG0107	Desinfekce <u>stěny</u> (povrchový desinfekční a protiplísňový postřik vícenásobný, v celkovém objemu dle VV(2))	m2	110,00	43,50	4 785,00
8.03	SANVIG0110	Ošetření podlahových a stropních konstrukcí proti plísni (ošetření vnitřku podlahových dutin pomocí aplikace protiplísňového prostředku postřikem nebo pomocí nuceného oběhu vzduchu) v celkovém objemu dle VV(4)	m2	176,00	65,00	11 440,00
9.00		Ruční dočištění				117 500,00
9.01	30SAN0160	Ruční dočištění - TZB (elektro instalace), zásuvky, prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	8,00	717,00	5 736,00
9.03	30SAN0145	Ruční dočištění - TZB (ZTI) prostor pod urovní podlahy u dveří	hod	12,00	717,00	8 604,00
9.04	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - po zaplavení	m2	176,00	139,00	24 464,00
9.05	80SAN0005	Finální úklid obytných objektů - důvodu užívání domu po dobu vysoušení	m2	66,00	201,00	13 266,00
9.06	30SAN0145	čištění designového baru a příslušenství, konstrukce, včetně toalet, ostatní práce	hod	18,00	717,00	12 906,00
9.07	R	broušení betonové podlahy, kotoučovou bruskou od zbytků voskové ochrany	m2	66,00	140,00	9 240,00
9.08	R	dodávka a nátěry podlah hydrofóbním voskovým preparátem	m2	66,00	490,00	32 340,00
9.09	R	dodávka a nátěry stěn hydrofóbním roztokem	m2	30,00	245,00	7 350,00
9.10	30SAN0185	pomocné práce, stěhování přesuny, atd	hod	6,00	599,00	3 594,00
10.00		VRN				8 715,00
10.01	R	Příprava náhr. elektrických rozvodů z důvodů absence dostatečných elektrických vedení, kobka 5,6,7	hod	1,00	717,00	717,00
10.02	10SAN0001	prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace, kobka 5,6,7	hod	2,00	1 460,00	2 920,00
10.03	50SAN0005	průběžné měření vlhkosti, kobka 5,6,7	hod	4,00	667,00	2 668,00
10.04	SANVIG0101	dopravní náklady osobní automobil, kobka 5,6,7	km	60,00	20,00	1 200,00
10.05		pronájem elktro-centraly (bez proudu)	den	2,00	605,00	1 210,00
11.00		Fotodokumentace				0,00
11.01		snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00
		CELKEM bez DPH				514 508,40
		21% DPH				108 046,76
		CELKEM				622 555,16
						622 555,00 Kč

Termín realizace: dle objednavatele, předběžná doba realizace 28 dní.
V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně.
Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí. Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem a se splatností 14 dní.

technik BELIX s.r.o.
M 775 114 111

Rekapitulace VO 24093

Datum: 29.9.2024

Zpracoval [REDACTED]

BELIX[®] SANACE		PU:	2244025529	ČPP
Od BELIX s.r.o.		Na akci:	kobky 5,6 a 7	
Třebohostická 3363/6		Pro:	Trade Centre Praha a.s.	
100 00 Praha 10			Blanická 1008/28	
IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113			120 00 Praha 2	
IČ/DIČ		IČ/DIČ	00409316/CZ00409316	
T [REDACTED]		kontakt. osoba:	[REDACTED]	
E [REDACTED]		M	[REDACTED]	
		E	[REDACTED]	

rekapitulace	
Rekapitulace	
CN	Cenová nabídka VO 24093/1A - sanace a technické vysoušení stavba 514 508,40
CN	Cenová nabídka VO 24093/2A - kompletace stavba, kobka 5,6,7 v přípravě 0,00
	514 508,40
Celkem bez DPH	
	514 508,40
21% DPH	
	108 046,76
Celkem	
	622 555,16
Celkem k úhradě	
	622 555,00 Kč

[REDACTED]	
technik BELIX s.r.o.	
M 775 114 111	