

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **306-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

X

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E212H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava šachet.

Zabezpečení propadlých šachet proti pádu. Oprava šachty kanalizace, instalace nového poklopu a obetonování. Zasypání šachty staré vodoměrné šachty a zadláždění.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: srpen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

10.07.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

10.07.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

21.07.2025 v 12:48

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

22.07.2025

21.07.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	306/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	14.07.2025	ukončení prací	31.08.2025
popis prací Požadavek - Oprava šachet. Zabezpečení propadlých sachet proti pádu. Oprava šachty kanalizace, instalace nového poklopu a obetonování. Zасыpání šachty staré vodoměrné šachty a zadláždění. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Stanovený harmonogram prací: srpen 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,75	26		
	Cena za zakázku celkem				72 826,22	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
22.07.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 306
Stavba: 306 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 306

Stavba: 306 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava šachet
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 306 Přerov - výpravní budova, č.p. 632
Objekt: 01 - oprava šachet

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně	m2			
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
4	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3			
5	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			
VV			2,9*1,8				
D		5	Komunikace pozemní				
6	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkopískem tl. 150 mm	m2			
7	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2			
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2			
VV			5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
10	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus			
11	M	M01	poklo 600/900 atyp	ks			
12	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus			
13	K	899132121	Výšková úprava poklopu kanalizačního pevného s úpravou stavebního otvoru (atyp) hloubky do 25 cm	kus			
14	M	M02	kotvící vinkl 100 mm/1000	ks			
15	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus			
16	M	59225719	deska betonová zákrytová pro studny	kus			
17	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				
18	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			
19	K	997221149	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů stavebním kolečkem	t			
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t			
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t			
VV			3,76*26 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
VV			3,76-2,9				
24	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		998	Přesun hmot				
25	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t			
26	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 306 Přerov - výpravní budova, č.p. 632
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	306/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	14.07.2025	ukončení prací	max. do 31.08.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava šachet:			
Zjištění stavu		14.07.2025	
Demontáže_zemní práce		14.07.2025	
Osazení poklopů_betonáž		15.07.2025	
Zabezpečení staveniště		15.07.2025	
Kladení dlažby		17.07.2025	
Úklid staveniště		18.07.2025	







