

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo 293-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

☐

Oprava

☐

Servis

☐

Kategorie objektu :

A

☐

B

☒

C

☐

Zakázky:

E212H7G21MQY

Škodní událost ANO/NE

☒

Název objektu:

Štěpánov - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383777

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 40' 15.2341,17° 13' 15.270927

Odstranění úniku vody - havárie.

Odstranění úniku vody pro objekt nádraží. Zjištění místa úniku + oprava.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: srpen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

12

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

22.07.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

22.07.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

23.07.2025 v 7:18

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

24.07.2025

23.07.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	293/2024-25		
Název majetku	Štěpánov - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383777
zahájení prací	17.07.2025	ukončení prací	31.08.2025
popis prací Požadavek - Odstranění úniku vody. Odstranění úniku vody pro objekt nádraží. Zjištění místa úniku + oprava. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červenec 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,75	12		
	Cena za zakázku celkem				86 950,69	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

une

23.07.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 293
Stavba: 293 Štěpánov - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 293

Stavba: 293 Štěpánov - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01odstranění úniku vody
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 293 Štěpánov - výpravní budova
Objekt: 01 - odstranění úniku vody

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2			
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
5	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3			
VV		6	Součet				
6	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3			
7	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3			
8	K	174112109	Příplatek k zásypu při překozech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3			
D		5	Komunikace pozemní				
9	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			
10	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2			
11	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2			
12	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v krytech pl do 2 m2	kus			
13	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
14	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
15	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
16	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2			
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
19	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod			
20	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m			
21	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m			
22	K	093002000	Havarijní výjezd	soubor			
23	K	092002000	Ostatní náklady - zaslepení potrubí v objektu	soubor			
24	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		6,727*5 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		6,727*20 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
30	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
VV		6,727-1,6					
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
32	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
34	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 293 Štěpánov - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	293/2024-25		
Název majetku	Štěpánov - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383777
zahájení prací	17.07.2025	ukončení prací	max. 31.8.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Odstranění úniku vody:			
Zjištění stavu		17.07.2025	
Demontáže_bourací práce			
Zemní práce			
Oprava potrubí			
Zemní práce_zásyp			
Oprava krytu_kladení dlažby			
Oprava omítek_malby			
Úklid staveniště		21.07.2025	

