



ZMĚNOVÝ LIST			
NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou			
reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-391/68747/2024	17	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758		
název ZL:	Změna skladby podlah v 1.NP		
předmět změny:			
Záměna typu podlah v garážích			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Nově navržená skladba podlah v garážích z leštěného betonu nahradí původní betonovou mazaninu opatřenou epoxidovým nátěrem v celkové ploše 163 m2. Takto upravený povrch lépe odolává působení solí od vozidel v zimním období a mechanického namáhání, čímž dojde k zlpšení užitných vlastností. Zároveň bude hrana podlahy v místě vrat opatřena ocelovým úhelníkem pro zvýšení mechanické odolnosti.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Navržená záměna zlepšší mechanické vlastnosti povrchu a zvýší životaschopnost podlahy v této části objektu. Jedná se o kompaktní materiál s vysokými užitnými vlastnostmi.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky. Jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -247 071,33 Kč
			21%DPH -51 884,98 Kč
			celkem -298 956,31 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 265 853,31 Kč
			21%DPH 55 829,20 Kč
			celkem 321 682,51 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 18 781,98 Kč
			21%DPH 3 944,22 Kč
			celkem 22 726,20 Kč
vliv na termín dokončení:			
Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nejsou			
přílohy :			
Změnové rozpočty			
podpis zhotovitele:		Datum:	
podpis projektanta :		Datum:	
podpis TDS :		Datum:	
podpis objednatele:		Datum:	
		číslo ZL:	
		17	
Vyjádření Projektanta			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření objednatele			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Další vyjádření			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny fasádního řešení a potěrů (Olomouc)

Objekt:

001 - Architektonicko sta...

Soupis:

ZL 17 MNP - Změna skladby podlah 1.NP

Místo:

Datum: 10.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-247 071,33

D HSV Práce a dodávky HSV -91 737,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -91 737,87

19	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	-163,020	450,12	-73 378,56
	VV		1462,15		1 462,150		
	VV		Součet		1 462,150		
	VV		Odpočet garáží (mazanina 1.NP):				
	VV		-(127,82+17,6+17,6)		-163,020		
	VV		Mezisoučet		-163,020		
	VV		Součet		-163,020		
20	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-163,020	39,04	-6 364,30
	VV		Odpočet garáží (mazanina 1.NP):				
	VV		-(127,82+17,6+17,6)		-163,020		
	VV		Součet		-163,020		
21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	-163,020	73,58	-11 995,01
	VV		Rozdíl mezi VV:				
	VV		Odpočet plochy mazaniny (bude vyrovnána jiným způsobem)				
	VV		-(127,82+17,6+17,6)		-163,020		
	VV		Součet		-163,020		

D PSV Práce a dodávky PSV -155 333,46

D 713 Izolace tepelné -59 913,60

25	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-163,020	74,66	-12 171,07
	VV		Odpočet plochy jiné izolace v 1.NP:				
	VV		-(127,82+17,6+17,6)		-163,020		
	VV		Součet		-163,020		
26	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	-334,191	142,86	-47 742,53
	VV		Odpočet jiné vrstvy, náhrada 1 vrstvou:				
	VV		-163,02*2,05		-334,191		
	VV		Součet		-334,191		

D 783 Dokončovací práce - nátěry -95 419,86

28	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-170,420	14,68	-2 501,77
	VV		Odpočet plochy kvůli změně:				
	VV		D.1.1.3. - Půdorys 1 NP				
	VV		(5+127,82+17,6+17,6+2,4)*-1		-170,420		
	VV		Součet		-170,420		
29	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-170,420	142,86	-24 346,20
	VV		Odpočet plochy kvůli změně:				
	VV		D.1.1.3. - Půdorys 1 NP				
	VV		(5+127,82+17,6+17,6+2,4)*-1		-170,420		
	VV		Součet		-170,420		
30	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	-170,420	335,63	-57 198,06
	VV		Odpočet plochy kvůli změně:				
	VV		D.1.1.3. - Půdorys 1 NP				
	VV		(5+127,82+17,6+17,6+2,4)*-1		-170,420		
	VV		Součet		-170,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	-170,420	66,74	-11 373,83
	W		Odpočet plochy kvůli změně:				
	W		D.1.1.3. - Půdorys 1 NP				
	W		(5+127,82+17,6+17,6+2,4)*-1		-170,420		
	W		Součet		-170,420		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Změny fasádního řešení a potěrů (Olomouc)
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: ZL 17 VCP - Změna skladby podlah 1.NP

Místo: Datum: 10.6..2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 265 853,31

D HSV Práce a dodávky HSV 215 144,31
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 195 026,31

11	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	17,932	5 450,00	97 729,40
	VV		Plocha leštěného betonu:				
	VV		(127,82+17,6+17,6)*0,11		17,932		
	VV		Součet		17,932		
6	K	631319012.R	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny strojním přehlazením + vsyp a lak; mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m2	163,020	202,00	32 930,04
	VV		Plocha leštěného betonu:				
	VV		127,82+17,6+17,6		163,020		
	VV		Součet		163,020		
1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,977	39 000,00	38 103,00
	VV		Plocha 1.NP - garáže:				
	VV		(127,82+17,6+17,6)*4,44*1,35/1000		0,977		
	VV		Součet		0,977		
20	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	325,010	39,04	12 688,39
	VV		Přičtení na tl.60 mm: (PŘEDTÍM tl. 55mm)				
	VV		1462,15-1137,14		325,010		
	VV		Součet		325,010		
27	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	96,280	141,00	13 575,48
	VV		Obvod místností garáží:				
	VV		23,24*2+5,5*6+3,2*4+1*4		96,280		
	VV		Součet		96,280		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 118,00

36	K	953942121.R	Osazování ochranných úhelníků na hrany mazanin za pomoci svařování, na podpůrnou konstrukci	kus	10,000	655,00	6 550,00
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Osazování ochranných úhelníků na hrany mazanin za pomoci svařování, na podpůrnou konstrukci, pro ukončení a zpevnění okrajů betonové vrstvy

37	M	13010420.R	úhelník ocelový rovnostranný pozinkovaný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm s podpůrnou konstrukcí	t	0,256	53 000,00	13 568,00
	VV		10*(3*3,85 + 14)/1000		0,256		
	VV		Součet		0,256		

D PSV Práce a dodávky PSV 50 709,00

D 713 Izolace tepelné 50 709,00

14	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	163,020	49,61	8 087,42
	VV		Plocha garáží:				
	VV		127,82+17,6+17,6		163,020		
	VV		Součet		163,020		
24	M	28375030.R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	171,171	249,00	42 621,58
	VV		163,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		171,171		
	VV		Součet		171,171		

