



Spolufinancováno Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků – oblast povodí Odry,
na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa: Lesy české republiky, s. p., Správa toků-oblast
povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

DTP POLKUTERA s.r.o.

se sídlem Letní 480/1, Šumbark, 736 01 Havířov

IČO: 268 69 331

DIČ: CZ26869331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40904

zastoupená: Petrem Martinkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-7033510287/0100

datová schránka: q8pgf5a

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Na Důlském km 0,920 - 1,080 - revitalizace**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/126**, a to dle projektové dokumentace „Na Důlském km 0,920 - 1,080 – revitalizace“, vypracované projekční firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO: 633 20 819, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je revitalizace koryta vodního toku Na Důlském v úseku ř. km cca 0,920 - 1,080 v místě původního retenčního prostoru zaniklého rybníka spočívající ve vytvoření 6 tůní a 1 přelivu z kamenné rovinaniny v místě protrženého původního zemního valu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí dne 14. 4. 2025 pod č.j. MMH/84184/2025 a dále kopii Koordinovaného závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 6. 1. 2025 pod č. j. MSK 151871/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů včetně jejich transferu a zajištění biologického dozoru dle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydaného pod č. j. MSK 151871/2024.
 - zajištění slovení rybí obsádky a obojživelníků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a oznámení zahájení prací příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - průběžné čištění komunikací, ochrana stromů, instalace norné stěny, převedení vody během stavby přes staveniště,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě)

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM včetně protokolu identifikátoru záznamu DTM,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021 – 2027 Specifický cíl: 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, registrační číslo projektu) OPŽP_24_1_6_10_00042, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **31. 8. 2025**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne **28. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **995 546,14 Kč (slovy: devět set devadesát pět tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (elektronicky v 1 vyhotovení) na adresu: Lesy české republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky a obojživelníků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů od provedení kácení.
37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- protokoly ČRS o slovení rybí obsádky,
- protokoly biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH

- určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč¹, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

¹ Smluvní pokutu ponechat pouze v případě, že cena přesáhne částku 500 000 Kč bez DPH.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....

Petr Martinek

jednatel společnosti
DTP POLKUTERA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 39/2024
Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

KSO:
Místo: Albrechtice

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			995 546,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 995 546,14	Výše daně 209 064,69
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 204 610,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	39/2024		
Stavba:	Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1		
Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		995 546,14	1 204 610,83
SO 00	Příprava území	106 785,00	129 209,85
SO 01	Revitalizace toku	16 484,53	19 946,28
SO 02	Tůň 1	41 998,18	50 817,80
SO 03	Tůň 2	518 733,47	627 667,50
SO 04	Tůň 3	10 309,59	12 474,60
SO 05	Tůň 4	77 984,75	94 361,55
SO 06	Tůň 5	53 788,60	65 084,21
SO 07	Tůň 6	30 462,02	36 859,04
VON	Ostatní a vedlejší náklady	139 000,00	168 190,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 00 - Příprava území

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ26869331

IČ:
DIČ: CZ63320819

IČ:
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			106 785,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 785,00	21,00%	22 424,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 209,85

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

Objekt: SO 00 - Příprava území

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	106 785,00
HSV - Práce a dodávky HSV	106 785,00
1 - Zemní práce	86 335,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

Objekt: SO 00 - Příprava území

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 785,00

D HSV Práce a dodávky HSV 106 785,00

D 1 Zemní práce 86 335,00

1	K	11113RFP.2	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 m2, dle z.č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění	m2	3 250,000	5,00	16 250,00	
	PP		Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 m2, dle z.č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění					
	VV		Variantní řešení - ekologická likvidace např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení					
	VV		3250,0 "viz. výkaz výměr		3 250,000			
	VV		Součet		3 250,000			
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 250,000	5,50	17 875,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
	VV		3250,0 "viz. výkaz výměr		3 250,000			
	VV		Součet		3 250,000			
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		3,0 "viz. výkaz výměr		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	70,000	350,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		70,0 "viz. výkaz výměr		70,000			
	VV		Součet		70,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	750,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		20,0 "viz. výkaz výměr		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		10,0 "viz. výkaz výměr		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 450,00	
7	K	9891RFP.17_1	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění likvidace větví dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		Variantní řešení - ekologická likvidace větví např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení					
	VV		3,0 "stromy listnaté, viz. výkaz výměr		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	9891RFP.16	Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby	ks	100,000	50,00	5 000,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby					
	VV		Položka zahrnuje přesun a uložení pařezů v místě stavby					
	VV		30,0 "viz výkaz výměr, uložit do zátop jako úkryty		30,000			
	VV		3,0 "viz. výkaz výměr, využít v místě stavby jako broukovistiště		3,000			
	VV		2,0 "viz. výkaz výměr, využít v místě stavby jako plazník		2,000			
	VV		(10+20+70)-(30+3+2) "viz. výkaz výměr, zbývající pařezy, které nebudou využity v zátopách a jako broukovistiště, plazník budou uloženy v místě stavby		65,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	9891RFP.17	Firem. pol.: Zajištění uložení kmenů v místě stavby	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění uložení kmenů v místě stavby					
	VV		Položka zahrnuje přesun a uložení kmenů pokácených stromů v místě stavby					
	VV		3,0 "viz výkaz výměr, uložit do zátop tůní		3,000			
	VV		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 01 - Revitalizace toku

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			16 484,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 484,53	21,00%	3 461,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			19 946,28
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 01 - Revitalizace toku

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 484,53
HSV - Práce a dodávky HSV	16 484,53
1 - Zemní práce	16 484,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

Objekt: SO 01 - Revitalizace toku

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 484,53

D HSV Práce a dodávky HSV 16 484,53

D 1 Zemní práce 16 484,53

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,575	65,00	492,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		30,3*0,25 "viz. výkaz výměr		7,575			
	VV		Součet		7,575			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,725	82,00	1 863,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		30,3*0,75 "viz. výkaz výměr		22,725			
	VV		Součet		22,725			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,300	150,00	4 545,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		30,3 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		30,300			
	VV		Součet		30,300			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,300	55,00	1 666,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		30,3 "viz. výkaz výměr		30,300			
	VV		Součet		30,300			
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	67,800	12,00	813,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		67,80 "viz. výkaz výměr		67,800			
	VV		Součet		67,800			
6	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	120,400	59,00	7 103,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		120,4 "viz. výkaz výměr		120,400			
	VV		Součet		120,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 02 - Tůň 1

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			41 998,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 998,18	21,00%	8 819,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 817,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 02 - Tůň 1

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 998,18
HSV - Práce a dodávky HSV	41 998,18
1 - Zemní práce	41 998,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 02 - Tuň 1

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 998,18

D HSV Práce a dodávky HSV 41 998,18

D 1 Zemní práce 41 998,18

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	57,350	10,00	573,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		57,35 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		57,350			
	VV		Součet		57,350			
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	40,648	65,00	2 642,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		162,59*0,25 "viz. výkaz výměr		40,648			
	VV		Součet		40,648			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,943	82,00	9 999,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		162,59*0,75 "viz. výkaz výměr		121,943			
	VV		Součet		121,943			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	114,700	35,00	4 014,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		2*57,35 "viz. výkaz výměr		114,700			
	VV		Součet		114,700			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,590	45,00	7 316,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		162,59 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		162,590			
	VV		Součet		162,590			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	57,350	15,00	860,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		57,35 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		57,350			
	VV		Součet		57,350			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	162,590	10,00	1 625,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		162,59 "viz. výkaz výměr		162,590			
	VV		Součet		162,590			
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	143,375	25,00	3 584,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		57,35/0,4		143,375			
	VV		Součet		143,375			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	144,600	12,00	1 735,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		144,60 "viz. výkaz výměr		144,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		144,600			
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	175,390	55,00	9 646,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			175,39 "viz. výkaz výměr		175,390			
VV			Součet		175,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 03 - Tůň 2

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			518 733,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	518 733,47	21,00%	108 934,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			627 667,50
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 03 - Tůň 2

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	518 733,47
HSV - Práce a dodávky HSV	518 733,47
1 - Zemní práce	379 286,78
4 - Vodorovné konstrukce	138 504,50
998 - Přesun hmot	942,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

Objekt: SO 03 - Tůň 2

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 518 733,47

D HSV Práce a dodávky HSV 518 733,47

D 1 Zemní práce 379 286,78

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	359,400	10,00	3 594,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		359,40 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		359,400			
	VV		Součet		359,400			
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	455,002	65,00	29 575,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		1693,65*0,25 "viz. výkaz výměr		423,413			
	VV		(14,2*8,58+4,52*1,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, přeliv		31,589			
	VV		Součet		455,002			
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 365,005	82,00	111 930,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		1693,65*0,75 "viz. výkaz výměr		1 270,238			
	VV		(14,2*8,58+4,52*1,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, přeliv		94,767			
	VV		Součet		1 365,005			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	718,800	35,00	25 158,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení - ohumusování svah a rovina, přebytek bude rozprostřen v místě stavby					
	VV		2*359,40 "viz. výkaz výměr		718,800			
	VV		Součet		718,800			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 929,380	45,00	86 822,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		1693,65+126,36-109,37 "viz. výkaz výměr, výkop + výkop přeliv - hutněný násyp, přesun na místo trvalého uložení		1 710,640			
	VV		2*109,37 "viz. výkaz výměr, hutněný násyp, přesun na mezideponii a zpět		218,740			
	VV		Součet		1 929,380			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	359,400	15,00	5 391,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		Naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii					
	VV		(5,5*2,5)*0,2 "viz. výkaz výměr, přeliv, ohumusování rovina		2,750			
	VV		(15,0*9,0)*0,2 "viz. výkaz výměr, přeliv, ohumusování svah		27,000			
	VV		359,40-2,75-27,0 "sejmutí humózních vrstev - ohumusování rovina - ohumusování svah		329,650			
	VV		Součet		359,400			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,370	15,00	1 640,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		nakládání zeminy na mezideponii					
	VV		109,37 "viz. výkaz výměr, zemina do hutněného násypu		109,370			
8	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	109,370	180,00	19 686,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,5*8,58+0,76*2,0+0,6*1,0 "viz. výkaz výměr, přeliv		109,370			
	VV		Součet		109,370			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 710,640	10,00	17 106,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		1693,65+126,36-109,37 "viz. výkaz výměr, výkop + výkop přeliv + hutněný násyp		1 710,640			
	VV		Součet		1 710,640			
10	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	13,750	18,00	247,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	VV		5,5*2,5 "viz. výkaz výměr, přeliv		13,750			
	VV		Součet		13,750			
11	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	824,125	25,00	20 603,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		(359,40-2,75-27,00)/0,4		824,125			
	VV		Součet		824,125			
12	K	181006123	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	135,000	18,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	VV		15,0*9,0 "viz. výkaz výměr, přeliv		135,000			
	VV		Součet		135,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	135,000	5,00	675,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		15,0*9,0 "viz. výkaz výměr, přeliv		135,000			
	VV		Součet		135,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,700	500,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		135 * 0,02		2,700			
	VV		Součet		2,700			
15	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	13,750	5,00	68,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		5,5*2,5 "viz. výkaz výměr, přeliv		13,750			
	VV		Součet		13,750			
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,275	500,00	137,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		13,75 * 0,02		0,275			
	VV		Součet		0,275			
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 420,630	12,00	17 047,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		1317,13 "viz. výkaz výměr		1 317,130			
	VV		11,5*(3,0+6,0) "viz. výkaz výměr, přeliv		103,500			
	VV		Součet		1 420,630			
18	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	651,330	55,00	35 823,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		569,58 "viz. výkaz výměr		569,580			
	VV		16,5*2,5+4,5*9,0 "viz. výkaz výměr, přeliv		81,750			
	VV		Součet		651,330			
D	4		Vodorovné konstrukce				138 504,50	
19	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	12,250	210,00	2 572,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
	VV		1,75*7,0 "viz. výkaz výměr		12,250			
	VV		Součet		12,250			
20	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	13,475	200,00	2 695,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		(1,75*7,0)*1,10 " na přesah 10 %		13,475			
	VV		Součet		13,475			
21	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,040	2 800,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		1,02*2,0 "viz. výkaz výměr, přeliv, zához z LK hm. 80-200 kg		2,040			
	VV		Součet		2,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	463211153BR.1	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem hutněným jílem	m3	35,450	2 500,00	88 625,00	
	PP		Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem hutněným jílem					
	VV		4,82*2,5+2,6*9,0 "viz. výkaz výměr, přeliv, rovnanina z LK 200 - 500 kg s prosypem hutněným jílem		35,450			
	VV		Součet		35,450			
23	K	463212111SV4	Rovnanina z lomového kamene nad 1000 kg s prosypem	m3	3,860	2 500,00	9 650,00	
	PP		Rovnanina z lomového kamene nad 1000 kg s prosypem					
	VV		1,0*3,86 "viz. výkaz výměr, přeliv, stabilizační pas z LK nad 1000 kg s prosypem jemnou frakcí kamene		3,860			
	VV		Součet		3,860			
24	K	46795RFP	Firem. pol.: Práh dřevěný trojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	6,500	4 500,00	29 250,00	
	PP		Firem. pol.: Práh dřevěný (trojitý) z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø 200 mm, délky od 3,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m trojitý z kulatiny Ø 400 mm					
	VV		"trojitý dř. práh z kulatiny 400 mm - modřín, zpevněný třemi kůly (pilotami), vč. oplechování špičky, rozměry dle výkresu					
	VV		"včetně vyřízení měrného přepadu o rozměrech 0,60x0,10 m					
	VV		"včetně otesání stykových ploch, spojení kramlemi					
	VV		6,5 "viz. výkaz výměr, přeliv		6,500			
	VV		Součet		6,500			
	D	998	Přesun hmot				942,19	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	78,516	12,00	942,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 04 - Tůň 3

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			10 309,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 309,59	21,00%	2 165,01
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 474,60
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 04 - Tůň 3

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 309,59
HSV - Práce a dodávky HSV	10 309,59
1 - Zemní práce	10 309,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 04 - Tuň 3

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 309,59

D HSV Práce a dodávky HSV 10 309,59

D 1 Zemní práce 10 309,59

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	22,840	10,00	228,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		22,84 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		22,840			
	VV		Součet		22,840			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,125	65,00	268,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		16,50*0,25 "viz. výkaz výměr		4,125			
	VV		Součet		4,125			
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,375	82,00	1 014,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		16,50*0,75 "viz. výkaz výměr		12,375			
	VV		Součet		12,375			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,680	35,00	1 598,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		2*22,84 "viz. výkaz výměr		45,680			
	VV		Součet		45,680			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,500	45,00	742,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		16,50 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		16,500			
	VV		Součet		16,500			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	22,840	15,00	342,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		22,84 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		22,840			
	VV		Součet		22,840			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,500	10,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		16,50 "viz. výkaz výměr		16,500			
	VV		Součet		16,500			
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	57,100	25,00	1 427,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		22,84/0,4		57,100			
	VV		Součet		57,100			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	73,180	12,00	878,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		73,18 "viz. výkaz výměr		73,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	73,180				
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	66,250	55,00	3 643,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			66,25 "viz. výkaz výměr	66,250				
VV			Součet	66,250				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 05 - Tůň 4

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			77 984,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 984,75	21,00%	16 376,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	94 361,55

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 05 - Tůň 4

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	77 984,75
HSV - Práce a dodávky HSV	77 984,75
1 - Zemní práce	77 984,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 05 - Tůň 4

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 984,75

D HSV Práce a dodávky HSV 77 984,75

D 1 Zemní práce 77 984,75

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	83,400	10,00	834,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		83,40 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		83,400			
	VV		Součet		83,400			
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	95,783	65,00	6 225,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		383,13*0,25 "viz. výkaz výměr		95,783			
	VV		Součet		95,783			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	287,348	82,00	23 562,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		383,13*0,75 "viz. výkaz výměr		287,348			
	VV		Součet		287,348			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	166,800	35,00	5 838,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		2*83,40 "viz. výkaz výměr		166,800			
	VV		Součet		166,800			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	383,130	45,00	17 240,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		383,13 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		383,130			
	VV		Součet		383,130			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	83,400	15,00	1 251,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		83,40 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		83,400			
	VV		Součet		83,400			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	383,130	10,00	3 831,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		383,13 "viz. výkaz výměr		383,130			
	VV		Součet		383,130			
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	208,500	25,00	5 212,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		83,40/0,4		208,500			
	VV		Součet		208,500			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	248,780	12,00	2 985,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		248,78 "viz. výkaz výměr		248,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	248,780				
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	200,060	55,00	11 003,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			200,06 "viz. výkaz výměr	200,060				
VV			Součet	200,060				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 06 - Tůň 5

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			53 788,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 788,60	21,00%	11 295,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			65 084,21
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 06 - Tůň 5

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	53 788,60
HSV - Práce a dodávky HSV	53 788,60
1 - Zemní práce	53 788,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 06 - Tuň 5

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 788,60

D HSV Práce a dodávky HSV 53 788,60

D 1 Zemní práce 53 788,60

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	76,380	10,00	763,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		76,38 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		76,380			
	VV		Součet		76,380			
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	56,960	65,00	3 702,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		227,84*0,25 "viz. výkaz výměr		56,960			
	VV		Součet		56,960			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	170,880	82,00	14 012,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		227,84*0,75 "viz. výkaz výměr		170,880			
	VV		Součet		170,880			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	152,760	35,00	5 346,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		2*76,38 "viz. výkaz výměr		152,760			
	VV		Součet		152,760			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	227,840	45,00	10 252,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		227,84 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		227,840			
	VV		Součet		227,840			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	76,380	15,00	1 145,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		76,38 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		76,380			
	VV		Součet		76,380			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	227,840	10,00	2 278,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho					
	VV		rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		227,84 "viz. výkaz výměr		227,840			
	VV		Součet		227,840			
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	190,950	25,00	4 773,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		76,38/0,4		190,950			
	VV		Součet		190,950			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	275,170	12,00	3 302,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		275,17 "viz. výkaz výměr		275,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		275,170			
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	149,290	55,00	8 210,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			149,29 "viz. výkaz výměr		149,290			
VV			Součet		149,290			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
SO 07 - Tůň 6

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			30 462,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 462,02	21,00%	6 397,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 859,04
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 07 - Tůň 6

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	30 462,02
HSV - Práce a dodávky HSV	30 462,02
1 - Zemní práce	30 462,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: SO 07 - Tůň 6

Místo: Albrechtice Datum: 22.06.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: DTP POLKUTERA, s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 462,02

D HSV Práce a dodávky HSV 30 462,02

D 1 Zemní práce 30 462,02

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	41,170	10,00	411,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		41,17 "viz. výkaz výměr, tl. vrstvy 0,20 m		41,170			
	VV		Součet		41,170			
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	30,873	65,00	2 006,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		123,49*0,25 "viz. výkaz výměr		30,873			
	VV		Součet		30,873			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,618	82,00	7 594,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		123,49*0,75 "viz. výkaz výměr		92,618			
	VV		Součet		92,618			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	82,340	35,00	2 881,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		2*41,17 "viz. výkaz výměr		82,340			
	VV		Součet		82,340			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,490	45,00	5 557,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		123,49 "viz. výkaz výměr, přesun na místo trvalého uložení v rámci stavby		123,490			
	VV		Součet		123,490			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	41,170	15,00	617,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		41,17 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		41,170			
	VV		Součet		41,170			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,490	10,00	1 234,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrnutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		123,49 "viz. výkaz výměr		123,490			
	VV		Součet		123,490			
8	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	102,925	25,00	2 573,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude					
	VV		provedeno v místě stavby					
	VV		41,17/0,4		102,925			
	VV		Součet		102,925			
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	109,530	12,00	1 314,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		109,53 "viz. výkaz výměr		109,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	109,530				
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	114,000	55,00	6 270,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			114,00 "viz. výkaz výměr	114,000				
VV			Součet	114,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt:
VON - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Albrechtice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
DTP POLKUTERA, s.r.o.

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26869331
DIČ: CZ26869331

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH			139 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 000,00	21,00%	29 190,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 190,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1
Objekt: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Albrechtice	Datum:	22.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	DTP POLKUTERA, s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	139 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	139 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Důlském km 0,920-1,080 - revitalizace VR1

Objekt: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:AlbrechticeDatum:22.06.2025

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.Projektant:TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:DTP POLKUTERA, s.r.o.Zpracovatel:TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem139 000,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady139 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				28 500,00		
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zeměměřičské práce						
	VV	Položka zahrnuje:						
	VV	- Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.						
	VV	- Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zeměměřičské práce po výstavbě						
	VV	Položka zahrnuje:						
	VV	- Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě).						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	R-012103000	Inženýrské sítě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP	Inženýrské sítě						
	VV	Položka zahrnuje:						
	VV	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.						
	VV	Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
	VV	položka zahrnuje:						
	VV	- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ozařena jako						
	VV	dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě).						
	VV	- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová (2 pare + 1x v elektronické podobě).						
	VV	- položka neobsahuje geodetické zaměření.						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	VRN2	Příprava staveniště				35 000,00		
5	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zabezpečení přírodních hodnot na místě						
	VV	Položka zahrnuje:						
	VV	Zřízení a odstranění opatření k dočasné ochraně stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti.						
	VV	Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextilií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m						
	VV	vč. ovázání						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	R-021203000	Slovení ryb	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Slovení ryb						
	VV	Položka zahrnuje:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli					
			rybářského revíru					
			- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.					
			- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	R1-021203000	Stěhování a ochrana zvláště chráněných živočichů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Stěhování a ochrana zvláště chráněných živočichů					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody včetně dodržení a zajištění všech podmínek Rozhodnutí o udělení výjimk					
	VV		- Včetně slovení a transferu zvláště chráněných druhů živočichů.					
	VV		- Včetně zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby.					
	VV		Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných pra					
	VV		přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.					
	VV		Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci					
	VV		staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:					
	VV		- Název stavby, zhotovitel stavby, investro stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.					
	VV		- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu					
	VV		- Zajištění umístění štítku o povolení stavby.					
	VV		- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R1-032403000	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů na místo stavby pro řádné provedení celého díla.					
	VV		- Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálů.					
	VV		- Včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.					
	VV		- Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				25 500,00	
11	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plán BOZP					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:					
	VV		- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví					
	VV		- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi					
	VV		- platí pro v celou stavbu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	R-04290301	Norná stěna	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Norná stěna					
	VV		Instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku olejů a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě vodního toku pod úsekem,					
	VV		ve kterém budou práce prováděny a to po celou dobu provádění prací, odstranění a likvidace norné stěny po dokončení stavebních prací					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího - uživatelského stavu zpět jejich vlastníkům					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	R1-043203000	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků dokončené stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků dokončené stavby					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk,					
	VV		- pořízení leteckých snímků dokončené stavby.					
	VV		1		1,000			
15	K	R1-04320301	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- Zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM (Podání autorizovaným zeměměřičským inženýrem s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.)					
	VV		- Doložení protokolu identifikátoru záznamu v DTM					
	VV		1		1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				20 000,00	
16	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Čištění komunikací v průběhu stavby					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení					
	VV		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí					
	VV		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štěrkových vrstev, apod.).					
	VV		- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.					
	VV		- včetně travního osetí zelených ploch.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			