



MACT/14132/2025/OBS/HSV/OBS/159

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Střelnice Lokomotiva

Objekt

Rozpočet

Místo

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Projekant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							BEZ DPH 138 143,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				138 143,32
D	1		Zemní práce				
20	K	122251101.r	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně, vč. seimutí drnu	m3	22,400		
			80*0,28			22,400	
4	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,400		
			80*0,28			22,400	
5	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,320		
			80*0,28*1,8			40,320	
12	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,000		
			80			80,000	
D	5		Komunikace pozemní				
21	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	80,000		
			80			80,000	
22	K	596211210.r	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 40 mm	m2	80,000		
			80			80,000	
23	M	59245020.r	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 40mm přírodní	m2	82,400		
			80*1,03			82,400	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	36,000		
14	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	36,360		
			36*1,01			36,360	
D	998		Přesun hmot				
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	50,000		

S DPH 167.133,42 Kč

HELP, sílnice - železnice s.r.o.
MORAVSKÁ 537
562 03 ŮSTÍ NAD LABEM
IČ 274 94 946