

REKAPITULACE - VÝKAZ VÝMĚR

Objavba:

„Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – Havárie v chladicím systému vzduchotechniky ve školní jídelně KJD“

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maléřské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

05.04.2025

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maléřské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

61387339

TEXAR s.r.o. Nám. Osvoboditelů 1362 Praha 5 153 00

60464330

CZ60464330

Cena bez DPH

550 110,00

Cena s DPH

665 633,10

Sazba DPH

21%

Základ daně

550 110,00

Výše daně

115 523,10



REKAPITULACE A SOUPIS PRACÍ

0

Stavba: „Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – Havárie v chladicím systému vzduchotechniky ve školní jídelně KJD“

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

05.04.2025

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

TEXAR s.r.o. Nám. Osvoboditelů 1362 Praha 5 153 00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady celkem		550 110,00	665 663,10
1	Celkové náklady	550 110,00	665 663,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Konzervatoř a střední škola Jana Deyla – Havárie v chladicím systému vzduchotechniky ve školní jídelně KJD“

Místo: Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

Zadavatel: Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem: Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

Uchazeč: TL XAF s.r.o., Náměstí Osvoboditelů 1362 Praha 5 163 00

PČ	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem					550 110,00
SAMSUNG					550 110,00
1	Řídicí jednotka – vč. silové elektroinstalace a MaR	ks	1,000	0,00	52 000,00
2	Montáž řídicí jednotky – vč. silové elektroinstalace a MaR	ks	1,000	0,00	40 000,00
3	Expanzní ventil	ks	1,000	0,00	1 000,00
4	Montáž expanzního ventilu	ks	1,000	0,00	1 000,00
5	Výparník do VZT	ks	1,000	0,00	39 000,00
6	Montáž výparníku do VZT vč. úpravy stávající VZT	ks	1,000	0,00	26 000,00
7	Kondenzační jednotka AC250KXA Qchl= 25	ks	1,000	0,00	155 610,00
8	montáž kondenzační jednotky	ks	1,000	0,00	37 000,00
9	propojovací dvojpotrubí, izolace, komunikační kabel	bm	12,000	0,00	30 000,00
10	konzole kondenzační jednotky	kpl	1,000	0,00	5 000,00
11	Mars žlab včetně vřka	bm	8,000	0,00	4 000,00
12	Chladivo R410a	kg	3,500	0,00	7 000,00
13	Dusík	kpl	1,000	0,00	7 000,00
14	Revize úniku chladiva včetně evidenční knihy	ks	1,000	0,00	3 500,00
15	Spuštění systému	kpl	1,000	0,00	20 000,00
16	Jefábnické práce	kpl	1,000	0,00	17 000,00
17	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému	kpl	1,000	0,00	15 000,00
18	Ekologická likvidace chladiva	kg	7,500	0,00	1 000,00
19	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	0,00	17 000,00
20	Elektrorevize	kpl	1,000	0,00	8 000,00
21	Další vedlejší náklady, které je účastník povinen přesně definovat	kpl	1,000	0,00	64 000,00

Úprava stávajícího zařízení ve strojovně VZT / jednotka PM-LUFT
Úprava stávající silové elektroinstalace a MaR
Stavební přípomoc v rámci realizace předmětného díla
Montážnía pomocný materiál
Technická pomoc