

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Venkovní učebna	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Mgr. B. Staška v Domažlicích	
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Domažlice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		Zařízení staveniště
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 23.02.25		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		% činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

- 2) Zhotovitel předloží v rámci nabídky zadavateli ke schválení technickou dokumentaci jednotlivých prvků.

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZS, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Venkovní učebna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce					
2	Základy a zvláštní zakládání					
5	Komunikace					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací akce na pozem.stav.					
99	Staveništní přesun hmot					
762	Konstrukce tesařské					
764	Konstrukce klempířské					
783	Nátěry					
20	Vybavení venkovní učebny					
30	Ostatní					
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
CELKEM VRN				

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Venkovní učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R11 00-1	Vytyčení stavby	kpl	1,00		
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>0,2*8,7*4,7</i>	m3	8,18 <i>8,18</i>		
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>0,2*8,7*4,7</i>	m3	8,18 <i>8,18</i>		
4	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>Patky:0,30*0,30*0,8*6</i>	m3	0,43 <i>0,43</i>		
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>0,27+9,72</i>	m3	9,99 <i>16,79</i>		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>8,6*4,6</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
7	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 <i>0,3*0,3*0,92*6</i> <i>navýšení za betonáž do výkopu:</i> <i>0,05*0,50</i>	m3	0,52 <i>0,50</i> <i>0,03</i>		
8	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení <i>0,3*4*0,42*6</i>	m2	3,02 <i>3,02</i>		
9	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,02		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
10	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrkdrti nezhutněný tloušťky 2 cm frakce 4/8 <i>8,6*4,6, včetně materiálu</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
11	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 8/16 <i>8,6*4,6, včetně materiálu</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
12	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm <i>8,6*4,6, včetně materiálu</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
13	596215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 2 cm <i>8,6*4,6</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
14	917862111.R00	Osazení stojat. Obrubníku bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>8,6+4,6*2=26,4</i>	m	26,40 <i>26,40</i>		
15	59245110R	Dlažba betonová zámková šedá, tl. 60 mm <i>8,6*4,6</i>	m2	39,56 <i>39,56</i>		
16	59245110R	Obrubník betonový šedý. 50 x 200 x 1000 mm <i>8,6+4,6*2=26,4</i>	m	30,00 <i>26,40</i>		
17	918101111.R0	Lože pod obrubníky dlažeb z betonu C12/15 <i>8,6+4,6*2=26,4, včetně materiálu</i>	m	26,40 <i>26,40</i>		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>6,32*11,12</i>	m2	70,28 <i>70,28</i>		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací akce na pozem.stav.				
19	953 94-3122.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus <i>patka sloupu BV/P:6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>		
20	311-75295	Patka sloupku BV/P	kus	6,00		
	Celkem za	95 Dokončovací akce na pozem.stav.				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	38,38		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Venkovní učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
22	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 pásky 10/10:0,75*2+0,64*8+0,92*4	m	10,30 10,30		
23	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 krokve 10/20:4,32*9 průvlak 12/12:4,38*4+3,88*2 sloupy 12/12:2,68*6	m	80,24 38,88 25,28 16,08		
24	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 průvlak 12/24:4,56*4	m	18,24 18,24		
25	605-12003	Hranoly BSH, pevnost GL24h pásky 10/10:0,10*0,10*10,30 průvlak 12/12:0,12*0,12*25,28 sloupy 16/16:0,16*0,16*16,08 průvlak 12/24:0,12*0,24*18,24	m3	2,00 0,10 0,36 0,41 0,53		
26	605-12009	Hranoly hoblované řezivo krokve na krov latě na krov	m3	1,00 0,67 0,23		
27	605-12008	Desky dřevěné lepené pod střešní krytinu 38	m2	38,00 38,00		
28	762 14-5103.R00	Montáž sklepních přepážek z dílců treláž latková: (8,2*2,4)+(4,2*2,5)	m2	30,48 30,48		
29	611-91741	Trelážový panel, bez povrchové úpravy 30,48 Prořez:0,10*30,48	m2	34,00 30,48 3,05		
30	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 2,00+0,012*38,71	m3	2,46 2,46		
31	762 79-9900.R00	Tabule dřevěná malovací černá 150*300 cm	ks	1,00		
32	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,74		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
33	764211521 SP	Krytina TiZn tl. 0,7 mm falcovaná střešní šedá 39,56 * 1,15 (materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)	m2	45,49 45,49		
34	764211900 SP	Difúzní fólie 39,56 * 1,4	m2	55,38 55,38		
35	764 32-2220.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	8,20 8,20		
36	764352211	Montáž a dodávka žlabu podokapního půlkruhového včetně svodu a nádrže na dešťovou vodu min. 200 l	m	11,00 8,20		
37	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 783		Nátěry				
38	783 72-6200.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3X lak pásky 10/10:0,10*4*10,30 krokve 10/20:(0,10+0,20)*2*38,88 průvlak 12/12:0,12*4*25,28 sloupy 12/12:0,12*4*16,08 průvlak 12/24:(0,12+0,24)*2*18,24 Treláž:2*30,48 Všechny dřevěné části budou natřeny dvěma vrstvami nátěru vhodného na dětská hřiště a neškodného lidskému zdraví.	m2	137,85 4,12 23,33 12,13 7,72 13,13 60,96		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Venkovní učebna s relaxační zónou v zahradě ZŠ, Msgre B. Staška v Domažlicích
Objekt :	Venkovní učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	20	Vybavení venkovní učebny				
39	R 01	Dřevěné lavice s opěradlem (180*40*40(80)*3 cm) (materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)	ks	13,00		
					13,00	
40	R 02	Dřevěné stoly (180*80*60*4 cm) (materiál, montáž, + pomocný, spojovací materiál)	ks	7,00		
					7,00	
39	R 01	Dřevěná skříňka na psací a výukové potřeby dvoukomorová skříň se šuplíkem (80*80*60 cm)	ks	1,00		
					13,00	
41	R 03	Plachta na zakrytí stěn altánu v zimě (včetně materiálu k uchycení, vruty, háčky, gumičky,...)	m2	66,00		
					66,00	
42	R 04	Nádoba na dešťovou vodu s podstavcem a vypouštěcím ventilem Všechny dřevěné části budou natřeny dvěma vrstvami nátěru vhodného na dětská hřiště a neškodného lidskému zdraví, nebo budou mít adekvátní trvanlivou povrchovou úpravu (skříňka)	ks	1,00		
	Celkem za	20 Vybavení venkovní učebny				
Díl:	30	Ostatní				
43	R 05	Geometrické zaměření skutečného provedení pro potřeby získání identifikátoru záznamu digitální technické mapy	soubor	1,00		
44	R 06	Obnovení trávníku, hřištní směs kompletní úprava terénu se založením trávníku na plochách poničeného trávníku stavbou	m2	400,00		
	Celkem za	30 Ostatní				